

Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd



Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av riksväg
26/47 mellan Mullsjö och Månseryd, Nykyrka, Habo
och Bankeryds socknar i Mullsjö, Habo och Jönköpings
kommuner, Jönköpings län



Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd

Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd, Nykyrka, Habo och Bankeryds socknar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner, Jönköpings län



Rapport, foto och ritningar: Håkan Hylén
 Grafisk mall: Anna Stålhammar
 Tryck: Arkitektkopia, Jönköping

Omslagsbilden visar en vy utmed nuvarande sträckning av riksväg 26/47,
 strax väster om avfarten till Habo kyrka

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
 Tel: 036-30 18 00
 E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK) är
 återgivna enligt tillstånd:
 © Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2015

Innehåll

Sammanfattning.....	5
Åtgärdsförslag.....	5
Bakgrund.....	7
Omfattning.....	7
Målsättning.....	7
Metod.....	8
Topografi.....	8
Fornlämnings- och kulturmiljö.....	9
Resultat.....	9
BL001, Äspered.....	9
BL002, Äspered; boplat.....	10
BL003, Äspered.....	12
BL019, Äspered.....	12
BL004, Västra Bäckebo.....	12
BL005, Äspåsen.....	12
BL006, Ljunga; boplat.....	12
BL007, Ljunga.....	15
BL008, Håknarp, Tuvebo.....	15
RAÄ-nr 277:1 Karthagen; registrerad fyndplats.....	17
BL009, Tuvebo; boplat.....	17
BL010, Domnaryd.....	18
BL011, Domnaryd; boplat, blästplats.....	18
BL012, Sjövik; boplat.....	21
BL013, Sjövik; boplat.....	22
BL014, Flaskebo.....	22
BL015, Flaskebo.....	24
BL016, Flaskebo.....	24
BL017, Bankeryd.....	24
BL018, Månseryd.....	24
Fynd.....	25
Administrativa uppgifter, JLM dnr 89/2015.....	26
Administrativa uppgifter, JLM dnr 90/2015.....	27
Referenser.....	28
Tryckta och otryckta källor.....	28
Arkiv.....	28
Kartunderlag.....	28

Bilagor

- Bilaga 1. Ordlista
- Bilaga 2. Karta 1-Karta 18
- Bilaga 3. Anläggningstabell



FIGUR 1. Utdrag ur vägkartan med vägområdet för den planerade vägbyggnaden längs rv 26/47. På kartan finns de boplatser och den blästplats som påträffades i etapp 2 av utredningen markerade. Skala 1:100 000.

Sammanfattning

Med anledning av Trafikverkets planer på ombyggnad av riksväg 26/47 för den del som går mellan Mullsjö och Månseryd har Jönköpings läns museum genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2. Utredningen genomfördes i maj–juni och augusti–oktober 2015 och rörde utpekade boplatslägen, men också en fyndplats (RAÄ-nr Habo 277:1).

Arbetet utfördes genom sökschaktning med grävmaskin och handgrävning av provrutor. Det var framförallt lägen som bedömdes kunna hysa under mark dolda boplatslämningar som undersöktes genom dessa metoder. Under utredningsarbetet har också metall-detektering gjorts, då bland annat två områden söktes av som bedömdes kunna hysa föremål av metall.

Vid utredningen undersöktes 19 boplatslägen och en fyndplats till en sammanlagd yta av 165 558 m². Inom sex av dessa lägen har vi påträffat boplatslämningar av förhistorisk karaktär. Dessutom framkom en blästplats, dvs en järnframställningsplats inom ett av de nämnda lägena (FIGUR 1).

OBJEKT SOM KRÄVER YTTERLIGARE ÅTGÄRDER:


BL002, Åspered; boplat
BL006, Ljunga; boplat
BL009, Tuvebo; boplat
BL011, Domnaryd; boplat, blästplats
BL012, Sjövik; boplat
BL013, Sjövik; boplat

Åtgärdsförslag

Inom sex av de utpekade lägena har boplatslämningar påträffats 2015 vid etapp 2 av utredningen (BL002, BL006, BL009, BL011, BL012 samt BL013). Dessutom framkom även resterna efter en preliminärt tolkad blästplats inom ett av de nämnda lägena (BL011). Boplatslämningarna och blästplatsen bedöms som fornlämningar.

Om inte ingrepp kan undvikas föreslår Jönköpings läns museum arkeologisk förundersökning av nämnda boplatslämningar och blästplats. Jönköpings läns museum har samrått med Länsstyrelsen i Jönköpings län angående åtgärdsförslagen.

Arkeologisk förundersökning kan också bli aktuell för de fossila åkrar, den stensträng, den lägenhetsbebyggelse och de vägmärken som noterades i samband med etapp 1 av utredningen (Hylén 2014).



FIGUR 2. Utdrag ur vägkartan med vägområdet för den planerade vägbyggnaden längs rv 26/47. På kartan finns samtliga de boplatsslägen som pekades ut vid etapp 1 av utredningen markerade. Skala 1:100 000.

Bakgrund

Trafikverket planerar att bredda och i delvis ny sträckning bygga ut riksväg 26/47 till motortrafikled mellan Mullsjö och Månseryd i Jönköpings län (FIGUR 2). Inför den planerade ombyggnaden har Länsstyrelsen i Jönköpings län bedömt att en arkeologisk utredning enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) krävs i syfte att klargöra fornlämningsbilden. På länsstyrelsens begäran har utredningen etappindelats och Jönköpings läns museum har efter beslut genomfört etapp 1 av utredningen utmed hela sträckan under september 2014 (Hylén 2014).

På Trafikverkets begäran har det fortsatta utredningsarbetet delats upp i två delsträckor och givits skilda diarienummer, dels sträckan Månseryd–Risbron (JLM dnr 89/2015; *Trafikverkets deletapp 1*), dels sträckan Risbron–Mullsjö (JLM dnr 90/2015; *Trafikverkets deletapp 2*).

Den antikvariska etapp 2-delen av utredningarna planerades att genomföras under våren 2015 efter länsstyrelsens beslut. Betydande delar av utredningsområdena hyste antingen spannmåls- eller vallodlingar. Denna omständighet medförde att endast delar av utredningarna genomfördes under maj 2015, medan huvudparten gjordes under september-oktober. Att utredningsarbetet försköts till tidig höst gjordes i samråd med länsstyrelsen och Trafikverket av hänsyn till att odlingarna skulle kunna skördas utan inverkan av utredningarnas schaktningsarbeten.

Ansvarig för fältarbetet utmed utredningssträckan Månseryd–Risbron har varit Ann-Marie Nordman. Ansvarig för sträckan Risbron–Mullsjö har varit Håkan Hylén, som även sammanställt denna rapport som omfattar båda delsträckorna.

Omfattning

Den västra delsträckan genom Mullsjö och Habo kommuner, det vill säga Mullsjö–Risbron är ca 11,4 km lång. Utmed sträckan har tio områden pekats ut som boplatslägen, lämpliga att hysa under mark dolda boplatslämningar. Det mostvarar en utredningsgrundad areal om 95 855 m². Den östra delsträckan genom Jönköpings kommun, det vill säga Risbron–Månseryd är ca 5,6 km lång. Utmed sträckan har nio områden pekats ut som boplatslägen, lämpliga att hysa under mark dolda boplatslämningar. Det mostvarar en utredningsgrundad areal om 69 703 m². De utpekade boplatslägena är belägna i skogs-, åker- eller hagmark.

Målsättning

Målsättningen med etapp 2 av utredningen var att genom sökschakt och provgröpar avgöra om under mark dold fornlämning förekommer inom utpekade boplatslägen. Då vägområdet varit föremål för

mindre justeringar efter att etapp 1 av utredningen avrapporterats, har även tillkommande ytor besiktigats för att efter kontakt med länsstyrelsen vid behov bli föremål för etapp 2 av utredningen.

Metod

Utmed hela ombyggnadssträckan, Mullsjö–Månseryd, har 19 boplatslägen utpekats. För att fastställa förekomst av fornlämning utan synlig markering ovan mark, t.ex. lämningar vid ett boplatsläge, var det nödvändigt att gå vidare med sökschaktning med grävmaskin. Söschakten upptogs ned till anläggningsförande nivå, varefter schaktytorna vid behov rensades med handredskap.

Inom tre av boplatslägena (BL008, BL009, BL012) var det aktuellt med provrutsgrävning, som genomfördes i 0,5x0,5–1x1 meter stora rutor. Materialet i provrutorna skärslövades nogsamt genom för hand och upp i fyllfat.

Vid boplatsläge BL012 söktes området också av med metalldektektor med tanke på närheten till fornlämning RAÄ-nr Bankeryd 117:1, som utgör plats för bytomt enligt en laga skifteskarta från år 1857 (Akt 06-bad-38). Även området vid RAÄ-nr Habo 277:1 söktes av med metalldektektor med anledning av närheten till en intilliggande yta, där uppgifter på en storskifteskarta, upprättad år 1805, indikerar platsen för en krog, kallad *Kattekrog* eller *Kartholmens krog* (P74-47:1).

Samtliga schakt, påträffade anläggningar samt grävda provrutor mättes in med nätverks-RTK och ett urval av anläggningarna dokumenteras i även ytplanet genom handritning och fotografering.

Tillkommande ytor efter Trafikverkets justering av vägområdet inventerades för att söka efter fornlämningar och ytterligare möjliga boplatslägen.

Topografi

Utredningssträckan som är belägen i norra delen av Sydsvenska höglandet, präglas av magra barrskogar med enstaka odlingsmarker, framförallt i sydöstra delen. Utredningssträckan löper även genom våtmarksområden, som på några ställen utnyttjats för torvtäkt. Terrängen är kuperad och utredningssträckan varierar topografiskt från ett högsta läge omkring 300 meter över havet ned till 130 meter över havet.

Berggrunden utmed utredningssträckan domineras av förskiffrade graniter. De lösa jordarterna utgörs främst av morän, isälvsgrus, men med inslag av berg i dagen. I anslutning till befintlig väg finns flera små grustäcker.

Fornlämnings- och kulturmiljö

I samband med sökschaktningarna påträffades boplatslämningar inom sex av de utpekade boplatslägena. Dessutom framkom även resterna efter en preliminärt tolkad blästplats inom ett av de nämnda lägena. De aktuella boplatslägena är belägna inom följande fastigheter, uppräknade från väst till öst: Äspered (BL002), Ljunga (BL006), Tuvebo (BL009), Domnaryd (BL011) samt Sjövik (BL012 och BL013).

Ortnamnen utgör en viktig del av det immateriella kulturarvet. Eftersom de betingas av samhällsförhållandena, blir de också en spegling av dessa. Det innebär att de utgör ett viktigt källmaterial för förståelsen av kulturmiljön. Uppgifterna om ortnamnen är hämtade ur den redovisning av ortnamn som publicerats i Jönköpings läns museums årsbok 2008 (Agertz).

Äspered. Habo socken, Vartofta härad, Habo kommun, Västergötland
Första gången *Äspered* dyker upp i de historiska källorna är år 1286, då det skrivs *Hespiryd*, *Espiryd*. Förleden är *äspe-* i betydelsen 'aspbestånd' med efterleden *-ryd* i betydelsen 'röjning'.

Domnaryd, Bankeryds socken, Tveta härad, Jönköpings kommun
År 1387 omnämns *Domnaryd* som *Dompnärydh*. Förleden är å-namnet *Dompn* (nu Domnån) med efterleden *-ryd* i betydelsen 'röjning'. *Domnån* innehåller förleden *dumn* i betydelsen 'dov', 'stum'. Stavningsändring till Domnån skedde 1953.

Sjövik, Bankeryds socken, Tveta härad, Jönköpings kommun
Förleden är *sjö-* i betydelsen 'insjö' med efterleden *-vik* i betydelsen 'inbuktning'. Före år 1861 hette fastigheten *Stora Svinhaga* och är belagt i skrift första gången år 1481, då man skrev (i) *Swynahagha*. Förleden är *svin-* i betydelsen 'vildsvin', 'gris' med efterleden *-hage* i betydelsen 'inhägnad äga'.

För ytterligare bakgrundsbeskrivning avseende forn- och kulturmiljöer längs rv 26/47 hänvisas till de tidigare gjorda kulturhistoriska förstudierna och utredningarna (Axelsson, Larsson & Nilsson 1997; Nordström & Engman 1998; Engman & Nordström 1998; Hylén 2014).

Resultat

BL001, Äspered

Utredningsområdet vid BL001 låg i en svag västsluttning, ca 250–255 meter över havet (BILAGA 2; KARTA1). Området var 2192 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark besådd med vall.

Inom lokalen grävdes 6 sökschakt till en sammanlagd längd av 101,5 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten. Åkermarken omgärdas av stenmurar i vinkel, (HH001), som noterades vid utredningen hösten 2014 (Hylén).




FIGUR 3. Boplatslämningar påträffade i vid BL002. Stenskodda stolphål på rad (A2344, A2337, A2332; från vänster till höger) Foto: Håkan Hylén, Jönköpings läns museum.

BL002, Äspered; boplat

Utredningsområdet vid BL002 låg i en svag västsluttning, ca 255–260 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 1–2). Området var 1687 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av ängsmark som användes som hästhage.

Inom lokalen grävdes fyra sökschakt till en sammanlagd längd av nästan 112 meter. I det största schaktet (S2222) påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär, vilka bedöms som forn-lämning (FIGUR 3-4). Dessa utgjordes av 18 stolphål och en härd. Majoriteten av stolphålen var försedda med stenskonning. En försiktig och preliminär tolkning av ett urval av stolphålen visar på att dessa skulle kunna utgöra resterna efter en eventuell östgavel av ett långhus. I ytan till ett av stolphålen (A2249) låg en skadad slipsten av bergart (F2249:1).

Ängen omgärdas av stenmurar i vinkel (HH008). Strax nordväst om boplatsytan ligger en stensträng (HH007). Både stenmurarna och stensträngen noterades vid utredningen hösten 2014 (Hylén). Endast 200 meter norr om boplatsytan ligger två övertorvade stensättningar och två stenkretsar (RAÄ-nr Habo 159:1–4). Sannolikt kan det finnas ett tidsmässigt och kulturellt samband mellan den nypåträffade boplatsen och gravarna.



FIGUR 4. Översikt över boplatslämningarna vid BL002. Skala 1:100.

BL003, Äspered

Utredningsområdet vid BL003 låg på en större plan yta, ca 260 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 1). Området var 963 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av ängsmark som användes som hästhage.

Inom lokalen grävdes två sökschakt till en sammanlagd längd av 42,5 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten. Ängen omgärdas av stenmurar i vinkel, (HH009, HH037), som noterades vid utredningen hösten 2014 (Hylén).

BL019, Äspered

Utredningsområdet vid BL019 låg på en större plan yta, ca 260 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 1). Området var 782 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark besädd med vall.

Inom lokalen grävdes fyra sökschakt till en sammanlagd längd av 59 meter. Inga anläggningar eller fynd framkom i schakten. Ängen kantas i norr och öster av stenmur i vinkel, (HH012), som noterades vid utredningen hösten 2014 (Hylén).

BL004, Västra Bäckabo

Utredningsområdet vid BL004 bestod av två ytor, belägna i en dalsänka ca 240 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 3). Arean hos ytorna uppgick till 1722 m² (norra ytan) respektive 2026 m² (södra ytan). Den norra ytan utgick med anledning av att ytan var söndergrävd på grund av nedgrävda kablar. Den södra ytan bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark besädd med vall.

Inom lokalen grävdes fem sökschakt till en sammanlagd längd av 45 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten.

BL005, Äspåsen


Utredningsområdet vid BL005 låg på en större plan yta, ca 290 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 4). Området var 2911 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besädd med vall.

Inom lokalen grävdes fem sökschakt till en sammanlagd längd av 45 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten.


BL006, Ljunga; boplats

Utredningsområdet vid BL006 låg i en dalsänka, ca 245–255 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 5–6). Området var 13005 m² stort.


En mindre del av området i väster bestod av åkermark bevuxen med vall. Resterande del utgjordes vid undersökningstillfället av ängsmark som användes som beteshage. Inom beteshagen fanns ett trädbevuxet impediment. Ytan längst i öster av området var mycket sank.



FIGUR 5. Översikt över boplatslämningarna vid BL006, västra schaktet (S6556). Skala 1:100.



FIGUR 6. Foto på den bronsspjutspets som upptäcktes vid harvning i en åker på fastigheten Ljunga 1:9, Habo socken (RAÄ-nr Habo 82:1). Foto: Harry Bergenblad, 1972.



FIGUR 7. Översikt över boplatslämningarna vid BL006, östra schaktet (S6668). Skala 1:100.



FIGUR 8. Inmätning av boplatslämningarna vid BL006, västra schaktet (S6556). Foto: Johan Petersson, Jönköpings läns museum.

Inom lokalen grävdes fyra sökschakt till en sammanlagd längd av 38 meter. I sökschakt (S6556, S6668) på båda sidor av impedimentet påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär, vilka bedöms som fornlämning. Dessa utgjordes av 25 stolphål (FIGUR 5 OCH 7-8).

Majoriteten av stolphålen var försedda med stenskoning. En försiktig och preliminär tolkning av stolpsättningen baserat på ett urval av stolphålen i det största schaktet (S6556) väster om impedimentet visar på att dessa skulle kunna utgöra resterna efter ett eventuellt långhus.

Drygt 300 meter norr om boplaten har tidigare en spjutspets av brons påträffats (RAÄ-nr Habo 82:1). Enligt uppgift bröts spetsen vid påträffandet och den felande delen är kvar på fyndplatsen (FIGUR 6). Inom en kilometers radie i nordlig riktning från boplaten ligger en gravgrupp, bestående av en domarring, en rest sten samt en skeppsformig stensättning (RAÄ-nr Habo 10:1-3). Niohundra meter nordöst om boplaten ligger en annan gravgrupp om tre domarringar (Habo 9:1-3). Vänder vi blicken i stället åt nordväst från boplaten ligger på ett avstånd av drygt 900 meter ett gravfält samt två domarringar (RAÄ-nr Habo 29:1 respektive Habo 273:1-2).

Intill dessa lämningar finns en 62x27 meter stor och delvis övertorvad och övermossad inhägnad bestående av stenar, kallad "Kyrkesten" (RAÄ-nr Habo 28:1. Resultaten från arkeologiska provgrävningar som gjordes somrarna 1993 och 1994 visar att den rektangulära stenhägnaden med största sannolikhet inte varit en begravningsplats, men att förmodat förhistoriska föremål som påträffats tyder på att platsen använts under förhistorisk tid. Däremot kan man inte avgöra om stenvallarna fanns vid det tillfället eller tillkommit senare (Jansson 2015). Väster om boplaten ligger på några hundra meters avstånd även ett antal fossila åkrar (RAÄ-nr Habo 676, Habo 677, Habo 293:1 m fl).

Sannolikt kan det finnas ett tidsmässigt och kulturellt samband mellan den nypåträffade boplaten och bronsspjutspetsen, gravarna, "Kyrkesten" och någon del av de fossila åkrarna.

BL007, Ljunga

Utredningsområdet vid BL007 låg i en svag västsluttning, ca 250 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 5). Området var 1968 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark besådd med vall.

Inom lokalen grävdes 2 sökschakt till en sammanlagd längd av 65,5 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten.

BL008, Håknarp, Tuvebo

Utredningsområdet vid BL008 låg på en sandig moränrygg intill en mosse, 225 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 7). Området var 7107 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av gles tallskog.



FIGUR 9. Översikt över boplatslämningarna vid BL009. Skala 1:150.

Inom lokalen grävdes tio 0,5x0,5 meter stora samt två 1x1 meter stora provrutor. Inga fynd framkom i rutorna.

RAÄ-nr Habo 277:1, Karthagen; registrerad fyndplats

I uppdraget ingick även att utreda en registrerad fyndplats (RAÄ-nr Habo 277:1). Objektet är bedömt som övrig kulturhistorisk lämning och utgör fyndplats för skärvsten, kol och sot och indikerar sannolikt sönderplöjda härdar. Skärvstenen och kolet observerades i plöjd åker redan i samband med en utredning 1998 (Engman & Nordström).

Utredningsområdet vid RAÄ-nr Habo 277:1 låg i en västsluttning, ca 215–220 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 8). Området var 691 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besädd med vall.

Den södra delen av ytan utgick på grund av nedgrävda kablar. Inom norra delen inom lokalen grävdes ett sökschakt till en sammanlagd längd av nästan 26 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schaktet. Ej heller noterades ytterligare skärvsten eller kolfragment i vare sig schaktet eller åkerytan.

Ytan avsöktes med metalldetektor med anledning av närheten till den intilliggande ytan strax öster härom, där uppgifter på en storskifteskarta över Karthagen, upprättad år 1805, indikerar platsen för en krog, kallad *Kattekrog* eller *Kartholmens krog* (P74-47:1). Metalldetekteringen resulterade endast i recenta fynd.

BL009, Tuvebo; boplats

Utredningsområdena vid BL009 bestod av fyra ytor, utmed en kuperad sträcka som omfattar nivåer mellan 215 och 225 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 8–11). Arean hos ytorna uppgick till 60831 m². Ytorna bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besädd med vall respektive spannmål.

Inom lokalen grävdes 61 sökschakt till en sammanlagd längd av 847,5 meter. Inom lokalens östra del, närmast Risbron, grävdes även två 0,5x0,5 meter stora samt två 1x1 meter stora provrutor.

Inga fynd framkom i rutorna, men i två av sökschakten (S9542, S9656), påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär, vilka bedöms som fornlämning (FIGUR 9-10 SAMT BILAGA 2; KARTA 10). De båda sökschakten togs upp på en yta 200 meter öster om avfarten mot Habo kyrka, på norra sidan av befintlig sträckning av rv 26/47. Boplatslämningarna utgjordes av två härdar, fem rännor och 29 stolphål. En försiktig och preliminär tolkning dels av stolpsättningen baserat på ett urval av stolphålen, dels av två av rännor i det södra schaktet (S9542) visar på att dessa eventuellt skulle kunna utgöra resterna efter ett väst-östligt orienterat långhus med bevarade väggrännor.

En kilometer norr om boplatsten finns det uppgift om ett antal domarringar som ska ha funnits på platsen (RAÄ-nr Habo 233:1).



FIGUR 10. Schakt (S9542) med boplatslämningar vid BL009. Foto: Håkan Hylén, Jönköpings läns museum.

Då gravarna var kraftigt skadade, togs de bort i samband med nyodling i början av 1900-talet. Något närmare, dvs 800 meter norr om bopplatsen, ligger en förmodad stensättning (RAÄ-nr Habo 16:1). Även söder om bopplatsen finns det registrerade gravar i form av två kvadratiska stensättningar (RAÄ-nr Habo 266:1–2).

Sannolikt kan det finnas ett tidsmässigt och kulturellt samband mellan den nypåträffade bopplatsen och gravarna.


BL010, Domnaryd

Utredningsområdet vid BL010 låg i en svag västsluttning 220–225 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 12). Området var 234 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besådd med vall.


Inom lokalen grävdes ett sökschakt till en sammanlagd längd av 634 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten. Inom lokalen grävdes även tre 1x1 meter stora provrutor, utan att några fynd kunde påträffas.

BL011, Domnaryd; boplat, blästplats

Utredningsområdet vid BL011 bestod av två ytor, vilka låg 225 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 12). Arean hos ytorna uppgick till 3782 m² (norra ytan) respektive 5460 m² (södra ytan). Båda områdena bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besådd med vall.



FIGUR 11. Översikt över boplatslämningarna och blästbrukslämningen vid BL011, norra ytan. Skala 1:250.



FIGUR 12. Översikt över boplatslämningarna vid BL012. Skala 1:300.



FIGUR 13. Blästplatsen vid BL011. Foto. Ann-Marie Nordman, Jönköpings läns museum.

Inom lokalen grävdes sex sökschakt till en sammanlagd längd av 113 meter. I ett av sökschakten (S11471) inom norra ytan påträffades två stolphål som tolkades som boplatslämningar och bedöms som fornlämning (FIGUR 11 SAMT BILAGA 2; KARTA 13). I ett annat schakt (S11416) inom samma yta påträffades tre härdar, tre stolphål och en blästbrukslämning (A11427) med fynd av blästslagg (F11427:1). Lämningarna tolkades som spåren efter en blästplats och har bedömts som fornlämning (FIGUR 11 OCH 13 SAMT BILAGA 2; KARTA 13).

Området närmast blästbrukslämningen täcktes över med presenning (6x4 meter), innan schaktet återfylldes. Ett önskemål har framförts till Trafikverket om att denna del av området inte bör plöjas, då matjordstäcket är relativt tunt.

I sökschakten inom södra ytan påträffades inga fynd eller under mark dolda lämningar.

BL012, Sjövik; boplat

Utredningsområdet vid BL012 låg ca 225 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 14). Området var 5496 m² stort och bestod vid undersöknings-tillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besådd med vall.

Inom lokalen grävdes två sökschakt till en sammanlagd längd av 101 meter. Inom lokalen grävdes även tre 1x1 meter stora provrutor. I det södra sökschaktet (S12252) påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär, vilka bedöms som fornlämning (FIGUR 12 SAMT BILAGA 2; KARTA 15). Dessa utgjordes av två stenskodda stolphål. I ytan

av ett av stolphålen (A12275) påträffades tre keramikfragment av förhistorisk karaktär (F112275:1).

I rutorna framkom fynd av betydligt yngre datum, som enstaka porslinsfragment, spik samt fragment av buteljglas. Fyndmaterialet kan sannolikt knytas till uppgifterna om den intilliggande bytomten (RAÄ-nr Bankeryd 117:1). Metalldetektering gjordes inom lokalen, dock utan resultat. Enligt en laga skifteskarta över Stora Sjövik, upprättad år 1857 (06-bad-38) ska en bytomt med namnet *Västergården*, ha legat i en nu uppodlad åker, belägen 130 meter nordväst om Sjövikssjön. Under littera 402 i protokollet till laga skifteskartan noteras *Västergården* som *tomt, trädgård, åker*. På en klyvningskarta, upprättad år 1824 (E8-26:2), finns dock inget noterat om någon gårdsbebyggelse på platsen där *Västergården* senare kommer att ligga. Under littera 9 i protokollet till kartan anges istället att ytan används för ängstäkt.

Endast 130 meter söder om boplatstyten ligger ett gravfält, bestående av en domarring, en kvadratisk stensättning samt tre klumpstenar (RAÄ-nr Bankeryd 8:1). Sannolikt kan det finnas ett tidsmässigt och kulturellt samband mellan den nypåträffade boplaten och gravarna.

BL013, Sjövik; boplat


Utredningsområdet vid BL013 bestod av två ytor, vilka låg 215–220 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 14). Arean hos ytorna uppgick till 18271 m² (norra ytan) respektive 8035 m² (södra ytan). Norra ytan bestod av öppen åkermark i svag sydsluttning som tidigare under året varit besädd med vall. Södra ytan var vattensjuk och bestod av ängsmark som vid undersökningstillfället användes som beteshage. Inom lokalen grävdes 16 sökschakt till en sammanlagd längd av 420 meter.

I sju schakt (S13306, S13312, S13324, S13333, S13347, S13361, S13367) inom det norra området påträffades boplatslämningar av förhistorisk karaktär, vilka bedöms som fornlämning (FIGUR 14 SAMT BILAGA 2; KARTA 16). Dessa utgjordes av fyra härdar, tre sotfläckar samt två stolphål. Inga fynd påträffades.

Enligt FMIS har en tunnackig flintyxa påträffats inom fastigheten Sjövik 1:2 (RAÄ-nr Bankeryd 116:1). Gravfältet (RAÄ-nr Bankeryd 8:1) som nämns i avsnittet om BL012 ligger 400 meter väster om boplatslämningarna. Sannolikt kan det finnas ett tidsmässigt och kulturellt samband mellan de nypåträffade boplatslämningarna och gravfältet alternativt flintyxan.

BL014, Flaskebo

Utredningsområdet vid BL014 bestod av två ytor, vilka låg 185–200 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 17). Arean hos ytorna uppgick till 13897 m² (norra ytan) respektive 806 m² (södra ytan). Den östra



FIGUR 14. Översikt över boplatslämningarna vid BL013. Skala 1:1000.

delen av norra ytan bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark i en östsluttning som tidigare under året varit besädd med spannmål. Längst i väster bestod ytan av ängsmark.

Inom lokalen grävdes sju sökschakt till en sammanlagd längd av 285 meter. Omfattande jordförflyttningar har företagits i området, vilket i schakten visade sig genom svackor som fyllts igen och toppar som schaktats ned. Det var mycket svårt att hitta någon enhetlig orörd nivå, varför området bedömdes som ointressant ur antikvarisk synvinkel. Med anledning härav upptogs inga sökschakt inom södra ytan.

BL015, Flaskebo

Utredningsområdet vid BL015 låg i en nordsluttning, 165–170 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 17). Området var 2326 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besädd med spannmål.

Inga schakt upptogs inom utredningsområdet. Ytan var vid undersökningstillfället mycket vattensjuk, varför området bedömdes som ointressant ut antikvarisk synvinkel.

BL016, Flaskebo

Utredningsområdet vid BL016 låg i en östsluttning 135–145 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 18). Området var 5389 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen ängsmark med dammar och diken.

Inom lokalen grävdes tre sökschakt till en sammanlagd längd av 91 meter. Delar av lokalen berör RAÄ-nr Bankeryd 84:1 som enligt FMIS är uppgift om lägenhetsbebyggelse och lär ha varit bebyggelseplats för ett dragontorp vid namn *Bäckarö*. På en storskifteskarta, upprättad år 1802, finns torpets marker utmärkta (Akt 06-bad-14). Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten.

BL017, Bankeryd

Utredningsområdet vid BL017 bestod av två ytor, vilka låg 130–140 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 18). Areal hos ytorna uppgick till 2000 m² (nordvästra ytan) respektive 3474 m² (sydöstra ytan). Ytorna bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besädd med spannmål.

Inom lokalen grävdes sex sökschakt till en sammanlagd längd av 144 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten.

BL018, Månseryd

Utredningsområdet vid BL018 låg på en plan yta, 135 meter över havet (BILAGA 2; KARTA 18). Området var 533 m² stort och bestod vid undersökningstillfället av öppen åkermark som tidigare under året varit besädd med spannmål.

Inom lokalen grävdes ett sökschakt till en längd av 22 meter. Inga fynd eller under mark dolda lämningar påträffades i schakten.

Fynd

Vid utredningen påträffades tre fynd i samband med sökschaktningen (FIGUR 15), vilka togs om hand och registrerades (F2249:1, F11427:1, F12275:1). I övrigt framkom endast recent material vid metalledetektering och provrutsgrävning. Detta innebär bland annat porslin, buteljglas, spik, vilka inte har tillvaratagits utan endast noterats.

Fyndnr	Sakord	Material	Anmärkning	Antal	Vikt (gram)	Fyndkontext	Koordinat (Northing)	Koordinat (Easting)
2249:1	Slipsten?	Bergart	Skadad	1	2600	BL002; Stolphål, stenskott (A2249)	6417512,09	433634,02
11427:1	Blästslagg	Slagg	Fragment	1	260	BL011, norra ytan; Blästbrukslämning (A11427)	6412444,66	442245,77
12275:1	Kärl	Keramik	Fragment	3	32	BL012; Stolphål, stenskott (A12275)	6411581,67	443636,95

FIGUR 15. Tabell med fynd.

Administrativa uppgifter, JLM dnr 89/2015

Arkeologisk utredning, Månseryd-Risbron,

Deletapp 1 (Trafikverkets indelning)

Länsstyrelsens dnr:	431-1518-2015
Länsstyrelsens beslutsdatum:	2015-04-08
Jönköpings läns museums dnr:	89/2015
Beställare:	Trafikverket
Rapportansvarig:	Håkan Hylén
Fältansvarig:	Ann-Marie Nordman
Fältpersonal:	Ann-Marie Nordman
Fältarbetstid:	2015-05-13–2015-05-15 2015-09-03–2015-10-21
Län:	Jönköpings län
Kommun:	Jönköpings kommun
Socken:	Bankeryds socken
Belägenhet:	Ekonomiska kartans blad 64E 0eN, 64E 1eS
Koordinater:	V 6412737, 442165 Ö 6410135, 446362
Koordinatsystem:	SWEREF 99 TM
Utredningsyta:	69703 m ²
Undersökt yta:	3896 m ²
Fornlämnings-/objektnummer:	BL010–BL018
Fornlämningstyp:	Boplatslägen
Tidsperiod:	Ej fastställt
Fynd nr:	F11427:1, F12275:1
Tidigare undersökningar:	ILM dnr 139/2014 (AU, etapp 1)

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Administrativa uppgifter, JLM dnr 90/2015

Arkeologisk utredning, Risbron-Mullsjö,

Deletapp 2 (Trafikverkets indelning)

Länsstyrelsens dnr:	431-1519-2015
Länsstyrelsens beslutsdatum:	2015-04-08
Jönköpings läns museums dnr:	90/2015
Beställare:	Trafikverket
Rapport- och fältansvarig:	Håkan Hylén
Fältpersonal:	Håkan Hylén
Fältarbetstid:	2015-05-11–2015-06-25 2015-08-24–2015-10-09
Län:	Jönköpings län
Kommun:	Habo och Mullsjö kommuner
Socken:	Habo och Nykyrka socknar
Belägenhet:	Ekonomiska kartans blad 64E 1dS, 64E 1eS, 64E 1dN, 64E 1eN
Koordinater:	V 6417514, 433622 Ö 6412880, 442020
Koordinatsystem:	SWEREF 99 TM
Utredningsyta:	95885 m ²
Undersökt yta:	4234 m ²
Fornlämnings-/objektnummer:	BL001–BL009, BL019; RAÄ-nr Habo 277:1
Fornlämningstyp:	Boplatslägen; fyndplats
Tidsperiod:	Ej fastställt
Fynd nr:	F2249:1
Tidigare undersökningar:	JLM dnr 139/2014 (AU, etapp 1)

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Tryckta och otryckta källor

- Agertz, J. (Red). 2008. *Om ortnamnen i Jönköpings län. Småländska kulturbilder 2008*. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns museum LXXVII.
- Axelsson, T., Larsson, U. & Nilsson, Y. 1997. *Kulturbistorisk förstudie 1997 för väg 47/48, delen Mullsjö-Bäckebo, Habo och Mullsjö socknar och kommuner, Västergötland*. Skaraborgs länsmuseum, rapport 1997:23.
- Engman, F. & Nordström, M. 1998. *Arkeologisk utredning, etapp 1. Väg 47/48. Jönköping-Mullsjö, delen Månseryd-Bäckebo. Bankeryds och Habo socknar, i Jönköpings och Habo kommuner*. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 1998:16.
- Hylén, H. 2014. *Riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför breddning och delvis ny sträckning av riksväg 26/47 mellan Mullsjö och Månseryd, Nykyrka, Habo och Bankeryds socknar i Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner, Jönköpings län*. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2014:47.
- Jansson, K. 2015. *Kyrkestaten. Arkeologisk provundersökning av Kyrkestaten, fornlämning 28:1, fastigheten Håknarp 1:1, Habo socken i Habo kommun, Jönköpings län*. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 2015:01.
- Kulturmiljölag (SFS 1988:950).
- Nordström, M & Engman, F. 1998. *Kulturbistorisk förstudie. Väg 47/48. Jönköping-Mullsjö, delen Månseryd-Bäckebo*. Jönköpings läns museum, Arkeologisk rapport 1998:15.


Arkiv

- Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, FMIS. Stockholm. Länk: <http://www.fmis.raa.se>
- Topografiska arkivet, Jönköpings läns museum
- Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS. Länk: <http://www.lantmateriet.se>
- Lantmäteriverkets arkiv, LMV. Länk: <http://www.lantmateriet.se>

Kartunderlag

- Klyvningskarta över Sjövik*, upprättad år 1824, Carl Ulrik Siefert. LMS. Akt E8-26:2.
- Laga skifteskarta över Stora Sjövik*, upprättad år 1857. LMV. Akt 06-bad-38.
- Storskifteskarta över Flaskebo*, upprättad år 1802. LMV. Akt 06-bad-14.
- Storskifteskarta över Karthagen*, upprättad år 1805, J Bredenberg & P Nylandh. LMV. Akt P74-47:1.


Bilaga 1. Ordlista




- Blästplats – lämning efter järnframställning.
- Bronsålder – sträcker sig från 1 800 f.Kr. till 500 f.Kr.
- Fossil åker – kallas ibland fornåker. Är åkermark som är varaktigt övergiven och som visar spår av äldre tiders brukningsmetoder. Till exempel röjningsröseområden.
- Förhistorisk tid – den period, före medeltiden eller 1050 e.Kr., då man inte har använt sig av skrift i större omfattning.
- Historisk tid – den period, efter medeltid, då man alltmer använder sig av skrift.
- Härd – eldstad.
- Impediment – odlingshinder.
- Järnålder – sträcker sig från 500 f.Kr. till 1 050 e.Kr. Kan delas in i äldre järnålder (500 f.Kr.–400 e.Kr.) och yngre järnålder (400–1050 e.Kr.).
- Lägenhetsbebyggelse – lämningar efter en mindre bebyggelseenhet, som inte skattlagts, till exempel torp eller backstuga.
- Provrutsgrävning – vi gräver rutor och letar igenom jorden genom att skärslava oss igenom eller sålla den. Kan användas när man till exempel letar efter flinta.
- Recent – nutida.
- Ränna – långsmal, dikesliknande färgning i marken.
- Stolphål – färgning i marken som visar var en stolpe stått.
- Sökschaktning – vi gräver schakt med hjälp av grävmaskin. Det sker etappvis ned till av människan opåverkad nivå.

Bilaga 2. Karta 1–Karta 18


Karta 1




Karta 2




Karta 3




Karta 4




Karta 5




Karta 6




Karta 7




Karta 8




Karta 9




Karta 10




Karta 11



Karta 12




Karta 13




Karta 14




Karta 15




Karta 16



Karta 17



Karta 18



Bilaga 3. Anläggningstabell

Anlnr/lokal	Anläggningstyp	Längd	Bredd	Koordinat (Northing)	Koordinat (Easting)
A2238/BL002	Härd	0,82	0,76	6417516,05	433633,18
A2249/BL002	Stolphål	0,34	0,29	6417512,09	433634,02
A2256/BL002	Stolphål	0,41	0,34	6417510,37	433632,32
A2263/BL002	Stolphål	0,33	0,25	6417509,78	433633,88
A2270/BL002	Stolphål	0,51	0,40	6417509,05	433632,85
A2280/BL002	Stolphål	0,33	0,25	6417508,73	433632,64
A2287/BL002	Stolphål	0,41	0,37	6417507,89	433632,63
A2295/BL002	Stolphål	0,44	0,29	6417506,74	433632,69
A2303/BL002	Stolphål	0,28	0,22	6417505,55	433632,65
A2309/BL002	Stolphål	0,31	0,24	6417516,12	433631,27
A2316/BL002	Stolphål	0,36	0,31	6417514,42	433629,76
A2324/BL002	Stolphål	0,34	0,29	6417514,07	433629,59
A2332/BL002	Stolphål	0,25	0,18	6417507,15	433628,93
A2337/BL002	Stolphål	0,31	0,26	6417507,21	433628,64
A2344/BL002	Stolphål	0,40	0,31	6417507,35	433628,24
A2351/BL002	Stolphål	0,28	0,24	6417508,59	433629,08
A2357/BL002	Stolphål	0,23	0,21	6417508,72	433628,39
A2363/BL002	Stolphål	0,26	0,21	6417508,71	433627,99
A2369/BL002	Stolphål	0,33	0,32	6417509,30	433627,61
A6417/BL006	Stolphål	0,27	0,20	6414903,07	437552,30
A6423/BL006	Stolphål	0,30	0,22	6414906,51	437550,70
A6429/BL006	Stolphål	0,23	0,20	6414906,44	437550,98
A6436/BL006	Stolphål	0,21	0,17	6414900,75	437549,44
A6441/BL006	Stolphål	0,34	0,25	6414903,11	437549,77
A6447/BL006	Stolphål	0,35	0,30	6414904,75	437550,37
A6453/BL006	Stolphål	0,33	0,22	6414900,32	437551,59
A6459/BL006	Stolphål	0,42	0,32	6414901,23	437551,37
A6466/BL006	Stolphål	0,37	0,24	6414902,60	437551,54
A6473/BL006	Stolphål	0,47	0,42	6414903,12	437551,32
A6482/BL006	Stolphål	0,61	0,45	6414904,15	437551,54
A6491/BL006	Stolphål	0,38	0,35	6414904,08	437552,44
A6498/BL006	Stolphål	0,65	0,51	6414905,75	437552,35
A6508/BL006	Stolphål	0,35	0,28	6414904,08	437552,85
A6514/BL006	Stolphål	0,26	0,24	6414902,97	437552,70
A6521/BL006	Stolphål	0,27	0,22	6414905,21	437553,31
A6527/BL006	Stolphål	0,40	0,33	6414904,13	437553,65
A6534/BL006	Stolphål	0,26	0,20	6414903,40	437553,87
A6540/BL006	Stolphål	0,40	0,37	6414902,67	437553,90
A6549/BL006	Stolphål	0,35	0,30	6414903,61	437554,39
A6621/BL006	Stolphål	0,00	0,00	6414875,61	437593,87
A6631 /BL006	Stolphål	0,22	0,16	6414876,46	437594,43

AnInnr/lokal	Anläggningstyp	Längd	Bredd	Koordinat (Northing)	Koordinat (Easting)
A6641/BL006	Stolphål	0,25	0,15	6414875,03	437595,60
A6651/BL006	Stolphål	0,24	0,18	6414875,99	437595,83
A6660/BL006	Stolphål	0,37	0,24	6414902,60	437551,54
A9204/BL009	Stolphål	0,24	0,19	6413361,02	441022,22
A9210/BL009	Stolphål	0,17	0,15	6413362,06	441021,21
A9216/BL009	Stolphål	0,20	0,14	6413362,09	441020,99
A9229/BL009	Stolphål	0,29	0,23	6413363,31	441020,92
A9236/BL009	Stolphål	0,21	0,16	6413362,47	441020,78
A9242/BL009	Stolphål	0,21	0,16	6413361,74	441020,03
A9248/BL009	Stolphål	0,28	0,20	6413361,46	441022,79
A9254/BL009	Stolphål	0,31	0,25	6413359,78	441025,21
A9261/BL009	Stolphål	0,39	0,32	6413359,28	441026,00
A9267/BL009	Stolphål	0,44	0,38	6413360,50	441024,23
A9274/BL009	Stolphål	0,29	0,18	6413360,96	441024,48
A9279/BL009	Stolphål	0,28	0,25	6413360,12	441023,72
A9550/BL009	Stolphål	0,28	0,26	6413361,97	441023,12
A9556/BL009	Ränna	0,00	0,00	6413361,49	441022,83
A9582/BL009	Stolphål	0,37	0,31	6413363,48	441023,70
A9587/BL009	Stolphål	0,28	0,24	6413364,55	441023,96
A9592/BL009	Stolphål	0,21	0,19	6413364,48	441023,49
A9597/BL009	Stolphål	0,27	0,24	6413364,61	441023,13
A9602/BL009	Stolphål	0,29	0,23	6413365,08	441022,98
A9607/BL009	Stolphål	0,19	0,16	6413364,93	441022,31
A9612/BL009	Ränna	3,96	0,49	6413365,66	441023,13
A9628/BL009	Stolphål	0,19	0,17	6413366,66	441022,92
A9633/BL009	Stolphål	0,31	0,24	6413366,97	441022,62
A9639/BL009	Härd	1,12	0,71	6413364,18	441021,13
A9647/BL009	Härd	1,11	0,97	6413362,93	441022,76
A9664/BL009	Ränna	6,08	0,61	6413377,95	441025,43
A9705/BL009	Stolphål	0,19	0,17	6413384,79	441019,94
A9710/BL009	Stolphål	0,21	0,18	6413383,84	441020,36
A9715/BL009	Stolphål	0,24	0,17	6413383,68	441020,53
A9721/BL009	Stolphål	0,35	0,31	6413382,29	441020,23
A9728/BL009	Stolphål	0,27	0,25	6413381,98	441020,12
A9735/BL009	Ränna	0,00	0,00	6413381,43	441022,74
A9755/BL009	Ränna	2,83	0,38	6413377,75	441022,19
A9766/BL009	Stolphål	0,28	0,22	6413378,30	441022,89
A9772/BL009	Stolphål	0,16	0,14	6413382,60	441018,63
A9777/BL009	Stolphål	0,19	0,16	6413379,23	441024,92
A11427/BL011	Blästbrukslämning	1,37	0,94	6412444,66	442245,77
A11434/BL011	Härd	0,47	0,38	6412443,38	442245,38
A11440/BL011	Härd	0,57	0,49	6412442,67	442245,12
A11445/BL011	Härd	0,91	0,82	6412441,66	442244,79

Anlnr/lokal	Anläggningstyp	Längd	Bredd	Koordinat (Northing)	Koordinat (Easting)
A11455/BL011	Stolphål	0,30	0,24	6412443,84	442243,90
A11460/BL011	Stolphål	0,27	0,22	6412443,03	442246,75
A11465/BL011	Stolphål	0,38	0,31	6412440,64	442246,27
A11475/BL011	Stolphål	0,56	0,40	6412486,86	442255,81
A11481/BL011	Stolphål	0,50	0,41	6412485,14	442254,92
A12274/BL012	Stolphål	0,68	0,60	6411585,53	443624,09
A12275/BL012	Stolphål	0,49	0,43	6411581,67	443636,95
A13377/BL013	Härd	0,46	0,46	6411589,78	444063,81
A13378/BL013	Stolphål	0,41	0,41	6411533,56	444088,53
A13379/BL013	Sotfläck	0,31	0,31	6411531,28	444090,53
A13380/BL013	Härd	1,45	1,11	6411453,03	444093,94
A13381/BL013	Sotfläck	0,53	0,41	6411409,41	444155,89
A13382/BL013	Härd	0,83	0,67	6411407,06	444127,69
A13383/BL013	Sotfläck	0,64	0,48	6411420,87	444117,00
A13384/BL013	Härd	0,96	0,75	6411412,90	444105,83
A13385/BL013	Stolphål	0,26	0,22	6411418,42	444089,28

Trafikverket planerar en ombyggnad av riksväg 26/47 för den del som går mellan Mullsjö och Månseryd i Jönköpings län. Sex boplatser av förhistorisk karaktär samt en blästplats blev resultatet av den utredning som Jönköpings läns museum har genomfört under våren och hösten 2015 med anledning av den planerade vägombyggnaden.