

Arkeologi i kvarteret Galeasen

Arkeologisk undersökning av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1
(L1973:2508), inför nybyggnation i kvarteret Galeasen,
Jönköpings stad, Sofia församling, Jönköpings län



Arkeologi i kvarteret Galeasen

Arkeologisk undersökning av stadslager, RAÄ-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508), inför nybyggnation i kvarteret Galeasen, Jönköpings stad, Sofia församling, Jönköpings län.

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2020

Innehåll

Sammanfattning	5
Inledning	7
Kort historik	7
Kvarteret Galeasen	8
Arkeologisk bakgrund – tidigare arkeologiska undersökningar	15
Den arkeologiska förundersökningen	15
Provgrop I	15
Provgrop II	15
Provgrop III	16
Provgrop IV	17
Provgrop V	17
Förundersökningsresultat	17
Undersökningen	17
Syfte, frågeställningar metod	17
Kulturlagerkaraktär och bevarandeförhållanden	17
Fältarbetet	19
Analyser	21
Maskinsåll	21
Information	22
Generell stratigrafisk beskrivning och fasindelning	23
Resultat	24
Faser	24
Fas 1	24
Fas 2	27
Fas 3	29
Fas 4	32
Bebyggelse och hantverk	32
Metallhantverk i flera skeden	32
Mellanas	34
Anläggning 79	35
Anläggning 72	36
Stenkällaren A 74	37
Fynd i källaren A 74	41
Fynd i raseringslager, lager 1/profil 13	42
Fynd i brandlager, lager 2/profil 13	43
Fynd i lager 3/profil 13: Golvyta.	44
Fynd i lager 4/profil 13: Infiltrerad sand under golv	44
Dryckesglas	44
Fönsterglas	45
Lager med gjutformsavfall	46
Gjutformsfragmentens karaktär.	49
Fyndmaterial	50
Keramik	50
Yngre svartgods	51
Äldre rödgods	51

Yngre rödgods	52
Protostengods och tidigt stengods	53
Stengods	55
Fajans, porslin och flintgods	55
Glaskärl	55
Bränd och obränd, torkad lera	56
Byggnadstegel	56
Kakel	56
Fönsterglas	56
Föremål av granit, sandsten och skiffer	56
Flinta	57
Kritpipor	57
Föremål av ben och horn	58
Textilplomb	58
Mynt	58
Föremål och hantverksprodukter i brons och Cu-legering	61
Hästkosöm	63
Hästskor	63
Spikar	63
Beslag	64
Knivar	64
Verktyg	65
Hantverksrelaterat	65
Slagg	66
Sammandrag	67
Administrativa uppgifter	71
Referenser	72
Kartreferenser	73
Otryckta källor	73
Onlinereferenser	73

Bilagor

Bilaga 1. Översikt anläggningsplan	75
Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar	77
Bilaga 3. Myntbestämning KMK	107
Bilaga 4. Fyndlista	109
Bilaga 5. Benlista, djurben	211


Sammanfattning

Under tiden 1986 04 29–1986 08 06 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager L1973:2508 (Jönköping 50:1) i kvarteret Galeasen i Jönköpings stads västra centrumområde. Anledningen till undersökningen var nybyggnation av parkeringshus. Undersökningen omfattade hela kvarteret, 2 000 m². Av dessa återstod att undersöka 506 m². Resterande delar av området var urschaktat för de hus som anlades i kvarteret på 1800-talet samt för ledningsgrävningar med mera.

Huvudsyftet med undersökningen var att söka fastställa den medeltida bebyggelseutvecklingen inom kvarteret. Undersökningen föregicks av en mindre förundersökning. Området låg i östra delen av medeltidsstaden och gränsade till stadens fästning, anlagd på 1500-talet. Undersökningsområdet ingick i det markområde som ianspråktofs av Kronan för slottets räkning efter att staden flyttats 1612 och det kom inte att bebyggas förrän på 1800-talet då slottet revs och staden expanderade åt väster.

Sammanlagt registrerades 116 anläggningar samt 2771 fyndposter. Anläggningarna har i samband med rapportarbetet indelats i och relaterats till kronologiska byggnadsskeden utifrån stratigrafi och fyndomständigheter. Fyra skeden har upprättats, där skede 1 (fas 1) var stratigrafiskt det äldsta. Merparten av anläggningarna tillhörande fas 1 utgjordes av stolphål och nedgrävningar/diken. Fynden av framförallt keramik belyser äldsta påvisbara urbana aktiviteter, 1200-tal, framförallt dess senare del till cirka 1300-talets mitt. Fas 2 representerade tidsskedet 1300-tal – 1400-tal framförallt daterat med utgångspunkt från keramikfynd, stengods. Detta skede innefattade begynnande bebyggelsebild med bebyggelsestruktur i form av en verkstadsanläggning, ett grophus och bland annat fragmentariska stenläggningar. Fas 3 omfattade huvudsakligen tidsperioden 1500-tal fram till 1612 då staden ödelades. Från denna fas ser man en förtätning av bebyggelse med ytterligare husgrunder, en stenkällare, spridda stenläggningar samt smedja och spår av grytgjuteri. Vidare fanns i fyndmaterialet indikationer på koparslageri. Fas 4 innefattade tiden efter stadens ödeläggelse 1612 fram till den nya staden etablerades vid 1800-talets förra hälft. Anläggningar i form av framförallt husgrunder har övervägande relaterats till 1800-tal.

Byggnadsfaserna i kvarteret Galeasen visade platskontinuitet med spår av fast bebyggelsestruktur uppenbarligen organiserat i ett relativt tidigt skede fas 1, slutet på 1200-tal och 1300-tal.



Figur 1. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med Riksantikvarieämbetets fornminnesskikt. Skala 1:10 000. Undersökningsområdet kvarteret Galeasen markerat med blått. Skala 1:10 000.

Inledning

Under tiden 1986 04 29–1986 08 06 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning inom kvarteret Galeasen i Jönköpings västra stadsdel. Utgrävningen föranleddes av byggande av parkeringshus. Exploatör och kostnadsansvarig var Jönköpings kommuns parkeringsaktiebolag. Bjursell AB tillhandahöll grovarbetskraft samt svarade för de tekniska/praktiska arrangemangen kring utgrävningen samt bistod med grävhyll. Hela kvarteret, 2000 m² berördes av exploateringen. Utgrävningsansvarig var Linnéa Varenius. En mindre arkeologisk förundersökning föregick huvudundersökningen.

Rapportarbetet har under olika perioder avbrutits men äntligen nått sitt slut. Tack för att möjligheterna till avslut gavs.

Kort historik

Den medeltida staden Jönköping låg i området för nuvarande västra stadsdelen, Väster. Staden växte fram ur en handelsplats vid Vätterns sydspets och upphöjdes till stad genom stadsprivilegier utfärdade 1284 av Magnus Birgersson (Ladulås). Här vid Vätterns sydspets fanns en knutpunkt där flera viktiga vägar sammanstrålade och här passerade eriksgatan in mot Västergötland. Junebäck i Jönköpings västra utkant var en av hållpunkterna för utväxling av kungens följeslagare. Jönköpingsbygden hade tidigt tilldragit sig intresse från centralt håll. En till Jönköpingstrakten förlagd borg finns omnämnd i källorna 1278. De äldsta beläggen härom är dels en uppgift om "castrum Junacopie" som belägrades/intogs av Johan Filipsson (Norborg 1963:134 med vidare hänvisning), dels ett brev angående jordbyten från den 21 december 1278 mellan Magnus Birgersson och biskopen i Linköping (SDHK 1065).

I dessa dokument från 1278 framträder nu även det äldsta omnämnandet av ortnamnet Jönköping. Namnet Jönköping Junakøpung (1278) härleds ur vattendraget Junebäck i västra utkanten av Jönköping, dock sedan 1933 delvis kulverterad, skrevs omkring år 1281 Junæbækær. Dess namn härleds och tolkas ur förleden iun, 'ständigt flödande', 'aldrig sinande' och efterleden bäck 'vattendrag' (Agertz 2008:131). Förleden *Jun* i Jönköping är således efter ånamnet Junebäcken och efterleden *køping* 'marknadsplats' (Agertz 2008:133).

Marknadsplatsen och vägmötet vid Junebäcken, en anhalt på eriksgatan, samt en ort av militärstrategisk betydelse befanns av kungamakten lämplig för en borganläggning. Orten blev centrum för ett slottslän och tilldelades därmed en viktig roll i den nya förvaltningsorganisation, som under 1200-talet efter kontinental förebild genomfördes i Sverige. Det är sannolikt, att dessa faktorer hade stor betydelse för stadens uppkomst och utveckling.

Franciskanerna gavs år 1283 privilegier att anlägga ett konvent i Jönköping. Karaktäristiskt för denna orden, som var en tiggarror-

den, var att deras verksamheter förlades till ekonomiskt bärkraftiga orter och städer.

Det äldsta kända privilegiebrevet för Jönköping är daterat Alsnö, 12 maj 1284, utfärdat av Magnus Birgersson (Ladulås) som beviljade Jönköpings invånare rätten att årligen hålla marknad på Sankt Antonius (17 januari) och Sankt Franciskus (4 oktober). Vid denna tid fanns här ett handelssamhälle etablerat, en *köping*, vilket förutom ortnamnet framgår av formuleringen "... våra synnerligen trogna innevånare i Jönköping..." och därtill hade året innan ett franciskanerkloster grundlagts. Dessa förlades till ekonomiska bärkraftiga orter. Dokument från den 12 maj 1284 räknas som ett grundläggningsdokument för staden Jönköping och är därtill Sveriges äldsta bevarade stadsprivilegiebrev (se Kjellberg 1930:3). I ett privilegiebrev utfärdat senare samma år skärps ensamrätten för stadens borgare att bedriva handel och i ett privilegiebrev från 1288 tilldelades Jönköping nya markområden (se Kjellberg 1930:6).

Jönköping vid Vätterns sydspets var tidigt en betydande kommunikationsknutpunkt. Härifrån utgick vägar mot öster över Eksjö mot Västervik, västerut åt Skara, sydväst via Nissastigen mot Halmstad, Lödöse, Lagastigen mot Växjö samt norrut åt Linköping, Stockholm.

Staden upplevde ekonomisk blomstring under unionstiden. Genom sitt strategiska läge kom staden att utgöra ett centra för handel med bland annat oxar, skinn, smör, hudar, skinn. Särskilt företrädde hantverksgrupper i staden utgjordes av de som var sysselsatta med hudar, skinn samt metallhantverk. Vid 1500-talets mitt tog Gustav Vasa franciskanerkonventets byggnader i anspråk för ombyggnad till fästning, vilken genom ett flertal utbyggnader blev en befäst slottsanläggning, kringgårdad av raveliner och vallgravar. Jönköping hade vid denna tid, främst under 1600-talet också en betydande del i tillverkning av krigsmateriel.

Jönköping drabbades av krig och ödeläggelse. År 1380 brändes staden i samband med politiska brödrastrider och dansk-norska härjningar i landet. År 1567 sattes staden i brand av flyende svenskar under ett danskt anfall. Därefter brändes Jönköping år 1612 på uppdrag av kungen i samband med en dansk belägring. På kunglig order flyttades staden österut i skydd av fästningen på den smala sandreveln och på moderna mellan Vättern och Munksjön där staden ansågs lättare att försvara. Därmed var den medeltida stadens epok avslutad. Det gamla stadsområdet lades under slottet samt som åker, äng- och betesmark för stadens försorg tills det togs i anspråk för ny bebyggelse på 1800-talet.


Kvarteret Galeasen

Äldsta kartan är utformad som en stadsplaneskiss från år 1652 över den forna medeltidsstaden. Den visar stadens östra del innan branden 1612 (Figur 2) och den är upprättad 40 år efter att sta-

den ödelagts och flyttats. Stadsplaneskissen redovisar borgarnas markanspråk gentemot kronan då markområdet inkorporerats av kronan för utbyggnad av Jönköpings slott. Kartan med åtföljande ägoförteckning visar situationen av östra delen av den forna staden innan branden 1612. Den utvisar stadens östra huvudstruktur med kyrkans plats, torg, gator, 13 byggnadskvarter/fjärdingar samt området för borgarnas trädgårdar och kålgårdar (nr 14). Enligt åtföljande ägoförteckning "Notarum Explication" inrymdes 77 tomter inom denna del av medeltidsstaden.

Aktuellt undersökningsområde, kvarteret Galeasen, ingick i Slottsfjärdingen, det som tidigare hette Munkefjärdingen eller Klosterfjärdingen som bestod av byggnadskvarteren 5, 6, 10, 12. Dessa inrymde totalt 27 gårdar/tomter. Undersökningsområdet omfattade södra delen av kvarter 10 och norra delen av kvarter 5. Enligt ägoförteckningen "NOTARUM EXPLICATO" fanns åtta tomter inom respektive fjärding/byggnadskvarter nummer 5 och 10 och dess ägare finns omnämnda vid tiden för kartans upprättande (Figur 2, 3, 4).

Figur 2. Karta från 1652 utvisande östra delen av Jönköping vid tiden före stadsbranden 1612 med slottets stjärnformiga vallgravar som skär in i det forna stadsområdet. I kartan syns även ägoförteckning. I figur 3 visas undersökningsområdet inplacerat i kartbilden.





Figur 3. Samkopiering 1652 års karta med fastighetsarten över Jönköpings stad (efter Areslätt 1984). Kvarteret Galeasen rödmarkerat. Det stjärnformiga mönstret är slottets yttre vallgravssystem. Norr om den VNV-ÖSÖ gata som skär genom kvarteret Galeasen är kvarter/fjärding nummer 5 och söder därom kvarter/fjärding nummer 10.

Byggnadskvarter/fjärding 5	Byggnadskvarter/fjärding 10
Ambjörn Håkansson	W.Pär Strömberg
W.Pär Strömberg	Knut Kopparslagare
Lars Ögertsson	Linåhsa Björn
W.Pär Strömberg	Jöns Nilsson
kyrkiones Tompt	M:r Hans Bartsjär
Hans Erlandsson	Lars Joensson
Romelsjö Swens Tompt	Bengt Guldsmid
Knut Kopparslagare	Kortebo Tompten

Figur 4. Ägoförteckning till 1652 års karta för de aktuella till byggnadskvarteren 5 och 10.

Figur 5 (till höger). Utsnitt ur karta 1674 som visar Jönköpings stads västra ägor. Norr är uppåt i kartbilden. Kartan utvisar Jönköpings stads västra ägor, området för den forna medeltidsstaden. Kartbilden avspeglar i någon mån medeltida strukturer, tomtgränser och gatusträckning, vilka även har arkeologiskt belagts vid olika arkeologiska undersökningar. I östra delen syns inga äldre strukturer genom att markområdet är ianspråktaget för slottets vallgrav och det inhägnade yttre verket, delat i östra och västra genom den stora infartsvägen söderifrån. Inom östra verket låg undersökningsområdet kvarteret Galeasen, se rödmarkering i figur 6.



Figur 6. Utsnitt ur karta 1674 samkopierad med aktuell fastighetskarta över Jönköpings stad. Undersökningsområdet kvarteret Galeasen rödmarkerad.



Figur 7. Till vänster utsnitt karta över Jönköpings stad 1701: Kartutsnittet visar det av kronan exproprierade markområdet "Werket" väster om slottet med dess stjärnformiga yttre vallgravssystem.


Figur 8. Utsnitt ur karta från 1701. "Wästra Werket" och "Östra Werket", delat av den stora infartsvägen söderifrån. Infälld gul markering visar undersökningsområdet kvarteret Galeasen.



Östra delen av den forna stadens tomter hade vid tiden för stadsplaneskissens upprättande exproprierats av Kronan för att skapa ett friområde, det så kallade Verket, närmast väster om fästningen. Området låg inhägnat, vilket framgår av flera kartor, till exempel 1652, 1674 och 1701. Verket indelades i Västra respektive Östra Verket och däremellan i bevakningsområdet, löpte huvudvägen söderifrån. Västra och Östra verket motsvarar således den del av den forna östra staden som kartan 1652 utvisar. Ännu syntes tomter synliga i längd och bredd inom det forna stadsområdet vid tiden för kartans upprättande, och drygt 40 år senare, finns noterat på en konceptkarta från 1696, att källare och brunnar från den forna staden fortfarande finns synliga, vilket visar att markområdet till stora delar var fredat åtminstone som länge som slottet stod i beredskapsläge. Senare tillkom här småhus innan området reglerades för stadens utbyggnad västerut på 1800-talet.

Samkopiering av 1652 års karta med fastighetskartan över Jönköpings stad efter Areslätt 1984 visar undersökningsområdets läge i östra delen av den forna staden, sydöst om *Torget* och söder om kyrkan (Figur 3). Samkopieringen visar vidare att i norra delen av


Figur 9. Sydvästra delen av kvarteret Galeasen, tidigt 1900-tal. I förgrunden gatufasaden mot Brunnsgatan och korsande Smålandsgatan till vänster i bild. Foto mot nordöst. Jönköpings läns museums arkiv: Bild nr 94/1:3090.



Figur 10. Plan över Jönköpings stad, upprättad 1837 av förste lantmätaren Jonas Allvin. Undersökningsområdet kvarteren Galeasen är infällt gult område.

undersökningsområdet har en gata i nordvästlig-sydöstlig riktning haft sin sträckning. Norr om gatan är byggnadskvarter/fjärding nummer 5 och söder därom nummer 10 åtskild av gatan.

I samband med att fästningsverken successivt raserades och en brand härjade förborgen år 1835 väcktes planerna på att utvidga staden med ny bebyggelse på kronans mark på det så kallade Verket. År 1837 upprättades en ny stadsplan på kronans mark, i slottsområdets västra del, Västra Förstaden, upprättad av förste lantmätare Jonas Allvin (figur 10). Planen visar här strikt rätlinjiga byggnadskvarter med tre huvudgator i nord-sydlig riktning, senare benämnda Kyrkogatan, Barnarpsgatan och Trädgårdsgatan samt öst-västra tvärgående gator med Förborgsgatan, nuvarande Västra Storgatan i norr. Den planerade stadsdelens östra del skar genom de yttersta delarna av fästningens vallgravssystem. Allvins plan med rätlinjiga byggnadskvarter längs Barnarpsgatan inför-



Figur 11. Utsnitt ur plankarta över Jönköpings stad 1868.



Figur 12, Förstorat utsnitt av kartan 1868. Tre tomter från norr: Nr 39: Kyrkogatan 22. Nr 38: Kyrkogatan 24–26. Nr 37: Kyrkogatan 28–30. Rödmarkerat är undersökningsområdet i kvarteret Galeasen.

livades med smärre förändringar i den av Gustaf Ljunggren åren 1854–1855 upprättade utvidgningsplanen över Jönköpings stad med tillhörande ägor. Allvins plan med rätlinjiga byggnadskvarter längs Barnarpsgatan införlivades, med smärre förändringar, i den av Gustaf Ljunggren åren 1854–1855 upprättade utvidgningsplanen över Jönköpings stad med tillhörande ägor. Denna fastställdes 1854 och i 1864 års planutvidgning.

Av plankarta över Jönköpings stad utgiven 1868 (Figur , med utvidgat stadsområde åt väster framgår att det aktuella kvartersområdet, senare benämnt Galeasen, var indelat i tre tomter (Figur 11, 12). Från norr: Tomt nr 39, Kyrkogatan 22. I mitten tomt nr



Figur 13. Kvarteret Galeasen. Kyrkogatan 30. Gatufasad hörnet Kyrkogatan till höger, korsande Brunnsgatan till vänster. Tidigt 1900-tal. Foto mot norr. Jönköpings läns museums arkiv: Bild nr 94/1:3088.

Huset revs våren 1961 för att skapa utrymme för Brunnsgatans breddning till en större genomfartsgata.

I ett vindsrum på tredje våningen i detta hus dog år 1888, Johan Edvard Lundström närmast utblottad. Johan Edvard Lundström var en av grundarna till Jönköpings tändsticksfabrik och Munksjö pappersbruk i Jönköping.

Figur 14. Kvarteret Galeasen, gatufasad mot öst, Kyrkogatan.

Foto mot nordväst, 1965, Margaretha Bekmose, Jönköpings läns museum, 94/1:3091.



38, Kyrkogatan 24–26. I söder tomt nr 37, Kyrkogatan 28–30. Kvarteret avgränsades åt väster av en brandgata, idag benämnd Smålandsgatan.

Kvarteret, senare benämnt Galeasen, hade nu skapats, inordnad i en ny stadsdel för Jönköping på området för den forna medeltidsstaden.

Den första regleringen av det växande Jönköping berörde således Förstaden, indelat i två rader med byggnadskvarter längs Barnarpsgatan enligt Allvins och Ljunggrens kartor. Dessa tomter var mindre och inte lika regelbundna som kvarteren som senare byggdes längre västerut i staden. Redan på 1860-talet var de två kvartersraderna utmed Barnarpsgatan utbyggda. Utöver bostäder inrymdes här byggnader för handel och hantverk, Lundbergs hotell, Bayerska ölbryggeriet samt veterinäranstalt (Åsgrim 1989). Samtliga träbyggnader i kvartersområdet Galeasen revs för att sedermera bebyggas med ett parkeringshus.



Figur 15. Kvarteret Galeasen 5. Gatufasad mot Brunnsgratan och hörnet mot Kyrkogatan. Tidigt 1900-tal. Foto mot öst.

Jönköpings läns museum, 94/1:3089.

Arkeologisk bakgrund – tidigare arkeologiska undersökningar

Inga arkeologiska insatser hade tidigare utförts i det aktuella exploateringsområdet kvarteret Galeasen. I omgivande gatumark hade dock ett flertal arkeologiska insatser genomförts i samband med ledningsdragningar. Framförallt finns omfattande dokumentation utförd vid schaktkontroller i kvarterets omgivande gator Kyrkogatan, Brunnsgatan, Nygatan samt Smålandsgatan i samband med schaktning för fjärrvärmeledningar åren 1982-1983. Längs Smålandsgatan påträffades medeltida kulturlager med spår efter hantverk i form av bland annat bronsgjuteri samt bebyggelseämningar i form av stenläggningar och syllstensgrunder. I Kyrkogatan framkom spår av slottets yttre vallgravar vilka avtecknades som drygt två meter djupa skärningar under markytan (Areslätt 1984. Kallerskog och Røjder 2014, Haltiner Nordström & Jansson 2015).

Den arkeologiska förundersökningen

Undersökningen i kvarteret Galeasen föregicks av en begränsad förundersökning (Jlm dnr 411/82) med målsättningen att fastställa eventuell förekomst av kulturlager relevant för medeltidsstaden. Hela kvarteret nyttjades som P-plats vid tidpunkten för förundersökningen (3 juni 1982) och ingreppen fick anpassas till de ytor som vid undersökningstillfället var bilfria. I samband med undersökningen gjordes även en geoteknisk undersökning, utförd av ett konsultföretag i branschen.

Fem provgropar togs upp med grävmaskin (figur 16). Provgroparna hölls ytmässigt så små som möjligt för att inte skada eventuell omgivande kulturlagerförekomst. Groparna var omkring 2–3×1–2 meter med varierande djup.

Provgrop I

Tomtens sydvästra hörn.

X 56434,558 Y 36144,371

Schaktdjup 1,4 meter.

Överst 0,2–0,3 meter tjockt lager av stenkross.

Därunder 0,2–0,3 meter tjockt raseringslager.

Därunder 0,8 meter tjockt lager av ytterligare raseringslager med byggnadsmaterial, fogbruk, trä, brandrester. Fynd av porslin och glasbuteljer. Lagret anslöt mot opåverkad sand.

Inga kulturlager konstaterades bevarade.

Provgrop II


Tomtens sydöstra del.

X 56431,036 Y 36166,682

Överst stenkross 0,2–0,3 meter tjockt lager.

Därunder sand med inblandning av tegel, kalkbruk, rivningslager från senare tids bebyggelse.

Figur 16. Den arkeologiska förundersökningens provgropar I–V i kvarteret Galeasen.



Därunder påförd sand, 0,2–0,3 meter tjockt lager. Utjämningslager?

Därunder kulturlager, bruns humös sand, 0,3–0,4 meter tjockt. Kulturlagret anslöt mot opåverkad sand.

Provgrop III

Tomtens mitt.

X 56457,205 Y 36163,83

Överst stenkross, 0,2–0,3 meter tjockt lager.

Därunder påfört sandlager 0,1 meter tjockt.

Därunder melerat lager av sand och humus, 0,1 meter tjockt.

0,4 meter under marknivå kulturlager, humös sand, 0,4–0,5 meter tjockt lager. Fynd av yngre rödgodsskärva.

Kulturlagret anslöt mot opåverkad sand.

Sentida nedgrävning/störning i gropens V del.

Provgrop IV

Tomtens nordöstra hörn.

X 56482,033 Y 36183,793

Raseringslager. Botten ej nådd. Ytan urschaktad för sentida källare.

Provgrop V

Tomtens nordvästra hörn.

X 56489,582 Y 36164,501

Kulturlager, brun humös sand, 0,4 meter tjockt. Anslöt mot opåverkad sand.

Förundersökningsresultat

Förundersökningen påvisade kulturlager i form av brun humös sand vilket undersöktes manuellt i respektive provgrop där det fanns bevarat. Kulturlagret var till karaktären närmast liknande matjord, men har för medeltidsstaden Jönköping den karaktäristiska strukturen av ett torrt och komprimerat kulturlager. Förundersökningsresultatet ledde till slutundersökning.

Undersökningen**Syfte, frågeställningar metod**

Huvudsyftet med undersökningen var att söka fastställa den medeltida bebyggelseutvecklingen inom kvarteret.

Frågeställningarna kom att koncentreras till följande:

- när togs denna del av staden i anspråk för bebyggelse?
- finns kontinuitet i markutnyttjandet?
- finns preurbana indikationer?
- har det närbelägna slottet påverkat bebyggelse och hantverk i området under Vasatid och senare tid?
- kan hantverksmässiga näringar spåras?
- hur förhåller sig den arkeologiska rumsliga bebyggelsestrukturen till det äldsta kartmaterialet.
- bidra till kunskapsspridande genom att hålla regelbundna visningar och på andra sätt sprida information om utgrävningen.
- utveckla och effektivisera det arkeologiska fältarbetet.

Kulturlagerkaraktär och bevarandeförhållanden

Planerad exploatering berörde hela området, varför en totalundersökning av allt väsentligt kulturlager genomfördes, dock med viss prioritering utifrån kulturlagrets bevarandegrad och karaktär. Kvartersområdet omfattade 2000 m². Av dessa intensivundersöktes 506 m². Resterande delar av området var urschaktat för källare, rörschakt med mera (Figur 20).

Kvartersområdet hade flack grundtopografi. Nivåskillnaden var fem centimeter längs hela utgrävningsområdets 65 meter nord-sydliga sträckning och cirka 30 centimeters skillnad i öst-väst på 30 meter. Terrängen steg mot väster med cirka 1,5 centimeter /

meter. Markytan inom undersökningsområdet låg på ungefär +94,3 meter över havet.

Hela området avbanades med grävmaskin. Överst var grus och ställvis asfalt för den parkeringsyta som kvarterets markområde upplåtits till under senare tid. Markyteskikten med bärlager täckte rester av rivningsmassor och andra omrörda lager framförallt från den rivna 1800-tals bebyggelsen. Därunder framkom kulturlager mest i form av brun och brunsvart humös sand vilket dock var ställvis genomgrävt för sentida bebyggelse med källare. Längs delar mot Nygatan/Kyrkogatan och mot Smålandsgatan i undersökningsområdets nordöstra respektive sydvästra del fanns ytmässigt stora 1800-talskällare, vilka eliminerat kulturlagren. Utöver de vid undersökningen inledningsvis kända källarna framkom ytterligare två recenta källare. Även dessa fanns i utgrävningsområdets ytterkanter ut mot gatorna. Vidare fanns i området schakt för bland annat gas, el, vatten, avlopp och brunnar vilka också undanröjt kulturlagren.

Kulturlagren låg ytligt och hade därigenom påverkats av sentida verksamheter. Partiellt fanns endast "öar" med kulturlager bevarat. Kulturlagren hade inom vissa ytor inte bara skurits av schaktgrävningar utan även skalats ned så endast de understa och därmed äldsta skikten återstod. Detta medförde att äldsta lagren var kon-

Figur 17. Avbaning av undersökningsområdet i kvarteret Galeasen.





Figur 18. Översikt. Undersökningsområdet under pågående utgrävning. I förgrunden syns hur de vid avbaningen tömda sentida källargrunderna användes för dumpning av genomgrävda jordmassor och vid vattensållning. Foto från norr.

taminerade av ovanpåliggande sentida material som tryckts ner i de sandiga och genomsläppliga kulturlagren och därmed orsakade viss oreda i fyndkontext.

Som helhet var kulturlagrets tjocklek bevarat mellan 0,1–0,5 meter i tjocklek. Medeltjockleken var cirka 0,35–0,4 meter. Kulturlagren anslöt mot undergrund i form av opåverkad sand (Figur 19). Sanden är lättdränerad och har en uttorkande effekt på de kulturlagren. Fuktiga kulturlager förekom överhuvudtaget inte. Organiskt material, främst trä och läder var i det närmaste obefintligt bevarat och kulturlagren var komprimerade, så att till exempel ett bebyggelselager av medeltida karaktär avtecknades som ett centimetertjockt lager.

Stratigrafin var svårtydd. Genom de tunna lagren hade sentida aktiviteter påverkat äldre kulturlager och föremål förskjutits mellan lagren genom tryck ovanifrån vilket medförde att dateringarna av de svåravgränsade tunna kulturlagren komplicerades.

Där kulturlagret befanns intakt inrymdes 700 års urbana aktiviteter i ett 0,5 meter tjockt lager.

Fältarbetet


Lagren var komprimerade och lagergrävning av de ställvis endast centimetertjocka lagren var givetvis nödvändig för att ge undersökningen vetenskaplig relevans. Undersökningen utfördes i ett system av lagergrävning i tvåmetersrutor och huvudsakligen profirelaterad lagerdokumentation. Den fältgrävningsmetod som genomfördes var en av dem för den tiden en gällande. Lagergrävningen uppfyllde inte Single context metoden men får ändå bedömas som en form av lagergrävning dock utifrån annan metod. Fynd och anläggningar är relaterade till 2x2 metersrutor och till lager relaterade till profilritningar.

Undersökningssystemen indelade i 2x2-metersrutor (N–S) relaterades till jämna koordinater i respektive rutas sydvästra hörn i Jönköpings kommuns dåvarande koordinatsystem. Anläggningar

Figur 19. Bedömning av kulturlager. Brungul färgskiktning av sand i botten är den opåverkade bottensanden. Ovanpå syns det brun-svarta kulturlagret, här bevarat upp till omkring 35 centimeters tjocklek.



FIGUR 20. Undersökningsytor (grönt) med huvudprofilsektioner (blå), svart linje visar dokumenterad sida och sträcka. Anläggningsprofilerna redovisas ej i denna figur. Stora rutor visar områdes- och planritningsindelning. Streckat område markerar skadade ytor och bortgrävda lager på grund av sentida aktiviteter. Gråa stråk är sentida grundmurar till 1800-talskällare. Sentida murar dokumenterades ej.



och lager gavs löpande numrering. Detaljdokumentationen utfördes manuellt i skala 1:20 och översiktsplaner i skala 1:100. Fotografering i svartvit (6×6 och småbild) samt färg (diapositiv) genomfördes kontinuerligt under utgrävningen.

Inledningsvis upprättades 15 profiler över utgrävningsområdet (0,5 meter breda profilbänkar), men då flera av dessa senare visade sig beröra flera söndergrävda ytor, reducerades antalet under grävningens gång till elva huvudprofiler: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Lagren är oftast relaterade till profilnumren (till exempel Lager 1/ Profil 2).

Tre arbetslag upprättades om två till tre personer fördelat på en arkeolog tillsammans med 1–2 medhjälpare från entreprenörfirma.

Utgrävningen genomfördes med spade och skärslev. Jordmassorna undersöktes dels på hackbord, dels i säll eller maskinsäll i kombination med vattensällning. Merparten av de äldsta avsatta lagren liksom merparten av anläggningarna sällades alternativt i kombination med vattensällning. I 1800-talskällarna som tömts

på sitt innehåll i samband med maskinavbaningen återfylldes dumpmassorna från utgrävningen och de nyttjades även för vattenavrinningen vid vattensållning (Figur 18).

I stort sett samtliga anläggningar totalundersöktes, med särskilt undantag för gropen A 65 som rasade samman vid undersökningen av anläggningen.

Anläggningar och fynd är till största delen stratigrafiskt relaterade. Fynden knöts till koordinatsatt ruta, nivåangivelse, lager/profil och eller anläggning. Vidare har fyndangivelser noterats på för ändamålet särskilt upprättade fyndlappar, på vilka uppgifter om fyndens lagertillhörighet, relation till eventuell anläggning, nivåer och övriga iakttagelser noterats.

Fynden tvättades i fält. Fyndregistrering genomfördes år 1990. Allt djurbensmaterial tillvaratogs. Materialprover i form av kolprover för ^{14}C och macrofossilprover togs löpande. Dock fanns inga resurser till att få analyser utförda på såväl benmaterial som på materialprov. Dessa finns dock sparade,

Analyser

Mynten utom F 1081 har preliminärt bestämts före konservering av Eva Klotz, Kungliga Myntkabinettet, Stockholm (dnr KMK 417/86, bilaga 2).

Bo Knarrström har översiktligt analyserat flintfynd från Jönköpings västra stadsdel, varav flintartefakterna från kvarteret Galeasen ingår (Knarrström 2017).

Maskinsåll

Erfarenheterna från tidigare utförda utgrävningar i Jönköping visade påtagligt behovet att effektivisera utgrävningsarbetet. Kulturlagens sandiga innehåll var gynnsamma att sålla och vid ett par tidigare utförda stadsgrävningar hade merparten av de äldsta lagren och anläggningars innehåll handsållats alternativt vattensållats, övrigt hade genomsökts på hackbord. Handsållning av tämligen omfattande stadsarkeologiskt kulturlager framstod dock som ohållbart av fysiska skäl. Inför undersökningen i kvarteret Galeasen tillverkades därför på initiativ av undertecknad ett maskinsåll, konstruerat för fältarkeologiskt bruk, vilket efter att dess tekniska och skyddsmässiga utförande godkänts i enlighet med dåvarande skyddsföreskrifter nu kom att provas för första gången i fält. Maskinsållet visade sig fungera väl i detta sammanhang och ytterligare ett byggdes och dessa kom framöver att nyttjas vid en rad olika arkeologiska undersökningar. För konstruktion och byggande av maskinsållet svarade Roger Johansson, Jönköpings läns museum, i samverkan med läns museets arkeologer.

Figur 21. Nytt specialtillverkat maskinsåll levereras till utgrävningen i kvarteret Galeasen. Konstruktör var Roger Johansson, Jönköpings läns museum, till vänster i bild.



Information

En viktig del i utgrävningsarbetet var att visa och informera om det arkeologiska fältarbetet. Utgrävningen kunde fritt följas av allmänheten bakom det trådstängsel som inhägnade undersökningsområdet med informationstavlor och föremålsmonter. Visningar av utgrävningen hölls inom ramen för undersökningen regelbundet, en gång i veckan, på kvällstid. Därtill hölls förbokade visningar. Visningarna var kostnadsfria. Utgrävningen uppmärksammades i media bland annat i direktsända morgonsändningar i lokalradion och i lokalpressen.

Figur 22. Kvällsvisning av utgrävningen i kvarteret Galeasen.



Generell stratigrafisk beskrivning och fasindelning

Vid bearbetningen efter fältundersökningen, har fasindelning enligt nedan upprättats.

En generell huvudbild av en ostörd kulturlagerbild och fasindelning (fasindelningen har upprättats i samband med rapportarbete) av området kan förslagsvis belysas enligt följande: Överst fanns ställvis ett cirka 0,05–0,1 meter tjockt lager av svart humös sand med kol och sotinblandning innehållande fynd från 1600-1800-tal. Lagret representerade den markyta som stod avhyst efter 1612 fram till 1800-talets tidigare hälft. Lagret innehöll bland annat kritpipor, mynt och yngre rödgods, framförallt 1800-talsrelaterat. De lämningar som framkom på denna nivå relateras till fas 4. Huvudsakligen rör det sig om 1800-talslämningar. Dessa undersöktes ej.

Därunder vidtog ett avsatt brunaktigt humöst sandlager, cirka 0,2–0,3 meter tjockt motsvarande tiden cirka 1500-tal – tidigt 1600-tal vilket innehöll bebyggelselämningar i form av stenläggningar, byggnadslämningar, hantverkslämningar. Lagren var svårbedömda att kronologiskt skikta och framstod också ställvis som omrörda. Fas 2 bedömdes utifrån fynd och stratigrafi representera tidshorisonten 1350–1500. Närmast den opåverkade bottensanden vidtog ett avsatt sandigt brun-gult humöst lager, cirka tio centimeter tjockt, vilket representerade den äldsta markytan, daterad genom mynt och keramik till senare hälften av 1200-talet – cirka 1350 tal (fas 1). I detta lager framkom inga konkreta byggnadslämningar annat än att ett flertal nedgrävningar och stolphål kunde urskiljas. Dessa lämningar kunde representera såväl Fas 1 som preurbana skeden.

Endast i undantagsfall kunde den kompletta kulturlagerbilden registreras, det vill säga med ostörda lager upptill det så kallade "locket" med markytan från 1600–1800-tal bevarad. Alltför ofta var kulturlagret inte bara genomgrävt av sentida aktiviteter utan också mer eller mindre avskalat vilket omöjliggjorde stratigrafisk



Figur 23. Lagerstrukturen i undersökningsområdet.

låsning. Stratigrafiska tolkningar och nedgrävningsnivåerna blev därigenom ofullständiga. Fyndens sammansättning och fasrelation var komplicerad och svårbedömd.

Resultat

Faser

Sammanlagt registrerades 117 numrerade anläggningar varav nio strukits. A63 indelades i a,b, A 86 utgjordes av tre anläggningar (a-c), A 105 två (a,). Anläggningarna har i samband med rapportarbetet indelats i och relaterats till kronologiska skeden utifrån stratigrafi och fyndomständigheter. Fyra skeden (fas 1–4) har upprättats, där skede 1 (fas 1) är stratigrafiskt det äldsta. Gränserna mellan de olika kronologiska horisonterna var diffusa och svåravgränsade på grund av de omständigheter som tidigare redovisats. Fasindelningen är preliminär och kan säkert revideras framledes.

Fas 1

Till äldsta skedet hör de anläggningar som påträffats i den opåverkade bottensanden och de anläggningar som till synes varit nedgrävda helt eller delvis genom det äldsta lagret (figur 25), vilket täckte stora delar av de undersökta ytornas undergrund. Merparten av anläggningar tillhörande fas 1 utgjordes av stolphål och nedgrävningar. Dessa anläggningar avtecknades vanligen som mörkfärgningar med varierande form mot bottensanden. Ett antal av dessa anläggningar kan ha tillhört ett senare skede, men av olika skäl inte uppdagats förrän i bottensanden.

Av fyndmaterialet är det framförallt keramiken som belyser äldsta

ANLÄGGNINGSTYP	FAS 1	FAS 2	FAS 3	FAS 4
Bronsgjuteri, lager			1 (a)	
Dike/Sänka/Hålväg	1			
Grop	13	1 (fas 2-3) 10	–(fas 2-3) 10	5
Grophus		1		
Husgrund			2 (i 2 skeden)	1
Härdbotten		1	1(b)	
Källare			1	
Lager angivet med A nr	1	4	1	
Ränna	4			
Stenläggning	1 (fas 1-3)	–(fas 1-3)	–(fas 1-3) 2	
Stolphål	26 (inkl a,b)	5 (inkl a-c)	4	9
Störhål	1			
Syllstensrad			2	1
Trästavar			1	
Ärderspår	3 (inkl a,b)			

Figur 24. Anläggningar fördelade i faser.


påvisbara urbana aktiviteter, från 1200-tal, framförallt dess senare del till cirka 1300-talets mitt och senare del.

Det finns en rad källkritiska aspekter till fasindelningar. Därtill osäkerhetsfaktorer som i detta fall de sköra lagerstrukturerna. Därför finns anledning till reservationer av tolkningsammanshangen.

Ett antal av anläggningarna i fas 1 kan innefatta preurbana skeden. Dock har inga ^{14}C -dateringar gjorts på anläggningarna. Vid andra undersökningar inom medeltidsstaden Jönköping har enstaka anläggningar i bottensand förhistoriska dateringar (se till exempel Lorentzon 1999:7).

Gropar

13 gropar har relaterats till Fas 1: A 2, 19, 26, 40, 59, 60, 61, 62, 70, 88, 90, 97, 100. Dessa avtecknade sig mot den opåverkade bottensanden som mörkfärgningar med varierade former, i regel ej större än cirka 1 meter i plan och vanligen 0,1–0,2 meter djupa, oftast med fyllning av humös sand. Det är inte uteslutet att en del



Figur 25. Översikt anläggningar sammanförda till fas 1.

av dessa nedgrävningar kan ha utgjort stolphål, men har klassificerats som nedgrävningar. A 40 var större till form och djup, cirka 1,6×1,05 meter i storlek, 0,35 meter djup.

Groparna var spridda över undersökningsytorna, ingen direkt förtätning var konstaterbar. De var i varierande grad skadade av sentida nedgrävningar, varför ursprungsform och storlek inte alltid var möjlig att fastställa. Nio gropar innehöll fynd (A 26, 40, 59, 60, 62, 70, 90, 100). Det rörde sig bland annat om enstaka mindre järnföremål som hästkosöm, spik samt järnslag, bränd lera, lerklining, enstaka obrända och brända ben.

Stolphål

Sammanlagt noterades 26 anläggningar klassificerade som stolphål. Dessa framkom huvudsakligen i den opåverkade bottensanden och har följande anläggningsnummer: A 4, 10, 15, 16, 25, 30, 31 a, b, 33, 44, 45, 51, 52, 53, 58, 75, 91, 92, 96, 99, 101, 104, 108, 109, 110, 112. A 52 innehöll trärester efter stolpe, direkt nedpålad vilket i övrigt ej förkom i denna fas. Möjligen har stolphålet ingått i ett senare skede, men stratigrafiskt belades det till fas 1. A 51, A 52, A 53 kan möjligen hört samman med störhålen A 113.

Ingen uppenbar inbördes ordning kunde konstateras mellan de anläggningar som bedömts som stolphål. En viss förtätning, koncentration av A 31, A 44, A 58 kunde möjligen konstateras i utgrävningsområdets mitt, där stolphål och nedgrävningar låg samlade i ett NV–SÖ stråk. Stolphålen var grunda, endast bottenresterna återstod. Stolphålens diameter varierade mellan 0,1–0,5 meter i diameter, i medeltal 0,32 meter i diameter. Stolphålens djup varierade mellan 0,08–0,4 meter, i medeltal 0,22 meter. Två stolphål var stenskodda (A 44, A 99). Ett stolphål (A 101) innehöll fynd av ett oidentifierat järnföremål (F 457) samt järnslag (F 458, 129 gram).

Diken, rännor

Sammanlagt registrerade i fas 1 fem rännor A 1, 14, 20, 36 102 och ett dike A 7. I områdets centrala östra del framkom en rännformad, långsmal nedgrävning, A 36, bevarad upp till 8 meters längd, orienterad i VNV–ÖSÖ riktning. Bredden varierade mellan 0,3–0,8 meter och djupet var 0,25–0,4 meter. Omedelbart norr om dess östra ände fanns rännan A 20, bevarad upp till 1,6 meters längd, riktning NNÖ–SSV. Bredden varierade mellan 0,5–1,5 meter, djupet var 0,15 meter. Möjligen har de hört samman med väggrännor till en byggnad. A 14 utgjordes av en 1,2 meter lång ränna, NNÖ–SSV riktning, 0,3 meter bred och 0,1–0,2 meter djup. A 7 i utgrävningsområdets norra hälft hade formen av ett grunt dike närmast nederoderad i bottensanden, 5,5 meter lång, orienterad i NNÖ–SSV riktning, cirka 1 meter bred och 0,35–0,5 meter djup. Inga tydliga nedgrävningskanter, utan snarare formad genom nötning.

Stenläggning

Stenläggning A 34 var fragmentariskt bevarad med gles förekomst av småsten. Den framkom i undersökningsområdets östra del, där den med enstaka stenar täckte rännan A 36 och får representera ett senare skede av fas 1. Stenläggningen kan ha varit i bruk i fas 1-2 och på-/utbyggd i fas 3. Anläggningen kan ha utgjort rest av en äldre väg/gatusträckning, i så fall varit i bruk under längre tid. Utbredningen var ytterst svårbedömd, tendens i riktning Ö-V. Anläggningen var skuren av senare aktiviteter i samtliga riktningar.

Störhål

A 113 är ett samlingsbegrepp för sju störhål. Dessa framträdde som små runda mörkfärgningar mot den opåverkade bottensanden. De var 0,05–0,08 meter i diameter och ca 0,05–0,1 meter djupa. De framkom huvudsakligen i sydöstra delen av utgrävningsområdet, där de fanns spritt utan konstaterbar struktur. A113 kan ha ingått i hägnadskonstruktioner, spåren var dock vaga.

Årderspår

Årderspår utgjordes av A 102, 105 a,b. De var fåtaliga och vaga. De avtecknades som mörkfärgade stråk i den opåverkade bottensanden i utgrävningsområdets nordvästra del. A 105 a och 105 b, utgjordes av två årderspår, vilka låg parallellt med 0,2–0,5 meters inbördes avstånd i samma riktning, VNV–ÖSÖ. Längderna var 3,7 respektive 1,4 meter, 0,24 meter breda och 0,1–0,2 meter djupa. Ytterligare ett spår av liknande slag, men betydligt svårare att urskilja utgjordes av A 102, 1,2 meter lång, 0,12 meter bred, 0,06 meter djup i VNV–ÖSÖ riktning.


Fas 2

Fas 2 tar sin utgångspunkt från stratigrafiska relationer samt i viss mån utifrån fynd, bland annat keramik. Anläggningarna framkom i de lager som närmast täckte äldsta avsatta lagren och skar äldsta lagren närmast opåverkad bottensand. I flera fall rör det sig om hårfina skiljen från fas 1. Fas 2 antyder en något mer konkret bebyggelsebild om man ser till det tolkade grophuset A 85 och områdesutnyttjande genom avfallsgropar (figur 26). Lager A 71 är ett utfyllnadslager ovanpå A 85 och har troligen påförts i fasens senare del (ej synligt i figur 26). Lager A 84 utgjordes av ett ringa kalkbrukslager.

Samtidigt som bebyggelse och aktiviteter är något tydligare har antalet stolphål kraftigt decimerats i förhållande till fas 1, ett förhållande som egentligen borde vara det motsatta. Här finns givetvis den fältarkeologiska källkritiken och de fragmentariska undersökningsytorna att ta hänsyn till, redovisad i inledningen till detta kapitel

Gropar

Åtta gropar bedömdes till fas 2: A 3, 8, 9, 18, 22, 23, 24, 57, 66, 76, 98. De framkom i de lager som närmast täckte äldsta avsatta lagren och skar äldsta lagren närmast opåverkad botten sand. Groparna varierade i storlek från 0,3–1,7 meter i diameter, 0,15–0,9 meter i djup och de var generellt större än i fas 1. De större framkom i norra halvan av undersökningsområdet och dessa innehöll fynd vilka framförallt indikerade metallhantverk (A 66, 98). Ett par av de mindre anläggningarna kan egentligen ha utgjort gropar för stolphål, men då deras ursprungsfunktion inte närmare kunde fastställas i fält dokumenterades de som gropar. I sex av groparna (A 3, 8, 24, 66, 76, 98) framkom fynd som hästskosöm, spik, järnslag, kopparbleck med mera i någon mån indikerande hantverk.



Figur 26. Översikt anläggningar sammanförda till fas 2.

Grophus

Grophus A 85 i östra delen av undersökningsområdet. Tillhörande kontext var stolphålen A 86 (a, b, c), eventuellt stolphålet A 83 samt lagren benämnda A 84, A 114, A 115. Kalkbrukslagret A 84 samt lagren 114, 115 lera, respektive lera och sten (ej synliga i figur 26, se figur 29).

Stolphål

A 80 omedelbart öster om härdrest, A 78. Övriga stolphål, A 83, samt A 86 a,b,c, bedömdes höra samman med A 85. Stolphålen med grophuskontext var 0,3-0,4 meter i diameter och 0,4-0,55 meter djupa, A 83 var stenskott. I ett av stolphålen A 86 a-c framkom ett djurben. Stolphålet A 80 var stenskott, något mindre dimensionerat än de övriga, 0,15 meter i diameter och 0,3 meter djupt och i detta framkom en järnslaggbit, 80 gram. F 2177 samt tegelfragment.

Härd

Härdbotten, A 78. Blandat fyndinslag, järnslag, bränd lera, hästskosöm samt inslag av yngre fynd i form av yngre rödgods.

Stenläggning

Stenläggning A 34 var fragmentariskt bevarad med gles förekomst av småsten. Den framkom i undersökningsområdets östra del, där den med enstaka stenar täckte rännan A 36 och får representera ett senare skede av fas 1. Stenläggningen föreföll ha varit i bruk i fas 1-2 och på-/utbyggd i fas 3. Anläggningen kan ha utgjort rest av en äldre väg/gatusträckning, i så fall varit i bruk under längre tid. Utbredningen var ytterst svårbedömd, tendens i riktning Ö-V. Anläggningen var skuren av senare aktiviteter i samtliga riktningar.

Övriga anläggningar


Lagren A 84, 114, 115 ingick i A 85. Lagren A114, 115 ej i figurritning Fig 25.

Fas 3

Fas 3 omfattade huvudsakligen tidsperioden 1500-tal fram till 1612 då medeltidsstaden ödelades. Den mest påtagliga byggnadslämningen utgjordes av stenkällaren A 74 och verkstadsanläggningen i två faser A 72 och 79.

Stolphål

Fyra stolphål har relaterats till Fas 3: A 5, A 38, A 89, A 106. A 89 och A 106 bedömdes ha ingått i den byggnad som inrymt källaren A 74. Stolphålen A 5 och A 38 hade stenskonning.



Figur 27. Översikt anläggningar sammanförda till fas 3.

Gropar

Följande gropar relaterades fas 3: A 1(fas 2-3), A 6, 13, 17, 21, 32, 35, 39, 49, 65, 82. Flera av groparna var omfångsrika, 1–4 meter i diameter och 0,5–1,5 meter djupa. I A 65 fanns hantverksrelaterat fyndmaterial av metall. Även A 49 innehöll hantverksrelaterat fyndmaterial i form av slagg och bland annat även fem knivar. A 82 ingick i byggnaden A 72.


Groparnas ursprungsfunktion har inte kunnat fastställas, men flertalet har på ett eller annat vis utgjort avfallsgropar utifrån fyndinnehållet att döma. Eventuellt har groparna A 32, A 35, A 49, A 65, A 82, med bland annat träkolsförekomst haft funktion kring eldning. A 49 var den största, 4 meter i diameter och 1,5 meter djup. Groparna fanns samlade i centrala delen av undersökningsområdet i huvudsak Ö om verkstadsbyggnaden A 72,29, ett eventuellt bakgårdsområde.

Stenläggningar

A 34 (fas 1-3), 37, 67. A 34 utgjordes av en gles oregelbunden stenläggning anlagd i fas 1 och lagd delvis i flera skikt av småsten. Anläggningen kunde följas in i fas 3. A 37 en mycket fragmentarisk stenläggning med rest av eventuell ugnsbotten. Även A 67 utgjorde en mycket fragmentarisk stenläggning.

Husgrunder, syllsten

A 56 bevarad upp till 0,9 meters längd, riktning NNÖ–SSV och A 116 en fragmentarisk bevarad 1,5 meter lång syllstensrad NNÖ–SSV, bestående av en större sten i S, eventuell hörnsten samt mindre mellanliggande syllstenar.



Figur 28. Översikt anläggningar sammanförda till fas 4. A 50 ej i figurritning.

Lager med gjutformsavfall samt fynd från kopparsmide

A 63 a, 63 b i södra delen av området. Lager med gjutformsavfall med inslag av restavfall från kopparsmide.

Verkstadsbyggnad

Verkstadsbyggnad i två skeden i fas 3: A 79 och A 72 som i sin tur var anlagd ovanpå grophuset A 85. Husgrund och stengolv. Eventuell smedja.

Källare

A 74, stenkällare, fylld med raseringsmassor efter brand. Myntdaterad till 1500-talets senare skede.

Övriga anläggningar

A 69 sotlins. Ej synlig i figur 26.

Fas 4

Fas 4 innefattar tiden efter stadens ödeläggelse 1612 fram till den nya staden åter etablerades på 1800-talet. Anläggningar i fas 4 har övervägande relateras till 1800-tal (Figur 28).

Övrigt: Utgörs av ett lager utan kontext.

Stolphål

A 11, 27, 28, 54, 93, 94, 95, 107, 111. Stolphål med välbevarat trä. Företrädesvis i NV delen av undersökningsområdet.

Gropar

A 29, A50 (A 50 ej i figurritning Fig 28), A 55, A 68, A 73 avfallsgropar med fynd från nyare tid som till exempel skärvar av porslin, yngre rödgods, sentida glaskärl, flintgods m.m. Ett kärlfragment i yngre rödgods i dekoren årtal 1842 A 73)

Husgrund/Syllsten

A 12, 64, framkom utmed Kyrkogatan respektive Brunnsgatan i linje med kvarterets avgränsning mot respektive gata. Anläggningarna hade ingått i bebyggelse från nyare tid.


Bebyggelse och hantverk

Metallhantverk i flera skeden


I västra delen av undersökningsområdet framkom lämningar efter hantverk som stratigrafiskt, kronologiskt speglade kontinuitet som hantverksområde under tre skeden.

Grophus

Ett äldsta skede av hantverksverksamhet på platsen belyses av ett vad som preliminärt tolkades som ett grophus (A 85) och denna benämning används (med viss tvekan) framöver i rapporten. Varför



Figur 29. Detaljritning A 85 med teckenförklaring.



Figur 30. Översikt A 85.




Figur 31. A 85 grophus. Foto från norr.

Figur 32. Detaljritning A 79 med teckenförklaring.



det råder viss tveksamhet är dateringen som är ett relativt sent skede för grophus. Denna är preliminärt daterad till 1300-tal. Tillhörande lager och anläggningar: A 85, 86 a, b, c, 84, 114, 115. Byggnaden hade försänkt golvyta, 0,8 meter från dåvarande marknivå och 0,6 meter från en nedsänkt anläggningsnivå för byggnaden. Golvytans bevarade mått var 5,3 x 2,8 meter (Ö-V). Byggnadens ursprungliga utbredning kunde inte fastställas på grund av störning som skar såväl lagerbild som byggnad i söder och nordöst. Ingången tolkades ha legat utmed den västra kortsidan. Den försänkta ingången var flankerad med två kraftiga stolpar, avtecknade som stolphål A 86 a, b. Ett tredje stolphål, A 86 c, av motsvarande dimension fanns 0,7 meter väster om det södra. Ett stolphål (A 10) fanns utanför byggnadens östra kortsida, 1,4 meter öster om nedgrävningskanten. Möjligen har den ingått i konstruktionen och utgjort stöd för ett utskjutande snedtak.


Ett äldsta golvsikt lager fastställdes på nivån +92,7–92,8 m.ö.h. Golvlageret var 0,1 meter tjockt och bestod av ett brandsikt med träkol och skörbränd sten. I detta lager tillvaratogs 12 kilo






Figur 33. Detalj av stengolvet, A 72. Foto från SSÖ. .

Teckenförklaring



Figur 34. Spridning total mängd slagg, fas 1-4.



järnslag. Utmed södra långsidan, avskuren av sentida störning, fanns en yta med rödbränd lera och kraftigt skörbrända stenar i två skift, vilket kan ha utgjort rest av ässa. Inga artefakter eller daterande dito anträffades i golvytan. I anslutning till byggnaden, framförallt dess östra del fanns förekomst av järnslag. Området väster om grophusets ingång och åt söder var som tidigare nämnts bortschaktat, vilket eliminerade möjligheterna att få en fullständig bild av verksamheten.

Byggnadens äldsta skede tolkades som smedja i vilken framförallt järnsmide bedrivits. Preliminär datering utifrån stratigrafiska relationer antyder 1300-tal.

Mellanas

Ett lerlager, ställvis bränt, (A 114) med eventuell rest av ässa (A 115) representerade ett mellanskede mellan grophuset A 85 och A 79. Lerlagret tolkades ha utgjort ett golvsikt/verksamhetsyta i


vilket slagg påträffades. Lerskiktet låg på nivån +93,7 m.ö.h, 0,2 meter ovanför grophusets äldsta golvsikt, skilt av ett mellanskikt av sand. Utbredningen av leran var oklar i SV, och motsvarade inte fullt ut grophusets utbredning. I västra delen av lerlagret fanns en koncentration av rödbränd lera kantad av stenar, vilket kan ha rört sig om rest av ässja.

Grophuset fylldes senare upp och en ny byggnad A 79 anlades ovanpå den gamla. Daterande fynd i fyllnadslagret (L8/P6) var ett mynt, en dansk kopparsterling präglad omkring 1422 (F 22) och en svårbestämd stengodsskärva av 1300-1400-talskaraktär. I lagret fanns även en del järnslag, hästkosöm och bränd lera.


Anläggning 79

Ovanpå det igenfyllda grophuset anlades en ny verkstadsbyggnad (A 79) (nivå +93,65–93,9).

Byggnaden kunde avgränsas i öst-väst och delvis åt norr. Måtten var 5,2 meter (Ö-V), och bevarad upp till 3,2 meter (N-S) med



Figur 35. A 72. Stenlagd golvyta.



Figur 36. Översikt A 72. Foto från söder.

Figur 37. Spridning järnslag, fas 1, 2.

norra delen delvis intakt medans södra sidan var avgrävd för en sentida källare. Av byggnadens grund/syllstenar återstod dels en större hörnsten i nordväst, dels enstaka mindre mellanliggande, på vilka resterna efter brända och ställvis förkolnade syllstockar vilade.

Golvet utgjordes av en brandinfiltrerad, relativt kompakt, humös sandig yta med kolinslag. I byggnadens östra del fanns en 3×1,8 meter stor yta med bränd sand och bränd lera, träkol vilket antydde eventuell plats för ässja (se Härdlager i figur 32). I nordvästra delen fanns en rundad nedgrävning, 1 meter i diameter, 0,2 meter djup och delvis lerklädd. Öster om byggnaden framkom spridd förekomst av slagg, liksom norr därom med vissa koncentrationer. Även viss förekomst av järnföremål, hästskosöm, bronsklipp. Byggnaden utsattes för brand. Inga daterande fynd.

Anläggning 72

Den nedbrunna byggnaden A 79 ersätts med en ny A 72 på exakt samma plats. Denna gång hade golvet blivit stensatt, med dels omsorgsfullt lagda sandstensplattor, dels en yta med kullersten lagda i sättsand som i sin tur täckte det underliggande nedbrunna huset. Stenarna var ställvis skörbrända och eldpåverkade och den underliggande sättsanden var rödfärgad av stark upphettning särskilt i östra delen. Härvid, också i östra delen av A 79 fanns en halvcirkelformad, 0,8 meter i diameter, stenfri yta, vilken visade sig vara en uppfylld nedgrävning som innehöll resterna efter ett nedgrävt laggat kärl, en trätunna som stått nedsänkt i golvet. Mot söder där huset var avgrävt ökade mängden av bränd lera. På golvytan påträffades hästskosöm, spik och järnslag. Anläggningen tolkades preliminärt som hovslageri/smedja

I anslutning till området för vad som tolkades ha utgjort verkstadskomplexet fanns ett nord-sydligt stråk med bronsartefakter i form av bronsklipp, och slagg. Dessa var i huvudsak koncentrerade omedelbart öster om huset samt nordöst därom, liksom förekomst av hästskosöm.

Öster om verkstadskomplexet fanns några mindre gropar/nedgrävningar med bland annat avfallsrester. Groparna representerade olika skeden och området föreföll haft karaktären av bakgård under tid som verkstäderna varit i bruk.

En östlig gräns för ovan redovisade hantverkstomt, dess äldsta skede, kan möjligen diket/nedgrävningen A 7 (NNV–SSÖ) representera, vilken stratigrafiskt synes kan ha bildat gräns åtminstone under det äldsta skedet (Figur 25).

Anläggning 72 synes ha brunnit och övergivits därefter. Anläggningen täcktes av 1800-talslager.

Ungefär 2,5 meter söder om sydöstra delen av verkstadskomplexet fanns en ytterst fragmentarisk brandpåverkad kullerstenslagd yta, troligen golv som låg på ett fyllnadslager till en 0,5 meter djup nedgrävning, vars östra sida preliminärt kunde begränsas och i

dess botten fanns ett kol/sotlager (A 67). Möjligen kan det även här ha funnits ett grophus vilken efter brand ersatts med en ny byggnad av annan typ.

Stenkällaren A 74

I nordvästra delen av undersökningsområdet, 12 meter norr om A 72, framkom en stenkällare vilken skadats i nordöstra hörnet av en sentida byggnad. Källaren framkom under recenta fyllnadsmassor. Därunder fanns ett dammigt, torrt grått sandigt humöst påfört fyndlöst lager, och under detta framkom ett påfört tämligen rent grått-gult-vitt sand/gruslager, vars tjocklek varierade mellan 0,2–0,5 meter. De framkom endast i norra delen av området och tolkades som påförda utfyllnadslager, deponerat som överskottsmaterial vid djupgrävning för bebyggelse/källare i området. Dessa lager schaktades med grävmaskin.



Figur 38. Översikt stenkällaren A 74. Kvarliggande brända trästockar i botten. Foto från nordöst.

Under sand/gruslagret framkom i rutorna 490–496/164–170 rasmassor bestående av tegelstensrester av stortegelformat, sandstensflis, förkolnat trä, bränd lera och skörbrända stenar i svart humös sand med kolbitar. Källaren syntes i ytan genom en stenkant som kringgärdade en nedgrävning med mörk fyllning. Källaren hade ingått i en ovanpåliggande byggnad som brunnit och ödelagts.


Dokumentationen bestod av en profilsektion genom källaren som utvisar raseringslager, brandlager, golvlager ned till vad som bedömdes naturliga/opåverkade lager, en sektion genom trappan samt sektioner genom anläggningar i källarens botten. Vidare upprättades fyra planritningar belysande olika grävningsnivåer, den översta nivån visar byggnadens stenmur med trappa, två planritningar visar två nivåer av rasskikt med byggnadsvirke och en fjärde som utvisar skikt i golvnivå med konstruktioner, anläggningar och *in situ* fynd. Samtliga fyra väggar fasadritades.

Källarens utvändiga mått var 5×4 meter och invändigt 4×3 meter (ÖNÖ–VSV), och dess väggar var 1 meter breda. Väggarna var uppförda av kallmurad naturformad och tuktad granitsten och



Figur 39. Undersökning av raseringslagren i stenkällaren A 74.

Figur 40. Ritning över stenkällaren A 74. Gröna punkter markerar sektionsritning (se figur 42). Vitmarkerade ytor i övre högra hörnet är dels en sentida mur (prickad yta) och tidigare urschaktad yta (streckad).



Figur 41. Framrensad trappnedgång till källaren. Foto från N.



sandsten som kilats med småsten och tegelstensbitar. Stenstorlek var vanligen 0,2–0,6 meter. Östra trappmurens stenar låg delvis i lera närmast nedgrävningskanten.

Källarens golvyta omfattade 12 m². I sydvästra hörnet fanns en trappa, med nedgång från SSV, svagt svängd mot NNÖ, bestående av en 2,6 meter lång trapphals av sten i kallmur. Trappan hade sju trappstenar, plansteg, av kalksten och sättsten av sandsten. Trappans höjd var 1,35 meter och utvändig bredd var 2 meter.

Källargolvet låg 1,3 meter under trappans översta trappsteg (räknat från dess ovasida). Trappans mur var i höjd bevarad upp till marknivå. Ingången har varit utanför byggnaden.

Källarens stenväggar hade en bevarad höjd av 0,8 meter och det översta stenskiten var upptill något oregelbundna. De slutade 0,5–1 meter under marknivå till skillnad mot trappan vars mur låg i höjd med marknivå. Antingen hade stenar från källarväggarna som var närbara utifrån plockats ner och tillvaratagits för andra ändamål efter källarens ödeläggelse eller så, vilket är mer troligt, utgjorde utrymmet en del i byggnadskonstruktionen för källartak, isolering och golv i ovanpåliggande rum. Motsvarande konstruktionsdetalj med till synes borttaget översta stenskit i en stenkällares väggar iaktogs vid utgrävning av en samtida stenkällare i kvarteret Harpan (Åstrand 2013:27). Författaren har här tolkat det som att sten borttagits för andra ändamål.

Det fanns en sekundär skada i nordöstra hörnet där en yngre källare hade grävts genom nordöstra hörnet av A 74 och byggnadssten hade där tagits från den gamla källaren. Detta ingrepp hade dock inte påverkat A 74 i övrigt. Inga övriga tecken på ingrepp i


källaren A 74 efter att den raserats som eventuellt skulle tyda på sekundärt brukande kunde iakttagas. Snarare har källaren efter dess ödeläggelse övergivits permanent, vilket rasmassorna med bränd inredning *in situ* tydligt vittnade om.

Stenkällaren (A 74) innehöll överst raseringslagret lager 1/profil 13, vilket bestod av humös sand med kol, sot, tegelstensrester och sten. Lagret handgrävdes och totalundersöktes på hackbord.

Därunder fanns ett brandlager, kompakt med kol, sot och trärester (lager 2/profil 13) som var 0,2–0,5 meter tjockt. Brandlagret innehöll flera skikt av förkolnat trä, som överst utgjordes av kraftigt brända fragmentariska plankor vilka ingått i tak/golv till den byggnad som källaren ingått i. På trappan påträffades i raseringslagret förkolnade trärester, kraftigt förbrända dörrbeslag, gångjärnsbeslag, krampor och låsdetaljer från källardörren. Detta lager avspeglade på ett påtagligt sätt själva förödelsen av byggnaden. Brandlagrets undre skikt, golvyta och underliggande infiltrerade lager vattensållades.

Därunder (lager 3/profil 13) framkom detaljer gällande utformning av konstruktioner i golvnivå. Dessa bestod underst av regler i form av bland annat kluvor. Två av golvreglarna hade fyra centimeter djupa och 0,3–0,4 meter breda inhak, således sekundärt brukat virke som tidigare ingått i andra byggnadskonstruktioner.

Figur 42. Sektionsritning, källaren A 74. Dokumenterad från väst.



Teckenförklaring

-  **1 Raseringslager, svart humös sand, sten, tegel, förkolnade trärester**
-  **6 Lera**
-  **2 Brandlager, kompakt med trärester, näver, bränd lera, tegel, sandsten, sten**
-  **3 Brända trägolvsrester**
-  **Golvreglar**
-  **4 Tunna skikt av humusinfiltrerad sand med inslag av kol och sot**
-  **5 Fyllning mellan mur och nedgrävningskant**

Reglarna låg parvis, parallellt i husets längdriktning (ÖNÖ–VSV), dels längs källarens sydsida, dels längs nordsidan. De var bevarade upp till 2,2–3,2 meters längd, ställvis avbrutna och på 0,3 meters inbördes avstånd. I den södra anordningen fanns två tvärgående dragare fastspikade i de längsgående. Ovanpå de längsgående reglarna i södra delen fanns en plank med ursprunglig bredd, 0,4 meter med hel kortände och långsidor i öster, avbruten i västra sidan, bevarad längd 0,9 meter som låg ovanpå och längs med reglarna. Träreglarna vilade i humös sand med träfibrer (lager 3/profil 13). I källargolvets mitt, mellan de parvis belägna reglarna fanns inga uppenbara trägolvrester *in situ*, däremot oordnade plankrester, golvbrädor, som här låg tvärställda i förhållande till reglarna. Möjligen antydde fragmentariska två trägolvsikt. Ovanpå dessa låg trärester och näverisolering nedrasat från ovanpåliggande golv/källartak, vilka också framkom i trappan.

I nordvästra hörnet av källaren, i anslutning till golvreglarna, framkom resterna efter en laggad trätunna med fyra stavar, två hela och två fragmentariska varav tre av dem hade avfasade ändar. Stavarna låg utfallna ur ett tunnband och hade blivit liggande över golvreglarna (vilka då inte var täckta med golvplank). Tunnans mått kunde utifrån tunnbandet rekonstrueras till 0,55–0,6 meter i diameter och utifrån de hela laggstavarna bedömas till 0,8 meters höjd. Inga spår efter innehåll. I omedelbar anslutning till tunnbandet fanns en 0,1 meter djup grop i sanden 0,55×0,6 meter stor (A74:A) där tunnans troligen har stått placerad. Längs västra sidan fanns ett par flata stenar i anslutning till golvnivån. Deras funktion förblev okänd.

Under golvnivån fanns ett 0,2–0,3 meter tjockt humöst sandlager med olika grader av infiltrerad sand och humusinblandning samt spår av källarens uppbyggnadsfas i form av skärviga stenar, tegelfragment, dock omtrampat och utan inbördes tydlig lagerstruktur (lager 4/Profil 13). Lagret fanns även bitvis intakt under den yngre källarens botten som skar nordöstra hörnet på A 74.

Mot botten under källarens golvnivå, nedgrävda i opåverkad sand, framkom tre nedgrävningar, Anläggning 74: B, C, D, två längs källarens västra sida (74: B, C) och en i östra sidan 74:D. Anläggning 74: C i nordvästra hörnet (under reglarna) var oregelbundet rund 0,7 x 0,85 meter i storlek och 0,35 meter djup, plan botten, raka nedgrävningskanter. Omedelbart söder därom fanns nedgrävning (74: B), oregelbundet oval till formen, 1,4 x 0,85 meter (NNÖ–SSÖ) och 0,4 meter djup. En tredje nedgrävning (74: D) i källarens östra sida var 1,3 x 1,3 meter stor, 0,3–0,45 meter djup, i plan oregelbunden form i norra och västra delen, men rakare kanter mot öster och söder. Fyllning i samtliga gropar bestod av svagt humös sand.

Groparnas funktion kunde ej med säkerhet fastställas. Möjligen har ämbar inrymts i dessa eller så hör de samman med byggandet

av källaren. Fynd påträffades i samtliga tre nedgrävningar. Fynd av bland annat ornerade benbitar, två mynt samt i botten förkolnade träfragment från förvaringskärl.

Fynd i källaren A 74

Hela källaren tömdes och undersöktes manuellt. I dess lager påträffades tämligen rikligt med fynd, omfattande 186 fyndposter. Mycket i raseringslagret kan tillföras byggnadsdetaljer som ingått i byggnaden, som träplank från golv och tak med näverisolering, skärvor av fönsterglas, låsdetaljer, dörrbeslag, gångjärnsstaplar, samt rikligt med spik. Därtill framkom keramik, mestadels yngre rödgods samt delar till glasbägare och 17 mynt. Nedan presenteras en i det närmaste överambitiös detaljerad lagerrelaterad fyndredogörelse mot bakgrund av att källaren efter dess ödeläggelse inte ytterligare brukats och var närmast att betrakta som ett slutet fynd med myntfynden som gynnsamma riktlinjer gällande datering. Syftet är att visa utgångspunkter för fyndmaterialens karaktär vid tiden för 1500-talets senare del.

Figur 43. Förteckning över samtliga mynt i källaren A 74.

Fynd nr	Datering	Lager/profil	Fyndomständighet
15	1569–92 ½ öre, Johan III, Stockholm.	Lager 2/Profil 13	
16	1584 1 Fyrk Johan III, Stockholm.	Lager 2/Profil 13	
19	1575–92 ½ öre Johan III, Stockholm.	Lager 3/Profil 13	<i>In situ</i> . På sten, under trä. Golvnivå, nedanför stentrappans nedersta trappsteg.
21	1576 1 Fyrkat Johan III, Stockholm.	Lager 3/Profil 13	<i>In situ</i> , golvnivå, intill laggkärl.
1	1578 ½ öre Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
2	1585–86 ½ öre Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
3	1575–92 1 Fyrk, Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
4	1580–89 1 Fyrk, Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
13	1578/88 ½ öre Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	<i>In situ</i> ..
14	1598 Dreigroschen, Sigismund, Lublin, Polen.	Lager 4/Profil 13	<i>In situ</i> , infiltrerad sand, omedelbart under golvnivå.
17	1580/90 ½ öre, Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
18	1588/89 1 Fyrkat, Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
20	1582 1/2 öre Johan III, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	<i>In situ</i> , infiltrerad sand, omedelbart under golvnivå.
24	1593/98 1 Fyrk Sigismund, Stockholm.	Lager 4/Profil 13	
12	1589 1 Fyrk, Johan III, Stockholm.	Lager (1/A 74 D)	
25	1592 ½ öre Johan III, Stockholm.	Lager 1/A 74 D	<i>In situ</i> . Undre skiktet.
26	1590–92, Johan III, Stockholm.		A 74 D.




Figur 44. Fynd 2744 från källaren A 74. Skärva till kruka i yngre rödgods, utvändigt dekorerad och blyglaserad. Centimeterskala i bildens nederkant.



Figur 45 a,b. F 2733. Brandskadat föremål av djurben med gyckelmotiv. Föremålets höjd 4,4 cm, bredd 3,2 cm, tjocklek 6 mm.

Teckning: Evert Fahlander.



Mynt

Sammanlagt påträffades 17 mynt i källaren representerande tidsperioden 1569–1598. Två mynt tillvaratogs i brandlagret (lager 2/p 13) och övriga 15 i anslutning till källargolvet (lager 3/Profil 13) eller strax därunder i lager 4 (profil 13) samt under golvnivå (A 74 D). Mynten är kronologiskt väl samlade till slutet på 1500-talet. 15 av mynten är präglade under kung Johan III:s regeringsperiod, representerande tidsperioden 1569–92, varav sju är präglade åren 1575–92. Två mynt är präglade under kung Sigismund (regent i Sverige 1592–1599), det ena ärpräglat i Stockholm 1593/98 och ett andra i Lublin i Polen 1598, under dennes tid som också polsk regent.

Slutår är 1599. Byggnaden eldhärjades och övergavs strax därefter, det bör rimligen ha varit vid stadsbranden år 1612.

Fynd i raseringslager, lager 1/profil 13

I raseringslagret lager 1/Profil 13 är registrerat 64 fyndposter. Fyndmaterialet utgörs av järnföremål som knivar och byggnadsdetaljer som spik, krampa, hasp, beslag, gångjärnsdetaljer, spikar, fönsterglas av varierande slag och byggnadstegel. Vidare finns föremål av hantverkskaraktär i form av järnslag, enstaka gjutformsfragment från bronsgjuteriverksamhet samt fynd av hästskosöm.

I lagret finns en skärva av fajans, F 1056, övre delen av hals med drejvulst närmast mynningsranden, vilken dock är avslagen.

Yngre rödgods

Keramiken domineras av yngre rödgods med 25 fyndposter motsvarande 49 skärvor. Varierande kärtyper, som kruka, kokgryta i form av trefotsgrytor, fat, eventuell panna förekom. Flera utvändigt sotiga, således uppenbart brukade kokkärl. Mestadels grön och brun blyglasyr. Keramikmaterialet i källarlagren beskrivs här mer ingående då materialet till viss del kan sammanföras med myntdatering och därmed ger riktlinjer rörande karaktäristiska kärtyper brukade i medeltidsstadens slutfas.

Ett kärl av något avvikande karaktär är ett äldre inslag bland det yngre rödgodsmaterialet, vilket utgörs av skärva till kruka, buk/skuldra/hals, F 2744 (Figur 44), ett grått, reduktionsbränt rödgods, invändigt och utvändigt heltäckande blyglasyr på ljusgrön botten. Utvändigt är dekor i form av två centimeter breda horisontella fält runt kärlet utfört med ett kamliknande redskap som bildat ett mönster av fält med fyra sneda vertikala streck tätt intryckta i leran. F 2769 är troligen från ett fat, tre skärvor, varav två spjälkade och en av dessa del av mynningsbit med tämligen rak form, men samtliga från samma kärl (passbitar). Invändig heltäckande blyglasyr på brun-grön botten, vågbandsdekor och koncentriske cirklar, täta linjer, det senare troligen framställd med ett kamliknande redskap. En mörk ton i de ristade fårorna accentuerar dekoren. Del av fat,

F 2743, mynningsskärva med del av brätte, partiellt förslagat av stark sekundär upphettning, godset har närmast karaktär av att ha blivit felbränt vid bränning, men har nog deformerats efter att ha utsatts för hetta vid brand. Invändigt heltäckande blyglasyr, på grön botten med roströd pålagd lera i form av V-formad dekor i ett vertikalt fält. Utvändigt oglaserad. Även F 365 utgörs av fat (två skärvor) av samma karaktär, deformerad, sintrad, blåsig yta. Tjockt gods, cirka en centimeter, grå godsfärg. Sju skärvor, F 2741, passbitar till fat (av samma karaktär som F 2743), med del av mynningsskärva/brätte, grön blyglasyr, ställvis sliten, dekorerad med koncentriska cirkelar i vitlera i kärlets nedre del på brättet och dess botten. Grått gods, med inslag av orange ton, troligen reduktionsbränt. Faten, cirka 34 centimeter i diameter, förefaller ha varit imponerande kärl för sin tid.

Fynd i brandlager, lager 2/profil 13

Fynd från brandlagret (lager 2/profil 13) omfattar 34 fyndposter. Förutom tre mynt (F 15, F 16, F 21 motsvarande tidsperioden 1569–1592), framkom en kniv, byggnadsdetaljer i form av dörrbeslag, gångjärnsdelar, skärvor från fönsterglas, enstaka byggnadstegel. Vidare framkom dräktdetaljer som solja, hyska och knapp. Därtill framkom brända djurben.

Utöver det vanliga var en brandskadad medaljongformad bricka i ben, med ena sidan ett skuret motiv föreställande en gycklare, den andra sidan slät, F 2733 (Figur 45). Föremålet framkom i botten-skiktet mot golvlagret (lager 3/profil 13). Dess ursprungsfunktion okänd. Därtill framkom delar av ett beslag eller eventuellt knivskaft av ben, F 2735, kraftigt bränt, samt delar av ett bränt fragmenterat föremål av horn med ristat motiv av ett kors, F 1003.

Yngre rödgods

I lagret framkom åtta fyndposter av keramik, motsvarande tio skärvor till fat, grytor, trefotskärl, invändigt grön eller brunglaserade. En fatskärva invändigt täckt med vitlerengobe, F 2133. Därtill en skärva till ett fat, F 398, med distinkt ristad, dekor, skapat av ett kamliknande redskap med fält av täta, ristade vågformade linjer, och täta drejffårar i form av horisontella linjer. Invändigt heltäckande grön blyglasyr, utvändigt oglaserad, men sotig. Hårdbränt gods.

Sällsynt i Jönköpingsmaterial är F 2734, en rödgodsskärva med ett ansikte i form av en uggla, baksidan dock spjälad (Figur 46).

Föremålet har av allt att döma varit heltäckande blyglaserad, men nu i form av fläckar med rester av brun blyglasyr. Uggleansiktet påminner om en figur, publicerad i Wahlöö Keramik 1000–1600, nr 549, KM 53095:43 angiven som lergök, ett jordfynd, påträffat vid grundgrävning för Kulturens textilhall mars–april 1960. Den är i Wahlöö 1976 daterad till omkring 1600, en datering som stämmer väl mot Jönköpingsfyndet.



Figur 46. F 2734. Uggleansikte i yngre blyglaserat rödgods.



Figur 47. F 2768. Kompletta tappkran, ölhane, i brons som suttit i en öltunna. Den påträffades i källaren A 74. Kranens längd är 15,1 centimeter, vikt 220 gram.



Figur 48. F 1036. Två skärvor av hårdbränt tunt, grått lergods. Bukskärvor till kärl av polskt ursprung. Skärvorna påträffade i källaren A 74. Sent 1500-tal.



Figur 49. Urval av glasfragment från F 2746, Glasfragment med bland annat noppglas till dryckeskärl påträffade på golvnivå i källaren A 74. Fragmenten är cirka 2–4 centimeter stora.

Figur 50. F 2742. Fönsterglas med kröjslade kanter. Fönsterglas påträffat i källaren A 74.



Fynd i lager 3/profil 13: Golvyta.

Yngre rödgods

Nio fyndposter. Av yngre rödgods framkom en buxskärva till en vidbukig kruka/gryta, F 2771, ett kokkärl med utvändig svart sotig yta, invändigt brungrön melerad metallisk blyglasyr samt en skärva till fat, F 2105, liknande tidigare beskrivna F 398, grön blyglasyr och dekor av distinkta drejfaror i form av koncentriska cirkelar samt ristad vågbandsdekor.

I övrigt framkom förkolnade laggstavar från tunna, F 1072, ett mynt (F 19, 1575–1592), samt tegel, bränd lera och spik.

Tappkran

Tappkran i brons, F 2768, så kallad ölhane (Figur 47). Vredet format som en tupp. Komplet med pip.

Fynd i lager 4/profil 13: Infiltrerad sand under golv

23 fyndposter varav tio utgörs av mynt, F 1, 2, 3, 4, 13, 14, 17, 18, 20, 24, datering 1575–1598.

Yngre rödgods

Tre buxskärvor av yngre rödgods från tre olika kokkärl, brun, mörkt brun och grön invändigt heltäckande blyglasyrer.

Polsk keramik

Tre fyndposter med fyra skärvor av keramik/lergods, F 23, F 1036 (Figur 48), F 1069. Samtliga är buxskärvor med drejsspår, grå-ljusgrå godsfärg. Hårt bränt, tunt lergods. Skärvorna representerar kärl med polskt ursprung, Polen/Tjeckien och är karaktäristisk för 1500-talets mitt. Framförallt rör det sig om flatbottnade krukor således förvaringskärl, vilka kan ha bemålning på skuldra. Såväl datering som proveniens sammanfaller väl med myntfynden, alltså senare delen av 1500-talet. Därtill ingår bland myntfynden ett mynt, en Dreigroschen 1598 slaget i Lublin, Polen (F 14).

Övrigt

En pärla i bärnsten, F 2748.

Dryckesglas

Fyra fyndposter med sammanlagt 41 skärvor från olika glaskärl. Nedan redovisas tre av de fyra fyndposterna. I bottenlagren framkom sju skärvor, F 1032, F 2692 i A 74 D och 33 skärvor F 2746, lager 4/13. Dessa påträffades tämligen samlat i källarens nordöstra del i anslutning till norra reglarna i golvnivå. Skärvorna bedömdes härröra från tre olika dryckeskärl, noppglas, passglas och eventuell remmare. Nio skärvor härrörde från ett noppglas, ett och samma kärl, med påsmälta glasnoppor som dekor. Glasskärvorna är fläck-

igt (brun-grön) mot dov, genomgående mörkgrön ton. I materialet finns två skärvor till fotrand vilka runt kanten har regelbundna små täta utskjutande rundade taggar som dekor. Fotens diameter kan försiktigt rekonstrueras till omkring 4,5 centimeter och dess höjd till 0,5 centimeter. En identifierbar skärva till passglas, ljusgrönt och med pålagd horisontell glastråd samt tillhörande eventuell del av botten/fot. Vidare finns ytterliga skärvor från oidentifierat dryckeskärl.

Passglasen var till typen höga, 8-kantiga dryckesglas, försedda med på jämna avstånd tunna horisontella glastrådar. Utrymmet mellan trådarna representerade den kvantitet man tilläts dricka när glaset gick laget runt. Passglas var en typ av så kallat waldglas och uppkom på 1500-talet i Tyskland (NE).

Fönsterglas

Elva fyndposter med fönsterglas har registrerats, sammanlagt 64 skärvor. Fönsterglas framkom framförallt i raserings- och brandlagren. Flera av skärvorna är starkt deformerade efter att ha utsatts för brand och flera har så kallad glaspest. Grönt glas i olika nyanser är vanligast, enstaka ofärgat glas förekommer också.

F 363 utgörs av åtta skärvor från raseringslager lager 1/profil 13. De har grön ton och flera skärvor har kröjlsade kanter. En skärva är svagt böjd, en med smältrand som representerar originalglas efter framställningen. F 364 brandsmält, deformerat grönt fönsterglas, 3 skärvor, varav en med kröjlsad kant. F 2134 (lager 2,3/P13), 36 skärvor, huvudsakligen grönt glas i varierande tjocklek. Fem av skärvorna har tydliga kröjlsade kanter och flera har smältrand. En skärva uppenbart deformerad efter att ha blivit utsatt för brand. En skärva, F 2742, egentligen den bäst bevarade, har kröjlsade sidor med rundat hörn, grönt, övrig sida brottyta (Figur 50). Ursprungligen troligen rombisk form. Framkom i raseringslagret 1/profil 13. I brandlagret (lager 2/profil 13) framkom tre skärvor av grönt fönsterglas varav två är kraftigt deformerade och sekundärt smultna



Figur 51 (till vänster). Framgrävt gjuteriavfall med krossade gjutformor, lager A 63. Till vänster syns brynplatta i skiffer F 2365.



Figur 52. Innerformar in situ till grytor. A 63.

Figur 53. Översikt gjutformslager A 63 i södra delen av undersökningsområdet.




efter att ha utsatts för brand, F 2737. I det understa lagret under golvnivå (lager 4/profil 13) fanns ytterligare en skärva fönsterglas, ljusgrönt, med en kröjslad sida, F 2747.

Lager med gjutformsavfall

I södra delen av utgrävningsområdet framkom avfallslager med gjutformsrester från grytgjutning. Lagren var decimerade av sentida nedgrävningar och störningar och var bevarat i form av en ”ö”, till stora delar kringgårdad av störningar. Lagren utgjordes av lager 5 och lager 6/Profil 11 och benämndes A 63, vari ingick en hårdliknande anläggning (A 63 b). Dess eventuella relation till guteriverksamhet var dock oklar.

Gjutformslagret framkom omedelbart under schaktmassor och var i ytan därför påverkat av sentida aktiviteter. Av allt att döma hade markytan med kulturlager då skalats ned och utjämnats för anläggandet av grundstenar till en 1800-talsbyggnad. Gjutavfallet hade således legat delvis som översta öppna lager, vilket medfört



att inslag av sentida fynd i tämligen riklig mängd fanns inblandat.

Gjutformslagren fanns bäst bevarat inom ett 4 m² stort område vilket i norr och öst var avskuret genom senare tids grävschakt och åt väster en långsmal utbredning, cirka 15 m², där det tunnade ut med oklar avgränsning. Ytan bestod i huvudsak av två lager, det övre, lager 5 utgjordes av ett 0,1 meter tjockt, tämligen kompakt lager av humös sand med krossade gjutformar, kol och sot. Lager 5 täckte till stora delar de underliggande lagren 6 och 6 b. Lager 6 utgjorde ett kompakt lager (A 63) med krossade gjutformar, 0,05–0,2 meter tjockt, med inblandning av slagg och bronssmältor samt fläckar av bränd och obränd lera samt kol och sot. Lagret var melerat, ett orange-rött-svart kompakt lager. Lager 6 låg ovanpå ett etableringsskikt för lager 7 som utgjordes av fet humös sand, 0,1 meter tjockt, vilket till stora delar hade samma utbredning som det ovanpåliggande lagret 6. Lager 7 och lager 6 b (underliggande lager, ej synliga i figur 54) anslöt mot det underliggande äldsta lagret (lager 2) brungrå humös sand, närmast den opåverkade sanden.

Figur 55. Foto på en av fyndaskarna med delar av gjutforms materialet tillhörande F 2335. På bilden ses de bäst bevarade grytgjutformarna, innerformar, flera med gråvit beläggning på gjutyten.



Lager 2 utgjorde den äldsta markhorisonten. Under gjuterilagren fanns inga byggnadslämningar eller lämningar.

I norra delen av A 63, lager 6, fanns bottenresterna efter en hård/ässjeliknande anläggning (A 63 b), fragmentarisk bevarad, 1,2x0,2–0,7 meter i storlek, av lera och knytnävsstora stenar som bildade en begränsning mot norr och innanför fanns koncentrerad yta bränd lera med kol, sot och i botten bränd sand. Den kunde dock inte säkert knytas till bronsgjuteriverksamhet.

I A 63 bland de krossade och starkt fragmenterade gjutformsresterna fanns *in situ* två kraftigt spruckna, men ändå till formen tämligen intakta halva innerformar till gryta (Figur 51,52). Försök gjordes att ta upp dem i preparat, men de föll tyvärr isär i småbitar (ingår i F 2335).

I undre skiktet av lager 6 mot det underliggande lager 7 påträffades ett mynt, Sten Sture den yngre, 1512–1520, F 8. Myntet utgjorde en indikation för ett terminus post quem som möjligen gav en kronologisk ingång som kan stämma mot de relativa stratigrafiska förhållandena. Allt gjutavfall togs tillvara. Det framkom

Figur 56. Antal olika formtyper i gjutforms materialet från A 63.

Antal Innerformar	Antal ytterform	Antal ben	Antal inloppsror	Antal oid
653	14	2	4	614

Figur 57. Tabell utvisande gjuterirelaterat fyndmaterial; formfragment, grytfragment samt Cu-klipp etc.

Lager/ Anläggning	Gjutformar	Smältor/ (registrerat som slagg)	Cu-smälta	Grytfragment/ Cu-leg	Cu-klipp
	Antal fyndposter/ Antal fragment/ Vikt (Kg)	Antal fyndposter/ Vikt (kg).	Antal fyndposter/ Antal ex/ Vikt (gram)	Antal fyndposter/ Antal ex/Vikt (gram)	Antal fyndposter/ Antal ex/ Vikt (gram)
L 5 /A 63	1/2/0,05	6/1,319	2/33/0,04		1/3/3
L5, 6/A63	1/65/0,329				
Summa	6/1301/10,207	17/12,469	7/74/6,04	1/1/3	2/4/4

huvudsakligen i lager 6. Fyndmaterialet bestod till största delen av gjutformsfragment av lera. Sammanlagt framkom 1 287 fragment, motsvarande en sammanlagd vikt av 10,07 kg, fördelat på sex fyndposter.

Gjutformsfragmentens karaktär.

De fåtaliga mynningsfragmenten visar en utvändigt profilerad svagt utåtvinklad mynningsrand.

Två mycket diffusa gjutformsfragment härrör från ben. Vidare finns 4 fragment från inloppsrör (F 834, 2667).

Andelen är betydligt större till antalet än ytterformar.

Grytornas storlek kan till viss del rekonstrueras till respektive 14, 20 och 37 centimeter i diameter (Stilborg 2008:12).

I huvudsakligen lager 6 framkom smältor av olika slag, sammanlagd vikt 11,15 kilo fördelat på 17 fyndposter. Nio mindre bronssmältor påträffades samt enstaka kopparklipp eventuella ämnen för återvinning och nedsmältning, men kan också indikera ett blandat hantverk med kopparsmide. I A 63 påträffades ett redskap med hantverkssammanhang. Det utgjordes av en brynplatta i skiffer (F 2365), med ytterst tunna slipspår, 1 millimeter djupa och 1–2 millimeter breda, tämligen raka, parallella skåror för små föremål, nålar eller liknande.

Förutom de bronsgjuterirelaterade föremålen framkom även fynd av hushållsrelaterade föremål som till exempel skärvor av kärl i rödgods, företrädesvis yngre rödgods, porslin, fajans, stengods och skärvor av dryckesglas och glasbuteljer. Därtill byggnadsdetaljer som fönsterglas och spik, men också hästkosöm. I fyndmaterialet ingick även kritpipefragment. Fynden representerar tidsblandning som kan förklaras med att ytan täckts av sentida lager.

I gjutformslagret fanns enstaka tegelfragment, dock utan synbara spår från att ha ingått i någon form av ugnskonstruktion.

Lagren kunde inte knytas till en specifik verkstad. Fyndmaterialet innehöll inte representativt gjutformsmaterial vad gäller fördelning innerformar, ytterformar, ben, ingöt och ugnsröster, smältor med mera. Lagren kan ha deponerats här, i stadens utkant eller så representerar de ett utkastlager till en gjuteriverkstad som låg utanför aktuellt utgrävningsområde.

A 63 representerade spår efter gjuteriverksamhet som kronologiskt genom stratigrafiska kontexter samt myntfynd preliminärt dateras till 1500-tal. De mest påtagliga spåren i det av senare tids grävningar sargade området bestod av gjutformslager med krossade, fragmenterade gjutformar.

Spritt i övriga delar av undersökningsområdet framkom ytterligare gjutformsfragment, motsvarande nio fyndposter, sammanlagt 18 fragment. Dessa kunde inte kopplas till verksamhetsytor.

Figur 59. F 471. Ett avvikande gjutformsfragment, eventuellt till framställning av spänne. Gjutformen hade inget samband med A 63.



Figur 58. F 1057. Fragment av gjutform eventuellt för smycketillverkning. Gjutformsfragmentet framkom i raseringslager i A 74, källare.



Teknik

Ole Stilborg har studerat gjutformsmaterial utifrån keramiskt perspektiv från flera fyndplatser konstaterade genom arkeologiska undersökningar i Jönköping (Stilborg 2008). Främst rör det sig om gjutformsavfall från grytgjuteri. Han har belyst teknik och materialanvändning, gjutformarnas karaktär och uppbyggnad och dess tekniska sammanhang i gjutprocessen. Vidare har han rekonstruerat kärlformernas mått samt studerat skillnader och likheter i materialen mellan de olika fyndplatserna.

Stilborgs analys av Galeasenmaterialet visar bland annat ur ett tekniskt perspektiv att flera av innerformarna har spår av avtryck från att ha formats kring en halmkärna. Ett fragment av en innerform, F 2368, har avtryck av rullor i lera från formens uppbyggnad kring kärna. Leran i inner- och ytterformarna är växtmagrade och sandmagring har förekommit sporadiskt. På innerformarnas gjutytor finns ofta en vitgrå beläggning. Denna kan sannolikt bestå av kalk och något organiskt bindemedel (Stilborg 2008:11 ff).

Avvikande gjutformsfragment

F 1057 utgörs ett avvikande gjutformsfragment, 9 mm tjockt, av ett oidentifierat föremål med rak kant (Figur 58), eventuellt för smycketillverkning. Formen är av naturlig sandig lera, möjligen med extra magring av ringa mängd krossad bergart (max 1 mm i storlek) och saknar spår av växttillsats (Stilborg 2008:13). Gjutformsfragmentet framkom i raseringslagret L1/P13 i A 74 källaren.

Ett andra avvikande gjutformsfragment utgörs av hårdbränd lera med negativavtryck för eventuellt spänne, F 471, framkom i A 35 (Figur 59).

Fyndmaterial

Fyndmaterialet från undersökningen i kvarteret Galeasen omfattade totalt 2 771 fyndposter. Det totala antalet fynd är dock större då flertalet av respektive fyndpost innefattar flera fynd av samma kategori. Ett urval av metallföremålen har konserverats. Fynden registrerades år 1990 manuellt i blankettform. Uppgifterna har i efterhand skrivits in i en Accessdatabas. Nedan presenteras en mycket översiktlig genomgång av utvalt fyndmaterial. På spridningskartorna är respektive markering placerad i aktuell kvadratmeterrutas sydvästra hörn.

Keramik

Keramiken vad gäller svartgods, rödgods, stengods klassificerades i samband med fyndregistreringen utförd år 1990 efter Wahlöös huvudklassificering 1976 samt terminologi/beteckningar avseende kärlelementen. Ytterligare finklassificering bygger på Broberg, Hasselmo 1981 (Medeltidsstaden 30, s 29). I samband med rapportarbetet har Magnus Johanssons artikel i Keramik och porslin i

Sverige genom 7000 år från år 2016 nyttjats som referens. Magnus Johansson har därtill år 2017 ställt sina expertkunskaper i medeltida keramik till läns museets förfogande och uppdaterat oss på klassificering av medeltidskeramiken från Jönköping.

Keramiken har vid fyndregistreringen år 1990 klassificerats i följande godssorter och bygger i huvudsak på Wahlöö 1976:

- B1:1 - svartgods, relativt poröst, grå-gråsvart gods, invändigt-utvändigt grå-gråsvart slammad yta.
- BII:Ä - Oxiderat rödbrännande lergods med utvändig blyglasyr, benämns äldre rödgods. Glasyren kan även förekomma fläckvis på insidan. Importgods.
- BIII - Oxiderat röd- och vitbrännande lergods, oglaserat. Gruppen kan innehålla skärvor från de övriga tre BII- grupperna.
- BII:Y - Oxiderat rödbrännande lergods med invändigt täckande blyglasyr, benämns yngre rödgods. Importgods, men i ett senare skede inhemsk produktion.
- C1:1 - Ej helt genomsintrat stengods benämns nästan stengods. Grått/ gråviolett, gulgrått/orangegrått, gult/ orange gods. Kornig yta med synliga magringskorn. Importgods.
- Protostengods och tidigt stengods är inordnade i denna klassificering.
- CII - Stengods. Genomsintrat. Vitt/gråvitt/gulaktigt/brunt/ mörkgrått.

Sammanlagt uppgår antalet skärvor från keramik till 668 registrerade fyndposter fördelat enligt tabell figur 60.

Yngre svartgods

Skärvor av yngre svartgods framkom huvudsakligen i stratigrafiskt äldsta lager (bland annat lager 3/profil 1, lager 2/profil 2), närmast opåverkad bottensand.

Det yngre svartgodset omfattar sex fyndposter, sammanlagt tio skärvor med total vikt av 37 gram. Två fyndposter (F 1503 och F 1821) är dock osäkra gällande klassificering. De övriga skärvorna utgörs av drejat gods, bukskärvor av varierande tjocklek och godsfärg, ljusgrå-gråsvart godsfärg. En mynningsskärva, dock spjälkad har hört till ett vidbukigt kärl, F 1821.

Yngre svartgods förekommer under 1200-tal, för att därefter minska (Broberg & Hasselmo 1981:125; Johansson 2015:48 f). Drejat yngre svartgods är generellt ansedd som importkeramik från Hansans ursprungsområde i Nordtyskland.

Äldre rödgods

Äldre rödgods representeras av två fyndposter, F 2148, F 2749, med sammanlagt två skärvor. En av skärvorna (F 2749) utgör del av hals till kanna, heltäckande invändig och utvändig blyglasyr, brun-gul ton och på halsen försedd med täta drejfårar. Godset är kompakt, välbränt och relativt tunt. Båda skärvorna framkom i

äldsta avsatta lager närmast opåverkad bottensand, fas 1, (Lager 2/ Profil 2, Lager 2/Profil 3) representerande tidsperioden 1200-tal-1300-talets förra hälft.

Äldre rödgods är förhärskande under 1200-talet –1300-tal, 1300-talets mitt för att därefter minska (Brorsson i Lindahl et al. 2002:126. Johansson 2015:48 f.). Se Brobeg och Hasselmo 1981!!

Yngre rödgods

Av yngre rödgods är registrerat 354 fyndposter som omfattar 1 862 skärvor till en sammanlagd vikt av 14 414 gram. Fyndmaterialet representerar främst tidsperioden 1500-talets senare del – tidigt 1600-tal samt 1800-tal.

TYP	FYNDPOSTER	SKÄRVOR	VIKT (G)
BI yngre svartgods	5	7	30
BII äldre rödgods	2	2	15
BII yngre rödgods	355	1864	14703,54
B III vitbrännande lergods	8	9	16,9
Lergods (Poliskt)	3	4	10
CI - Protostengods och tidigt stengods	23	23	159
CII - Stengods	59	71	447
Fajans	53	153	260
Flintgods	82	388	1021
Porslin	75	129	206
ÖID	3		

Figur 60. Tabell utvisande fördelning av keramiktyper.

I fyndmaterialet finns skärvor av grytor, fat, enstaka skålar. Kärnen är kraftigt fragmenterad. Ytterst få ben till trebensgrytor förekommer i materialet.

Faten har spår av vitlerengobe, dels svepande dekor av något äldre karaktär (1600-TAL, F 240), dels vågbandsdekor med piplera övertäckt med grön blyglasyr (F 79).

Krukor, vanligen brun eller grönglaserade. F 456, mynnings-skärva till kruka, grön blyglasyr, närmast heltäckande invändigt och utvändigt. Form och gods av ålderdomlig typ av yngre rödgods är F 456 mynningsskärva till vidbukig kruka, invändigt heltäckande blyglasyr och utvändigt till stora delar, grön. Inslag av enstaka krukor av större format. Få kokkärl av typ trebensgrytor förekommer i materialet. Framförallt rör det sig om matkärl, förvaring, mer än tillagning. Krukor är vanligen invändigt blyglaserade och utvändigt dekorerade med vitlera, F 2437. F 1878 utgörs av mynningsskärvan till ett kokkärl, sotig och sekundärbränd, med stänk av blyglasyr. Fatfragmentet F 2096, har i botten dekor i form av årtäcket 1842 i vitlera, brunglaserad. En större kruka representeras av F 2097.



Figur 61. Spridningskarta över fynd av äldre stengods, protostengods.


Protostengods och tidigt stengods

Av kategorin protostengods och tidigt stengods finns 22 fyndposter motsvarande 22 skärvor med sammanlagd vikt av 157 gram. Kärityperna representeras av krus och kannor.

I materialet kan framförallt importkeramik från Tyskland, Niedersachsenområdet och Siegburgburgrakten urskiljas. Vad gäller Siegburgkeramik rör det sig om dess äldre godstyper, så kallad *tidig Siegburg*. En mynningsskärva finns i materialet, F 303, har hört till en kanna med täta drejfåror på hals. Godset är mörkgrått och kärlet med utvändigt kragad mynning och har invändigt och utvändigt brun ton. En bottenskarva med tummad bottenrand representeras av käril från Niedersachsen, F 785. Kärilskarvan har invändigt och utvändigt brunlila engobe. Godset har en mellangrå kärna omslutet av ett tunt skikt med mörkare ton. En bottenskarva till ett större käril med tummad bottenrand utgörs av F 2141. F2657 är en 5 mm tjock skärva, handformad och har ljusgrått, skivigt gods. Skärvans insida och utsida är svart.

Kolla referenserna

Figur 62. Spridningskarta över fynd av äldre stengods i undersökningsområdet.



Keramik av protostengods och tidigt stengods framkom framförallt i äldsta avsatta lager, närmast bottensanden till exempel lager 3/profil 1; lager 2/profil 2, lager 2, 3 profil 7 samt i enstaka lager närmast ovanpå, bland annat lager 2/profil 1, vilka kan hänföras till fas 1, 1200-tal och 1300-talets första hälft. F 2340, en skärva av protostengods, framkom i fyllnadslager i A 71. Ingen märkbar åtskillnad av protostengods och tidigt stengods finns vad gäller förekomst i lagersammanhang.

Keramik av protostengods dateras till 1200-tal och 1300-talets första hälft (Johansson 2015:51 f). Brorsson anger att protostengods blev vanligt under 1300-talet (i Lindahl et al. 2002:126). Tidigt stengods dateras från 1200-talets mitt och till 1300-tal (Johansson 2015:52).

Stengods

59 fyndposter finns registrerat med stengods av CII-karaktär, yngre stengods, sammanlagt 69 skärvor och med sammanlagd vikt av 447 gram. Materialet är importkeramik från Tyskland, Siegburg-området, kärl representerande tidsperioden 1300–1400–1500-tal, fas 2–3, framförallt krus och kannor samt enstaka skålar. I övrigt representeras stengodset tidsmässigt av keramik från 1400-talets senare del samt 1500–1600-tal med bland annat kärl av Westerwaldtyp, från Duingen och Köln/Frechen.

Stengodset framkom generellt i de övre lagren (till exempel lager 1/profil 1, lager 1/profil 2, lager 21/profil 8, lager 1 /profil 7), representerande 1400–1500-tal. I mellanskikt framkom ett fåtal skärvor av 1500-tals karaktär (F 1835, F 1865 bland annat lager 4/profil 7, lager 2/profil 1) samt enstaka av 1300-talskaraktär (F 1311, lager 2/profil 1).

Större rundbukigt krus, utvändigt saltglaserat brun, sent 1400-tal–1500-tal utgörs av F 329. Del av buk till en skål, F 1572 cirka 1400-tal (Figur 63). En skärva, Siegburg, med utvändig rödbrun yta, askglasyr, 1400-tal, representeras av F 1148 samt inom samma fyndnummer en skärva från samma tidsperiod men från Sachsenområdet. Siegburgkeramiken representeras även av bland annat F 756, F 876, F 1302, F 1311, F 1572 samt F 1264, en mynningsskärva. Någon enstaka skärva är 1300-tals gods, som till exempel F 1311, men mestadels 1400-tal och tidigt 1500-tal. Senare kärl är Westerwald. Dessa har utgjort krus eller flaskor av kraftigare gods med utvändig blågrå yta och saltglasyr, 1600–1700-tal, (F 1180). Skärvor av stengods från Köln/Frechen, 1500-tal, (F 1265, F 1494). Skärvor vars ursprung inte närmare kan fastställas, men som hör till 1400-talets senare del – tidigt 1500-tal utgörs av F 1481, 1934. Kruka 1500-tal, F 2531. Krus, med plan botten och lågt sittande hank, gulbrun ton utvändigt saltglasyr, kärltyp från Duingen, 1500–1600-tal, (F 452, F 539, F 2455) Ett yngre krus, från 1700–1800-tal, ”Selterkrus” även benämnd som mineralvattenflaska representeras av F 2530.

Fajans, porslin och flintgods

Keramik av fajans, porslin. Merparten av skärvorna framkom i de översta lagren. Fajans daterat till 1500-talets senare del framkom i källaren A 74. Fyndmaterialet, med undantag av fajans och ost-indiskt porslin representerar 1800-tal.

Glaskärl

Till kategorin glaskärl, dryckesglas, flaskor, buteljer är 135 fyndposter relaterade. Det stora flertalet av fynden framkom i ytligt liggande lager, dock med vissa undantag som fragment av glaskärl från 1500-tal i stenkällaren A 74, dryckesbägare F 403, 1032, 2692, 2746. Dessa redovisas i kapitlet om källaren.



Figur 63. F 1572. Botten-/bukskärva till skål, Siegburg.

Figur 64. Tabell med byggnadsrelaterat fyndmaterial i lera och tegel.

FÖREMÅLSKATEGORIER KERAMISKT MATERIAL	ANTAL FYNDPOSTER	VIKT (GRAM)
Taktegel	4	
Byggnadstegel	83	
Kakel	31	
Bränd lera	48	8 277



Figur 65 Bipolär kärna (F 1497), äldre stenålder. Referens och teckning Bo Knarrström 2017.



Figur 66. Spånfragment (F 1548), äldre stenålder. Referens och teckning Bo Knarrström 2017.

Bränd och obränd, torkad lera

Lera, mestadels torkad, och bränd lera omfattar 48 fyndposter totalt, varav 20 fyndposter ingår i anläggningar, övriga är lagerrelaterade. Lerkliningen har i flertalet fall avtryck från att ha suttit inkilad, som ifyllnad i träväggar, bland annat mellan stockar. På den släta ytan finns i flera fall linjer i leran. Totalvikt 8 277 gram varav 5400 gram ingår i A 65 och 573 gram framkom på golvnivån i stenkällaren, A 74. I övrigt är fyndmaterialet alltför sparsamt för att ge utrymme för tolkningar.

Byggnadstegel

Byggnadstegel omfattar 87 fyndposter, varav 4 utgörs av fragment av taktegel, övriga är delar av eller fragment av byggnadstegel. Det bäst bevarade byggnadsteglet framkom i raseringslagret i stenkällaren A 74. Teglet var av typ stortegel med mått 8×10×15 cm.

Kakel

Kakel omfattas av 30 fyndposter. Tre fyndposter kakelfragment finns från två anläggningar A 50, 68. Övriga kakelfragment framkom i ytskikten av de översta lagren. A50 och A 68 är relaterade till fas 4.

Fönsterglas

Till kategorin fönsterglas hör 408 fyndposter med sammanlagt 1010 skärvor. Merparten av skärvorna har grön färg. Ett tiotal har kröjslade kanter. En skärva med spår av bemålning, F 224 framkom utan kontext i det översta lagret, Lager 1/profil 1. En komplett skärva, F 2146, tresidig, med samtliga kanter retuscherade/kröjslade för inpassning i blyspröjs, ålderdomlig. Skärvan fanns deponerad i avfallsgrop, A 70.

Fönsterglas från källaren A 74, finns redovisat i kapitlet om stenkällaren.

Föremål av granit, sandsten och skiffer

Nio fyndposter med föremål av skiffer och sandsten, varav fyra påträffade i anläggningar. Två utgörs av brynen av skiffer, F 672, F 2690, den senare framkom i källaren A 74, i dess bottenskikt. Brynplatta i skiffer (F 2365), påträffad i bronsgjuteriområdet A 63

(figur 51). Skifferplattan har grunda täta sliprännor över hela ytan efter bearbetning/slipning av små föremål. Ett bryne i sandsten (F 269) och ett fragment av en handmalsten som ingår i samma fyndpost. Ett fragment av ytterligare del av en handmalsten finns tillvarataget som lösfynd.

Flinta

Flintfynden från Jönköpings centrala Väster inklusive kvarteret Galeasen har översiktligt genomgått av Bo Knarrström (2017) med syfte att fastställa flintornas karaktär, utifrån vår frågeställning huruvida det i materialet utöver eldslagningsflinta finns artefakter som kan relateras till äldre kulturskeden. Nedan sammanfattas Knarrströms redogörelse över flintfynden från kvarteret Galeasen.

Sammanlagt föreligger 14 fyndposter med 15 flintartefakter, varav fem bedöms som brända. Sex av flintorna har nyttjats som elddon/eldslagningsflinta. Dessa utgörs av bland annat F 1186, F 3129, F 1953, F 2289. De karaktäriseras av kraftiga dubbelsidiga avspaltningar längs ryggar och egg. Flintan, F 2289, är också ett elddon, men det kan ha ursprung i äldre stenålder. Föremålet har svaga avspaltningssärr längs ryggar och egg som antyder att det ursprungligen kan ha utgjort en mikrospånkärna vilken senare omgjorts till elddon. Innan det sentida brukandet har föremålet utsatts för svallning/vindpolering, vilket ger en osäker bestämning. I fyndmaterialet ingår artefakter vilka har säkrare daterande egenskaper. Till äldre stenålder hör en bipolär kärna (F 1497, Figur 65) och ett spånfragment (F 1548, figur 66) samt en reuscherad flinta (F 675). Dessa har på teknologiska och morfologiska grunder kunnat hänföras till sen boreal tid (Knarrström 2017).

Inga av de stenåldersrelaterade artefakterna kunde knytas till samtida kontexter vid undersökningen.

Kritpipor

96 fyndposter med kritpipefragment har registrerats, sammanlagt 253 fragment av såväl skaft som piphuvuden. Två piphuvuden bär spår av reliefdekor, F 2440 mansansikte och F 666 vegetativt motiv. Kritpipefragmenten framkom huvudsakligen i de översta lagren.

Stenmaterial	Antal Fyndposter/Ex
Brynen	4
Griffel	3
Övrigt	2
Flinta	
Elddon/Eldslagningsflinta	6 (varav 1 äldre stenålder omarbetad till elddon)
Äldre stenålder	3 (+1 omarbetad till elddon)
Övrigt	5



Figur 67. Terxtilplomb F 2754. På ena sidan står GÖTHEBORGS PACKHUS. Andra sidan GÖTHE BORGS PACKHUS NP.

Figur 68. Tabell utvisande föremåletyper i stenmaterial.

Föremål av ben och horn

Föremål av ben och horn representeras av åtta fyndposter. Två utgörs av knappar F 2429 och F 266. Ett fragment av handtag till ämbar utgörs av F 1501. Ämnen, dels ett mellanfotsben för framställning av benartefakter, F 267 dels ett utsågat runt ämne, 20 millimeter i diameter, F 62. Övriga tre fyndposter härrör från stenkällaren A 74. F 2735 representeras av drygt 50-tal brända fragment av bland annat dekorerade beslag. F 2733, F 1033 har ristade motiv i form av en gyckelfigur respektive kors. Se även fyndredogörelsen av A 74, stenkällaren.

Textilplomb

Fnr 2754 textilplomb i bly. På ena sidan står GÖTHEBORGS PACKHUS. Andra sidan GÖTHE BORGS PACKHUS NP. Föremålet framkom i Lager 1/P1, ett översta lager, preliminärt sent 1500-tal–1600-tal.

Mynt

Sammanlagt påträffades 36 mynt. Mynten F 1–35 har före konservering preliminärt bestämts av Eva Klotz, Myntkabinettet, Stockholm (KMK 417/86, se bilaga 2). Myntens ålder varierar från 1280-tal till 1800-tal. Sex av mynten kunde preliminärt bestämmas till medeltid. Ytterligare två, dock inte möjliga att närmare bestämma är preliminärt bedömda som senmedeltida. Mynt från källaren, A 74, redovisas separat i kapitlet Stenkällaren A 74.

Äldsta myntet, F 5, utgörs av ett slitet och defekt silvermynt, en penning med okänd myntort, dock preliminärt bestämd till kung Birger Magnusson, regent åren 1290–1318. Myntet framkom i lager 2/profil 11. Lagret fanns bevarat i norra delen av rutan 428/152 vilken annars, främst i södra delen var omgrävd av 1800-talsaktiviteter. Lagret i vilket myntet påträffades bestod av ett humöst sandlager, som representerade det äldsta avsatta lagret närmast opåverkad sand och som till stora delar i karaktär var ensartad i de ytor som var intakta i undersökningsområdet. En bokstavsbrakteat, eventuellt H? inom slät ring, penning, 1360-tal, Magnus Eriks-son eller Albrekt av Mecklenburg, F 9, framkom i lager 3 profil 1, ruta 470/166. Lagret utgjordes av ett humöst sandlager som också representerade det äldsta avsatta lagret och som anslöt mot den opåverkade bottensanden. I samma ruta, men på en högre nivå framkom myntet, F 33, i lager 2/profil 1, ett lager med humös sand med kolinslag. Myntet är en gotländsk örtug (gote), dubbelsidigt präglad, 1320–1420.


Ett mynt som inte närmare kunde bestämmas utgjordes av F 27, en brakteat med ett ej identifierbart motiv inom slät ring, representerande tiden 1360–1520 framkom i lager 4/profil 10 ett lager med humös sand som anslöt mot det äldsta underliggande lagret närmast opåverkad sand. Myntet påträffades i samma ruta, som

A 59 och 61 vilka täcktes av lager 4/Profil 10, alltså det lager som myntet påträffades i.

Fynd nr 22 utgjordes av en dansk, kopparsterling, ca 1422, Erik av Pommern. Myntet påträffades i ett fyllnadslager i A 71. Lagret utgjordes av ett påfört humöst sandlager som fyllde upp A 85, grop-
huset. Myntet är en antydan gällande datering av de två äldsta skedena av verkstadsanläggningarna på denna plats. Myntets datering stämmer med de stratigrafiska skedena i verkstadsanläggningen.

Figur 69. Förteckning över samtliga myntfynd

Fyndnummer	Bestämning	Material	Kontext	Anläggning
F1	½ Öre, Johan III, 1578, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F2	½ Öre, Johan III, 1585-86, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F3	1 Fyrkat, Johan III, 1575-92, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F4	1 Fyrkat, Johan III, 1580-89, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F5	Penning, preliminärt Birger Magnusson, 1290 - 1318	Silver	L2/P11	
F6	1 Öre, Gustav II Adolf, 1615, Stockholm	Silver	Ls/P9	
F7	Klippling. Obestämbart	Silver	L3/P9	
F8	½ Örtug, Sten Sture den yngre, utan år, tidigt 1500-tal	Silver	L6/P11	63
F9	Bokstavsbrakteat, eventuellt H inom slät ring, penning, Magnus Eriksson eller Albrekt av Mecklenburg, 1360-tal	Silver	L3/P1	
F10	1/2 skilling, Karl den XIV Johan, 1819-1830, Avesta.	CU-LEG	L2/P1	
F 12	1 Fyrkat, Johan III, 1589, Stockholm	Silver		74
F13	½ Öre, Johan III, 1578/88, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F14	Dreigroschen, Sigismund, 1598, Lublin, Polen	Silver	L4/P13	74
F15	½ Öre, Johan III, 1569-92, Stockholm	Silver	L2/P13	74
F16	1 Fyrkat, Johan III, 1584, Stockholm	Silver	L2/P13	74
F17	½ Öre, Johan III, 1580/90, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F18	1 Fyrkat, Johan III, 1588/89, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F19	½ Öre, Johan III, 1575-92, Stockholm	Silver	L3/P13	74
F 20	1/2 Öre, Johan III, 1582, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F 21	1 Fyrkat Johan III, 1576, Stockholm	Silver	L3/P13	74
F 22	Kopparsterling, dansk, cirka 1422, Erik av Pommern	Silver	L8/P6	71
F 24	1 Fyrkat, Sigismund, 1593/98, Stockholm	Silver	L4/P13	74
F 25	½ Öre, Johan III, 1592, Stockholm	Silver	L4/P13	74:D
F 26	1 Fyrkat, Johan III, 1590-92, Stockholm	Silver		74:D
F 27	Brakteat. Oidentifierbart motiv inom slät ring, 1360-1520	Silver	L4/P10	
F 28	1/12 Skilling, Gustav den IV Adolf, 1802-1808, Avesta	Cu-leg	L6/P1	
F 29	1/6 Skilling Banco, Oscar I, 1846, Stockholm	Cu-leg	Lösfynd	
F 30	(1/6 skilling, / 1/12 skilling), Karl XIV Johan, 1825-1831, Avesta	Cu-leg	L7/P1	
F31	1/6 Skilling Banco, Oscar I, 1855, Stockholm	Cu-leg	Lösfynd	
F32	4 Öre (1/2 mark), Karl IX, 1607, Stockholm	Silver	L2/P1	
F 33	Gotländsk örtug, gote, dubbelsidigtpräglat, 1320-1420	Silver	L2/P1	
F 34	Obestämbart. Dubbelsidigprägling	Silver	L1/P9	
F 35	1/6 Skilling Banco, Oscar I, 1847	Cu-leg	Lösfynd	
F 1081	Obestämbart	Cu-leg	L4/P11	50



Figur 70. Spridningskarta myntfynd.

Ett mynt, ½ örtug, utan år, tidigt 1500-tal, Sten Sture den yngre (F 8) framkom i A 63, i lager 6/profil 11 i lager med gjutformar och bränd lera. Myntet låg i lagrets undre skikt. Myntet får ange riktlinje för datering av den bronsgjuteriverksamhet som A 63 representerade. Den övervägande delen av 1500-talsmynten med uppenbar koncentration av mynt från 1500-talets senare del påträffades i källaren A 74 vari framkom 17 mynt, bestämda till tidsperioden 1578-1599. Dessa myntfynd redovisas i kapitlet om källaren.

F 6 utgörs av ett mynt, Gustav II Adolf, 1615, präglat i Stockholm. Fyndet framkom i lager 2/profil 1. Detta lager var i ytan omrört. Myntet framkom dock cirka tio centimeter under ytskiktet. Ett mynt, 4 öre, 1607, Karl IX, präglat i Stockholm, F 32, framkom i översta skiktet av lager 2/profil 1.

Sex 1800-tals mynt, framförallt från dess första hälft, påträffades i de ytligaste lagren, flera av dem i samband med schaktning. Dessa mynt har noterats som lösfynd.

Myntfynd relaterat till lager förefaller tämligen väl överensstämma med de stratigrafiska kontexterna.

Föremål och hantverksprodukter i brons och Cu-legering


Fyndmaterialet omfattar 166 fyndposter. Sammanlagd vikt är 1 096 gram. Klädedräktsrelaterade föremål är hakar, hyskor, söljor och knappar. Till sömnad hör nålar, såväl synålar som knappnålar samt fingerborgar. Till husgeråd relateras bultlåsnöckel, tappkran, grytkedja och till denna kategori hör några av beslagen, vilka dock till stora delar är så fragmentariska att de snarare till övervägande del framstår som ämnen för återanvändning.

Till hantverk som kopparsmide hör tillverkningsrelaterade ämnen, halvfabrikat och avfall i form av klipp och bleck. De senare är relativt små med invikta, klippta eller avhuggna kanter. Vidare finns delar av beslag med nitar och nithål varav något har rest efter textil eller läder. Beslagen är vanligen små (25–40 millimeter långa, tio millimeter breda och cirka 1–2 millimeter tjocka med kvarsittande nitar i kortändarna. I här redovisat fyndmaterial ingår även poster med anknytning till bronsgjuteri, men mer om detta kan läsas under kapitlet Bronsgjuteri. Bland Cu-leg ämnena ingår utrangerade föremål, som t ex trasiga, kasserade beslag, F 1410 samt diverse bleck. Dessa utgör sekunda föremål förmodligen ämnade att återanvändas i någon form, som till exempel F 1410, F 1460, F 1996, men också restprodukter med klippta kanter tillkomna i ett produktionsled. Därtill förekommer råämnen i form av koppartråd samt halvfabrikat.

Ett ur hantverkssynpunkt intressant ämne, F 196, är ett kopparbleck, med tätt ristade, delvis utstansade runda brickor, till antalet 2 hela, 13,5 millimeter i diameter samt del av en tredje. Föremålet visar ett produktionsled för någon form av massframställning av

BRONSER/CU-LEG	ANTAL FYNDPOSTER
Knappar	13
Hake/Hyska	9
Söljor	7 varav 1 i mässing
Nålar	14
Fingerborgar	3
Kärl	8
Bultlåsnöckel	1
Tappkran	1
Grytkedja med krok	1
Ten, ämnen, klipp, avfall, trådar .	27
Bleck	2
Nitar inkl. halvfabrikat	8
Beslag	16
Smältor	9
Gjutrester	13
SUMMA	119

Figur 71. Tabell utvisande antal fyndposter av Cu-föremålskategorier.



Figur 72. Spridningskarta över Cu-föremål samt hantverksrelaterat dito.

en produkt. En enkel tanke är att det kan ha rört sig om framställning av knappar. Ytterligare halvfabricerade föremål utgörs av ett pincettämne F 2535 samt F 2487 (i A 65) som representerar framställning av nitar i olika produktionsled. Tunn kopparplåt har rullats samman till en konisk form och med en utskjutande flik har denna vikts över ämnet och bildar ett nithuvud. Hela niten är tillverkad i ett stycke från ett romboidformat ämne. F 722 (A 65), visar föremål att återanvändas samt spill och en nit. Därtill finns spår av arbeten i koppartråd, gällande framställning av hakar och hyskor, F 2240, F 2726 samt halvfabricerade synålar, F 371, F 1460. F 2488 utgörs av klipp och avhuggna kopparplåtsbitar, samt smältor. F 2482 är också ämnen för återanvändning samt spill, liksom F 609 (A 98). Hantverksresterna har bland annat framkommit i gropar blandat med annat avfall.

Hantverksfynden visar på att i området har ett tämligen varierat föremålsbestånd tillverkats, framförallt inriktat på småföremål. Förmodligen rör det sig om småskalig egentillverkning.

Cu-leg föremålen framkom tämligen spritt över utgrävningsområdet. Övervägande del av fynden framkom i översta lagren representerande 1500-tal, (73 fyndposter). I mellanskiktet 7 fyndposter och i bottenskiktet 21 fyndposter. Vidare framkom fynd i 16 anläggningar, sammanlagt 47 fyndposter, i bland annat A 74:9, A 63:7; A 49:5; A 65:5; 50:4; 68:3; 71:3; A 34:2; A 37:2 samt i övriga anläggningar vardera 1 fyndpost. I raseringslagren i källaren A 74 framkom hyskor, nitar, bleck samt del av Cu-kärl. I A 65 ingick F 722, F 2482, F 2487, F 2488, F 2726, F 715. Dessa representeras av avfallsprodukter från kopparslageri, klipp, och småavfall som trådamnen, små smältor samt ämnen halvfabrikat med framställning av kopparnitar. I A 67 fanns ett tunt plåtbleck, oregelbundet i kanter och yta F 2475. I A 98 framkom eventuella hantverksprodukter, ämnen för återanvändning i form av F 2469 hyska, F 609, hantverksspill. I övriga anläggningar fanns enstaka föremål av Cu-legering. Ett gjutet beslag?, 49 millimeter långt, dekorerat med vulst i mitten och treflikiga ändar, försedda med nithål, representeras av F 36.

Övriga föremål, som bruksföremål och dräkterelaterat dito utgörs dels av en bultlåsnickel F 37, dels hakar, F 323, F 289, F 628 samt F 529 hyska av vriden koppartråd. Ett omvikt bleck som omsluter eventuellt läder utgörs av F 1418.

En klädesknapp med vegetativ dekor representeras av F 154, F 836 (A 63) också knappar med dekor, dock ej närmare identifierbar. En halv knapp, framkom i gjutformslagret 6/p 11, A 63, F 1116. Fingerborgar representeras av F 257, F 1098 och F 2313.

Hästkosöm

Hästkosöm omfattar 281 fyndposter, varav 55 fyndposter ingår i 27 anläggningar. 1018 hästkosömmar totalt samt ett oräknat antal fragment. Sammanlagd vikt 5,06 kg. Flest ingår i raseringslagren i A 74, A 63, A 65, A 49, A 71, A 72.

Mycket talar för att framställning av hästkosöm och eventuell hovslageri i någon mån har bedrivits i anslutning till verkstadsområdet.

Hästskor

Hästrelaterade föremål är också hästskor. 14 fyndposter med 14 hästskor, hela eller delar av. Två är anläggningsrelaterade, F 2082 (A 71) och F 2483 (A 65). Generellt är hästkorna av små format. Exempel på sådana utgörs av F 571, F 2674 och F 2483.

Spikar

Spikar, 223 fyndposter, 8,77 kilo. Antalet spikar är 1009 samt ett oräknat antal fragment. En del av spikarna framkom i raseringslagren i källaren A 74, 109 stycken samt fragment av spikar. I A 50 och 63 vardera ett 20-tal spikar. I övrigt spritt i området.

JÄRN SAKORD	ANTAL FYNDPOSTER	ANTAL EX	VIKT, GRAM
Hästskosöm	281	1018	5 055,3
Hästskor	14	14	801
Sporre	1	1	20
Armborstpilar	2	2	59
Pilspets	1	1	11
Dolkknapp	1	1	23
Ringbrynja/Ring	1	1	0,3
Rustningsdetalj	1	1	14
Knivar	31	36	663
Sax	1	1	70
Upphängningskrok	1	1	750
Söljor	16	16	126
Knapp	1	1	5
Ämnesjärn/tenar	22	30	438
Klumpformiga ämnesjärn, varav 1 osmund	9	9	979
Ämnesjärn övrigt; knivar, hästskosöm, halvfabrikat, avfall	10	11	522
Bleck	13	21	239
Slagg	338		186006
Tråd	7	7	
Spik	223	1009	8 774
Gångjärnsdetaljer	5	6	927
Låsdetaljer	3	3	116
Nycklar och Bultlåsnnycklar	5	5 (2 resp3)	164
Beslag	35	38	3 948
Nitar	3	3	37
Märlor	3	4	42
Krampor	9	9	392
Krokar	3	3	9
Fiske/Metkrokar	3	3	3
Nålar	2	2	2
Blosshållare	2	2	91
Grytupphängning	2	2	
Mungigor	3	3	17
Isbrodd	1	1	7
Oid/Övrigt	109		


Figur 73. Tabell utvisande olika kategorier av järnföremål.

Beslag

Sammanlagt 40 fyndposter, varav 5 funna i anläggningar. 18 av fyndposterna är beslag, dörrbeslag, gångjärnsstaplar, brandskadade funna i den nedbrunna källaren A 74.

Knivar

Sammanlagt är registrerat 34 fyndposter med 42 knivar / delar av knivar. Fem knivar framkom i A 49 och sex i källaren A 74, i dess raseringslager. En kniv, F 2100 har på bladet ett eventuellt smi-



Figur 74. Spridningskarta hästkosöm

desmärke, dock ej möjligt att närmare identifiera. Inga knivar har skaften bevarade. F 925 har så kallad blodränna längs ryggsidan. Kniven F 807 visar spår av att ha blivit omslipad ett flertal gånger.

Verktyg

Ett träbearbetningsverktyg representeras av F 284.

Hantverksrelaterat

I järnmaterialet finns hantverksrelaterade produkter, som tenar, halvfabrikat, ämnesjärn med mera. Sammanlagt har registrerats åtta fyndposter, 14 föremål. I materialet ingår en osmund /klimpformat ämnesjärn, F 111. Denna har huggspår efter mejsel eller yxa. Någon form av osmundskrot som inte hunnit genomgå hårdare smidning utgörs av F 190. En bit utrunnet tackjärn, avbrutet, till synes sprött och ej färskat utgörs av F 1166. Ett halvfabrikat representeras av F 1422 som möjligen har smitts ut av en bit osmund. F 580 kan eventuellt utgöra exempel på probersmide. F 1023 kan utgöra del



Figur 75. F 111 Osmundjärn med huggspår.
Vikt 195,5 gram.

av beslagssmide, del av en större dekoration som suttit på något, dörr till exempel. Ett misslyckat smide representeras till exempel av F 2677, på en rundstång har ett hål slagits som blev för stort och ämnet sprack. Fem tenar framkom samlad i ruta 474/164.

Slagg

Slagg innefattar 335 fyndposter, dess sammanlagda vikt uppgår till 186,6 kilo. Vid fyndregistreringen gjordes ingen åtskillnad på järnslag och det som bedömdes som slagg från bronsgjuteri (rödbrun glansig något porös, lätt). Detta material är egentligen förslaggad lera och eller tegel och är ingen metallisk restprodukt från själva gjuteriverksamheten; således en felkälla i bedömning av sakordet Slagg). Kvantiteteten i det som angivits som slagg från gjuteri i förhållande till järnslag torde dock vara tämligen ringa och framförallt hör det till gjutplatsen A 63. Inga analyser har gjorts på slaggmaterialet, men en översiktlig genomgång av fyndmaterialet visar att det av allt att döma rör sig om smidesslagg. Merparten av slaggen är slaggbitar med inslag av enstaka bottenskållor.

Slagg framkom i 31 anläggningar med 68 fyndposter, varav A 63 och A 65 innehöll mest slagg. I A 65 framkom 26,664 kilo slagg och i A 63 9,89 kilo. Av spridningskartan figur 34 och 37 framgår ansamling av slagg i området för verkstadsanläggningarna A 85, A 71, A 72, A 79.

Sammandrag

Äldsta spåren av mänskliga aktiviteter i undersökningsområdet kvarteret Galeasen utgjordes av ett fåtal flintartefakter vilka på teknologiska och morfologiska grunder kunnat hänföras till sen preboreal tid (Knarrström 2017). Materialet är dock begränsat och fynden har inga kontextuella samband med boplatzanläggningar, artefakterna har omdeponerats och även omarbetats för andra funktioner.

Inom medeltidsstadens område har dock ett drygt hundratal flinfynd tillvaratagits samt en handfull stenyxor, vilka i någon mån ändå indikerar stenåldersaktiviteter, dock närmast att beteckna som ett förhistoriskt ”brus” som Knarrström skriver i sin rapport (Knarrström 2017). Markområdet på sandplatån vid Vätterns sydspets mellan sjöar, vattendrag och sankmarker bör ha varit gynnsamt för förhistoriska bosättningar, vilket befintliga bronsålderns gravar L 1973:2203, L1973:2164 samt en och annan järnåldersdatering vittnar om (se till exempel Lorentzon 1999).

Det bevarade kulturlagret inom undersökningsområdet varierade mellan 0,1–0,50 meters tjocklek. Genom att kulturlagret var avskalat och skadat speglade kulturlagervolymen inte fullt ut det medeltida stadsområdets aktiviteter och intensitet.

Undersökningsområdet i kvarteret Galeasen var topografiskt plant. I stort sett över hela undersökningsytorna framkom på den opåverkade bottensanden ett äldsta avsatt humöst sandlager, vars nivå representerade äldsta markhorisont. Fynd häri, främst importkeramik i form av yngre svartgods, äldre rödgods samt protostengods kan relateras till 1200-tal, framförallt dess senare del och 1300-tal och är indikationer på urbana aktiviteter samt handels- och kulturkontakter med Nordeuropa, framförallt Tyskland. I äldsta markyteskiktet framkom även det äldsta myntet, preliminärt daterat 1290-1318 (Birger Magnusson).

I äldsta skede fanns en rad nedgrävningar och stolphål spritt över undersökningsytorna, vilka inte kunde relateras till konkreta byggnadslämningar, annat än A 36, en eventuell och A 20, eventuella väggrännor till byggnad. I anläggningsmaterialet kan finnas inslag av preurbana aktiviteter, men då inga ¹⁴C-analyser har utförts när man inte längre än till antagande. Såväl karaktär med brända lager och som stolphål i bottenskikten vittnar i alla fall om bebyggelseaktiviteter, även om ingen samlad bild av tidstypiska byggnadskonstruktioner kunde urskiljas i de tidiga skedena. En försänkning i form av ett dike (A 7) kan försiktigtvis tolkas som någon form av markreglering. Det har inte legat öppet över tid genom områdets samtliga bebyggelsefaser utan har fyllts igen troligen under fas 2 eller tidigare. Diket har gränsat mot området där grophuset A 85 senare tillkom åt väster och öster därom vidtog under 1500-talet. I äldsta fasen framkom också fragmentariska odlingsspår av hägnad och årderspår som antyder odlingsverksamhet.

Spår av järnsmide i form av slagg förekom i äldsta markhorisonten, dock i spridda förekomster och i tämligen ringa mängder (11 kilo). En del järnslag förekommer även i gropar och stolphål. Slaggmaterialet har generellt bedöms inte har transporterats till området för att nyttjas som fyllning utan har avsatts på plats eller i närområdet i samband med verksamhet.

Grophuset med golvlager och hårdrest samt fynd efter järnsmide är den äldsta konkreta byggnaden i undersökningsområdet. Inga daterande fynd framkom i byggnaden, men stratigrafiskt ingår den i ett skede, cirka 1300-tal (eller möjligen till och med något tidigare?). Det förefaller som att de äldre skedena, fas 1,2, kan i viss mån sättas i samband med metallhantering, järnbearbetning. Senare, omkring 1400-talets förra hälft, fylls grophuset igen och ersätts sedermera med en smedja inrymd i en träbyggnad på syllsten. Denna blev utsatt för brand, men återuppfördes i fas 3 för att senare raseras och överges, av allt att döma vid stadsbranden 1612. Den relativt stora mängd slagg som framkom i omedelbar anslutning till verkstaden antyder att järnet kan ha processats, till exempel rensning från orenheter. Utan analys är detta bara ett försiktig antagande. Halvfabrikat av järn och fynd av hästskosöm visar att klensmide bedrivits i ett senare skede, möjligen antyds också hovslageri. Därtill finns även spår av bearbetning av koppar, framförallt i fas 3, en verksamhet som möjligen kan knytas till Knut Kopparslagare som finns omnämnd som ägare till två fastigheter i de byggnadskvarter som utgrävningsområdet omfattade enligt stadsplaneskissen från 1652 (figur 3,4). Då rör vi oss tidsmässigt kring tiden strax innan branden 1612. Ytterligare spår av hantverk fanns i södra delen av området där framförallt lager med gjutformsavfall fanns deponerat på plats. Framförallt har det rört sig om framställning av bronsgrytor. Verksamheten daterades preliminärt till 1500-talets förra hälft. Det fanns inga spår av verkstad och lagren kan antingen ha forslats och stjälpats av på platsen eller så rör det sig om ett perifert lager från en verkstad i närheten. Lagrets karaktär tyder på det senare. Bronsgjuteri för framställning av grytor var ett signum för Jönköping såväl under senmedeltid som under tidigmodern tid (Stilborg 2008). Förmodligen har det i hög grad varit knutet för Jönköpings slott som byggdes på 1500-talet och Kronans behov. Även kyrkklockor har gjutits i staden under senmedeltid och tidigmodern tid.

Den allmer ökande verksamheten med aktiviteter och hantverk under 1500-tal avtecknades också genom avfallsgropar vilka framförallt fanns samlade i undersökningsområdets centrala och östra del som kan ha utgjort en bakgård eller motsvarande.

I nordvästra delen av undersökningsområdet framkom en stenkällare, där spåren efter dess överbyggnad och den byggnad den ingått i saknades. Källarens brukningstid, under åtminstone dess sista skede, var senare delen av 1500-talet, vilket de 17 mynten,

framförallt hittade på källargolvsnivå, tidsmässigt samstämmigt vittnade om (1569-1598). Byggnaden övergavs efter att ha eldhärjats och raserats, av allt att döma skedde detta 1612 då staden sattes i brand. Tämligen snabbt därefter har källarens raseringslager överäckts med jordmassor. Den stod inte öppen länge och har heller inte nyttjats sekundärt efter dess ödeläggelse. Däremot förefaller det som att källaren innan branden hade tömts på dess mest väsentliga innehåll, inga spår av konsumtionsvaror. En förkolnad trätunna och en löst liggande tappkran på källargolvet vittnar om ölförvaring. Den stenbyggda källaren, i sig en kostnadskrävande investering, därtill fynden, som till exempel de 17 mynten nedtrampade i golvet, fragmenten av de exklusiva dryckesglaskärlen i glas, rödgodsfat av imponerande format samt förvaringskärl hämtat från Polen tyder på att det har rört sig om en burgen borgares byggnad. Mynten framkom inte samlat, utan huvudsakligen spritt i källargolvsnivå, vilket kan antyda kommers av något slag. Byggnaden som inrymde källaren hade eldstad, vilket byggnadsteglet i rasmassorna tydde på. Bygganden var försett med glasspröjsat fönster. Av allt att döma har det rört sig om ett bostadshus, vilket även kan ha ingått i en köpmansgård eller så någon form av hantverkare då en del hantverksspill, som kopparklipp, gjutformsrester med mera fanns i raseringslagren.

Inom det medeltida stadsområdet har ett 30-tal mer eller mindre bevarade stenbyggda källare framkommit i samband med arkeologiska undersökningar varav en av de närmaste i förhållande till den aktuella undersökningen framkom i förborgsområdet. I källaren fanns kvarliggande förkolnat spannmål (Allvin 1839:51).

Flera stenkällare har visat sig varit anlagda i sent 1400-tal och dessa har senare genomgått ombyggnadsfaser (se till exempel Claesson 1993:32). Det förefaller dock som om det stora flertalet källare kan relateras till 1500-talet. De har ödelagts efter stadsbranden 1567 och återuppbyggts därefter, som till exempel en källare i kvarteret Gripen som visade sig ha flera brandlager i golvnivå vilka tolkades kunna eventuellt härröra från stadsbränderna 1567 och 1612 (Nilsson och Kallerskog 2008:14). Källarna har dels ingått i överbyggda bostadsutrymmen, men det finns också exempel där källarna har inrymts i byggnader som utgjort magasin eller affärslokaler. I flera fall kan de relateras till kommersiella aktiviteter genom myntfynd. Det stora antalet stenbyggda källare i staden torde trots krig, oroligheter och bränder, belysa en köp- och handelsstad med ekonomiskt välstånd, ökande resurser, ökande handelsvolym, ökad befolkning, kanske förtätning av bebyggelse och mindre tomter som följd. Därigenom uppstod behov av resursskapande förrådsbyggnader förhoppningsvis säkrade förvaringsutrymmen, vilket inte minst bastanta lås i den undersökta källaren i kvarteret Galeasen vittnade om.

De utgrävda källarna har överlag visat sig synnerligen samstämmiga i format och utförande. De förefaller inte vara helt slumpmässigt utförda utan kan möjligen ha följt en mallstruktur med riktlinjer från centralt håll på hur ny bebyggelse skulle struktureras och hur stenkällarna skulle utformas. Det stora antalet källare som framkommit i det medeltida stadsområdet ger möjligheter för den intresserade att analysera fram mer kunskap om stadens bebyggelse- och tomtstrukturer. I flera fall har det visat sig att källarbyggnaderna har haft indragna lägen på tomterna med källarnedgången från husets framsida. I andra fall förekom källarbyggnader utmed gator med ingång från gården. Dessa byggnader har varit magasin och affärslokaler (Claesson 1993:32)

Dikena antyder i ett äldsta skede gränsskiljen. Markområdet har i någon mån delats upp och tagits i anspråk av hantverkare genom uppförandet av en verkstadsbyggnad i form av grophuset. Denna har senare ersatts med smedjebyggnad ovan mark som återuppbyggs på exakt samma plats efter brand. Byggnadsfaserna visar en närmast exklusiv platskontinuitet i en fast tomtstruktur uppenbarligen organiserat i ett äldsta skede, disponerat för hantverk. Platsen blev i någon mån ett oförändrat rum i staden. Förutsättningarna för den fysiska regleringen av den tidiga staden förefaller ha utgått från kungamaktens kontroll. Vid denna tid fanns en rad institutioner organiserade och privilegier fastställda som belyser kungamaktens intresse av Jönköpingsbygden, inte minst av försvarspolitiska skäl genom det strategiska läget.

Den bild som tecknats utgör fragment i en stadsbild med början i 1200-talet och 1300-talets förra hälft med grophus och spridd förekomst av stenläggning som för övrigt kan följas framåt i tiden. Nästa bebyggelsefas kan urskiljas under 1400-talet med verkstad och tillkomst av ytterligare stenläggning samt det tredje med källarbyggnaden samt spåren efter bronsgjuteri under 1500-talet. Ser man till orienteringen av områdets bebyggelselämningar framstår det, där så kan urskiljas, att det råder överensstämmelse i byggnaders orientering genom samtliga bebyggelsefaser, i stort överensstämmande med karta 1652 utvisande stadens struktur före branden 1612 men efter branden 1567.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens beslut dnr förundersökning och slutundersökning: 11.391-900-82
 Länsstyrelsens beslutsdatum: 1982-06-03
 Jönköpings läns museum dnr: 411/82 Förundersökning
 Jönköpings läns museum dnr: 785/85 Slutundersökning
 Beställare: Jönköpings kommun
 Rapportansvarig: Linnea Kallerskog (Varenius)
 Rapportgranskning: Mikael Nordström
 Fältansvarig: Linnea Kallerskog (Varenius)
 Fältpersonal: Mikael Jardbrink, Christian Runeby, Linnea Varenius. Två grävningssassistenter tillhandahölls av Bjursells AB
 Fältarbetstid förundersökning: 1982-06-03
 Fältarbetstid huvudundersökning: 1986-04-29–1986-08-06
 Län: Jönköpings län
 Kommun: Jönköpings kommun
 Församling Sofia församling
 Fastighetsbeteckning: Kvarteret Galeasen
 Belägenhet: Ekonomiska kartans blad Jönköping 7E 1a SV
 Koordinater: N 6404670 E 450257 SWEREF 99 TM
 Koordinatsystem: Jönköping kommuns lokala nät och SWEREF 99 TM
 Undersökningsyta 2000 m² (extensiv). 506 m² (intensiv).
 Fornlämningsnummer: RA Ä-nr Jönköping 50:1 (L1973:2508)
 Fornlämningstyp: Stadslager
 Tidsperiod: Medeltid–tidig modern tid
 Negativ nr: 96/3:46–420, 600-602, 2112–2114 samt diabilder
 Fynd: Jm nr / F nr Jm 53.712 / F 1–2771
 Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

- Allvin, Jonas. 1839. *Strödda anteckningar angående Jönköpings stad och dess omgivningar*.
- Augustsson, Jan-Erik. 1985. *Keramik i Halmstad ca. 1322-1619. Produktion – Distribution – Funktion*. Hallands Läns museers Skriftserie No 2.
- Areslätt, Tomas. 1984. *Jönköping*. Rapport Medeltidsstaden 58. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm.
- Broberg, Birgitta och Hasselmo, Margaretha. 1981. *Keramik, kammar och skor från 7 medeltida städer*. Medeltidsstaden 30. Fyndstudie. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. Stockholm.
- Börjesson, Klas. 1984. "Förhistoria i Jönköping" i *Före Jönköping*. Lindqvist, Gunnar (red). Småländska Kulturbilder 1983. Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund och stiftelsen Jönköpings läns museum LV, s 127–173.
- Claesson, Eivind. 1993. *Kvarteret Harven. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Harven, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 1993:29. Jönköpings läns museum.
- Haltiner Nordström, S. & Jansson, K. 2015. *Fjärrvärme i Jönköpings stad. Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982-1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför vatten- och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2015: Jönköpings läns museum.
- Jansson, Kristina. 1999. *Hammaren och skäran. Arkeologisk undersökning av medeltida bebyggelse inom Hammaren 2, Jönköpings stad. sofia församling i Jönköpings stad. Jönköpings kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 1999:9. Jönköpings läns museum.
- Johansson, Magnus. 2015. "Medeltidens, renässansens och barockens keramik Importkeramik och hushållsgods" i *Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år*. Nyström, Bengt. (red).
- Kallerskog, Linnea och Rödger Ingvar. 2014. *StadsGIS Jönköping och Eksjö. Utvecklingsprojektet Arkeologiskt GIS för Jönköping och Eksjö. RAÄ Jönköping 50:1 och RAÄ Eksjö 134:1, Jönköpings och Eksjö kommuner, Jönköpings län*. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2014:09.
- Lorentzon, Moa. 1999. *Spår av vagnar och vikingar – inför planerad husbyggnation inom kv Hymnen (f.d. kv. Höken). Ljungarums socken i Jönköpingsstad, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 1999:12. Jönköpings läns museum.
- Nilsson, Susanne och Kallerskog, Linnea. 2008. *Kvarteret Gripen. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Gripen nr 1,2,3 och 6, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50, Jönköpings kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2008:55. Jönköpings läns museum.
- Norborg, Lars-Arne. 1963. *Jönköping under medeltid och äldre Vasatid. Jönköpings historia*. Del I.
- Stilborg, Ole, Lindahl, Anders, Olausson, Deborah S. & Carlie, Anne. 2002. *Keramik i Sydsvrige: en handbok för arkeologer*. Lund: Keramiska forskningslaboratoriet, Univ.

- Stilborg, Ole. 2008. *Grytgjutformar i Jönköping*. En analys av ett keramiskt hantverk, dess rötter och utveckling. KFL RAPPORT 08:1210. Keramiska Forskningslaboratoriet. Kvartärgeologiska avdelningen. Lunds universitet.
- Wahlöö, Claes. 1976. *Keramik 1000-1600 i svenska fynd*. Lund: Kulturhistoriska museet.
- Åsgrim, Agneta. 1989. *Stadsdelen Väster i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram*. Jönköpings kommun 1/86 och Jönköpings läns museum Rapport nr 16.
- Åstrand, Johan. 2013. *Kvarteret Harpan. Arkeologisk undersökning i kvarteret Harpan, 1,3, inom del av fornlämning RAÄ Jönköping 50:1, stadslager och bebyggelselämningar från medeltid och 1600-tal. Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2013:12. Jönköpings läns museum.

Kartreferenser

Krigsarkivet

- Stadskarta över Jönköping. Heinrich Thome. 1625. Serie Fortifikationen Jönköping nr 17, 18.
- Stadsplaneskiss över nya staden Jönköping. Odaterad. Upprättad omkring 1611. Serie Fortifikationen Jönköping nr 2.
- Befästningsplan över Jönköping. Odaterad. Upprättad före 1613. Serie Fortifikationen Jönköping nr 5.

Riksarkivet

- Geometrisk afritning över den del av den forna staden från 1652. Kammarkollegii kansliarkiv E IIa:142, f 272r-277v.
- Jönköpings kommun. Stadsbyggnadskontorets arkiv
- Plan över Jönköpings stad. 1837. Upprättad av Jonas Allvin.
- Plankarta över staden Jönköping. 1868.

Otryckta källor


Jönköpings läns museums arkiv

- Knarrstöm, Bo. 2017. Analys av flintmaterial från Jönköpings stad. Arkivrapport. Dnr 086-2017. Jönköpings läns museum.

Onlinereferenser

- Riksantikvarieämbetet Forssök: <https://app.raa.se/open/fornsok/>
- Nationalencyklopedin NE: Noppglas : <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/noppglas> (läst 2017-04 11).
- NE: Passglas: 17-04.11: <http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/passglas> (läst 2017-04 11).

Bilaga 1. Översikt anläggningar



Bilaga 2. Anläggningsbeskrivningar

Anläggningslista

- 1 Rännformad nedgrävning x474/y164–166.
- 2 Grop x470/y166.
- 3 Grop x450/y166.
- 4 Stolphål x450/y166.
- 5 Stolpe x452/y166.
- 6 Grop x466–468/y166.
- 7 Dike/(sänka/hålväg) x466–470/y 166–168
- 8 Grop x464/y162–164.
- 9 Grop x452–454/y166.
- 10 Stolphål x466/x164.
- 11 Stolphål x464/y166.
- 12 Husgrund/Syllstensrad x454–460/y182, x456–458/y184.
- 13 Grop/fördjupning x458/y164.
- 14 Ränna x454/y164.
- 15 Stolphål x454/y164.
- 16 Stolphål?
- 17 Grop x456–458/y166.
- 18 Grop x458/y 166.
- 19 Grop x 454/y182.
- 20 Ränna x454–456/y182–184.
- 21 Grop x454/y168.
- 22, 23, 24 Gropar x448–450/y168.
- 25 Stolphål x458/y184.
- 26 Grop x456–458/182–184.
- 27 Stolphål x458/y184.
- 28 Stolphål x448/y168.
- 29 Grop x448/y168.
- 30 Stolphål x456/y182.
- 31 a+b Stolphål (2) x448/x170.
- 32 Grop x452–454/y180.
- 33 Stolphål x450/y170.
- 34 Stenläggning x458/y178, x458–460/y180.
- 35 Grop x458/y178–180.
- 36 Ränna x452–454/y174–180.
- 37 Stenläggning med eventuell ugnsbotten x456–460/y168–170.
- 38 Stolphål x450/y172.
- 39 Grop x456/y174.
- 40 Grop x448–450/y176–178.
- 41, 42, 43 Utgär
- 44 Stolphål x450/y174.
- 45 Stolphål x448/y174.
- 46, 47, 48. Utgär
- 49 Grop 458–460/176–178.
- 50 Nedgrävning x430/y166.
- 51 Stolphål x432/y172.
- 52 Stolphål x438/y172.

- 53 Stolphål x432/y172.
- 54 Stolphål x464/y170.
- 55 Grop x464/y168–170.
- 56 Stenrad/syllstensrad x462/y168.
- 57 Grop x462/y174–176.
- 58 Stolphål x448/y176.
- 59 Grop x462/y168.
- 60 Grop x 426/y160.
- 61 Grop x462/y168.
- 62 Grop x464/y174.
- 63 a Gjutformslager 426–432/154–160.
- 63 b Härdbotten x432/y158.
- 64 Syllstensrad 426–430/148–156.
- 65 Grop x466/y168–170.
- 66 Grop / stolphål x458/y162–164.
- 67 Stenläggning x462/y162–164.
- 68 Nedgrävning / Avfallsgrop x462–464/y162–64.
- 69 Sotlins med brända ben x 470/y168.
- 70 Grop x470/y168.
- 71 Lager L2/P6, L8/P6, L9/P6.
- 72 Stenläggning x466–470/y158–162.
- 73 Grop 436–428/152–158(?)
- 74 b, c Källare x
- 75 Stolphål x474/y164.
- 76 Grop x476/y164.
- 77 Utgår
- 78 Härdbotten x474/y158–160.
- 79 Husgrund med träsyll och hörnsten x466–70/x158–60.
- 80 Stolphål x474/y158.
- 81 Trästavar x468/y160–162.
- 82 Grop x468/x160–62.
- 83 Stolphål x470/y160.
- 84 Kalkbrukslager x466/y160–62.
- 85 Byggnad med försänkt golvnivå. Golvyta x466–470/y156–162.
- 86 Stolphål a,b,c x456/y168.
- 87 Utgår
- 88 Grop x428–430/y170.
- 89 Stolphål x486/y162.
- 90 Grop x486/y162–164.
- 91 Stolphål x488/y164–166.
- 92 Stolphål x488/y164.
- 93 Stolphål x482/y162.
- 94 Stolphål x480–482/y162.
- 95 Stolphål? x482/y164.
- 96 Stolphål x480–482/y164.
- 97 Grop x482/y162.
- 98 Grop x482–484/y170.

- 99 Stolphål? x482–484/y162.
- 100 Grop x482–84/y170–72.
- 101 Stolphål. x480/y170–172.
- 102 Ränna x480–82/y164–166.
- 103 Utgår
- 104. Stolphål x482/y168.
- 105 a, b. Årderspår x488–490/y162–166.x
- 106 Stolphål x 482/y162.
- 107 Stolphål x480–482/y162.
- 108 Stolphål x428/y152.
- 109 Stolphål x428/y154.
- 110 Stolphål x428–430/y152.
- 111 Stolphål x438/y166.
- 112 Stolphål x436/y166.
- 113 Störhål x446/y166.
- 114 Lager x468/y158–160.
- 115 Lager x468/y158.
- 116 Stenrad/syllstensrad x466/y170.
- 117 Utgår

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR

A 1 Ränna

x 474/y164–166.

Nivå: +93, 33/93,23.

Lager: Under lager 3.

1,2 meter lång, 0,3–0,5 meter bred, 0,1 meter djup.

Anläggningen framkom under lager 3 i opåverkad sand. Den skars i S och NÖ av sentida nedgrävningar. Anläggningen var svagt bågformad i plan, NÖ–SSV riktning. Rännan hade rundad botten, 0,1 meter djup och var fylld med ljusbrun humös sand. Skadad i SV av sentida störning.

F 326 järnföremål oid. F 327 slag 117gram. F 624 stengods av äldre typ.

Fas 1.

A 2 Grop

x470/y166.

Nivå: +93,33/93,23.

Storlek: 0,90 x 0,50–0,60 meter.

Djup: 0,1 meter.

Anläggningen framkom mot den opåverkade bottensanden. Den hade en oregelbunden form i plan och avtecknades som en mörkfärgning mot bottensanden. Anläggningen avgränsades i öster av profilbänk, profil 1. Gropen hade oregelbundet skålformad bottenplan. Fyllning av humös sand.

Fas 1.

A 3 Grop

x 450/y166.

Nivå: +93,46/93,10.

Nedgrävd genom lager 3/P1.

Storlek: 0,6 x 0,4 meter.

Nedgrävning med oregelbunden cirkelform i plan. I väster avgrävd av sentida störning. Endast en mindre del bevarad. Anläggningen framkom i undre skiktet Lager 2/P 1 som täckte lager 3/P1 som låg mot opåverkad bottensand. Anläggningen syntes i lager 3/profil 1. 0,36–0,4 meter djup nedgrävning med rundad botten. Nedgrävningen skars i västra delen av modern källarnedgrävning. Fyllningen(L1/P4) bestod av brun, med ljusare skiftningar, påförd sand med humusinbladning. Fyllningen innehöll tegelflis, kolbitar och småsten samt fynd enligt nedan.

Fyllningen svår att urskilja från omgivande lager (L3/P1). A 3 skar lager 3/P1.

F 328 hästkosöm. F 329 stengods. F 330 stenfragment. F 331 stenfragment.

Fas 2.

A 4 Stolphål

x450/y166.

Nivå: +93,18/95,02.

Synlig mot den opåverkade bottensanden. Under lager 3/p1.

Ovalformad i plan, diameter ca 0,25x0,3 meter, djup 0,16-0,18 meter. Spår av rest efter trästolpe i form av murket trä. Anläggningen var nedgrävd i opåverkad sand.

Fas 1.

A 5 Stolpe

x452/y166.

Nivå: +93,48.

Lager: Under lager 1 / P1.

Storlek: 0,4 meter i diameter.

Stenskott stolphål med fyllning av humös sand samt rest av stolpe i form av spår av träfibrer. Stolpen kantades av 0,15–0,25 meter stora stenar, kantställda utmed gropens sidor.

F 2515 slagg 5000 gram.

Fas 3.

A 6 Grop

x466-468/y166.

Diameter 1–1,3 meter, 0,3 meter djup.

Nivå: +93,62–93,34.

Anläggningen framkom i undre delen av lager 2. Nedgrävd genom lager 5 och till största delen genom lager 3/Profil

1. Syns eventuellt som felaktigt angivet A 7 ska vara A 6 som skär genom lager 2 och delar av 3 och 4 profil 6. I nedgrävningen avtecknades ett tunt sotlager. Fyllningen i Anläggningen hade annars samma färg och struktur som lager

2. Anläggningen skar troligen A 7?

F 332 järnföremål oid. F 333 tegel. Djurben. Kol.

Fas 3.

A 7 Dike/(sänka/hålväg)

X464-466/166-168.

Nivå: +93,40/92,90.

Anläggningen utgjordes av en långsmal försänkning, bevarad längd 5,5 meter, bredd 0,9–1 meter, riktning NNÖ–SSV. Avgrävd av recent störning i norr respektive söder. Anläggningen var skålformad i tvärsnittet och inga tydliga nedgrävningskanter kunde urskiljas. Fyllningen bestod av humös sand med olika hög grad av sandinblandning. Anläggningen skar A 70. Anläggningen kan ha ingått som gräns till verkstadsgården med tre generationers smidesverkstad. F 334 spik. F 335 hästkosöm. F 336 järnföremål oidentifierat. F 337 slagg 17gram.

Stolphålet A 11 skar genom A 7.

Fas 1.

A 8 Grop

x464/y162–164.

Nivå: +93,35/93,30.

Djup ca 0,35 meter.

Framkom i botten på lager 3 profil 6. Samtida med grophuset A 85.

Anläggningen utgjordes av nedgrävning av oklar utbredning. Anläggningen var fylld med humös sand. Anläggningen täcktes av ett lager av humös sand med träkol och bränd lera.

F 2125 hästkosöm 1. F 2126 spik 1. F 2127 bränd lera 8. F 2128 slagg 442 gram. Djurben.

Fas 2.

A 9 Grop

x452–454/y166.

Nivå: +93,45/93,15.

Storl: 0,4x0,45 meter.

Oregelbunden oval form i plan. Anläggningens östra del fortsatte in i P1. Synlig del ca 0,5 x 0,4 m. Fyllningen bestod av brun sand med fläckar av gul sand (uppgrävd steril). Innehöll även småsten, kol och tegelflis.

Skålformad botten och ca 0,3 meter djup. Framkom under L2/P1 och skar L3/P1.

Fas: 2

A 10 Stolphål

x466/x164.

Nivå: +93,52/93,22.

Anläggningen avtecknades som en halvcirkelformad mörkfärgning mot den opåverkade bottensanden, diameter ca 0,3 x 0,5 meter, djup 0,3 meter.

Fyllning av brun humös sand som i botten blandas upp med den gula opåverkade sanden. I bottens centrum träkolsrester ev. från stolpen, vars diameter beräknades till 0,15 meter.

Fas 1.

A 11 Stolphål

x464/y166.

Nivå: +93,83/93,44.

Anläggningen utgjordes av ett stolphål, stenskott med 0,05–0,1 meter stora stenar. Diam 0,4–0,5 meter. Djup 0,4 meter. Anläggningen hade rundad bottenform. Fyllning av humös sand med trärester bevarade från stolpen. Anläggningen skar genom A 7.

Synlig först mot opåverkad sand, men tolkat som recent.

F 2157 hästkosöm 1. F 2158 yngre rödgods 5. F 2159 flintgods. Fr 2160 fönsterglas 1.

Fas 4.

A 12 Husgrund/ Syllstensrad

x454–460/y182, x456–458/y184.

Nivå: +93,75/93,65.

Anläggningen utgjordes av en fragmentariskt bevarad syllstensrad, längd cirka 4,8 meter, orienterad i riktning NNÖ–SSV. Syllstensraden var uppbyggd av 0,1–0,2 meter stora stenar med en större hörnsten i N respektive S, 0,3–0,4 meter stor. Anläggningens södra del var bättre bevarad, där syllstenarna tydligt kunde följas längs 1,5 meter. Resterande norra del av Anläggningen utgjordes av glest spridda småstenar, med en avslutande större sten, tolkad som hörnsten. Omedelbart Ö om syllstensraden, längs en 0,8 meter bred yta framkom träfibrer som ev. kan ha utgjort ett trägolv, men kan också ha utgjort byggnadslager.

Anläggningen framkom i L1/P7 som i västra delen av området vilade på L2/P7. Öster om syllstensraden och under L1 var ytan delvis täckt av ett trärestlager. L2 under detta har färgats av det ovanpåliggande urlakade träet. Stenraden hörde inte till källaren med tillhörande syllstenar. Stenraden låg på en lägre nivå. Väster om syllstenarna fanns spridd småsten.

F 2165 tegel. F 2333 tegel. F 2334 tegel.

Fas 4.

A 13 Grop

x458/y164.

Nivå: +95, 61/95,51.

I Lager 3/Profil 1. Under lager 2/P1. Ovanpå A 18.

Anläggningen utgjordes av en 0,85x0,5 meter stor och 0,1 meter djup nedgrävning. Anläggningen var avgrävd i N av recent nedgrävning. Fyllning utgjordes av brun/svart humös sand med inslag av sten 0,05–0,1 meter stora. Nedgrävningens botten var flack.

Strax söder om Anläggningen, i rutans SÖ del, en stenkonzentration inom ett cirka 0,35 meter i diameter stort område. Fas 3.

A 14 Ränna

x454/y164.

Nivå: +93,36/93,22

Framkom under lager 3/P1 i opåverkad sand.

Anläggningen utgjordes av en långsmal, rännliknande nedgrävning, bevarad upp till 1,2 meters längd, 0,3 meters bredd och 0,14 meter djup. Anläggningen låg i riktning NNÖ–SSV och var avskuren i dess södra del av en recent källarnedgrävning. Anläggningen hade skålformad botten. Fyllning bestod av humös sand.

Fas 1.

A 15 Stolphål

x454/y164.

Nivå: +93,30/93,2.

Framkom under lager 3/P1 i opåverkad sand.

Anläggningen utgjordes av en nedgrävning med kvadratisk form i plan, 0,15 meter i sida, 0,1 meter djup.

Anläggningen var fylld med humös sand (L3/P7)

Fas 1.

A 16 Stolphål?

Framkom under lager 3/P1 i opåverkad sand. Oregelbunden oval form i plan (ca 0,2x0,3 m). 0,1 meter djup med oregelbunden form i tvärsnitt. Nedgrävd i opåverkad. Fylld med humös sand (L3/P1).

Fas 1.

A 17 Grop

x456–458/y166.

Nivå: +93,38/93,18–92,9.

Anläggningen utgjordes av en i plan oregelbundet rund nedgrävning som i N var avskuren av sentida rörgravar, och i öster begränsad av profil 1. Bevarad, synlig yta var 1,05 x 0,7 meter. Dess djup var närmast 0,2 meter och hade plan, skålformad botten. Fyllningen bestod av humös sand. Västra delen undersökt. Oklar utbredning mot Ö.

F 2341 hästkosöm 1. F 2342 y rödgods 2. F 2343 tegelfragment. F 2344 slagg 2180 gr. Djurben.

Fas 3.

A 18 Grop

x458/y 166.

Nivå: +93,46/92,85

Under lager 2, grävd genom lager 3/P1. Grävd i opåverkad sand.

Anläggningen utgjordes av en nedgrävning, i N avskuren av en modern nedgrävning, och i öster avgränsad av profil 1. Bevarad, synlig yta 1 x 0,7 m, djup 0,4–0,7 m. I ytan fanns ett knappt tiotal stenar, ca 0,1–0,2 meter i storlek. I profil var nedgrävningen som djupast i område för stenar, sannolikt rester efter stenskott stolphål. Fyllning av humös sand med inblandning av tegelflis.

Fynd av djurben.

Fas 2.

A 1. Grop

x 454/y182.

Framkom undre delen L3/P7.

Diameter 0,6 meter djup, 0,35 m i diameter.

Fyllning av humös sand.

Fas 1.

A 20 Ränna

x454–456/y182–184

Framkom bottenlager 3 mot steril sand. Smalnar av mot norr och blir här också lite djupare.

För profil se sep. plan.

Fyllning brungul humös sand, motsv. L3/P7.

Fas 1.

A 21 Grop

x454/y168

Nivå: +93,40/92,80

Under lager 5/P7, L 8/P1

Anläggningen utgjordes av en i plan oregelbunden mörkfärgning, närmast T-formad, ca 2,5 x 1,3 meter i storlek med i ytan utspridd fyllning. Anläggningen var mer distinkt i profil, 1,4 meter i tvärsnitt, och 0,5 meter djup, rundade kanter och närmast plan botten. Fyllning bestod i av humös sand med inslag av sandstensflis. Överst täcktes gropan av ett 0,1–0,3 meter tjockt lager av svart, sothaltigt humöst sandskikt.

Fyllningen innehöll rikligt med djurben och enstaka tegelbitar (sekundärbrända?) och en uthuggen stendetalj, samt även yngre rödgods med piplerdekor.

F 2164 hästkosöm 4. F 2510 hästkosöm 2. F 2511 y rödgods 1 sk. F 2512 sandsten 1 fragment. F 2513 tegelfragment förslagat 1 fragment. F 2514 järnslag 970 gram.

Fas 3.

A 22, 23, 24 Gropar

x448–450/y168.

Nivå: +93,44/9334.

Under lager 2/p7 i lager 3/p1.

Framkom under L2/P7 som mörkfärgningar i L3/P1. Mycket blandad fyllning av brun/svart sand med humusinblandning som innehåller träkol, tegelflis, kalkputs och fläckar med gul- och vit sand.

Anläggningarna mycket grunda, ca 0,04–0,1 meter djupa och med diffusa avgränsningar. Snarare att betrakta som fördjupningar eller ännu hellre linjer i L3/P7. Vid framtagandet av L3/P7 i rutan Ö om 450/168, till vilken A 23 gjorts visade sig hela L3/P1 i denna ruta ha samma sammansatta och blandade karaktär som fyllningarna till dessa "nedgrävningar".

(Se även A 29)

A 24: F 2163 hästskosöm.

Fas 2.

A 25 Stolphål

x458/y184.

Nivå: +93,37/93,13.

Framkom botten L3/P7.

Anläggningen syntes som en rund mörkfärgning mot den opåverkade bottensanden, diameter 0,1 meter, djup: 0,23 meter, spetsig botten. Fyllning mörkbrun humös sand.

Fas 1.

A 26 Grop

x456–458/182–184.

Nivå: +93,37/93,25.

Anläggningen avtecknade sig som en ovalformad mörkfärgning mot den opåverkade bottensanden, ca 1 x 0,4 meter i storlek, orienterad i NNO–SSV riktning. Botten var flack, som djupast 0,14 meter. Innehöll två lager med humös sand med olika grader av sandinblandning. L1/A 26 mörkbrun humös sand. L2/A267 brungul humös sand. I västra delen ett undre lager (2) med brungul humös sand (liknande L3/P7). I Anläggningens lager 1 och 2 framkom bränd lera. F 2120 bränd lera 315 gram. Brända ben.

Fas 1.

A 27 Stolphål

x458/y184.

Nivå: +93,38/93,24.

Botten lager 3/P7.

Anläggningen syntes som en rund, mörkfärgning i plan, 0,18 meter i diameter och 0,14 meter djup.

Något spetsig botten, fyllning av humös sand.

F 2161 bränd lera. F 2162 kritpipefragment.

Fas 4.

A 28 Stolphål

x448/y168.

Nivå: +93,38/93,26.

Framkom under L3/P1.

(Kulturlagren i denna ruta mycket tunna, därför något osäkra lageravgränsningar).

Cirkelform i plan, ca 0,2 meter och skålformat tvärsnitt, ca 0,1 meter djup. Fyllningen bestod av brun/svart humös sand med kompakt konsistens. Innehöll mögliga träfragment.

Fas 4.

A 29 Grop

x448/y168.

Nivå: +93,43/93,33.

Framkom i L3/P1.

Anläggningen snarare, precis som A 22, 23 och 24 att karaktärisera som en linje i L3/P7 och inte en anläggning.

Fas 4.

A 30 Stolphål

x456/y182.

N: +93,37/93,27.

Framkom i undre delen L3/P7.

Anläggningen avtecknade sig mot den sterila bottensanden som en 0,2 meter i diameter stor mörkfärgning, djup 0,08 meter. Fyllning av sand inblandat med sot och träkol.

Fas 1.

A 31a+b Stolphål (2 st)Plan

x448/x170.

Nivå: +93,28/93,06.

Framkom under L3/P9.

A 31a: Oregelbunden oval form i plan, största diameter ca 0,3 meter. Rundad botten och ca 0,15 meter djup.

A 31b: Oregelbunden oval form i plan, största diameter ca 0,4 meter. Rundad bottenform ca 0,25 meter djup.

Fas 1

A 32 Grop

x452–454/y180.

Nivå: +93,60/93,06.

Framkom i L1/P7.

Anläggningen utgjordes av en ca 2 x 1,4 meter stor och 0,6 meter djup nedgrävning, genomskuren av en recent rör-nedgrävning. Anläggningen var nedgrävd från nivå 93,6. Anläggningens ytskikt var sotigt och innehöll rikligt med sten, 0,05–0,15 meter i storlek.

Nedgrävningen innehöll 4 lager. Det dominerande lagret bestod av humös sand med rikligt med träkol. I botten bränt trä.

Eventuell kolningsgrop som sedan fyllts med sentida avfall, kolrester, djurben och yngre rödgods med fat under 1700-tal.

L1 Brun humös sand med stort inslag av träkol. Rikligt med djurben.

L2 Brungul humös sand. Nyansen mörkare än L3/P7.

L3 Sotlins

L4 Ljusbruna linser med tegelflis.

Fynd: F 430–443.

Fas 3.

A 33 Stolphål

x450/y170.

Nivå: +93,30/93,08.

Framkom under L3/P7.

Anläggningen syntes som en något oregelbundet rund mörkfärgning mot den sterila bottensanden, 0,6 meter i storlek och 0,25 meter djup. Anläggningen var djupast i V delen, den östra delen av Anläggningen grund och bestod mest av utdraget fyllningsmaterial. Fyllning av ljusbrun sand med enstaka fläckar av sot och träkol.

Fas: 1

A 34 Stenläggning

x458/y178, x458–460/y180.

N: +93,46-93,32

Stenläggning mot opåverkad sand.

F 37 bultlåsnöckel. F 1322 beslag. F 1323 hästkosöm 7. F 1325 hästsko. F 1326 oidentifierat järnföremål.

F 1327 tegel. F 1328 slagg, 439 gram.

Fas (1)-2-3.

A 35 Grop

x458/y178–180.

Nivå: +93,70/93,45.

L2/P7.

Anläggningen syntes i plan som en oval mörkfärgning, ca 0,6 x 0,8 m i storlek. Anläggningen var flack i formen, närmast som en svag försänkning och innehöll 5 tunna skikt med humös sand med olika grad av humusinblandning. I botten rikligt med djurben.

F 465 synål. F 466 hästkosöm 2. F 467 Järn, oidentifierat. F 468 yngre rödgods 1. F 469 yngre rödgods 1. F 470 fönsterglas 2. F 471 gjutformsfragment. F 472 tegel. F 473 slagg 262 gram. F 504 beslag. F 505 yngre rödgods. F 506 yngre rödgods. F 507 fönsterglas. F 508 bränd lera. F 509 tegelfragment.

Fas 3.

A 36 Ränna

x452–454/y174–180.

Nivå: +93,35/93,05.

Under L1/P7.

Anläggningen nedgrävd i opåverkad sand. Fortsätter i NV in i profil 7 och SÖ änden skuren av sentida nedgrävning. Anläggningen var ca 8 meter lång och bredden varierade mellan 0,3–0,8 meter, djup 0,25–0,40 meter, rundad botten. Rännan lår orienterad i VNV–ÖSÖ riktning. I rännan två cirkelformade nedgrävningar på 7,9 meters avstånd från varandra. Bottendiametern på dessa förmodade stolphål, 0,5–0,6 meter, medan toppdiametern var ca 0,7 - 0,9 meter

med en rundad bottenform. Alla dessa mått tyvärr något ungefärliga då det omgivande sterila sandlagret var mycket poröst och grusbenäget vilket medförde stor rasbenägenhet. Eventuell ränna för skiftesverk?

Fyllningen i rännan grå/brun humös sand med grusinblandning samt i "stolphålen" till stor del återfylld steril sand. F 460 hästkosöm 4. F 461 järnföremål oid. F 462 slagg 440 gram.

Fas 1.

A 37 Stenläggning med eventuell ugnsbotten

x456–460/y168–170.

Nivå: +93,55/93,47.

Framkom under L5/P1.

Anläggningen utgjordes av en 3 x 2 meter stor stenlagd yta. I söder och väster skadad av sentida nedgrävningar och även genomskuren av en sentida rörgrav, VNV–ÖSÖ. Anläggningen saknade

tydlig och bevarad avgränsning. Stenarna var av skiftande storlek, 0,1–0,20 meter stora, med inslag av sandstensflis och tegelflis. Södra delen av anläggningen var glest besatt med sten med vissa spridda koncentrationer, dock utan inbördes påvisbart mönster. I anläggningen fanns en 1,4 x 0,7 (Ö–V) stor och ca 0,4 meter djup försänkning, fylld med sten och avgrävd i söder. Försänkningen anslöt i NÖ

till en yta med jämnstora ("knytnävsstora") stenar, satta i ett 0,1 meter tjockt lerlager, grå/gul kornig till konsistensen, eventuell ugn-/härdbotten. Sättleran låg på L3/P1. I L3/P1.

F 463 hästkosöm 1. F 464 slagg 70 gram. F 492 yngre rödgods 1. F 493 slagg 34 gram. F 497 glaskärl 1 sk. F 498 fönsterglas 1. F 499 tegel 3. F 510 identifierat järn. F 511 glaskärl? 1.

Fas 3.

A 38 Stolphål

x450/y172.

Nivå: +93,60/93,20.

Anläggningen var grävd genom lager 3 /p1 och avtecknades som en rund mörkfärgning, i plan 0,4 meter i diameter med i ytan 3 större stenar, 0,2 meter i storlek samt tre mindre stenar, 0,1 meter stora. Stolphålet var 0,5 meter djupt och stenskott ned till 0,4 meter. I stolphålet fanns murkna trärester. Fyllning i anläggningen utgjordes i övrigt av humös sand.

Fas 3.

A 39 Grop

x456/y174.

Framkom under L3/P7 som en avlång mörkfärgning i steril sand, ca 0,6 x 0,6 meter. Anläggningen skars i NÖ delen av sentida nedgrävning. Bottenformen på Anläggningen mjukt avspetsad med största djup längs med Anläggningens mittdel, ca 0,15 m djup.

Fas: 3

A 40 Grop

x448–450/y176–178.

Nivå: +93,40/93,05.

Framkom under L3/P8 mot steril sand.

Anläggningen utgjordes av en nedgrävning ca 1,6 x 0,8 meter i storlek, djup ca 0,35 meter. Fyllning gråbrun humös

sand med en lins av sotig träkolsbemängd sand.
F 1330 lerklining med två plana sidor 1.
Fas1.

A 41, 42, 43 Utgå

A 44 Stolphål

x450/y174.

Nivå: +93,31/93,05.

Framkom under L2/P7 vid framrensning av A 43 (se dito). Anläggningen utgjordes av ett 0,4 meter diameter stort stolphål skonat med kantställda stenar, 0,2–0,3 meter i storlek. Stolphålet hade rundad bottenform, ca 0,3 meter djup. Fyllning av porös humös svart/brun sand med fläckar av fin ljus sand.

Fas 1.

A 45 Stolphål

x448/y174.

Nivå: +93,32/93,20.

Anläggningen utgjordes av en mörkfärgning som framkom i den sterila sanden under L3/P1. Den hade oregelbunden oval form i plan, ca 0,4–0,5 meter och 0,1 meter djup.

Fyllning av humös sand (L3/P7).

Fas1.

A 46, 47, 48. Utgå

A 49 Grop

x458–460/y176–178.

Nivå: +93,55/92,05.

Anläggningen utgjordes av en rund grop, närmare 4 meter i diameter och 1,5 meter djup. Gropen var i NÖ delen avskuren av sentida källare. Anläggningens ytskikt bestod av vit sand, L4/P7. I sandlagrets botten och i närmast underliggande lager fanns en stenpackning, rikligt med tegel och sandsten som täckte den underliggande gropens centrala del. Gropen var fylld med ett närmare metertjockt lager med gråbrun humös melerad sand med inblandning av sot och träkol. Lagret hade fet konsistens och sotinblandningen ökade gradvis mot botten. Gropen i ett senare skede avfallsgrop. F 338–346, 415–429, 603–604, 709–711, 735–736.

Fas 3.

A 50 Grop

x430/y166.

Skar igenom L1 L2/P11.

F 1004–1023, 1081–1108, 2515.

Fas 4.

A 51 Stolphål

x432/y172.

Nivå: +93,31/93,11.

Anläggningen framkom under lager 6/8 mot den opåverkade sanden. Anläggningen hade i plan en oregelbunden 4-sidig form, storlek 0,3 x 0,3 meter, djup 0,4 meter. Fyllning humös sand med inslag av kol.

Fas 1.

A 52 Stolphål

x438/y172.

Nivå: +93,31/93,21.

Anläggningen framkom under L6/P8 i nivå där den sterila sanden vidtog. I plan syntes en oregelbunden 4-sidig nedgrävning, 0,25 x 0,25 meter med rester efter en 0,1 meter tjock träpåle.

Nedgrävningsdjup 0,1 meter.

Fas 1.

A 53 Stolphål

x432/y172.

Nivå: +93,31.

Anläggningen utgjordes av en cirkelformad mörkfärgning i plan, diameter 0,3 meter, djup 0,3 meter. Fyllning av svagt humös sand. Anläggningen framkom under L6/8 mot den opåverkade sanden.

Fas 1.

A 54 Stolphål

x464/y170.

Nivå: +93,73/93,15.

Stenskott stolphål, ca 0,4 meter diameter och ca 0,5 meter djup. Framkom under L7/P10. Stenarna i skoningen var 0,1 meter stora och fyllningen i stolphålet bestod av porös svart sand med humusinblandning.

F 998 flintgods. F 999 glaskärl. F 1000 glaskärl.

Fas 4.

A 55 Grop

x464/y168–170.

Framkom under L7/P10 och 0,2 meter N om stolphål A 54.

Anläggningen var ca 0,75 meter i diameter och 0,5 meter djup. Fyllningen bestod av porös humös brun/svart sand med stort beninnehåll, samt 0,1–0,15 meter stora stenar.

F 997 slagg. 1245 gram. F 1076 spik. F 1077 Hästkosöm. F 1078 hank. F yngre rödgods. F1080 slagg 120 gram.

Fas 4.

A 56 Stenrad/syllstensrad

x462/y168.

Nivå: +93,6.

Anläggningen utgjordes av en 0,9 meter lång stenrad, i NNÖ–SSV riktning, i söder avgränsad av profil 10. Kantställda och sotade stenar, delvis överlagrande, 0,1–0,2 meter stora. Anläggningen framkom under lager 2/P10. L4/P10 framkom endast på den V sidan om Anläggningen. Anläggningen hör eventuellt ihop med A 37.
Fas 3.

A 57 Grop
x462/y174–176.
Nivå: +93,55/92,55.
Framkom i L2/P8.

Anläggningen utgjordes av en nedgrävning, ca 1,8 meter i bevarad storlek och 0,9 meter djup. Anläggningen var skadad av recent nedgrävning i söder och avskuren i öster av en sentida källare. I ytan fanns en del recenta skikt. Gropen innehöll fyllning av fet brun humös sand med djurben och slagg. Ett mycket homogent lager. L2 grågul brun spräcklig humös sand.
Fas 2-3.

A 58 Stolphål
x448/y176.
Nivå: +93,4/93,32.
Anläggningen syntes som en rund mörkfärgning mot den opåverkade bottensanden. 0,4 meter i diameter, 0,08 meter djup. Fyllning brun humös sand.
Fas 1.

A 59 Grop
x462/y168.
Nivå: +93,40/93,02.
Framkom under L4/P10, nedgrävd i steril sand.
Anläggningen syntes i plan som en ovalformad 0,6 x 0,5 meter stor mörkfärgning mot den opåverkade bottensanden. Anläggningen var 0,1–0,3 meter djup. I västra delen av botten fanns en rektangulär nedgrävning för stolpe., Fyllningen bestod av grå/brun fläckig sand med humusinblandning samt linser av gul/vit sand, främst i Anläggningens S del. Enstaka sandstenar, 0,1 meter stora.
F 1073 hästkosöm. Brända ben.
Fas 1.

A 60 Grop
x 426/y160.
Nivå: + 93,65.
Nedgrävning 1,3 meter i diameter. Fyllning av humös sand
F 1741 hästkosöm. F 1742 spik.
Fas 1.

A 61 Grop

x462/y168.

Nivå: +93,38/93,10.

Framkom under L4/P10, nedgrävd i opåverkad sand.

Anläggningen syntes som en ovalformad nedgrävning i plan, ca 0,8 x 0,5 meter stor, vars SV hörn fortsätter in i P7.

Nedgrävningen var som mest 0,3 meter djup, oregelbunden bottenform.

Fyllningen av två skikt med sandfyllning: överst ett ca 0,05 meter tjockt skikt med brun/svart sotig humös sand med träkol och tegel. Under detta ett ca 0,08 meter tjockt röd/brun mycket humöst och kompakt med sand med träkol.

Underst ljust porös med linser av mörkare sand.

F 2102 slagg 430 gram.

Fas 1.

A 62 Grop

x464/y174.

Nivå: +93,35/93,13.

Framkom under L3/P8.

Anläggningen var i plan oregelbunden till formen och avtecknade sig som en mörkfärgning mot den opåverkade bottensanden. Storlek cirka 0,5 meter i diameter, djup 0,25 meter. Flack skålformad botten. Fyllning av sotig, humös sand. Eventuellt stolphålsgröp. Djurben.

Fas 1.

A 63 a Gjutformslager

426–432/154–160.

Nivå: +ca 93,65/93,60.

Lager 6/11 L6/1.

Anläggningen framkom under L5/11, kraftigt störd av flertal sentida nedgrävningar. Koncentration av gjutformar (L6/11) framkom i ruta 428/158:5 N del samt i ruta 430/158. Inom dessa fragmentariskt bevarade former kunde bli två koncentrationer av innerformar respektive ytterformar konstateras, vilket tyder på att lagret är avsatt på platsen. Kol, sot, lera samt bronsslagg framkom i lagret. I övrigt var grytformarna uppblandade i ett sandigt humuslager L66/11 med utsträckning mot väster där det succesivt tunnade ut (se profilen). Huvuddelen av grytformarna härrör från grytframställning

F 8, 834, 836–852, 1110–1113, 1228–1233, 2087–2095, 2335–2336, 2358–2369, 2410–2433, 2464–2468, 2667–2668, 2761–2762.

Fas:3?

A 63 b Härdbotten

x432/y158.

Nivå: +93,66.

Anläggningen låg N om profil 11. Avgrävd i N av sentida störning. Södra delen fortsatte in i profil 11. Östra respektive västra begränsningen bevarad. Den bevarade ytan var närmast kilformig, ca 1,2 x 0,2–0,7 meter i storlek. Anläggningen täcktes av brun/grå obränd lera vilket innehöll enstaka grytformsfragment. 2–4 centimeter under framkom knyttnävsstora rullstenar samt tegelflis, kraftigt koncentrerat i V delen. Under leran framkom ett tunt kol/sotlager som täckte hela Anläggningen. Intill och delvis under brandlagret fanns rödbränd lera.

Fas 3.

A 64 Syllstensrad

426–430/148–156.

Nivå: +93,85/94,02.

Framkom vid schaktning, direkt under recenta påförda fyllnadsmassor i kulturlagrets översta skikt L 5/P11. Stenarna framtoogs vid schaktningen. Ett träflislager låg i direkt anslutning till stenarna (sannolikt byggnadslager för huset).

Delar av Anläggningens södra, östra, respektive norra sida fanns bevarad, dock ej intakt. Ursprunglig storlek ca 4x7x9 meter (VNV-ÖSÖ). Av södra sidan återstod 7 meter med bevarat hörn i SÖ. Av östra sidan återstod knappt 3 meter (2,8 meter). Tre stenar i norra sidan, bevarad längd 1,2 meter, angav husets bredd till 4 meter.

Stenarna bestod av grovt huggen granit med flat ovansida 0,2–0,5 m stora, 0,25 m höga. Innanför syllstenarna framkom ett träflislager som sannolikt utgjort byggnadslager för timmerstommen.

Under träflislagret som låg i direkt anslutning till syllstensraden framkom nedgrävningar/3 – 4 stolphål (A73) (se plan B1), som innehöll 1800-talsfynd, bl a del av fat av yngre rödgods med årtalet 1842 som dekor. Stolphålen var nedgrävda från lager 5 /p 11.

Vid norra murens insida påträffades i samband med maskinschaktningen i ytskikt en degel av större format, troligen från det intilliggande gjuteriet, Jönköpings Mekaniska Verkstad. Vidare framkom stora mängder järnslag, vilket ej togs tillvara.

F 2434 grytkrok? F 2435 knapp Cu-leg. F 2436 spik. F 2437 yngre rödgods. 2438 flintgods. F 2439 porslin. 2440 kritpipa. 2441 glaskärl. 2442 fönsterglas. 2443 tegel. 2444 slag 524 gram.

2 stolphål att beskriva

Fas 4.

A 65 Grop

x466/y168–170.

Nivå: +ca 95,55.

Anläggningen utgjordes av en grop, cirka 2 meter i diameter. Framkom under sentida störning.

Störningen bortgrävdes inledningsvis ned till opåverkad nivå. Därefter snittades anläggningen.

Ingen klar gräns mellan den sentida störningen och nedgrävningen varför det är möjligt att den tillhör ett yngre lager L2/P1. Den ogrävda halvan rasade innan profil hann ritas.

Följande lager skisserades.

L1 Brun, humös sand. Lite fet koncistens

L2 Svart, sotig, humös sand. Mycket fet koncistens.

L3 Grå, humös sand med lite sotinblandning

L4 Svart sotigt och träkolsbemängd grov sand.

L5 Vitt sandlager. Fyndtomt.

Samtliga lager utom L5 var innehöll bränd lera, slag och djurben.

Fynd av hantverksavfall, metall.

F 715–734, 737, 1695–1696, 2469–2479, 2480–2495, 2726.

Fas 3.

A 66 Grop

x458/y162–164.

Nivå: +93,4/93,0.

Framkom i L3/P10 men vars begräsning först kunde bestämmas vid rensning till opåverkad sand.

Anläggningen bestod av en mörkfärgad, halvcirkelformad anläggning, i plan, 0,7 x 0,5 meter och 0,4 meter djup.

Anläggningen hade lodräta nedgrävningskanter och plan botten. Södra delen av Anläggningen skars av modern ned-

grävning. Fyllningen bestod av två skikt, överst grå/brun humös sand med fläckar av mörk sand samt tegelflis. Det undre skiktet bestod av ljusbrun humös sand med linser av gul (opåverkad) sand.

F 1695 slagg 189 gram.

Fas 2.

A 67 Stenläggning

x462/y162–164.

Nivå: +93,7.

Framkom under L1/P10. Fragmentariskt bevarad. Kraftigt avskuren i V delen av modern nedgrävning. A 68 skar i sin tur sandhorisonten L4/P1.

Anläggningen hade en något diffus oregelbunden cirkelform i plan, 0,8 meter och med troligen största djup i den västra delen, 0,5 meter, med mycket oregelbunden bottenform i profil (ingen profil ritad på denna anläggning). Del av Anläggningens östra nedgrävningskant intakt. Åt V bortgrävd för sentida aktiviteter.

Ett övre skikt med grå/brun grovkornig sand med brandrester; sot, träkol och bränd lera (L6/P10) samt tegelstenar? med glasad yta. Rikligt med sten i lagret samt enstaka tegelbitar och murbruk. Därunder fyllnadslager för nedgrävning. Detta lager blev ljust kornigare och fetare i nedre delen av nedgrävningen och var väldigt svår att skilja från det underliggande lagret. Eventuellt två golvsikt. För övrigt fynd av spik, slagg, brodd samt rikligt med ben, Cu smälta . F 2469 hyska 1. F 2470 brodd. F 2471 spik 3. F 2472 hästkosöm 3. F 2473 ring. F 2474 fiskekrok. F 2475 bleck/ämnen Cu 2. F 2476 yngre rödgods 3. F 2477 stengods 1. F 2478 fönsterglas. F 2479 slagg 95 gram.

Fas 3.

A 68 Grop

x462–464/y162–64.

Nivå: +93,60/92,10.

Anläggningen skar genom lager 6/P10. Fyllning av gråbrun sand med träkol och gråbrun sand med trä.

Framkom under L4/P1 samt nedgrävning A71. Nedgrävningen skars i Ö av sentida nedgrävning.

Anläggningen hade en oregelbunden liksidig form, 2 x 1,5 meter och undersöktes till 0,75 meters djup, dock ej ner till botten. Enligt provstick med jordsond fortsatte gropens nedgrävning åtminstone lika långt till.

Fyllningen bestod av grå/svart humös sand med strimmor av ljusare sand. Innehöll tegelflis och träkol. Avfallsgrop. F 2445 kniv. F 2446 Oidentifierat föremål Cu-legering. F 2447 knapp, cu-leg. 2448 nit cu-leg. F 2450 hästkosöm 9. F 2451 spik 17. F 2452 beslag cu-leg. F 2453 yngre rödgods 45. F 2454 kakel 14. F 2455 stengods. F 2456 stengods. F 2457 flintgods 10. F 2458 fajans 2. F 2459 porslin 3. F 2460 kritpipa 9. F 2461 fönsterglas 13. F 2462 glas 7. F 2462 slagg 315 gram.

Fas 4.

A 69. Sotlins med brända ben

x 470/y168.

Nivå: +93,49.

Framkom under L2/P1 på nivå 93,49. 0,5 x 0,3 meter i storlek, djup 0,1 meter.

F 1756 hästkosöm. F 1757 oidentifierat föremål järn. F 1758 bränd lera 40.

Fas 3.

A 70. Grop

x470/y168.

Nivå: +93,25.

Framkom mot opåverkad sand på nivå +93,25. Anläggningen skars av A7.

Anläggningen var bevarad upp till 0,8 meter i halvcirkel och ca 0,3 meter djup.

Fyllning: Brun humös sand med en del sot och träkol.

F 2146 fönsterglas.

Fas 1.

A 71. Lager

Nivå: +92,8.

L2/P6, L8/P6, L9/P6.

Fyllnadslager. Gråbrunt, homogent humöst sandlager. Påfört och utfyllt, gjort i en omgång. Mellanskikt, påfört på A 85 och bildar underlag och utjämningslager för A 79 och A 72.

F 22 mynt. F 918 yngre rödgods. 2077 hästkosöm. F 2078 spik. F synål Cu-leg. F 2080 krok. F 2081 beslag. F 2082 hästsko. F 2083 yngre rödgods. F 2084 stengods. 2086 slagg 933 gram. F 2337 Cu-leg ämne. F 2338 knapp cu-leg. F 2339 glaskärl. F 2340 stengods av prototyp. F 2717 hästkosöm. F 2719 ev ämnesjärn. F 2721 fönsterglas. F 2723 slagg 470 gram.

Fas 2-3.

A 72. Stenläggning/Golvyta

x466–470/y158–162.

Nivå: +94,06/93,84.

Framkom under L1/P6. Skars i S och NÖ av sentida nedgrävningar.

Stenläggningen var ca 5,6 x 3,4 meter stor ÖNÖ-VSV. Avskuren i söder och sydväst av sentida störning, i NÖ oklar avgränsning. Den V sidan (N delen) var störd av en yngre blottad stenfoto, som utgjorde bottensula till en sentida byggnad.

Stenläggningen var uppbyggd av varierande stensorter och storlekar. Anläggningens södra del var uppbyggd av flata sandstenar med viss inblandning av naturrundade stenar. I södra delen fanns en 1,2 x 0,8 meter stor yta av tätt lagd kullersten, ca 0,10 m i storlek. Denna del av stenläggningen uppvisade även spår av att ha varit utsatt för hög värme, då många av stenarna var skörbrända och något sotade i ytan samt sättsanden rödbränd. Den övriga delen av stenläggningen bestod av mer regelbundet formade stenar som inte var lika omsorgsfullt utlagd som stenläggningen i S delen. NÖ därom, i byggnadens NÖ del fanns ett stenfritt område med halvcirkelformig begränsning, ca 2x1,5 meter (ÖNÖ-VSV). Därunder fanns en uppfylld nedgrävning A81 och A82. Nedgrävningen A82 var svår att stratigrafiskt relatera, men troligen är denna samtidigt eller yngre än stenläggningen. Stenläggningen hade en rak N begränsningslinje, som låg i NV-SÖ riktning. Del av en motsvarande linje i Ö delen, men i V kunde ej någon klar begränsningslinje urskiljas. Stenläggningen var av skiftande karaktär. I södra delen bestod stenläggningen av större och mindre sandstenshällar lagda som en begränsning runt en kullerstensläggning. Vissa av stenhällarna framstod som sekundärt använda då de var slätslipade. En del av sandstenshällarna var brandskadade. Stenarna låg i ett sättsandslager L4/P6, ett grå/vitt finkornigt sandlager med inblandning av småstenar och med fynd av bl a fajans, hästkosöm, spik, slagg, yngre rödgods, fönsterglas. Mellan stenarna och på sina ställen under dessa, ett kompakt fett, brun/svart humöst sandlager. Under stenläggningen fanns brända byggnadsrester. A79.

F 2100 kniv. F 2101 yngre rödgods. F 2149 flintgods. F 2150 fönsterglas. F 2166 hästkosöm. F 2167 hästkosöm. F 2168 spik. F 2169 hästkosöm. F 2170 slagg 21 gram. F 2171 hästkosöm. F 2172 spik 1.

F 2173 hästkosöm. F 2174 slagg 18 gram. F 2175 oidentifierat järn. F 2176 yngre rödgods 4.

Fas 3.

A 73 Grop

x436–428/y152–158(?)

Nedgrävning framkom under träflislager som hörde till A64(=syllstensrad). I plan en oregelbunden form. I söder går in under syllstensrad och avgränsas av schaktkant. Delar av norra respektive västra sidan intakt

Östra delen skadad av recent nedgrävning. Anläggningen ej totalutgrävd, endast mindre ytor genomgrävda. Nedgrävningen innehöll rikligt med fynd av järnslag /endast enstaka prov tillvaratogs/

Vidare påträffades del av fat av yngre rödgods med dekor i form av årtalet 1842.

Övriga fynd; fajans, porslin samt diverse järnföremål (allt ej tillvarataget).

Anläggningen lågprioriterades.

F 2096–2099. F 2345–2357. F 2500–2509.

Fas 4.

A 74 Källare

X484-488/164-168.

Nivå: +93,6/92.

Uppbyggnad

Storlek 5x 3,5, (Ö–V) inklusive trappa 2x2m. Västra respektive södra sidan bevarad intakt, N respektive östra sidan skadad av 1800-talskällare. V muren 5 meter lång, S muren 3,5 meter lång, N muren 3 meter lång, Ö muren 1,3 meter lång, bredd 0,5 meter. Bevarad höjd 0,5-0,6 meter. Översta stenskitet föreföll undanröjt.

Källarmur av av grovt tuktad granit och enstaka sandstenar huvudsakligen i kallmur, 2 skift intakta. På enstaka ställen fanns spår av murbruk, sotigt och skörbränt. Stenstorlek 0,2–0,6 meter. De stora stenarna visade sig i botten mot den påverkade sanden vara upplagade av småsten, huvudsakligen sandsten 0,10–0,25 m stora. I västra sidan uppvisade muren en skarv, i form av 0,2 meter bred stötfog mot öster.

Trappa

Nedgång från S i källarens SV del. Innertrappa av sten. H: 1,24 meter, 0,9 meter bred, 7 trappsteg. Svagt svängd från SSÖ mot NNÖ.

Plansteg av kalksten, sättsteg av sandsten.

Källaren framkom vid schaktning under i utgrävningsområdets nordvästra del. Under recenta fyllnadsmassor (1) framkom ett "dammigt" grå/svart lager av humös sand (2) ett markyteskikt, vilket borttogs. Lagret fanns endast i utgrävningsområdets nordligaste del. Under detta lager framkom ett påfört gul-vitt-grått sand- och gruslager (3) vars tjocklek varierade från 0,2 till 0,5 meter. Lagret tolkades som ett påfört utfyllnads/utjämningslager. Under sand- och gruslagret framkom i rutorna 490–496/164–170 raseringsmassor bestående av tegel av stortegelformat, sandstensflis, förkolnat trä, bränd lera och skörbrända stenar (4). Detta lager (L1/P13) utgjorde raseringslager till ett hus med källare. Lagrets tjocklek varierade mellan 0,5–1 meter. Under raseringslagret framkom ett brandlager (L2/P13) vilket innehöll förkolnade bräder, näver, tegel, sandsten och sten.

Vid rensning av brandlagret framkom i dess underskikt rester efter plank (bev. bredd 0,15–0,25m, bev. l 0,5–1 m, 0,02 m tj.), vilka låg i 90° vinkel i förhållande till underliggande reglar (0,15 m br, 0,1m tj, bev l: 0,65–0,9 m).

Mellan bräderna och reglarna låg näver som isolering. Bräderna och reglarna låg i flera skikt. Lagret låg koncentrerat i rutorna 484/166 AB, 484/166 CD, nivå +92,3–92,4 (storl 1,4x1,4 m.). Vid rensning av bräderna fanns rödbränd sand och bränd lera, förslagat tegel och skörbränd sten. Ovan beskrivna bräddor utgjorde sannolikt resterna efter in- tak/ gick till ovanpåliggande våning.

I källarens NV hörn framkom även förkolnade laggstavsrester efter en tunna.

En ansamling av brända plankor och bränd näver utan inbördes regelbunden ordning, dock med gångjärnsstapel i källarens trappa utgjorde rester av en inrasad dörr.

Golvnivå, nivå +92,3/92,2, avsatt humös sand, 2–4 centimeter tjock, sluttade från N till S. I golvytan framkom längs norra respektive södra sidan två regelkonstruktioner (Ö–V riktning). Södra regelkonstruktionen bestod av 2 parallellt liggande regler 2,5 meter lång, 0,1 meter breda, 0,1 meter tjocka. Inbördes avstånd 0,3 meter. Reglarna var sammankopplade med tvärså i V respektive Ö delen, inlagda i hak förankrade med spik.

Resterna efter längsgående plankor låg ovanpå regelkonstruktionen. Dess bevarade längd 0,85 meter och 0,3 meter bred. Längs norra murens insida låg två parallellt liggande regler (Ö–V riktning), 2 respektive 2,2 meter långa, 0,1–0,16 meter breda, 0,6 meter tjocka. Inbördes avstånd 0,3 meter. I N regeln fanns en 0,3 meter bred, 0,3 meter djup inhuggning, (del av bult?) som antyder sekundär användning, liknande inhuggning fanns även i en av reglarna i den södra regelkonstruktionen.

Vid rivning av N regelbädden framkom glasfragment av typ "noppglas".

Vid fortsatt nedgrävning under golvnivå (=L3/13) visade sig sanden ej vara opåverkad. Tegel, ben järnföremål och ett flertal mynt påträffades. Vidare framkom delar av huggen sandsten samt naturrundade stenar av granit. Detta lager (L4/P13) bildades som ett infiltrerat byggnadslager.

Längs V muren framkom en ovalformad svacka (N–S) 1–1,2 meter lång, 0,6–0,8 meter bred, vilken var fylld av svagt humuspåverkad sand. I NÖ hörnet av källaren framkom 0,2 meter under golvnivå en rund mörkfärgning, 0,6 meter i diameter. Sammanlagt framkom 4 mynt inom detta område, samtliga mynt påträffades under golvytan.

A 74 b

Nedgrävning under golvyta i Anläggning 74-källare. 1,2 meter lång, NNÖ–SSV, bredd okänd längs V murens insida framför trappan. Fyllning av svagt humuspåverkad sand.

Fynd av ben, järnföremål, mynt. Anläggningen låg under 74: A.

Anläggningen nedgrävd från byggnadslagret (L4/13).

Tolkning: Eventuell nedgrävning för Anläggande av V muren.

A 74 c Cirkelformad nedgrävning.

0,8 meter i diameter.

Ang fynd: Se Kapitlet A 74 Källare.

Fynd i källare A 74: F 1-4, 11-26, 347-375, F 382-408, 969, 1001-1003, 1024-1075, 2103-2107, 2129-2135, 2147, 2370, 2673-2694, 2725, 2733-2748, 2759, 2769-2771.

Fas 3.

A 75. Stolphål

x474/y164.

Nivå: +93,33.

Framkom under L3 som en nedgrävning i opåverkad sand. Anläggningen avtecknade sig i plan som en oval mörkfärgning, 0,2 meter i storlek och med närmast triangulär bottenform, 0,1 meter djup.

Fyllning av brun humös sand.

Fas 1.

A 76. Grop

x476/y164.

Nivå: +93,57/93,45.

Framkom under L2, skar L3. Anläggningen var ovalformad i plan, 0,3 meter i storlek. Oregelbundet skålformad bottenform, 0,15 meter djup. Fyllning av sotig humös sand med inslag av kol samt tegel.

Fas 2.

A 77 Utgård

A 78 Härdbotten?

x474/y158-160.

Nivå: +93,68/93,45.

Framkom under L2/P1. Skars i N delen av sentida källarnedgrävning.

Anläggningen utgjordes av en fyrsidig nedgrävning (grävd igenom L3/P1, ned i opåverkad sand), 1,8 x 1 m i plan och 0,15 meter djup med relativt plan botten. I botten på Anläggningen i dess V del, var en kullerstensläggning av 0,1 meter stora rundade stenar i oval form, ca 0,9 x 0,6 meter.

Fyllningen bestod av sotig sand med hög grad av träkolsinnehåll. I V delen var fyllningen något ljusare med rödbränd sand och fläckar av delvis bränd lera. Stenpackningen var på ovansidan sotig och till stor del kraftigt skörbränd. Flera av stenarna ställda på högkant i opåverkade sanden, vilken närmast var rödbränd mellan stenarna.

Längs södra nedgrävningskanten skars anläggningen av ett stenskott stolphål, A80.

Vid framrensning av anläggningen framkom i V delen, alldeles intill schaktgränsen, två halvcirkelformade områden med både bränt och obränt trämaterial, a 0,01 meter tjockt, utan möjlighet att påvisa eventuell fiberriktning.

F 2075 hästskosöm. F 2076 slagg 1280 gram. F 2151 beslag. F 2152 spik. F 2153 hästskosöm. F 2154 yngre rödgods. F 2155 fönsterglas. F 2156 slagg 120 gram.

Fas 2.

A 79. Husgrund med träsyll och hörnsten

x466-70/y158-60.

Nivå: +93,80.

Framkom under L1/P6 och A72.

Anläggningen bestod av en skadad husgrund, storlek 5,3 meter i riktning NV-SÖ och bevarad upp till 3,4 meter mot söder avgränsad av tre brända träsyllar A-C i NV, N och Ö. Södra sidan saknades helt, varför husets ursprungliga storlek ej var möjlig att fastställa.

Den östra syllen, A, låg i NNÖ-SSV riktning och skars i N och S änden av sentida nedgrävningar. Syllens längd var ca 2,5 meter, bredd 0,1 meter och 0,01-0,04 meter tjockt. Trät var inte fullständigt bränt utan obrända partier förekom. Den norra, B, låg i VNV-ÖSÖ riktning och var även den skuren av sentida Anläggning i Ö delen. Den V delen av syllen var fragmentarisk med två mindre delar bevarade. Dessa låg upp mot en större sten som bildade husets NV hörn. Sammanlagd längd på de ställvis avbrutna träsyllarna uppgick till 3,1 meter, bredd 0,2 meter och tjocklek 0,02 meter. Den tredje syllen, C, västra NNÖ-SSV riktning var fragmentariskt bevarad, i tre efter varann liggande stycken. Träresterna låg i NNÖ-SSV riktning och den N änden låg upp mot samma hörnsten som syll B. Även i detta fall var det inte möjligt att fastställa om träsyllen legat på stenen. Tillsammans hade träsyllen en längd på omkring 1,4 meter, bredd 0,08-0,1 meter och 0,02 meter tjock.

Innanför syllarna fanns ett tunt skikt av brandrester bestående framförallt av fläckar av sand, ställvis bränd sand samt större och mindre stycken av förkolnat trä (utbredning framgår av plan), ej registrerat som separat lager.

I det brända lagret påträffades hästskosöm och järnföremål.

F 2118 spik 2. F 2119 yngre rödgods. 2178 hästskosöm 2. F 2179, F 2180 oidentifierade järnföremål.

Fas 3

A 80. Stolphål

x474/y158.

Nivå: +93,70/93,42.

Framkom under L2/P6, nedgrävd genom L3/P6 ner i opåverkad sand. Skar även fyllning i A78.

Stolphålet bestod av 3 kantställda stenar, inneslutande ett 0,15 meter i diameter stort stolphål. Stenarna var 0,2–0,3 x 0,2 x 0,1 meter stora. Den södra begränsningen av stolphålet bestod endast av spridda större tegelskärvor.

Stolphålet var 0,3 meter djupt. Fyllningen bestod av brun humös sand med enstaka träkolsbitar, i princip mycket lik L3/P6. Stenarna i skoningen var något sotade men ej skörbrända.

Stolphålet framkom längs S nedgrävningskanten till A78 och den N skoningsstenen skar fyllningen till A78.

Stolphålet tillhör stratigrafiskt samma skede som A78, men då stenarna i skoningen ej uppvisade några spår av brandpåverkan, förutom en aning sotade, samt att fyllningen i stolphålet var mer eller mindre ren från brandmaterial gör det sannolikt att stolphålet tillkommit efter det att A78 slutats att användas.

F 2177 slagg 80 gram.

Fas 2.

A 81. Trästavar

x468/y160–162.

Nivå: +93,66/93,40.

Framkom under L5/P6 under A 72 och A 79. Anläggningen bestod av 3–4 förkolnade rester av trästavar som låg längs med (östra)kanten på en fördjupning (se A 82), kantad med sten. Den sydligaste av var knäckt över en av dessa stenar.

Den nordligaste låg mer eller mindre på högkant upp mot fördjupningens norra kant. Trästavarna var ca 0,5–0,8 meter långa, bredd 0,15 meter och 0,04 meter tjocka. Större bitar av förkolnat trä framkom i samma fördjupning i samband med trästavarna. Ingick i A 79.

Fas 3.

A 82. Grop

x468/x160–62.

Nivå: Cirka +93,5/93.

Framkom under A81.

Anläggningen var oregelbundet cirkelformad i plan, med en topp-diameter på 1,3 m och en bottendiameter på 1 meter. 0,5 meter djup. Nedgrävningens kanter var skonad med sten, ca 0,15–0,2 meter stora. Det översta skiktet längs den västra kanten var sotade och något brandskadade. Botten på Anläggningen var plan, men sluttade åt norr. Fyllning av ett brun/svart gruslager innehållandes träkol, bränd lera, L6/P6.

Vid rivning av Anläggningen visade sig en av stenarna i skoningen utgöras av en större stenhäll, 0,4 x 0,2 meter. Skoningen innehöll även bitar av tegel.

F 446 spik. F 447 bränd lera 3. F 448 fönsterglas. F449 slagg 140 gram. F 450 bleck Cu-leg. F 451 Kniv. F 452 stengods 2. F 453 yngre rödgods. F 454 fönsterglas. F 455 bränd lera. Djurben.

Fas 3.

A 83. Stolphål

x470/y160.

Nivå: +93,76/93,20.

Framkom under L2/P6, skar L3/P6 ner i opåverkad sand.

Stolphålet var cirkelformad i plan, 0,4 meter i diameter, 0,55 meter djup med rundad botten.

Fyllningar i stolphålet bestod av två skikt; ett övre skikt med ljus grå/gul lera med träkol (L7/P6), 0,3 meter tjockt. Lerskiktet innehöll även sten, ca 3–4 st, 0,05–0,2 m stora. Det undre skiktet; brun/gul humös sand av vertikala strimmor med mörk humös sand. Genom bägge skikten löpte vertikala strimmor av mörkbrun humös sand (troligen rotrester). Fas 2.

A 84. Kalkbrukslager

x466/y160–62.

Nivå: +93,32.

Framkom mellan L8/P6 (över) och L9/P6 (under). Skars i S änden av sentida nedgrävning.

Anläggningen utgjordes av ett koncentrerat lager av kalkbruk. Ytan hade en rektangulär utbredning i plan, ca 0,6 x 0,55 meter och ca 0,02–0,05 m tjockt. Kalkbruket låg i mindre klumpar och hade en vit till vitrosa färgton. Inblandad i kalken fanns mörkare fläckar av humus, bränd lera samt tegelflis. I lagret fanns en del djurben.

F 459 slagg.

Fas 2

A 85. Byggnad med försänkt golvnivå (ev. grophus).

Stenläggning med brandrester

x466-470/y156-162.

Nivå: 92,75.

Fyllning i A71, framkom under fyllnadslager L10/P6. A 85 har även lagerbeteckning L11/P6.

Anläggningen utgjordes av en nedgrävd försänkning, 0,6 meter ned från nivån där opåverkad sand vidtog och 0,8 meter från översta nedgrävningsnivå. Anläggningens bevarade bottennivå var 5,3x2,8 meter (Ö-V). Nivå +92,9–92,8.

Anläggningen kunde i stort begränsas åt N samt åt V. I NÖ och S var Anläggningen skadad av senare nedgrävningar.

Anläggningen bestod av ett område med skörbränd sten av skiftande storlek, alltifrån grusstorlek till hällar ca 0,5–0,6 meter stora. De flesta stenarna låg på varandra i 2–3 skikt med ett sotigt humöst sandlager som fyllning emellan, ca 0,1–0,15 meter tjockt. Innehöll större mängder slagg och enstaka tegelflis samt troligtvis träkol. Brandlagret med dess skörbrända stenar täcker in ett rektangulärformat område på 5 x 2,5 meter, där den S skars av sentida nedgrävning. Anläggningen låg i opåverkad sand som första fyllning i nedgrävning A71.

I södra delen av Anläggningen längs störningskanterna framkom omkring 6–8 stenar lagda på varandra i två skift under brandlagret. Stenarna var ca 0,25–0,5 meter stora, och låg i rödbränd lera, begränsade till detta område och fortsatte inte åt N, på andra sidan profil 6. Under dessa stenar framkom ett område ca 1,2 x 0,3 meter stort med kullerstensläggning kantad av större flatare stenar (Se detaljplan på plan C6). De knytävsstora kullerstenarna var lagda i opåverkad sand, och vare sig stenarna eller sanden visade spår av brandpåverkan. Inte heller kullerstensläggningen hade någon fortsättning åt N. 0,25 meter N om byggnaden fanns ett stolphål, som bedömdes samtida med byggnaden, men med något oklar tillhörighet till grophuset.

F 512 slagg 12000 gram.

Fas 2.

A 86 a, b, c Stolphål (3)

x456/y168.

Nivå:

Framkom i botten på A71. Tre stolphål som begränsade en fördjupning och som bildade en triangel i med två närmast rätta vinklar, cirka 0,7 meters inbördes avstånd. Stolphålens nedgrävningsdiameter varierade mellan 0,3–0,4 meter. Det

SÖ stolphålet hade en mer rektangulär form i plan. Bottenformen var rundad och stolphålen var 0,4–0,55 meter djupa. I profilen till den V schaktkanten, till vilken anläggningen gränsade, framkom två skikt med horisontellt liggande trä vilket anslöt till det SV stolphålet (A86 a). Detta trämaterial kunde ej urskiljas vid framgrävandet. Vidare, enligt samma profil, begränsade stolpen ett sandlager i S som låg över det tidigare nämnda horisontellt liggande trämateriallet. Söder om stolphålet framkom opåverkad sand, vilket visade att anläggningen i denna del utgjorde dess S begränsning eller kanten för nedgrävning A71.

Djurben.

Fas 2.

A 87. Utgård

A 88. Grop

x428–430/y170.

Nivå: +93,32/93,04.

Anläggningen framkom under lager 3/profil 1 mot den opåverkade sanden. Anläggningen syntes i plan som en närmast cirkelformad nedgrävning, 0,8 meter i diameter, djup 0,3 meter. Fyllning ljusgul sand, blandat med brun humös sand med kolrester.

Fas 1.

A 89. Stolphål

x486/y162.

Nivå: +93,45/93,13.

Framkom i L1 (Raseringslager). Nedgrävt genom A90. Djup 0,3 meter, 0,35 m i diameter.

Fyllning av mörkbrun humös sand.

Fynd Djurben.

Fas 3

A 90. Grop

x486/y162–164.

Nivå: Cirka +93,45.

Framkom i undre delen av L3 (L2/P2). Oregelbunden form, 0,4 x 1 meter. Fyllningen bestod av ljusbrun humös sand som mot botten övergick till brungul humös sand.

F 412 oidentifierat järnföremål. F 413 bränd lera. F 414 slagg 69 gram. Brända ben.

Fas 1.

A 91. Stolphål

x488/y164–166.

Nivå: +93,35/92,95.

Framkom i opåverkad sand.

0,4 meter i diameter, 0,4 meter djup. Fyllning av mörkbrun humös sand.

Fas 1.

A 92. Stolphål

x488/y164.

Nivå: +93,4/93,35.

Framkom i undre delen av L3 (L2/P2).

Rund form, 0,5 meter i diameter. 0,05 meter. Fyllning av mörkbrun humös sand med sotfläckar.

Fas 1.

A 93. Stolphål

x482/y162.

Nivå: +93,5/93,3.

Framkom i L1 (Raseringslager). 0,35 meter i diameter 0,2 meter djup. Fyllningen av mörkbrun humös sand med spår efter en stolpe. Träresterna var dock så förmultnade att några fibrer inte var synliga.

F 607 oidentifierat järn. F 608 glas.

Fas 4

A 94. Stolphål

x480–482/y162.

Nivå: 93,53/93, 35.

Framkom i L3 (L2/P2). 0,5 meter i diameter, 0,2 meter djup. Delvis stenskott. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand. Kvarsittande nedre del av stolpen med lutning åt S. Stolpens diameter 0,17 meter, djup 0,12 meter.

Fas 4.

A 95. Stolphål?

x482/y164.

Nivå: +93,57.

Framkom under L1 (Raseringslager) på nivå 93,57. 0,3 meter i diameter, 0,08 meter djup.

Fyllning av trärester starkt förmultnat.

Fas 4.

A 96. Stolphål

x480–482/y164.

Nivå: +93,36/93,14.

Framkom undre delen av L3 (L2/P2). 0,25 m i diameter, 0,24 meter djup. Fyllningen av mörkbrun humös sand.

Fas 1.

A 97. Grop

x482/y162.

Nivå: +93,48/93,08.

Framkom under L3 (L2/P2) mot opåverkad sand på nivå +93,48. Oval form, 0,5 x 0,7 meter. Djup 0,4 meter. Fyllning av gulbrun humös sand.

Fas 1.

A 98. Grop

x482–484/y170.

Nivå: +93,3/93,06.

Framkom i L3 (L2/P2) på nivå +93,3. Formen är oregelbunden och måtten var 1,7 x 1 meter. Djup ca 0,25 meter. Den västra delen av gropen var täckt av tämligen ren sand.

Fyllning av brun humös sand, samt i de centrala delarna, ett sotigare och fetare lager.

Fynd: F 609 ämne/spill, Cu-leg. F 610 slagg 1037 gram. F 611 slagg 465 gram.

Fas 2.

A 99. Stolphål?

x482–484/y162.

Nivå: +93,45/93,15.

Framkom under L3 (L2/P2) mot opåverkad sand på nivå +93,45. Oval form 0,6 x 0,4 meter. Djup 0,3 meter. Fyllningen av brun humös sand samt enstaka 0,05 m stora stenar.

Fas 1

A 100. Grop

x482–84/y170–72.

Nivå: +93,3.

Framkom i botten av L3 på nivå +93,3. Rund form 0,6 meter i diameter. Djup 0,2 meter. Fyllning av svart, sotig humös sand.

Djurben.

Fas 1.

F 100 Cu-bleck. F 606 slagg 66 gram.

A 101. Stolphål.

x480/y170–172.

Nivå: +93,3.

Framkom under L3 (L2/P2) mot opåverkad sand på nivå +93,30. Rund, 0,4 meter i diameter, djup 0,4 meter.

Fyllning av humös sand med sotfläck i ena kanten.

Fas 1.

F 457 järnföremål oidentifierat. F slagg 129 gram.

A 102. Årderspår

x480–82/y164–166.

Nivå: +93,27/93,20.

Framkom under L3 (L2/P2) mot opåverkad sand på nivå +93,27. Rännans längd 1,2 meter, 0,18 meter bred. Djup 0,06 meter. Riktning VNV–ÖSÖ. Fyllning brungul humös sand.

Fas 1.

A 103 Utgår

A 104. Stolphål

x482/y168.

Nivå: +93,28.

Framkom under L3 (L2/P2) mot opåverkad sand på nivån +93,28. Oregelbunden rund form, 0,4 meter i diameter och 0,25 meter djup. Fyllning av humös sand. Stolpens nedersta del bevarat trä, 0,08 meter i diameter och 0,01 meter djup. Fas 1.

A 105 a, b. Årderspår

x488–490/y162–166.

Nivå: +93,3/93,1.

Framkom under L3 (L2/P2) mot opåverkad sand. Syntes mycket diffust i ytan. 0,15 meter djupare ner blev fyllningen tydligare. Bevarad längd 3,7 meter, bredd 0,24 meter, djup 0,2 meter. Riktning VNV–ÖSÖ. Raka kanter och flat botten. I V skars rännan av schaktkant, östlig avgränsning diffus.

A 105 b: 0,2–0,5 meter N om A 105 fanns spår efter ytterligare en ränna som löpte parallellt med A 105. Rännan var 1,4 meter lång och var av likartad utformning som A 105 a, 0,2 meter bred, 0,1 meter djup och diffus.

Fas 1.

A 106. Stolphål

x 482/y162.

Nivå: +93,54.

Stenskott stolphål, 0,3 meter i diameter

Fas 3.

A 107. Stolphål

x480–482/y162.

Nivå: +93,57

Anläggningen utgjordes av ett stenskott stolphål. Rester efter stolpe kunde iakttas i form av träfiberrester. Stolpens diameter 0,2 meter. Nedgrävning för stolpen 0,4–0,5 meter.

Fas 4?

A 108. Stolphål

x428/y152.

Nivå: +93,6/93,32.

Fas 1.

A 109. Stolphål

x428/y154.

Nivå: +93,6/93,32.

Fas 1.

A 110. Stolphål
x428–430/y152.
Nivå:+93,6/93,4.
Fas 1.

A 111. Stolphål
x438/y166.
Anläggningen utgjordes av ett stenskott stolphål, 0,4 meter i diameter och kantat av 0,10–0,25 meter stora stenar. Tydliga trärester efter stolpe, bevarad diameter, 0,15 meter. Stolphålet grävt genom nedgrävning för kabel.
Fas 4.

A 112. Stolphål
x436/y166.
Nivå: Cirka +93,3.
Anläggningen utgjordes av ett förmodat stolphål, 0,2 meter i diameter och 0,36 meter djupt. Raka nedgrävningskanter och plan botten. Fyllning av humös sand.
Fas 1.

A113 Störhål
x446/y166.
Nivå: Cirka +93,3.
Cirka åtta störhål. Dessa framträdde som mörkfärgningar mot den opåverkade bottensanden. 0,05–0,08 meter i diameter och ca 0,05–0,1 meter djupa. Framförallt framkom de i sydvästra delen av utgrävningsområdet, där de förekom spritt utan att någon särskild struktur var konstaterbar. Troligen ingått i hägnadskonstruktioner, även om spåren för vaga.
Fas 1.

A 114. Lager
x468/y158–160.
Lerlager (mellan A 85 och A 79). Gul lera på nivån 94,65–93,42. Lager med gul lera och rödbrända lerklumpar, träkol, sand och kalksten. Under leran gul sand.
Fas 1-2.

A 115. Lager
x468/y158
Område med bränd lera och sten. V delen av A 114.
Fas 1-2.

A 116 Stenrad/syllstensrad

x466/y170.

Nivå: +93,57–93,72.

1,5 meter lång stenrad i NNÖ-SSV riktning, bestående av en större sten i S, eventuell hörnsten, samt mindre eventuella syllstenar.

Lager 4/Profil 8. Mycket fragmentariskt bevarad.

Fas 3.

A 117 Utgår.

Bilaga 3. Preliminär myntbestämning

SM. JÖNKÖPING

KMK 417/86

KV GALEASEN

JLM 785/85

PRELIMINÄR BESTÄMNINGSLISTA FÖRE KONSERVERING.Fnr

1. Johan III. Stockholm, 1/2 öre 1578.
2. " " " (1585-86).
3. " " 1 fyrk (1575-92).
4. " " " (1580-89).
5. Birger Magnusson. Okänd myntort, penning. LL XXIII:1-5. Frgm
6. Gustav II Adolf. Stockholm, 1 öre 1615.
7. Klipping, obestämbar.
8. Sten Sture d.y. Stockholm, 1/2 örtug u.å. LL V:9.
9. Brakteat, obestämbar. Frgm
10. Karl XIV Johan. Avesta, 1/2 skilling (1819-30).
12. Johan III. Stockholm, 1 fyrk 1589.
13. " " 1/2 öre (1578/88).
14. Polen. Sigismund III. Lublin, Dreigroschen 1598. Gumowski 1090.
15. Johan III. Stockholm, 1/2 öre (1569-92).
16. " " 1 fyrk 1584.
17. " " 1/2 öre (1580/90).
18. " " 1 fyrk (1588/89).
19. " " 1/2 öre (1575-92).
20. " " " 1582.
21. " " 1 fyrk 1576.
22. Danmark. Erik sv Pommern. (Naestved/Odense), Kopparsterling
ca 1422. Galster 7,14,15.
24. Sigismund. Stockholm, 1 fyrk (1593/98).
25. Johan III. Stockholm, 1/2 öre 1592.
26. " " 1 fyrk (1590-92).
27. Brakteat, obestämbar. Frgm
28. Gustav IV Adolf. Avesta, 1/12 skilling (1802-08).
29. Oskar I. Stockholm, 1/6 skilling banco 1846.
30. Karl XIV Johan. Avesta, (1/6 skilling / 1/12 skilling) (1825-31).
31. Oskar I. Stockholm, 1/6 skilling banco 1855.

SM. JÖNKÖPING
KV GALEASEN

KMK 417/86
JLM 785/85

- 32. Karl IX. Stockholm, 4 öre (1/2 mark) 1607.
- 33. Gotland. Visby, örtug (gote) (1320-ca 1450). LL XXXV. Frgm
- 34. Obestämbart. "
- 35. Oskar I. Stockholm, 1/6 skilling banco 1847.

LITTERATUR

- Ahlström, Almer, Hemmingsson: Sveriges mynt 1521-1977. Stockholm 1976.
Galster G: Unionstidens Udmøntninger. Köpenhamn 1972.
Gumowski M: Handbuch der Polnischen Numismatik. Graz 1960.
Lagerqvist L O: Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt
gotländska mynt. Stockholm 1970.

Bestämning utförd av Eva Klotz.

8 december 1986.

Bilaga 4. Fyndlista

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,3	1/2 öre 1578 Johan III, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström Svensk num. uppsl. bok. s 115 nr 35)	92,00/91,80	484-486/166	4/P13
2	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1	1/2 öre 1585-86 Johan III, Stocholm (KMK 417/86, Tingström Svensk num. uppsl. bok. s 115 nr 35)	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
3	MYNT	74	SILVER	1	H	1	0,8	1 Fyrk, årtal 1575-92, Johan III, Stockholm Anm. Revers: text MONETA NOVA STOCKHOLM. (KMK 417/86, Tingström :Svensk num. uppsl.b. 6 s 115 nr 37, fyrk 1576)	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
4	MYNT	74	SILVER	1	H	0	0,7	1 Fyrk 1580-89, Johan III, Stockholm (KMK 417/86, Tingström Svensk num. uppsl. bok. s 115 nr 38)	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
5	MYNT		SILVER	1	D	1	0,1	Penning, Birger Magnusson. Okänd myntort. Defekt och slitet, osäker bestämning. (KMK 417/86, Lagerqvist, Svenska Mynt. s. 83, grupp XXIII:1-5).	93,55/93,52	428/152	2/P11
6	MYNT		SILVER	1	H	0	2	1 öre 1615 Gustav II Adolf, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström: Svenska num. uppsl.b. s.133, nr 24).	93,63/93,55	454/166	2/P1
7	MYNT		SILVER	1	H	0	2	Klippling, obestämdbar. (KMK 417/86, Lagerqvist: Svenska mynt osv. s. 153-4, Bendixen: Danmarks mynt s. 56). (Mått: 13,7 x 15,1).	93,44/93,38	450/170	3/P9
8	MYNT	63	SILVER	1	H	0	0,6	1/2 örtug, utan år, Sten Sture d.y, Stockholm. Motivdelen nött. Delar av omskriften välbevarad men svårtydbar. Tidigt 1500-tal. (KMK 417/86, Lagerqvist: Svenska mynt osv. s. 150, grupp V:9).	93,60/93,50	432/156	6/P11
9	MYNT		SILVER	1	D	4	0,1	Bokstavsbrakteat. Obol. Bokstav H? Inom slät ring. Penning, Magnus Eriksson, Albrect av Mecklenburg 1360-t. (?) (Lagerqvist: Svenska mynt osv. s.94-6, grupp XXX:B).	93,48/93,40	470/166	3/P1
10	MYNT		CU-LEG	1	H		8,1	1/2 skilling, 1819-30. Karl XIV Johan, Avesta. (KMK 417/86, Tingström, Sv. numismatisk uppsl. s. 191 nr 9).	93,97/93,84	(392/137)	2/P1
11	HÄSTSKO-SÖM	74:D	JÄRN	1	H	0	10		91,80/91,60	484/168	4/P13
12	MYNT	74	SILVER	1	H	0	0,9	1 Fyrk 1589, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström; Sv. numismatisk uppsl. s 115, nr 37-38).	91,80/91,60	484/168	
13	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,5	1/2 öre 1578/88, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström, Sv. numismatisk uppsl. s. 115, nr. 34-35).	92,14	486,7/170	4/P13
14	MYNT	74	SILVER	1	H	0	2,2	Polen, Sigismund III. Lublin, Dreigroschen 1598.(KMK 417/86, Golabiewski 1090). Dubbelsidig prägning, ca. 1/2 pennings storlek. Advers: Krönt person i profil med synlig kanttext i övre hö. Delen. (SIGISPG?) Revers: Övre 1/3 bildmotiv: franska liljan insatt i hjärtformig begränsning omgiven av flåkiga ornament, nedre 2/3 tvärgående text: 3 rad börjar GRO; övrig otydlig.	92,29	487,95/166,6	4/P13
15	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,5	1/2 öre, Johan III, Stockholm, 1569-92. Kraftigt ärgat endast advers delvis tydbar: Bokstäverna I, R ställda på varsin sida av basen till trolig kärve. Kanttext - synlig men svårtydbar. (KMK 417/86, Tingström: Sv. numismatisk uppsl. s. 115 nr. 34-35).		484/166-166,5	2/P13

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
16	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,3	1 Fyrk, 1584, Johan III, Stockholm. Årgat - endast reversen tydbar: Vapensköld med tre kronor och delvis tydbar kanttext. (KMK 417/86, Tingström, Sv. numismatisk uppsl. s 115 nr. 38).		484/166	2/P13
17	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,5	1/2 öre, 1580/90, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström: Sv. numis. uppsl. s. 115 nr. 35).		484/166	4/P13
18	MYNT	74	SILVER	1	H	0	0,9	1 Fyrk, 1588/89, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström: Sv. numis. uppsl. s. 115 nr. 38).		484/166	4/P13
19	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,6	1/2 öre, 1575-92, Johan III, Stockholm. Revers kraftigt ärgad, aduers delvis tydbar. (KMK 417/86, Tingström: Sv. numis. uppsl. s. 115 nr. 35).	92,32	485,04/166,12	3/13
20	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1,4	1/2 öre, 1582, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström: Sv. Numis. Uppsl. s. 115 nr. 35).	92,20	485,25/166,92	4/P13
21	MYNT	74	SILVER	1	H	0	1	1 Fyrk, 1576, Johan III, Stockholm. Kraftigt ärgat. Vapensköld Tre kronor, årtal och kanttext synlig men svårtydbar. (KMK 417/86).	92,30-92,25	487,58/170	3/13
22	MYNT	71	SILVER	1	D	1	0,5	Kopparsterling, cirka 1422. Danmark. Erik av Pommern. (Naestved/Odense) (KMK 417/86, Galster 7, 14, 15).	93,62/93,57	468/158	8/P6
23	KÄRL	74	KER LERGODS	1	F	1	5	Grått, skivigt lergods. (Mått 30x23x6). Polskt keramik ca mitten av 1500-t.	92,16/92,06	486/166	4/P13
24	MYNT	74	SILVER	1	H	0	0,8	1 Fyrk, 1593/(98), Sigismund, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström: Sv. numis. uppsl. s 118 nr. 11).	92,16/92,06	486/166	4/P13
25	MYNT	74:D	SILVER	1	H	0	1,4	1/2 öre, 1592, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86).	91,70	485,7/169,9	4/P13
26	MYNT	74:D	SILVER	1	H	0	1	1 Fyrk, 1590-92, Johan III, Stockholm. (KMK 417/86).	92,18/91,90	484/168	
27	MYNT		SILVER	1	D	2	0,2	Brakteat. Oidentifierat motiv innanför slät ring. Möjligtvis tillhörig Lagerqvist: grupp XXII Okänd myntort, ca 1360-1520. Lagerqvist: Svenska mynt s. 97-100. (KMK 417/86).	93,50/93,34	462/168	4/P10
28	MYNT		CU-LEG	1	H		2	1/12 skilling, 1802-08, Gustav IV Adolf, Avesta (KMK 417/86, Tingström: Sv. numis. uppsl. s. 187).		436/166	6/P1
29	MYNT		CU-LEG	1	H		2,2	1/6 skilling banco, 1846, Oskar, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström, Sv. numis. uppsl. s 196 nr. 20).			
30	MYNT		CU-LEG	1	H		2,4	1/6 / 1/12 skilling, 1825-31, Carl XIV Johan, Avesta. (KMK 417/86).	93,66	436/166	7/P1
31	MYNT	*)	CU-LEG	1	H		2,3	1/6 skilling banco, 1855, Oskar I, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström, Sv. numis. uppsl. s 196 nr. 20).			
32	MYNT		SILVER	1	H	0	2,1	4 öre (1/2 mark), 1607, Karl IX, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström: Sv. numis. uppsl. s. 127 nr. 47).	93,95/93,72	472/158	2/P1
33	MYNT		SILVER	1	D	1	0,3	Gotländsk örtug, (gote) 1320 - 1450, Visby, Dubbelsidig prägling. Motiv del och kanttext synlig men svårtydbar. Auers: liljemotiv? Revers: Offerlamm med fanan? (KMK 417/86, Lagerqvist: Sv. Mynt s 104-106 grupp XXXV).	93,56/93,51	470/166	2/P1
34	MYNT		SILVER	1	D	1	0,3	Obestämbart. Dubbelsidig prägling. Motivdel och kanttext endast fragmentariskt synlig och svårtydbar. (KMK 417/86).	93,80	446/156	1/P9
35	MYNT		CU-LEG	1	H		2,3	1/6 skilling banco, 1847, Oskar I, Stockholm. (KMK 417/86, Tingström, Sv. numis. uppsl. s 196 nr. 20).	93,65	428/152	
36	BESLAG		CU-LEG	1	H		4	Beslag med vävd överdel och plan undersida. Klotformad mittdel med vulst dekor på armarna. Armarna avslutas med hålförsedda (diameter: 1,4) 3-flikade ändstycken. Mått. B 9,1-3,7. H. 4,6-2,6. Gjutet.	93,45/93,25	450/174	2-3/P8

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
37	BULTLÅS- NYCKEL	34	CU-LEG	1	D		194	Axet i vinkel mot greppets plan. Ögleförsett grepp (diameter 6,3 mm). Skafret rektangulärt tvärsnitt med förjockad mittdel. Axet brutet, endast basen av axet återstår. Längd: 70 mm. (Skaftr br. 7,8-5,4, tj 6,4-5,4).		456/180	5/P7
38	SPIK		JÄRN	13	HD	13	112		93,65/93,59	428/172	1/P1
39	TEGEL		BRÄND LERA	10	F	10	120		93,65/93,59	428/172	1/P1
40	KÄRL		GLAS	3	F	3	7	3 st välvda. Ofärgade.	93,65/93,59	428/172	1/P1
41	HÅSTKOSÖM		JÄRN	2	H	0	22		93,65/93,59	428/172	1/P1
42	SLAGG		SLAGG	2		0	25		93,65/93,59	428/172	1/P1
43	KÄRL		KER BII/Y	14	F	14	77		93,65/93,59	428/172	1/P1
44	KÄRL		KER FAJANS	4	F	4	5		93,45/93,25	450/174	5/P8
45	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	6	Ostindiskt porslin, bottendel. Dekor.	93,65/93,59	428/172	1/P1
46	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	3	2 skaftdelar.	93,65/93,59	428/172	1/P1
47	FÖNSTERGLAS		GLAS	5	F	5	14	3 ofärgade, 2 grönfärgade.	93,65/93,59	428/172	1/P1
48	SPIK		JÄRN	1	F	1	5		93,76/93,68	436/166	1/P1
49	SÖLJERAM		MÅSSING	1	H	0	4	Enkelsölja med kvadratisk formad ram. Mått: 29x29,2 mm.	93,76/93,68	436/166	1/P1
50	SPIK		JÄRN	1	H	0	12		93,80/93,72	472/166	1/P1
51	HÅSTKOSÖM		JÄRN	5	H	0	44		93,80/93,72	472/166	1/P1
52	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	1	Gult gods med vit glasyr.	93,80/93,72	472/166	1/P1
53	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,5	Vitt med blå bemålning.	93,80/93,72	472/166	1/P1
54	KÄRL		KER CII	1	F	1	7	Grått gods. Utv, inv brun glasyr.	93,80/93,72	472/166	1/P1
55	KÄRL		KER BII/Y	10	F	10	32	5 sk. oglaserade, 2 sk. brun glasyr, 2 sk. vitslammade.	93,80/93,72	472/166	1/P1
56	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	5	3 sk. ofärgat, 1 sk. grönfärgat.	93,80/93,72	472/166	1/P1
57	SLAGG		SLAGG	5		0	57		93,80/93,72	472/166	1/P1
58	SPIK		JÄRN	4	D	4	36		93,90/93,72	470/166	1/P1
59	OID		JÄRN	1		2	17	Mycket korroderad. Ena äden bygelliknande utseende	93,90/93,72	470/166	1/P1
60	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	10	3 sk. oglaserat, 1 sk. vitslammad.	93,90/93,72	470/166	1/P1
61	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	2	2 sk. grönfärgat, 1 sk. ofärgat	93,90/93,72	470/166	1/P1
62	Ämne?		BEN	1	H	0	4	Rund. En plan sida och en mer ojämn sida. 20 mm i diam, 6-8 mm tj	93,90/93,72	470/166	1/P1
63	SLAGG		SLAGG	2		0	33		93,90/93,72	470/166	1/P1
64	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1		93,90/93,72	470/166	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
65	SPIK		JÄRN	3		0	26		93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
66	OID		JÄRN	2		0	21		93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
67	KÄRL		KER BII/Y	18	F	17	62	9 sk. vitlerengobe varav en med vulst och en kärlkantsdel. 7 sk. glaserade (grön, brun och transparent) 1 sk. oglaserat.	93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
68	KÄRL		GLAS	3	F	3	15	1 sk. ofärgad mynningsdel, 2 sk. grönfärgat.	93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
69	FÖNSTERGLAS		GLAS	10	F	10	10	9 sk. grönfärgat, 1 sk. ofärgat.	93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
70	KÄRL		KER FAJANS	1	F	2	1		93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
71	KÄRL		KER FAJANS	4	F	4	8		93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
72	KRITPIPA		PIPLERA	5	F	5	8	4 st skaftdelar, 1 st del av huvud.	93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
73	Synål		CU-LEG	1	D		0,7	Avbruten vid huvudet, övre delen av ögat saknas.	93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
74	SLAGG		SLAGG	1		0	22		93,95/93,77	474/166-68 476/166	1/P1
75	Dräknålar		CU-LEG	2	D		0,3	Avbrutna mot spetsen. (Mått: L 33,1 + 11,7; tj 1,0 + 0,9.) Vikt: 0,1 + 0,2.	93,76/93,68	436/166	1/P1
76	OID		JÄRN	1	D	1	23	Föremålet har formen av en krok, med ena änden omböjd och avslutad i en platta. Andra änden försedd med ett välvt huvud.	93,76/93,68	436/166	1/P1
77	Hake		JÄRN	1	H	0	26	80x10x6x5 mm. Tapp, pik, udd.	93,76/93,68	436/166	1/P1
78	SPIK		JÄRN	15	D	15	110		93,76/93,68	436/166	1/P1
79	FAT		KER BII/Y	1	F	19	0	Grönglaserat gods med piplerdekor.	93,76/93,68	436/166	1/P1
80	KÄRL		KER BII/Y	1	F	4	12	Mörkbrunt glaserade mynningsdelar.	93,76/93,68	436/166	1/P1
81	KÄRL		KER BII/Y	1	F	4	31	Mörkbrun glasyr.	93,76/93,68	436/166	1/P1
82	KÄRL		KER BII/Y	9	F	9	28	2 sk. mynningsdelar varav en oglaserad och en grönglaserad med piplerdekor. 4 sk. med mörkbrun utvändig glasyr och ljusbrun invändig. 1 sk. med piplerdekor, 2 sk. med ljus resp. mörk brun glasyr.	93,76/93,68	436/166	1/P1
83	KÄRL		KER FAJANS	15	F	15	22	4 sk. mynningsdelar varav en med blå dekor, 3 sk. med blå dekor, övriga enbart vitglaserade.	93,76/93,68	436/166	1/P1
84	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	3	3	1 sk. mynningsdel med dekor i rött och guld.	93,76/93,68	436/166	1/P1
85	FÖNSTERGLAS		GLAS	9	F	9	11	8 sk. grönfärgat varav en har en kanthuggen sida, 1 sk. ofärgat, pestangrip.	93,76/93,68	436/166	1/P1
86	KÄRL		GLAS	8	F	8	26	1 sk. ofärgad, hals och mynning. 2 sk. ofärgat och grönfärgat, halsdel. Övriga sk. grönfärgade.	93,76/93,68	436/166	1/P1
87	LERKLINING		LERA	3		0	7		93,76/93,68	436/166	1/P1
88	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2	Skaftdel.	93,76/93,68	436/166	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
89	TEXTIL		YLLE	1	F	1	0,3		93,76/93,68	436/166	1/P1
90	SLAGG		SLAGG	5		0	141		93,76/93,68	436/166	1/P1
91	SPIK		JÄRN	1	D	1	13		93,66/93,62	428/170	1/P1
92	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	5		93,66/93,62	428/170	1/P1
93	OID		JÄRN	2		0	8	En ten och en trekantformad platta.	93,66/93,62	428/170	1/P1
94	KÄRL		KER BII/Y	11	F	11	30	3 sk. mynningsbitar varav en med piplerdekor och 2 med mörkbrun glasyr. 4 sk. med piplerdekor, 4 sk. med mörkbrun resp. transparent glasyr.	93,66/93,62	428/170	1/P1
95	KÄRL		KER FAJANS	3	F	3	0	2 sk. med blå dekor.	93,66/93,62	428/170	1/P1
96	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	3	2 sk. ofärgat, något pestangripet. 2 sk. grönfärgat, varv en med två plana kanter och kröjslad kant.	93,66/93,62	428/170	1/P1
97	KÄRL		GLAS	1	F	1	5	Grönfärgat.	93,66/93,62	428/170	1/P1
98	SLAGG		SLAGG	1		0	60		93,66/93,62	428/170	1/P1
99	BESLAG		JÄRN	1	D	1	49	Trekantsformad med vinkelböjd smalände. 2 nithål.	93,82/93,51	434/166	1/P1
100	SPIK		JÄRN	10	D	10	97		93,82/93,51	434/166	1/P1
101	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	8		93,82/93,51	434/166	1/P1
102	OID		JÄRN	2		0	0	Tenform.	93,82/93,51	434/166	1/P1
103	SKÅL		KER BII/Y	1	F	5	16	Brunglaserad med piplerdekor. 1 sk. mynningsdel, 1 sk. bukdel.	93,82/93,51	434/166	1/P1
104	KÄRL		KER BII/Y	30	F	30	175	2 sk. mynningsdel med utvändig vulst, en brunglaserad med ristad vågdekor och en fragment av ljusbrun glasyr. 12 sk. vitlerengobe/ piplersdekor. 13 sk. ljus-mörkt brunt glaserade. 1 sk. grön glasyr, 2 sk. ogl.	93,82/93,51	434/166	1/P1
105	KÄRL		KER FAJANS	6	F	6	7	1 sk. bilddekor, 1 sk. blå dekor, 1 sk. mynningsdel.	93,82/93,51	434/166	1/P1
106	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	1	Blåtonad glasyr med blå dekor.	93,82/93,51	434/166	1/P1
107	BLECK		CU-LEG	3			3	Rektangulärformade, platta. Ett bleck med omvikt kant. Ett bleck med en slitsad kortände. Ett med böjda ändar.	93,82/93,51	434/166	1/P1
108	KÄRL		GLAS	3	F	3	35	Grönfärgad glas	93,82/93,51	434/166	1/P1
109	FÖNSTERGLAS		GLAS	10	F	10	16	Grönfärgat.	93,82/93,51	434/166	1/P1
110	KRITPIPA		PIPLERA	5	F	5	9	Skaftdelar varav en lackad (?)	93,82/93,51	434/166	1/P1
111	Ämne/Osmund		Järn	2		0	264	Osmundjärn. Rektangulärt, ojämn yta, avhuggna kortändar. Mått: 370x30-35x12-13 mm.	93,82/93,51	434/166	1/P1
112	SLAGG		SLAGG	28		0	1308	Ej järnhaltig.	93,82/93,51	434/166	1/P1
113	Dolkknapp		JÄRN	1	D	1	23	Diameter: 30 mm i diam, tj 1. Plant, runt, flikigt. På baksidan nit.	93,94/93,76	466/166	1/P1
114	Krampa		JÄRN	1	D	1	19	Bygelformat, rektangulärt tvärsnitt	93,94/93,76	466/166	1/P1
115	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	D	3	20		93,94/93,76	466/166	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
116	SPIK		JÄRN	7	D	7	55		93,94/93,76	466/166	1/P1
117	OID		JÄRN	1		0	13	Stav med kvadratisk profil.	93,94/93,76	466/166	1/P1
118	KNIV		JÄRN	1	F	1	3	Del av knivblad och tånge.	93,94/93,76	466/166	1/P1
119	KÄRL		KER BII/Y	32	F	32	175	11 sk. oglaserat, varav en hankdel och två mynningsbitar. 10 sk. brunglaserat, 1 sk. grönglaserat, 10 sk. vitlerengobe/ piplerdekor.	93,94/93,76	466/166	1/P1
120	KÄRL		KER FAJANS	10	F	10	13		93,94/93,76	466/166	1/P1
121	KÄRL		KER PORSLIN	4	F	4	4	1 sk. blått bildmotiv, 1 sk. röd dekor.	93,94/93,76	466/166	1/P1
122	KAKEL		KAKEL	1	F	2	18	Vit glasyr.	93,94/93,76	466/166	1/P1
123	FÖNSTERGLAS		GLAS	11	F	11	9	Grönfärgat.	93,94/93,76	466/166	1/P1
124	KÄRL		GLAS	3	F	3	11	1 sk. ofärgat, 2 sk. grönfärgat.	93,94/93,76	466/166	1/P1
125	SLAGG		SLAGG	2		0	15	Järnhaltig (Magnetisk).	93,94/93,76	466/166	1/P1
126	SLAGG		SLAGG	8		0	97	Ej järnhaltig.	93,94/93,76	466/166	1/P1
127	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	7	Skaftdelar.	93,94/93,76	466/166	1/P1
128	BLECK		JÄRN	1	D	1	2		93,75/93,61	454/168	1/P1
129	BLECK		JÄRN	1	D	1	4		93,75/93,61	454/168	1/P1
130	SPIK		JÄRN	14	DE	14	142		93,75/93,61	454/168	1/P1
131	OID		JÄRN	3		0	30	Kraftigt korroderade järnföremål.	93,75/93,61	454/168	1/P1
132	Oid		JÄRN	1	D	0	15	Del av pik, avbruten, omböjd i andra änden, ringformat beslag, 55 mm l.	93,75/93,61	454/168	1/P1
133	KÄRL		KER BII/Y	25	F	25	115	11 sk. vitlerengobe/piplerdekor varav två mynningsbitar samt del av öra.	93,75/93,61	454/168	1/P1
134	KÄRL		KER FAJANS	2	F	2	5		93,75/93,61	454/168	1/P1
135	KÄRL		KER PORSLIN	4	F	4	3	2 sk. med blå dekor.	93,75/93,61	454/168	1/P1
136	KAKEL		KAKEL	3	F	3	31	2 sk. vit glasyr. 1 sk. gul glasyr.	93,75/93,61	454/168	1/P1
137	KÄRL		KER CII	1	F	1	13		93,75/93,61	454/168	1/P1
138	FÖNSTERGLAS		GLAS	14	F	14	20	6 sk. ofärgat, 8 sk. grönfärgat.	93,75/93,61	454/168	1/P1
139	KÄRL		GLAS	10	F	10	37	8 sk. grönfärgat glas varav ett kraftigt pestangripet. 2 sk. ofärgat varav en del av öra.	93,75/93,61	454/168	1/P1
140	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	5	Skaftdelar.	93,75/93,61	454/168	1/P1
141	SLAGG		SLAGG	3		0	18	Järnhaltig (Magnetisk).	93,75/93,61	454/168	1/P1
142	SLAGG		SLAGG	2		0	6	Ej magnetisk.	93,75/93,61	454/168	1/P1
143	SPIK		JÄRN	5	D	5	41		93,50/93,44	450/168	1/P1
144	OID		JÄRN	2		0	42	2 st. kraftigt korroderade järnföremål.	93,50/93,44	450/168	1/P1
145	KÄRL		KER BII/Y	10	F	10	46	4 sk. vitlerengobe/piplerdekor. 6 sk. grönglaserat.	93,50/93,44	450/168	1/P1
146	KÄRL		KER FAJANS	3	F	3	5	Vitglaserat.	94,50/93,44	450/168	1/P1
147	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	3	2 sk. ofärgat, 2 sk. grönfärgat.	93,50/93,44	450/168	1/P1
148	KÄRL		GLAS	2	F	2	0	2 sk. grönfärgat.	93,50/93,44	450/168	1/P1
149	SLAGG		SLAGG	2		0	37		93,50/93,44	450/168	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
150	SPIK		JÄRN	16	D	16	129		93,84/93,72	458/166	1/P1
151	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	0	9		93,84/93,72	458/166	1/P1
152	OID		JÄRN	2		0	29	Kraftigt rostangripna jämföremål.	93,84/93,72	458/166	1/P1
153	BRICKA		CU-LEG	1	D		3	Bricka. med svagt välvd form. .	93,84/93,72	458/166	1/P1
154	KNAPP		CU-LEG	1	D		3	Svagt konkav form. Kantrand och i mittdelen en åttaflikig blomma. Ögla på baksidan.	93,84/93,72	458/166	1/P1
155	KÄRL		KER BII/Y	17	F	17	101	5 sk. vitlerengobe/piplerdekorerade.	93,84/93,72	458/166	1/P1
156	KÄRL		KER FAJANS	9	F	9	12	3 sk. blå dekor, varav en svallad. 6 sk. Vitglaserade varav en mynningsbit.	93,84/93,72	458/166	1/P1
157	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,8		93,84/93,72	458/166	1/P1
158	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,4		93,84/93,72	458/166	1/P1
159	KAKEL		KAKEL	1	F	1	5	Vit glasyr.	93,84/93,72	458/166	1/P1
160	KÄRL		GLAS	5	F	5	11	2 sk. grönfärgat, 3 sk. ofärgat.	93,84/93,72	458/166	1/P1
161	FÖNSTERGLAS		GLAS	9	F	9	9	4 sk. grönfärgat, 5 sk. ofärgat.	93,84/93,72	458/166	1/P1
162	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	3	Skaftdelar.	93,84/93,72	458/166	1/P1
163	SLAGG		SLAGG	3		0	182	Magnetisk.	93,84/93,72	458/166	1/P1
164	SLAGG		SLAGG	1		0	40	Ej magnetisk.	93,84/93,72	458/166	1/P1
165	SPIK		JÄRN	5	D	5	41		93,95/93,75	468/166	1+4/P1
166	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	0	10		93,95/93,75	468/166	1+4/P1
167	OID		JÄRN	3		0	40	3 sk. kraftigt rostangripna föremål.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
168	KÄRL		KER BII/Y	39	F	39	168	11 sk. vitlerengobe/piplerdekor, varav två mynningsbitar. 3 sk. grönglaserade, 6 sk. oglaserade, 2 sk. transparent glasyr, 17 sk. brungl. varav två mynningsbitar.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
169	KÄRL		KER FAJANS	14	F	14	14	1 sk. med bottenring, 1 sk. med brunsvart dekor, 1 sk. Perforerad	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
170	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,9	Mynningsbitar med guld- och rödfärgad kant dekor.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
171	KAKEL		KAKEL	1	F	1	33	Vitglaserad.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
172	KÄRL		GLAS	10	F	10	29	6 sk. grönfärgade varav en mynningsbit. 4 sk. ofärgade varav en pressglas.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
173	FÖNSTERGLAS		GLAS	23	F	23	20	12 sk. grönfärgade varav en kanthuggen. 11 sk. ofärgade.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
174	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	9		93,95/93,75	468/166	1+4/P1
175	LERKLINING		LERA	2	F	2	31	En bit med avtryck.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
176	SLAGG		SLAGG	2		0	19	Magnetisk.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
177	SLAGG		SLAGG	4		0	51	Ej magnetisk.	93,95/93,75	468/166	1+4/P1
178	SPIK		JÄRN	5	D	5	57		93,57/93,47	450/166	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
179	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	0	8		93,57/93,47	450/166	1/P1
180	Ämne		JÄRN	1	D	1	11	Del av ämne till kniv. 70 mm l.	93,57/93,47	450/166	1/P1
181	Ämne		JÄRN	1		0	8	Rektangulärt. Avbrutet i resp. kortändar.	93,57/93,47	450/166	1/P1
182	KÄRL		KER BII/Y	6	F	6	31	4 sk. vitlerengobe med gröna inslag, glaserat. 1 sk. grön gl., 1 sk. brun glasyr.	93,57/93,47	450/166	1/P1
183	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	3	2 sk. grönfärgat, 1 sk. ofärgat.	93,57/93,47	450/166	1/P1
184	KÄRL		GLAS	3	F	3	5	2 sk. ofärgat varav ett bemalat. 1 sk grönfärgat.	93,57/93,47	450/166	1/P1
185	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	0	Skaftdel.	93,57/93,47	450/166	1/P1
186	SLAGG		SLAGG	2		0	20	Ej magnetisk.	93,57/93,47	450/166	1/P1
187	SPIK		JÄRN	4	D	4	34		93,76/93,63	454/166	1/P1
188	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	7		93,76/93,63	454/166	1/P1
189	TEN		JÄRN	2		0	67	En ten med rektangulärt tvärsnitt och en med runt.	93,76/93,63	454/166	1/P1
190	OID		Ämne	1		0	72	55x20x10. Rektangulärt, gropig yta, smältrester.	93,76/93,63	454/166	1/P1
191	KÄRL		KER BII/Y	21	F	21	141	Består huvudsakligen av invändigt brunglaserat gods med vitlerengobe och vitlerdekor. 2 mynnings-sk.	93,76/93,63	454/166	1/P1
192	KÄRL		KER FAJANS	5	F	5	6		93,76/93,63	454/166	1/P1
193	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,5	Blå dekor.	93,76/93,63	454/166	1/P1
194	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	4	4 sk. ofärgade.	93,76/93,63	454/166	1/P1
195	KÄRL		GLAS	4	F	4	17	1 sk. ofärgat, 3 sk. grönfärgat.	93,76/93,63	454/166	1/P1
196	ÄMNE		CU-LEG	1	F		2	Rektangulärformat bleck, med två delvis utstansade runda brickor och kanten av en tredje. Brickornas diam ca 13,5 mm.	93,76/93,63	454/166	1/P1
197	KRITPIPA		PIPLERA	4	F	4	6	Skaftdelar.	93,76/93,63	454/166	1/P1
198	SLAGG		SLAGG	4		0	61	Ej magnetisk.	93,76/93,63	454/166	1/P1
199	SPIK		JÄRN	2	D	2	22		93,70/93,50	452/166	1/P1
200	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	15		93,70/93,50	452/166	1/P1
201	OID		JÄRN	2		0	17	Rostangripna.	93,70/93,50	452/166	1/P1
202	FINGERBORG		Koppar	1	H	0	6	Välvd topp och smalare mynning. I ytan gropar och dubbel mynningsvulst. Mynnings- diam 14,4 mm.	93,70/93,50	452/166	1/P1
203	KÄRL		KER BII/Y	6	F	6	24	Både invändigt brun och transparent glaserat samt oglaserat gods.	93,70/93,50	452/166	1/P1
204	KÄRL		KER FAJANS	5	F	5	3	Vitglaserat.	93,70/93,50	452/166	1/P1
205	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	1	Blå dekor.	93,70/93,50	452/166	1/P1
206	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	2	Grönfärgat.	93,70/93,50	452/166	1/P1
207	KÄRL		GLAS	1	F	1	5	Ofärgad mynningsbit.	93,70/93,50	452/166	1/P1
208	SLAGG		SLAGG	8		0	251	Ej magnetisk.	93,70/93,50	452/166	1/P1
209	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	18		93,78/93,72	452-54/164	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
210	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1		93,78/93,72	452-54/164	1/P1
211	KÄRL		GLAS	2	F	2	4	Grönfärgat	93,78/93,72	452-54/164	1/P1
212	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2		93,78/93,72	452-54/164	1/P1
213	SPIK		JÄRN	9	D	9	88		93,81/93,68	456/166	1/P1
214	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	D	4	23		93,81/93,68	456/166	1/P1
215	OID		JÄRN	1		0	6	Långsmalt järnföremål.	93,81/93,68	456/166	1/P1
216	Ämne/ten		CU-LEG	1		0	3	Böjd kopparten, avhuggna ändrar. Ett mindre inhugget spår i ena sidan. Halvcirkelformat tvärsnitt.	93,81/93,68	456/166	1/P1
217	Knappnålar/Dräk		CU-LEG	2	D	3	0,4	En böjd nål med klotformat huvud (3,5 mm i diam), ev dräktål. Del av nål med ett platt huvud, knappålstyp.	93,81/93,68	456/166	1/P1
218	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	16	Oglaserade sk. varav en del av fäste för öra eller hank.	93,81/93,68	456/166	1/P1
219	KÄRL		KER BII/Y	12	F	12	35	Invändigt glaserat gods, huvudsakligen vitlerengobe- och brunglaserat.	93,81/93,68	456/166	1/P1
220	KÄRL		KER FAJANS	5	F	5	4	Vitglaserat, en sk. med brun kantdekor.	93,81/93,68	456/166	1/P1
221	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	5	En sk. del av bottenring av ostindiskt porslin, med blå dekor och utvändigt brun glasyr.	93,81/93,68	456/166	1/P1
222	KAKEL		KAKEL	1	F	1	20	Vitglaserat.	93,81/93,68	456/166	1/P1
223	KÄRL		GLAS	5	F	5	18	Grönfärgat och ofärgat.	93,81/93,68	456/166	1/P1
224	FÖNSTERGLAS		GLAS	33	F	33	66	6 sk. ofärgat glas med blå och vit bemålning. Övr grönfärgat och ofärgat.	93,81/93,68	456/166	1/P1
225	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2		93,81/93,68	456/166	1/P1
226	SLAGG		SLAGG	2		0	23		93,81/93,68	456/166	1/P1
227	SLAGG		SLAGG	5		0	116		93,81/93,68	456/166	1/P1
228	SPIK		JÄRN	5	D	5	45		93,66/93,55	452/168	1/P1
229	Hästska		JÄRN	1	D	1	16	Del av sidodel med 3 sömhål. 60x23x2 mm.	93,66/93,55	452/168	1/P1
230	KÄRL		KER BII/Y	3	F	3	8	En sk. mynningsdel. Oglaserade.	93,66/93,55	452/168	1/P1
231	KÄRL		KER BII/Y	14	F	14	104	Invändigt glaserat i brunt, transparent, grönt och engobe samt piplerdekor. 2 sk. del av öra, 1 sk. mynningsdel och 1 sk. bottendel.	93,66/93,55	452/168	1/P1
232	KÄRL		KER CII	1	F	1	18	Mynningsdel.	93,66/93,55	452/168	1/P1
233	KÄRL		KER FAJANS	3	F	3	0	2 sk. med blå dekor.	93,66/93,55	452/168	1/P1
234	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	5	Grönfärgat och ofärgat.	93,66/93,55	452/168	1/P1
235	KÄRL		GLAS	3	F	3	5	Grön-, blå- och ofärgat.	93,66/93,55	452/168	1/P1
236	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1	Skaftdel.	93,66/93,55	452/168	1/P1
237	SLAGG		SLAGG	1		0	23		93,66/93,55	452/168	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
238	SÖLJA		JÄRN	1	H	0	8	Dubbelsölja, med torne och rembleck på i tvärstycket. Remblecket har krok i ena änden. Söljeramen konvex. 40-55x10-25 mm.	93,87/93,62	478/162	1/P2
239	SPIK		JÄRN	1	D	1	8		93,79/93,74	458/168	1/P1
240	FAT		KER BII/Y	1	F	1	46	Mynningsk, vitlerengobe, glaserad med streckdekor samt gröna fläckar.	93,79/93,74	458/168	1/P1
241	PIPA		KER PORSLIN	1	F	1	6	Munstyckedel med klack. Skafftänder räfflad.	93,79/93,74	458/168	1/P1
242	KÄRL		GLAS	1	F	1	6	Gulfärgat.	93,79/93,74	458/168	1/P1
243	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	15		93,86/93,72	464/166	1/P1
244	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	0	Oglaserat.	93,86/93,72	464/166	1/P1
245	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	14	Vitlerengobe-, transparent-, brunglaserade samt en sk. med grön/vit glasyr.	93,86/93,72	464/166	1/P1
246	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	2		93,86/93,72	464/166	1/P1
247	KAKEL		KAKEL	1	F	1	4	Vitglaserad.	93,86/93,72	464/166	1/P1
248	KÄRL		GLAS	1	F	1	8	Grönfärgat.	93,86/93,72	464/166	1/P1
249	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	2	En sk. ofärgat och en sk. grönfärgat.	93,86/93,72	464/166	1/P1
250	SLAGG		SLAGG	1		0	13	Svagt magnetisk.	93,86/93,72	464/166	1/P1
251	SLAGG		SLAGG	15		0	253	Ej magnetisk.	93,86/93,72	464/166	1/P1
252	KNAPP		CU-LEG	1	D	2	2	Rund, platt, på undersidan är avbrutet fäste för ögla.	93,72/93,65	452-54/164	2/P1
253	SPIK		JÄRN	6	D	6	45		93,71/93,52	458/168	2/P1
254	TEN		JÄRN	1		0	2	Ena änden omböjd.	93,71/93,52	458/168	2/P1
255	OID		JÄRN	5		0	42	5 sk. föremål med avlång form men av olika längd.	93,71/93,52	458/168	2/P1
256	Knappnål		CU-LEG	1	H		0,1	Knappnål, med klotformigt huvud. 30 mm l.	93,71/93,52	458/168	2/P1
257	FINGERBORG		CU-LEG	1	D	2	2	Avsmalande form mot toppen med välvd topp. Försedd med gropar och mynningsvulst. Skadad i sidan. Konserverad. (950419) B.E) (Mått: Mynning diameter 15).	93,71/93,52	458/168	2/P1
258	Bleck		CU-LEG	1	F		0,3	Rektangulärformad, platt, brottyta i resp kortände. En långsida jämn, intakt, andra något oregelbunden, klippt.	93,71/93,52	458/168	2/P1
259	TEN		CU-LEG	1			0,9	Svagt böjd, klippt i bägge ändar. Halvcirkelformat tvärsnitt. Ev ämne.	93,71/93,52	458/168	2/P1
260	KÄRL		KER BII/Y	19	F	18	52	Vitlerengobe, brunglaserade sk. samt dekor i piplera.	93,71/93,52	458/168	2/P1
261	KÄRL		KER FAJANS	6	F	6	4		93,71/93,52	458/168	2/P1
262	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	0,9		93,71/93,52	458/168	2/P1
263	KAKEL		KAKEL	1	F	1	0,6	Vitglaserad.	93,71/93,52	458/168	2/P1
264	KÄRL		GLAS	8	F	8	18	Grön- och ofärgat glas, en sk. dekor.	93,71/93,52	458/168	2/P1
265	FÖNSTER-GLAS		GLAS	7	F	7	6	Grönfärgat.	93,71/93,52	458/168	2/P1
266	Knapp?		BEN	1	D	1	0,3	Runt med centrumhål (diameter 1,9 mm). Diam 18 mm, tj 1,5 mm.	93,71/93,52	458/168	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
267	BEN		BEN	1		0	48	Del av sågat mellanfotben.	93,71/93,52	458/168	2/P1
268	KRITPIPA		PIPERA	7	F	7	16	En del av piphuvud, övrigt skaftdelar.	93,71/93,52	458/168	2/P1
269	SLIPAD STEN		SANDSTEN	2	F	2	472		93,71/93,52	458/168	2/P1
270	SLAGG		SLAGG	1		0	31	Magnetisk.	93,71/93,52	458/168	2/P1
271	SLAGG		SLAGG	9		0	371	Ej magnetisk.	93,71/93,52	458/168	2/P1
272	MUNGIGA		JÄRN	1	D	0	4	Bygghäls med en skänkel avbruten, en närmast intakt. Tunga saknas. Infattning i bygeln till tungan.	93,72/93,58	472/164-66	2/P1
273	SPIK		JÄRN	5	D	5	42		93,72/93,58	472/164-66	2/P1
274	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	30		93,72/93,58	472/164-66	2/P1
275	Synål		CU-LEG	1	D		0,5	Nål, bruten vid udden och huvudet. Huvud-delen platt, ovalt tvärsnitt.	93,72/93,58	472/164-66	2/P1
276	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	1	Grön- och ofärgat.	93,72/93,58	472/164-66	2/P1
277	LERKLINING		BRÄND LERA	4	F	4	32		93,72/93,58	472/164-66	2/P1
278	SLAGG		SLAGG	2		0	39	Ej magnetisk.	93,72/93,58	472/164-66	2/P1
279	BLECK		JÄRN	1	F	1	2	Rostangripet järnbleck.	93,72/93,58	472/164-66	2/P1
280	KNAPP		SILVER	2	D	2	2	2 knappar varav en med infattad blå glaspärla, på den andra fäste för pärla. "Brättet" till knapparna genombruten med diameter 1,3 mm stora hål längs kanten samt även dekorerad med vriden banddekor. Knapparna har varit sammanhållna med en mindre bygel av järn, kraftigt rostangripet, fäst i öglan på knapparnas baksida.	93,55/93,49	452/168	2/P1
281	SPIK		JÄRN	16	D	16	128		93,63/93,49	454/166	2/P1
282	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	D	7	29		93,63/93,49	454/166	2/P1
283	TEN		JÄRN	1		0	21	Ten, rektangulärt tvärsnitt, avsmalmande i ena änden, andra änden något böjd. Mått: tj 9,5 x 9,1 mm.	93,63/93,49	454/166	2/P1
284	OID		JÄRN	1		0	67	Fyrkantig järnplatta med ena kortsidan något utsvängd och kanten något avfasad, andra kortsidan har ett 10,9 x 13,9 mm, urtag, avhugget. Mått: B 28-3 mm.	93,63/93,49	454/166	2/P1
285	Smidesavfall		JÄRN	1		0	25	Oregelbundet, med två avhuggna ändar. 22x10-20x8 mm.	93,63/93,49	454/166	2/P1
286	TEN		JÄRN	4		0	0	Fyra mindre tenformade fragment.	93,63/93,49	454/166	2/P1
287	BLECK		JÄRN	1		0	6		93,63/93,49	454/166	2/P1
288	KNAPP		Tenn/koppar	1	H	0	5	Välvd form, På undersidan fästögla.	93,63/93,49	454/166	2/P1
289	HAK		CU-LEG	1	H		0,5	Framställd av vriden koppartråd.	93,63/93,49	454/166	2/P1
290	KÄRL		KER BII/Y	10	F	10	53	Grön, brun och transparent glaserade samt vitlerengobe.	93,63/93,49	454/166	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
291	KÄRL		KER FAJANS	3	F	3	60	Vitglaserat varav en sk. med blå dekor.	93,63/93,49	454/166	2/P1
292	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,5	Blå dekor på vit botten.	93,63/93,49	454/166	2/P1
293	KÄRL		GLAS	1	F	1	4	Mynningsdel, ofärgat.	93,63/93,49	454/166	2/P1
294	FÖNSTER-GLAS		GLAS	1	F	1	0,8	Grönfärgad.	93,63/93,49	454/166	2/P1
295	KÄRL		GLAS	2	F	2	3	En sk. grönfärgad och en sk. ofärgad och mynningsdel.	93,63/93,49	454/166	2/P1
296	KRITPIPA		PIPLERA	5	F	5	10	Del av skaft.	93,63/93,49	454/166	2/P1
297	SLAGG		SLAGG	11		0	284	Ej magnetisk.	93,63/93,49	454/166	2/P1
298	SPIK		JÄRN	4	D	4	38		93,46/93,42	448/168	2/P1
299	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	7		93,46/93,42	448/168	2/P1
300	KNIV		JÄRN	1	D	4	0	Kraftigt rostangripet knivblad.	93,46/93,42	448/168	2/P1
301	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	9	Grön- och transparent glaserade.	93,46/93,42	448/168	2/P1
302	KÄRL		KER CII	1	F	1	19	Ljusgrått gods. Siegburg.	93,46/93,42	448/168	2/P1
303	KÄRL		KER CI	1	F	1	10	Mynningskärrva. Mörkgrått gods. Prototengods.	93,46/93,42	448/168	2/P1
304	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	0,1	Blå dekor med vit botten.	93,46/93,42	448/168	2/P1
305	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	3	Grönfärgade, en sk. delvis kanthuggen.	93,46/93,42	448/168	2/P1
306	BLECK		JÄRN	3	F	3	5		93,46/93,42	448/168	2/P1
307	HANTVERKS-SPILL		CU-LEG	2			2	En mindre bit av bleck samt en smälta	93,46/93,42	448/168	2/P1
308	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	0	Skaftdel.	93,46/93,42	448/168	2/P1
309	LJUSHÅLLARE		JÄRN	1	D	1	51	Pik med dubbla ljushållare, placerade i vinkel i förhållande till varandra. Tvinnad pik. L: 90 mm.	93,81/93,54	474/164	2/P1
310	SPIK		JÄRN	8	DF	8	49		93,81/93,54	474/164	2/P1
311	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	24		93,81/93,54	474/164	2/P1
312	TEN		JÄRN	5		0	29	Rostangripna tenformade föremål av skiftande tjocklek.	93,81/93,54	474/164	2/P1
313	BLECK		JÄRN	7		0	80	Rostangripna bleckfragment av skiftande tjocklek.	93,81/93,54	474/164	2/P1
314	NIT		CU-LEG	1	H		1	12 mm l. Huvudet 8x9 mm, oregelbundet runt.	93,81/93,54	474/164	2/P1
315	HANTVERKSSPILL		CU-LEG	1			1,1	Tenformad smälta.	93,81/93,54	474/164	2/P1
316	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	16	Vitlerengobe, glaserade, varav en mynningsbit	93,81/93,54	474/164	2/P1
317	SLAGG		SLAGG	6		0	97	Magnetiska.	93,81/93,54	474/164	2/P1
318	SLAGG		SLAGG	3		0	14		93,81/93,54	474/164	2/P1
319	SPIK		JÄRN	5	D	5	28		93,73/93,59	468/164	2/P1
320	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	D	7	34		93,73/93,59	468/164	2/P1
321	NIT		JÄRN	1	H	1	13		93,73/93,59	468/164	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
322	RING		JÄRN	1	H	0	0,1	Öppen ring, innerdiam. 6,1 mm.	93,73/93,59	468/164	2/P1
323	HAKE		CU-LEG	1	H	0	0,4		93,73/93,59	468/164	2/P1
324	KÄRL		KER BII/Y	2	F	3	6	Brun- och transparent glaserade.	93,73/93,59	468/164	2/P1
325	SLAGG		SLAGG	15		0	121	Ej magnetisk.	93,73/93,59	468/164	2/P1
326	OID	1	JÄRN	1		1	0,1	Avlångt böjt föremål m. runt tvärsnitt.	93,31	479/164	3
327	SLAGG	1	JÄRN	1		1	117		93,31	479/164	3
328	HÄSTKOSÖM	3	JÄRN	1	D	1	4		95,46/95,10	450/166	1/P4
329	KÄRL	3	KER CII	1	F	1	16	Grå godsfärg. Utv- och inv brunfläckig saltglasyr.	95,46/95,10	450/166	1/P4
330	Sten	3	STEN	1		1	170	Fragment.	95,46/95,10	450/166	1/P4
331	sten	3	STEN	1		1	48	Stenfragment.	95,46/95,10	450/166	1/P4
332	OID	6	JÄRN	1		1	8	Avlångt, runt. Tvärsnitt.	93,62/93,34	466/166	
333	TEGEL	6	BRÄND LERA	0		3	11		93,62/93,34	466/166	
334	SPIK	7	JÄRN	1	F	1	10		SE PROFIL P1 *)	464-66/166	
335	HÄSTKOSÖM	7	JÄRN	1	D	1	6		93,23/92,96	466-68/168	
336	OID	7	JÄRN	0	F	2	8	Troligen spik	93,23/92,96	466-68/168	
337	SLAGG	7	JÄRN	0		1	17	Svagt magnetisk.	93,23/92,96	466-68/168	
338	HANDTAG	49	JÄRN	1	H	0	21	Tunt handtag av järn. Hakformade ändar.	/92,12	458-60/176-78	1
339	SPIK	49	JÄRN	2	D	0	22		/92,12	458-60/176-78	1
340	HÄSTKOSÖM	49	JÄRN	7	H	0	38	Mått: 30-40 mm l.	/92,12	458-60/176-78	1
341	OID	49	JÄRN	10	F	0	62	Obestämbara järnfragment.	/92,12	458-60/176-78	1
342	KÄRL	49	KER BII/Y	1	F	1	2	Skärva fat. Dekor av vitlera.	/92,12	458-60/176-78	1
343	FÖNSTERGLAS	49	GLAS	2	F	0	3		/92,12	458-60/176-78	1
344	TRÅD	49	CU-LEG	1	F?		0,3	Tråd, böjd.	/92,12	458-60/176-78	1
345	Old	49	CU-LEG	1	F	3	0,4	Bleck med halvcirkelformad relief, spår av ev punktekor. Brakteatliknande.	/92,12	458-60/176-78	1
346	Lerklining	49	Lera	34	F	34	433	Bitar av grå, lera. Ev tätning mellan stockar (lerklining).	/92,12	458-60/176-78	1
347	HÄSTKOSÖM	74	JÄRN	1	H	0	4	Massiv slaggklump.	93,28/92,53	486/166-166,5	1/P13
348	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	6	Bujskärva, räfflad utsida. Inv. spår av blyglasyr. Mått: 30 x 24 x 7 mm..	93,28/92,53	486/166-166,5	1/P13
349	SLAGG	74	SLAGG	1		0	235	Massiv slaggklump.	93,28/92,53	486/166-166,5	1/P13

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
350	DÖRRBESLAG	74	JÄRN	0	F	10	1415	Sammanrostade fragment av beslag, gångjärn, spik. Hör ihop med F 351.	93,3-93,0	483,6-485/165-166,5	2/P13
351	GÅNGJÄRN	74	JÄRN	1	D	1	437	Sammanrostat gångjärn, spik. Hör ihop med F 350.	93,3-93,0	483,6-485/165-166,5	2/P13
352	SPIK	74	JÄRN	54	HD	0	618	Järnspik av varierande storl. o bevarandegrad.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
353	KRAMPA	74	JÄRN	1	H	0	124	Ben, 135-145 mm l, bygel 60 mm br.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
354	HASP	74	JÄRN	1	D	1	28		93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
355	Ämne	74	JÄRN	2	F	5	48	Två ämnen till del av knivblad med tångedel amt del av ett knivblad.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
356	HÄSTKOSÖM	74	JÄRN	3	H	0	23		93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
357	OID	74	JÄRN	1	F	2	130	Lätt böjt järnband, smalare i ena ändan.(Mått: 160 x 32 x 9 mm).	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
358	OID	74	JÄRN	2	D	2	14	Smala, böjda järntenar. (Mått: 75 resp 58 mm).	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
359	OID	74	JÄRN	5	F	5	45	Fragment ev föremål platta (t.ex. beslag,knivblad).	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
360	OID	74	JÄRN	1	H	0	5	Järnten, utplattad i ena änden och försedd med hål.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
361	Beslag	74	CU-LEG	1	D		4	Beslag i kopparlåt, rektangulärt, platt, tämligen raka långsidor, en kortsida närmast intakt, den andra bruten. Två intakta nithål samt en kvarittande nit.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
362	Bleck	74	CU-LEG	2	F		3	Ett plant, rektangulärformat, delar av långsidorna intakta. Ett starkt korroderat.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
363	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0	F	8	24	Grönt. Glaspest. ej helt plant.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
364	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0	F	3	13	Buckligt, (värmepåv.) Fönsterglas. Glaspest.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
365	KÄRL?	74	KER BII/Y	1	F	2	46	Vitlerdekor samt blyglasyr, mycket lätt och poröst gods, sekundärbränt/förslagat. Mått: 63 x 36/61 x 45 mm.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
366	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	36	Ljusrött, finmagrat gods. Ljusgrön glasyr på insidan. Mått: 71x 48 x 8 mm.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
367	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	2	10	Buusk. Spår av inv. blyglasyr. Mått: tills. 62 x 28 x 4,6 mm.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
368	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	14		93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
369	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	35	Buusk. Mått: 42x41x10,5 mm.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
370	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	20	Skärva av buk+ fot eller skaft. Inv grön blyglasyr. Mått: 52x 8x20 mm.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
371	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	21	Ben till kokkärl.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
372	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	4	19	1 bottenskräva, 3 bukskrävor, spjälkade, rester av glasyr på båda sidor.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
373	GJUTFORM	74	BRÄND LERA	1	F	1	13	Ev ingöt. Stor 31x29x16 mm.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
374	Lerklining	74	LERÄ	0	F	2	23	Omagrad lera.	93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
375	SLAGG	74	SLAGG	0		2	116		93,60/92,61	484,8-486/166,5-69,9	1/P13
376	OID		JÄRN	0		0	184	Rostflagor, kastat.			
377	SAX		JÄRN	1	H	0	70	Sax med greppöglor, en skadad samt skänklar.			
378	HÄSTSKO		JÄRN	1	D	1	237	Drygt halva hästskon. Tre kvarsittande sömmar.			
379	LOD		BLY	1	H	0	23	Koniskt m upphängningsögla.			
380	Byggnadsdetalj		JÄRN	1	H	0	1410	Holkförsedd hake m. ring.			
381	Byggnadsdetalj		JÄRN	0	H	1	606	Holk och ögla.			
382	SPIK	74	JÄRN	4	D	0	18			482-484/164-166,4	
383	HÄSTSKOSÖM	74	JÄRN	3	HD	3	23			482-484/164-166,4	
384	OID	74	JÄRN	0	F	10	139	Järnplåt i bitar.		482-484/164-166,4	
385	OID	74	JÄRN	2	F	2	30	1 klump, 1 ten.		482-484/164-166,4	
386	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	2	Gods: rött. Glasyr: grön blyglas. på insidan. Mått: 22x14x5 mm..		482-484/164-166,4	
387	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	2	Vitt gods, bukskräva, utv. blå glasyr, inv. of. glasyr. Mått: 23x15x 5,7 mm.			
388	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	1	F	1	0,8			482-484/164-166,4	
389	BESLAG	74	JÄRN	3	DF	3	51	Profilerade beslag med små gångjärn.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
390	KNIV	74	JÄRN	1	F	1	6	Fragment av knivblad. Mått: 54x18x13 mm.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
391	OID	74	JÄRN	2	H	2	26	1 ring, 12 mm bred, 1 cylinder, slutet i ena änden och försedd m ögla.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
392	BESLAG	74	JÄRN	0	F	17	1388	Gångjärn (>2) samt beslag till dörr. Smidda "flikar" och ornering av diagonalränder	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
393	BESLAG	74	JÄRN	0	F	13	750	Beslag, plattor m nitar i. Ev hörande till samma som F 392	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
394	GÅNGJÄRNS-STAPEL	74	JÄRN	0	D	2	209	Beslag och gångjärnstapp	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
395	HÄSTSKOSÖM /SPIK	74	JÄRN	0	F	21	264		92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
396	KÄRL	74	KER BII/Y	0	F	1	104	Rödgrått gods. Fot till kokkärl. Grön, knottig blyglas. På buakens insida.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
397	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	102	Bottenskarva, rött gods, brun blyglasyr invändigt. Mått: 53x31x 9 mm.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
398	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	5	Bukskarva, ristad dekor - våglinjer. Grön glasyr inv. Mått: 27x 25x8 mm.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
399	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	3	Bukskarva, räfflad utsida. Inv. spår av blyglasyr. (Mått: 30x24x7 mm.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
400	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	8	Bottenskarva. Mått: 41x21x14 mm.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
401	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	2	Bukskarva. (Mått: 17 x 18 x 6).	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
402	Bleck	74	CU-LEG	1	F	1	2	Bleck, platt, oregelbundna kanter.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
403	KÄRL	74	GLAS	1	F	1	2	Mått: 32x17x2,3 mm. Ljusgrönt. Del av fot.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
404	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0	F	9	20	Ljusgrönt fönsterglas (värmeskadat).	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
405	SKIFFER-PLATTA	74	SKIFFER	1		0	6	Sågad skifferplatta, 2 brottytor. Mått: 35x22x4.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
406	LERKLINING	74	LERÄ	0		0	97		92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
407	LERKLINING	74	LERÄ	0	F	6	0	Vikt: 1898 gr.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
408	BEN	74	DJURBEN	12		0	17	Brända och obrända djurben.	92,60/92,25	484-486/166-168	2/P13
409	SKO	43	LÄDER	1	D	1	5	Sula till barnsko.	93,48/93,33	450/174	SE BESKR
410	HÄSTSKOSÖM	43	JÄRN	1	H	1	8,3		93,48/93,33	450/174	SE BESKR
411	KÄRL	43	KER BII/Y	1	F	1	13	Fat, mynningsk. piplerdekor, inv. ofärgad. glasyr. Mått: 52x20x15 mm.	93,48/93,33	450/174	SE BESKR
412	OID	90	JÄRN	1	F	1	44				
413	Lerklining	90	LERÄ	0		0	72	En flat sida.			

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
414	SLAGG	90	SLAGG	1		0	69				
415	SPIK	49	JÄRN	4	H	0	59		93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
416	HÄSTSKOSÖM	49	JÄRN	13	H	0	63		93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
417	OID	49	JÄRN	1		1	4		93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
418	FÖNSTERGLAS	49	GLAS	0	F	1	3	Recent. Kastat	93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
419	FLASKA	49	GLAS	1	F	1	0	Brunt glas. Recent öflaska. Kastat.	93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
420	KÄRL	49	GLAS	1	F	1	1	Vinglas el. likn. Ofärgat glas med tre slipade ränder. Mått: 22x23x1,2 mm.	93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
421	SLAGG	49	SLAGG	0		0	1930		93,40/92,24	462/174-76	L1/A49
422	Nål?	49	CU-LEG	1			2	Nålformat föremål av böjd (rullad) kopparplåt.	93,46/93,16	460/176	4/P7
423	METKROK	49	JÄRN	1	H	1	0	Järntråd böjd i vinkel. Ingen hake.	93,46/93,16	460/176	4/P7
424	HÄSTSKOSÖM	49	JÄRN	7	HD	7	32		93,46/93,16	460/176	4/P7
425	KÄRL	49	KER BII/Y	1	F	6	267	Del av buk/skaft till trefotsgröta. Skaft med profilerad ändknopp. Inv. grön blyglasyr.	93,46/93,16	460/176	4/P7
426	KÄRL	49	KER BII/Y	1	F	1	3	Bukskärva. Mått: 26x 7x5 mm.	93,46/93,16	460/176	4/P7
427	KÄRL	49	KER BII/Y	1	F	0	4	Bukskärva. Mått: 21x20 x5 mm.	93,46/93,16	460/176	4/P7
428	FÖNSTERGLAS	49	GLAS	1	F	1	0,3	Mått: 11x11x1,1 mm.	93,46/93,16	460/176	4/P7
429	SLAGG	49	SLAGG	0		0	125		93,46/93,16	460/176	4/P7
430	SPIK	32	JÄRN	8	HD	8	80		SE PROFIL	452-54/180	
431	HÄSTSKOSÖM	32	JÄRN	3	HD	3	11		SE PROFIL	452-54/180	
432	BESLAG/Lås	32	JÄRN	1	D	1	46	Runt låsbeslag med nyckelhål (45x5-15 mm) och nithål på respektive sida. 62-67 mm i diam, 2 mm tj.	SE PROFIL	452-54/180	
433	OID	32	JÄRN	0	F	8	66	Delar av beslag ev kniv, ev krok. (Mått: varierande).	SE PROFIL	452-54/180	
434	KÄRL	32	KER BII/Y	1	F	19	195	Fat, skärvor med inv piplerdekor med vertikala streck och punkter överdragen med blyglasyr.	SE PROFIL	452-54/180	
435	KÄRL	32	KER BII/Y	1	F	1	8	Skärva av skaft, oglaserad.	SE PROFIL	452-54/180	
436	KÄRL	32	KER BII/Y	1	F	1	5	Profilerad mynningskärva inv. blyglaserad, mörka dekorprickar. Utv spår av vitlerengobe. Mått: 26x23x5 mm.	SE PROFIL	452-54/180	
437	KÄRL	32	KER BII/Y	1	F	1	4	Profilerad skärva, inv. och delvis utv. glaserad, brun blyglasyr. Mått: 23x20x6 mm.	SE PROFIL	452-54/180	
438	KÄRL	32	KER BII/Y	3	F	3	5	1 sk. utv drefårar, 1 oglaserad, 1 gul blyglasyr.	SE PROFIL	452-54/180	
439	KÄRL	32	KER BIII	1	F	1	0,6	Vitt gods, bukskärva, invändig gul glasyr, utvändigt mörkgrön glasyr. Mått: 13x9x4 mm..	SE PROFIL	452-54/180	
440	KÄRL	32	KER BII/Y	1	F	1	20	Kruka, bukskärva, inv. glaserat m. röd-brun blyglasyr. Mått: 48x 44x5-9 mm.	SE PROFIL	452-54/180	
441	FÖNSTERGLAS	32	GLAS	0	F	5	6	Mått: tj. 1,2-2,5 mm.	SE PROFIL	452-54/180	

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
442	Lerklining	32	LERÄ	2		0	11		SE PROFIL	452-54/180	
443	SLAGG	32	SLAGG	0		0	397		SE PROFIL	452-54/180	
444	KRITPIPA	86	PIPLERA	1	F	1	3	Mått: håll, diameter: 2,3 mm.	92,87/92,28	468/156	
445	BEN	86	DJURBEN	0		2	3	Brända ben.	92,87/92,28	468/156	
446	SPIK	82	JÄRN	1	F	9	16		93,61/93,05		6/P6
447	Lerklining	82	LERÄ	0		3	33	Rödbränd lera.	93,61/93,05		6/P6
448	FÖNSTERGLAS	82	GLAS	1	F	1	0,3	Ljusgrönt fönsterglas. Mått: 12x10x1,4 mm.	93,61/93,05		6/P6
449	SLAGG	82	SLAGG	0		1	140		93,61/93,05		6/P6
450	Bleck	82	CU-LEG	1	F	1	5	Plant, oregelbundet. Ena långsidan svagt böjd och med invikt kant. Övriga sidor klippta.	93,36/93,05	458/160-62	6/P6
451	KNIV	82	JÄRN	1	F	7	14	Sex bitar avspjälade från den stora. Trubbig, avbruten med egg. Mått: 61x16x4 mm.	93,36/93,05	458/160-62	6/P6
452	KÄRL	82	KER CII	1	F	2	10	Krus/kanna. 1 skärva från hänkel, 1 från buk. Grått gods, ljust gulbrun saltglas. Mått: 43x34x3,4 / 23x17x3 mm.	93,36/93,05	458/160-62	(6/P6)
453	KÄRL	82	KER BII/Y	1	F	1	0,4	Mått: 14x10x2,5 mm.	93,36/93,05	458/160-62	6/P6
454	FÖNSTERGLAS	82	GLAS	1	F	1	2	Ljusgrönt glas. 1 urspr. rund kant. Mått: 31x16x2,9 mm.	93,36/93,05	458/160-62	6/P6
455	Lerklining	82	LERÄ	1		0	10	Lerklining.	93,36/93,05	458/160-62	6/P6
456	KÄRL	103	KER BII/Y	1	F	2	21	Mynningskärrva + bukskärrva, passbitar. Mörkgrått - rött finmagrat gods. Inv. blyglas, grönaktig. Delvis även utv. Urspr. mynningsdiam: ca 200. Mått: 44x53x4,5 mm..	93,28		
457	OID	101	JÄRN	1		1	66	Klump, ev slagg - ev föremål.	93,30		
458	SLAGG	101	SLAGG	0		6	129		93,30		
459	SLAGG	84	SLAGG	1		0	0	Bottenskölla?	93,32	466/160-62	
460	HÄSTKOSÖM	36	JÄRN	4	HD	4	19		93,44/93,08	452-454/174-180?	SE BESKR
461	OID	36	JÄRN	1		1	11	Öppnad länk till kätting?	93,44/93,08	452-454/174-180?	SE BESKR
462	SLAGG	36	SLAGG	0		3	440	1 bottenskölla.	93,44/93,08	452-454/174-180?	SE BESKR
463	HÄSTKOSÖM	37	JÄRN	1	D	1	5		93,54/93,50	458/168-170	8/P1
464	SLAGG	37	SLAGG	0		0	70		93,54/93,50	458/168-170	8/P1
465	SYNÅL	35	CU-LEG	1	H		4	Gjuten synnål. Något avbruten spets.	93,67/93,45	458-60/180	
466	HÄSTKOSÖM	35	JÄRN	2	D	2	8		93,67/93,45	458-60/180	
467	OID	35	JÄRN	0	F	4	10	Fragment av olika form.	93,67/93,45	458-60/180	
468	KÄRL	35	KER BII/Y	1	F	1	3	(Utsidan pjälkad. Mynningskärrva, inv. gul glas. Mått: 31x18 mm.	93,67/93,45	458-60/180	

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
469	KÄRL	35	KER BII/Y	1	F	1	2	Bujskärva. Brunrött gods. Utvändigt räfflad, sotig invändig, of. blyglasyr. Mått: 31x17x4 mm.	93,67/93,45	458-60/180	
470	FÖNSTERGLAS	35	GLAS	0	F	2	1	Dåligt bev. Mått: < 20 mm x 1,3). mm.	93,67/93,45	458-60/180	
471	GJUTFORM	35	Br lera	1	F	1	8	Fragment av gjutform, slät sandblandad hårdbränd grå lera, med olikformade avtryck, för ett mindre föremål, spänne eller liknande. 25 x 19 x 15 mm.	93,67/93,45	458-60/180	
472	TEGEL	35	BRÄND LERA	0		2	41		93,67/93,45	458-60/180	
473	SLAGG	35	SLAGG	0		4	262		93,67/93,45	458-60/180	
474	KÄRL	(37)	CU-LEG	1	F		24	Mynningsbit till bronsgryta. Mynningsdiameter ca 18 cm. 60x30x2 mm.	93,73/93,53	v	2/P2
475	SPIK	(37)	JÄRN	6	HD	6	41		93,73/93,53	460/168-170	2/P2
476	KÄRL	(37)	KER BII/Y	1	F	2	12	Fat. Mynningskärva, rött mellanmagr. gods. Fat. Dekorerad m. knoppar, inv. mörkbrun glasyr. Mått: 43x25x9 mm.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
477	KÄRL	(37)	KER BII/Y	1	F	3	14	Fat. Grovmagrat gods. Rester av grön glasyr utv. Bujskärvor.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
478	KÄRL	(37)	KER BII/Y	1	F	1	4	Mellanmagr. Bujskärva, inv. brun blyglasyr. Mått: 21x 20x6 mm.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
479	KÄRL	(37)	KER BII/Y	1	F	1	17	Fat, inv. ränder av piplera, inv. ofärgad. glasyr. Mått: 54x35x 6,5 mm.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
480	KÄRL	(37)	KER BII/Y	3	F	3	6	Blandade små oglasade skärvor.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
481	KÄRL	(37)	KER BII/Y	1	F	1	7	Finmagr. gods, bujskärva. Spår av pipleradekor, spår av inv. blyglasyr. Mått: 39x22x7 mm.	93,73/93,53	460/168CD 460/170C?	2/P2
482	KÄRL	(37)	KER FLINTGODS	0	F	8	6	Små skärvor, vitt gods. (talrikar?) Of. glasyr. (Mått: varierande).	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
483	KRITPIPA	(37)	PIPLERA	1	F	1	2	Del av skaft. Mått: håtdiameter 2,2 mm.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
484	FÖNSTERGLAS	(37)	GLAS	0	F	10	11	Ljusgrönt fönsterglas, olika tjocklekar.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
485	OID	(37)	GLAS	1	F	1	6	Of. glas, nästan plant. Mått: 33x22x4,5 mm.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
486	KÄRL	(37)	GLAS	1	F	1	2	Mynning eller fot.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
487	KÄRL	(37)	GLAS	1	F	1	1	Bujskärva.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
488	HANTVERKS-AVFALL	(37)	HORN	0		1	2	Sågat horn. Mått: 17x12x11 mm.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
489	TEGEL	(37)	BRÄND LERA	0		1	139	Förslaggat/hårdbränt tegel.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
490	SLAGG	(37)	SLAGG	0		0	120		93,73/93,53	460/168-170	2/P2
491	BEN	(37)	DJURBEN	0		3	19	Ko (?) käke.	93,73/93,53	460/168-170	2/P2
492	KÄRL	37	KER BII/Y	1	F	1	3	Bujsk. Mellanmagr. gods. Utv. sotig. Inv. ofärgad. blyglasyr. Mått: 26x18x5,5 mm.	93,40	458/168-170	8/P1
493	SLAGG	37	SLAGG	0		3	34		93,40	458/168-170	8/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	ANT H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
494	HÄSTSKOSÖM	(37)	JÄRN	1	H	1	6		93,58	456/168	4/P7
495	Ämne/Avfall	(37)	JÄRN	1	F	1	151	Skålad, massivt ämne el. smidesavfall? Mått: 50x52x16 mm.	93,58	456/168	4/P7
496	KÄRL	(37)	KER PORSLIN	1	F	1	1	Vitt porslin, bukskärva. Blå dekor på insidan, utvändigt brunfärgat. Mått: 20x11x3.	93,58	456/168	4/P7
497	KÄRL	37	GLAS	1	F	1	0,7	Ofärgat glas, bukskärva, (dricksglas el. likn.) Mått: 27x10x1,5 mm..	93,58	456/168	4/P7
498	FÖNSTERGLAS	37	GLAS	1	F	1	1	Mått: 14x15x3,6 mm.	93,58	456/168	4/P7
499	TEGEL	37	BRÄND LERA	0	F	3	97	Tegelsten + taktgelfragm..	93,58	456/168	4/P7
500	SLAGG	(37)	SLAGG	0		0	108		93,58	456/168	4/P7
501	Bleck		CU-LEG	1			4	Bleck, bandformigt, Längsidorna invikta. Avhuggen i ena kortänden, andra änden utplattad.	93,39/93,31	456/158	3/P1
502	SPIK		JÄRN	1	H	1	8		93,39/93,31	456/158	3/P1
503	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	16	Rött mellanmagr. gods, mynningskärva, gryta(?) Invändig gröngul blyglasyr.	93,39/93,31	456/158	3/P1
504	Beslag	35	JÄRN	1		1	30	Rektangulärt, välvd, ena kortänden rak, omvikt. Mått: 79x36x2 mm. Längsidorna skadade.		458/178	
505	KÄRL	35	KER BII/Y	1	F	2	9	Rött finmagrat gods. Bukskärvor, sotiga (kokkäril ?). Drejrefflor utv. Inv. grön blyglasyr. Mått: 30x22; 24x13 mm.		458/178	
506	KÄRL	35	KER BII/Y	1	F	1	2	Profilerad buk(?)skärva, finmagrat gods, rött utv., grön glasyr, inv. of. glasyr. Mått: 19x13x7 mm.		458/178	
507	FÖNSTERGLAS	35	GLAS	0	F	3	2	Mått: < 20 mm.		458/178	
508	Lerklining	35	LERA	1	F	1	11			458/178	
509	TEGEL	35	BRÄND LERA	0		1	4			458/178	
510	OID	37	JÄRN	1		1	3	Ten.	93,46/93,26	456-58/170	3/P6
511	KÄRL?	37	GLAS	1	F	1	3	Grönt glas. Oregelbunden form.	93,46/93,26	456-58/170	3/P6
512	SLAGG	85	SLAGG	0		0	12000		92,87/92,66	468/160-62	11/P6
513	SPIK		JÄRN	2	D	2	18		93,83/93,62	470/158	2/P6
514	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	4		93,83/93,62	470/158	2/P6
515	HÄSTSKO		JÄRN	1		1	17	Del av hästsko. BE 950420. (Mått: 45 x 27 x 7)	93,83/93,62	470/158	2/P6
516	BEN		BRÄNDA BEN	0	F	1	1	Brända ben.	93,83/93,62	470/158	2/P6
517	SLAGG		SLAGG	0		0	146		93,83/93,62	470/158	2/P6
518	KNIV		JÄRN	1	F	0	16	Del av knivblad och tånge.	93,67/93,34	468/160	2/P6
519	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	HD	3	12		93,67/93,34	468/160	2/P6
520	TEN		JÄRN	1		1	13	Fyrkantigt snitt. Mått: 43x7x7 mm	93,67/93,34	468/160	2/P6
521	SLAGG		SLAGG	0		0	409		93,67/93,34	468/160	2/P6
522	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	5	HD	6	33		93,55/93,44	466/164	3/P6
523	OID		JÄRN	1	F	1	14	Platt, två brottytor ev. kniv. Mått: 33x22x12 mm.	93,55/93,44	466/164	3/P6

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
524	KLIPP		CU-LEG	4	F		0,7	Fragment av kopparbleck. Mått < 1 mm.	93,55/93,44	466/164	3/P6
525	SLAGG		SLAGG	0		0	217		93,55/93,44	466/164	3/P6
526	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	0	8		93,55/93,52	466/164	5/P6
527	KÄRL		KER CII	1	F	1	3	Siegburg. Ljusgrått stengods, bukskärva, oglaserad, gulgrå ut- och inv. Mått: 30x18x5.	93,55/93,52	466/164	(5/P6)
528	SLAGG		SLAGG	0		0	183		93,55/93,52	466/164	5/P6
529	HYSKA		CU-LEG	1	H		1	Hyska, rund, av vriden koppartråd. Ändarna bildar dekorativa små öglor. Mått: ca 18x16 mm.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
530	Bleck		CU-LEG	0		1	0,8	Platt, rektangulärt, tre hela sidor, brotttyta i ena kortänden. Svagt inböjda kanter.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
531	KROK		JÄRN	1	H	0	750	Ring med krok. För timmer?	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
532	KNIV		JÄRN	1	D	1	7	Kniv med avbruten tånge. Svagt böjd rygg. L:87 mm.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
533	SPIK		JÄRN	2	D	2	13		93,70/93,36	468/160-62	5/P6
534	BESLAG		JÄRN	1	F	1	5	Del av enkelt beslag. Ett spikhål. Mått: 33x25x3 mm.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
535	KÄRL		KER BII/Y	1	F	4	52	Rött finmagrat lergods. 4 buksk., passbitar. Inv. grön blyglasyr.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
536	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Rött finmagrat lergods, nedersta delen av ben till trefotsgryta.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
537	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	7	Ljusrött finmagrat lergods, bukskärvor. Spår av ljusgrön glasyr inv. Mått: 33x25,30x11.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
538	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Rött mellanmagrat lergods. Buksk. Inv. mörkgrön blyglasyr. Mått: x21x7 mm..	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
539	KÄRL		KER CII	1	F	1	14	Ljusgrått stengods. Buksk. med bit av botten och nedre delen av hänkel (16 mm bred), fastsatt 25 mm från botten. Urv. blank, ljusbrun.	93,70/93,36	468/160-62	(5/P6)
540	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Glaspest - helt ogenomskinlig. Mått: 24x23x2,1 mm.	93,70/93,36	468/160-62	5/P6
541	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	7		93,70/93,36	468/160-62	5/P6
542	BESLAG		CU-LEG	1	F	4	1	Fragment av rektangulärformat beslag. Kvarsittande nit i 3 av fragmenten.	93,54/93,36	468/164	3/P6
543	RINGBRYNJA		JÄRN	1	F	2	0,3	Tunna järnringar (typ ringbrynja) vilka sitter ihop. Mått: 9x9 mm i diam.	93,54/93,36	468/164	3/P6
544	SPIK		JÄRN	1	H	0	23		93,65/93,42	468/162	2/P6
545	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	0	13		93,65/93,42	468/162	2/P6
546	SPIK		JÄRN	9	HF	9	68	4 spik, 5 spikhuviden.	94,00/93,77	466/164	1/P6
547	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	14	HD	14	82		94,00/93,77	466/164	1/P6
548	KNIV		JÄRN	1	D	1	14	Mått: 67x17x6 mm.	94,00/93,77	466/164	1/P6
549	OID		JÄRN	0	F	5	39	Små fragment av olika form.	94,00/93,77	466/164	1/P6
550	KÄRL		KER BII/Y	0	F	3	50	Finmagrat rött lergods. Delar av ben.	94,00/93,77	464/164	1/P6
551	KAKEL		KAKEL	1	F	1	55	Del av baksida till kakeplatta.	94,00/93,77	466/164	1/P6

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	ANT DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
552	KÄRL		KER BII/Y	1	F	9	14	Rött, mellanmagr. Lergods. I mynningsskärva, resten buksk. Mörkbrun glasyr inv. och delvis utv.	94,00/93,77	466/164	1/P6
553	KÄRL		KER BII/Y	0	F	33	64	Diverse små rödgodsskärvor utan spår av glasyr.	94,00/93,77	466/164	1/P6
554	KÄRL		KER BII/Y	0	F	21	62	Diverse små skärvor med rester av glasyr.	94,00/93,77	466/164	1/P6
555	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	16	Mellanmagrat rödgods, bukskärva. Rester av piplera-dekor utv. inv. brun glasyr. Mått: 54x33x7 mm..	94,00/93,77	466/164	1/P6
556	KÄRL		KER BII/Y	1	F	4	4	Rött, finmagrat gods. Flata skärvor m. spjälad baksida. Gulvit glasyr, vitlerengobe m. of. glasyr?) Brunröd målad dekor. Mått: sida 8 - 20 mm.	94,00/93,77	466/164	1/P6
557	KÄRL		KER FLINTGODS	4	F	4	2	Små skärvor av tallrikar, koppar el. dyl. Vita, 1 m. grön/grå dekor.	94,00/93,77	466/164	1/P6
558	KÄRL		KER PORSLIN	0	F	3	2	Vitt porslin. 1 skärva med blå dekor. Mått: < 20 mm, tj: 1,8-2,7 mm..	94,00/93,77	466/164	1/P6
559	KAKEL		BII/FAJANS	0	F	2	11	Gulgrått gods m. vit glasyr. En bit med stämpel (relief) på baksidan: H inskrivet i cirkel. Mått: 26x27x12, 18x14x10 mm.	94,00/93,77	466/164	1/P6
560	KRITPIPA		PIPLERA	0	F	13	47	12 bitar skaft. 1 bit av huvud.	94,00/93,77	466/164	1/P6
561	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	14		94,00/93,77	466/164	1/P6
562	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	3	Ofärgat, recent. Mått: < 20 mm. tj: 1,6 - 2,0 mm.	94,00/93,77	466/164	1/P6
563	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	6	5	Ljusgrönt. Mått: < 25 mm.	94,00/93,77	466/164	1/P6
564	OID		GLAS	1	F	1	7	Grönt glas. Angripet av glaspest. Nästan plant, en kant rundad. Mått: 41x28x5 mm.	94,00/93,77	466/164	1/P6
565	KÄRL		GLAS	3	F	3	0	Of. resp grönt. Mått: < 35 m, tj: 3,3, 1,4, 0,9 mm.	94,00/93,77	464/164	1/P6
566	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	4	37		94,00/93,77	466/164	1/P6
567	SLAGG		SLAGG	0		0	190		94,00/93,77	466/164	1/P6
568	HÄTSKOSÖM		JÄRN	6	H	6	27		93,86/93,69	470/160	2/P6
569	HOLK		JÄRN	1		1	17	Holkformat föremål, avsmalnande spetsigt i ena änden, i ändra änden nithål. Mått l: 79, 84 mm, diam. 3-19 mm.	93,86/93,69	470/160	2/P6
570	OID		JÄRN	1	FD	1	11	Ten, utplattad från mitten.	93,86/93,69	470/160	2/P6
571	Hätsko		JÄRN	1		1	9	Del av arm med trakt del. Två kvarsittande hästkosömmar.	93,86/93,69	470/160	2/P6
572	SLAGG		SLAGG	0		0	252		93,86/93,69	470/160	2/P6
573	Ämne		JÄRN	0		1	25	Fyrsidigt tvärsnitt. Spetsig i respektive ände. Mått: 95x12x8 mm.	93,54/93,44	470/160	3/P6
574	SLAGG		SLAGG	0		0	770		93,54/93,44	470/160	3/P6
575	SLAGG		SLAGG	0		0	760		93,26/93,07	466/158	9/P6
576	SLAGG		SLAGG	0		0	2585		93,30/92,66	466/162	9/P6

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
577	NÅL		JÄRN	1	D	1	1	Det mesta av ögat saknas	93,30/92,66	466/162	9/P6
578	HÄSTKOSÖM	(71)	JÄRN	3	HD	3	17		93,30/92,66	466/162	9/P6
579	NYCKEL		JÄRN	1	D	1	61	Vridlåsnöckel med enkelt ax. Närmast ovalformad ögla, avbruten.	93,62/93,45	468/158	8/P6
580	HÄSP?		JÄRN	1	D	1	19	Massivt runt långsmalt föremål, i ena änden utsnitt till ögla.	93,62/93,45	468/158	8/P6
581	SPIK		JÄRN	5	HD	5	52		93,62/93,45	468/158	8/P6
582	HÄSTKOSÖM		JÄRN	8	D	9	37		93,62/93,45	468/158	8/P6
583	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	15	Rött mellanmagrat lergods. Profilerad mynningskärva, sotig utsida. Invändigt ljusbrun glasyr. Mått: 51x39x6 mm.	93,62/93,45	468/158	8/P6
584	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Myningsskärva, ljusgrönt glas. Mått: 23x23x2 mm.	93,62/93,45	468/158	8/P6
585	SLAGG		SLAGG	0		0	375	Krok böjd av plattjärn.	93,62/93,45	468/158	8/P6
586	Halvfabrikat?		JÄRN	1	H	1	203	Rektangulärt, ena kortänden böjd, andra avhuggen/avbruten.	93,65/93,43	468/156	8/P6
587	HÄSTKOSÖM		JÄRN	6	HD	6	24		93,65/93,43	468/156	8/P6
588	OID		JÄRN	1		1	8	Ten, uppböjd i ena änden, klump i den andra (rostig).	93,65/93,43	468/156	8/P6
589	OID		JÄRN	1	HD	1	21	Ten, avsmalnande i ena änden. Fyrkantigt tvärsnitt.	93,65/93,43	468/156	8/P6
590	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,9	Ljusgrönt glas. Mått: 25x11x2 mm..	93,65/93,43	468/156	8/P6
591	HÄSTKO		JÄRN	1	F	1	62	Ena armen. Två kvarsittande sömmar kvar. Toffelsko.	93,55/93,38	468/160	8/P6
592	HÄSTKOSÖM		JÄRN	8	H	8	27		93,55/93,38	468/160	8/P6
593	Ämne/ten		JÄRN	1	F	1	10	Långsmalt, platt föremål, avsmalnande. Ev. tånge till kniv el skär till sax. Mått: 94x7x3 mm.	93,55/93,38	468/160	8/P6
594	TEN		JÄRN	1	D	1	0,9		93,55/93,38	468/160	8/P6
595	KLIPP		CU-LEG	0		1	1	Klipp av bronsbleck, långsmalt, omböjt. Mått: 66x6x0,7 mm.	93,55/93,38	468/160	8/P6
596	KÄRL		KER CII:I	1	F	2	5	Ljusgrått stengods. Budsärva, den ena fr. hånkelfäste. Utv. slammad, blank, gulbrun. Mått: 38x22x3 / 23x5x2 mm. Ev. Niedersachsentyt.	93,55/93,38	468/160	8/P6
597	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	4		93,55/93,38	468/160	8/P6
598	SPIK		JÄRN	1	D	1	10		93,60/93,34	466/158	8/P6
599	SLAGG		SLAGG	0		0	536		93,60/93,34	466/158	8/P6
600	HÄSTKOSÖM	(71)	JÄRN	1	H	1	4		93,16/92,76	466/160	9/P6
601	SPIK	(71)	JÄRN	1	D	1	5		93,16/92,76	466/160	9/P6
602	SLAGG	(71)	SLAGG	0		0	2940		93,16/92,76	466/160	9/P6
603	LJUSHÅLLARE	49	JÄRN	1	D	0	40	Ljushållare med vinkelböjd, vriden, pik, avbruten i dess yttersta ände.		462/174-76	
604	KNIV	49	JÄRN	5	HD	5	87	Fem knivar m. tånge, Mått: längd 178, 148,115,127 resp 102 mm.		458-60/176-78	1
605	Bleck	100	CU-LEG	1	F		0,9	Bandformigt, platt, svagt böjt, oregelbundna kanter, rektangulärt tvärsnitt. Avsmalnande i ena änden.	93,30		
606	SLAGG	100	SLAGG	0		0	236		93,30		
607	OID	93	JÄRN	1		1	6	Järnbit med två nitar.			
608	OID	93	GLAS	2	F	2	2	Den ena mattslipad med ränder i relief. Båda of. Mått: 26x12x3,1 resp 33x15x2,4 mm..			

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
609	Ämne	98	CU-LEG	0	F	5	1	En bronsnit (8 mm l.) Fragm. av två ringformade ev halvfabrikat (ca. 10 mm i diameter), ett fragm. av bleck, ett klippavfall.	93,30		
610	SLAGG	98	SLAGG	0		0	1037		93,30		
611	SLAGG	98	SLAGG	0		0	465				
612	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	D	3	26		93,60/93,47	472/160	3/P1
613	SPIK		JÄRN	1	H	1	21		93,45/93,31	450/166	3/P1
614	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	D	4	17		93,45/93,31	450/166	3/P1
615	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	0,6	1 Ljusgrön. 1 of. (Mått: sida < 10).	93,45/93,31	450/166	3/P1
616	BESLAG		JÄRN	1	F	1	22	Rektangulärt, 1 nit. Mått: 82x17x3 mm. Utplattat i ena kortänden, avhugget/avbrutet i andra. Ev ämne för omsmide.	93,52/93,43	476/162	3/P1
617	BESLAG		JÄRN	1	F	1	3	Mått: 55x14x2 mm. Rektangulärt med utsmidd rundad del i mitten med nithål. Ena änden tresidigt, andra änden plant.	93,52/93,43	476/162	3/P1
618	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	0	19		93,56/93,35	456/266(?)	3/P1
619	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	Rött finmagrat lergods. Bukskärva. Inv. och utv. rester av grön glasyr.	93,56/93,35	456/266(?)	3/P1
620	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1	Mått: hål diameter 2,2 mm.	93,56/93,35	456/266(?)	3/P1
621	SLAGG		SLAGG	0		0	160		93,56/93,35	456/266(?)	3/P1
622	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	H	0	16		93,53/93,33	468/166	3/P1
623	KÄRL		KER BI	1	F	1	8	Svart, drejat gods, bukskärva. Mått: 31x29x6 mm..	93,53/93,33	468/166	3/P1
624	KÄRL	1	KER CI	1	F	1	3	Ljusgrått stengods, bukskärva, vid skuldran, med smal vulst. Invändigt rödbrun, utv. gråbrun yta m ev askpåslag. Mått: 32 x27x3,5 mm. Tidigt stengods.	93,53/93,33	468/166	3/P1
625	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,4	Ofärgat. Mått: 17x8x1,7 mm.	93,53/93,33	468/166	3/P1
626	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	80		93,53/93,33	468/166	3/P1
627	SLAGG		SLAGG	0		0	350		93,53/93,33	468/166	3/P1
628	Hake/hyska		CU-LEG	2	H		0,5	En hake, något tillplattad samt en hyska.	93,51/93,29	452-54/164	3/P1
629	BESLAG		CU-LEG	1	D		0,7	Bronsbleck med spår av dekorrand längs två sidor, 1 nithål, samt del av ytterligare ett. Brott i övriga kanter. Mått: 21x18x0,5 mm.	93,51/93,29	452-54/164	3/P1
630	SÖLJA		JÄRN	1	D	1	0,9	Ringsölja, med avbruten torne. 18 mm i diam.	93,51/93,29	452-54/164	3/P1
631	SPIK		JÄRN	1	D	1	13		93,51/93,29	452-54/164	3/P1
632	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Finmagrat rött gergods. Mynningskärva, insidan spjälkad. Profilerad kant. Rester av grön blyglasyr på mynningsranden. Mått: 43x20 mm.	93,51/93,29	454-454/164?	3/P1
633	OID		JÄRN	1		1	2	Vinkelböjd järntråd.	93,40/93,31	454/168	3/P1
634	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	D	6	25		93,60/93,51	474/160	3/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
635	KRAMPA		JÄRN	1	H	1	20		93,38/93,31	464/166	3/P1
636	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt. Mått: 22x18x18 mm.	93,38/93,31	464/166	3/P1
637	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	44		93,38/93,31	464/166	3/P1
638	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	6		93,42/93,36	428/168	3/P1
639	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	9	D	11	47		93,58/93,40	454/166	3/P1
640	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Mellanmagrat rött lergods. Bukskärva, avspjälkad utsida. Invändig gulaktig blyglasyr. Mått: 29x21x5 mm.	93,58/93,40	454/166	3/P1
641	KÄRL		KER CII	1	F	1	5	Ljusgrått stengods. Skärva från hals, täta drejförar. Delvis brun saltglasyr utv. Mått: 35x26x4,5 mm.	93,58/93,40	454/166	3/P1
642	SLAGG		SLAGG	0		0	90		93,58/93,40	454/166	3/P1
643	OID		JÄRN	1		1	0,1	Liten ring av järntråd.	93,42/93,30	450/168	3/P1
644	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	5	DH	5	23		93,42/93,30	450/168	3/P1
645	SPIK		JÄRN	2	D	2	8	Huvudlösa.	93,42/93,30	450/168	3/P1
646	OID		JÄRN	2	F	2	38	Platta jämföremål. Ev beslag. Mått: 48x32, 11 resp 41x24x5 mm.	93,42/93,30	450/168	3/P1
647	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	141	Förslaggat.	93,42/93,30	450/168	3/P1
648	SLAGG		SLAGG	0		0	263		93,42/93,30	450/168	3/P1
649	BESLAG		CU-LEG	1	F		1	Rektangulärt, platt, ett nithål i ena änden, rest av kvarsittande nit i andra. En ände skadad, den andra intakt. Mått: 22x5x0,5 mm.	93,42/93,30	450/168	3/P1
650	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,41/93,31	452/166	3/P1
651	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Mellanmagrat rött lergods, bukskärva. Invändigt mörkbrun/svart blyglasyr. Mått: 21x26x5 mm.	93,41/93,31	452/166	3/P1
652	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Mellanmagrat + rött lergods. Mynningsskärva 1 fat (?) Inv. dekor av piplera. Inv. of glasyr.	93,41/93,31	452/166	3/P1
653	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Mellanmagrat rött lergods. Skärva nära kant/fat. Inv. vågbandsdekor av piplera. Inv. gulaktig blyglasyr. Mått: 28x22 x4 mm..	93,41/93,31	452/166	3/P1
654	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	63	Förslaggat.	93,42/93,32	430/166	3/P1
655	SLAGG		SLAGG	0		0	176		93,42/93,32	430/166	3/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
656	SLAGG		SLAGG	0		0	365		93,69/93,56	472/158	3/P1
657	SLAGG		SLAGG	0		0	435		93,60	474/162	3/P1
658	SPIK		JÄRN	3	D	3	20		93,47/93,37	472/164-66	3/P1
659	OID		JÄRN	1	F	1	13	Ev beslag. Mått: 40x32x7mm.	93,47/93,37	472/164-66	3/P1
660	Lerklining		LERÄ	0		0	12		93,47/93,37	472/164-66	3/P1
661	TEGEL		BRÄND LERÄ	0		0	14		93,47/93,37	472/164-66	3/P1
662	SLAGG		SLAGG	0		0	90		93,47/93,37	472/164-66	3/P1
663	NIT		CU-LEG	1	H		2	Nit med närmast intakt platt nithuvud med oregelbunden form. 14 mm l. Huvudet 9x9 mm.	93,51/93,30	474/164	3/P1
664	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	8		93,51/93,30	474/164	3/P1
665	DOCKHUVUD		KER PORSLIN	1	F	1	3	Vitt porslin med röd dekor. Hakan och del av kinden. Mått: 20x 17 mm.	93,51/93,30	474/164	3/P1
666	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2	Del av piphuvud. Dekor av blommor, blad och ankare i relief. Mått: 25x19 mm.	93,51/93,30	474/164	3/P1
667	OID		GLAS	1	F	1	10	Massivt, of. glas. Del av fot till vinglas ? Mått: 35x24x12 mm.	93,51/93,30	474/164	3/P1
668	Lerklining		LERÄ	0		0	11		93,51/93,30	474/164	3/P1
669	SLAGG		SLAGG	0		0	69		93,51/93,30	474/164	3/P1
670	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,37/93,34	454/170	3/P1+P7
671	TEN		JÄRN	1		1	5		93,37/93,34	454/170	3/P1+P7
672	BRYNE		SKIFFER	1	D	1	28	Trekantigt tvärsnitt. Slipspar på 3 ytor. Mått: 93x20x10 mm.	93,37/93,34	454/170	3/P1+P7
673	HÄSTKOSÖM		JÄRN	9	HD	9	35		93,50/93,38	474/164	3/P1
674	KÄRL		KER BI	1	F	1	1	Gråbeige gods, bukskärva. Svart (sotigt) in och utvändigt. Mått: 27x22x7 mm.	93,50/93,38	474/164	3/P1
675	FLINTA		FLINTA	0		1	2	Två retuscherade kanter. Mått: 17x 4x4 mm.	93,50/93,38	474/164	3/P1
676	SLAGG		SLAGG	0		0	134		93,50/93,38	474/164	3/P1
677	SPIK		JÄRN	1	D	1	16		93,47/93,30	476/168	3/P1
678	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	7		93,47/93,30	476/168	3/P1
679	SPIK		JÄRN	1	D	2	16		93,40/93,32	440/166	3/P1
680	KÄRL		KER BI/Y	1	F	1	1	Rött fnmagrat gods, bukskärva. Inv. of. Blyglasyr. Mått: 20x13 x6) mm.	93,40/93,32	440/166	3/P1
681	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	0	5		93,47/93,38	436/166	3/P1
682	KÄRL		KER BI/Y	1	F	1	2	Mellanmagrat rött lergods. Bukskärva. Invändigt of. blyglasyr m. bruna fläckar. Mått: 25x11x4 mm.	93,47/93,38	436/166	3/P1
683	KÄRL		KER CI	1	F	1	4	Ljusgrått stengods. Bukskärva. Sintrad yta, ovanpå engobe. Askpåslag. Utv - brunprickig. Mått: 32x31x3 mm. Tidigt stengods.	93,47/93,38	436/166	3/P1
684	SLAGG		SLAGG	0		0	385		93,47/93,38	436/166	3/P1
685	LERKLINING		LERÄ	0		0	8		93,47/93,38	436/166	3/P1
686	SPIK		JÄRN	1	D	1	12		93,45/93,33	474-76/166	3/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
687	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	2	4		93,45/93,33	474-76/166	3/P1
688	LERKLINING		LERÄ	0		7	90		93,45/93,33	474-76/166	3/P1
689	SÖLJA		CU-LEG	1	D		2	Dubbelsölja, rektangulär, avbruten. Rostutfällning på axeln, möjligen från torne av järn.	93,58	458/166	3/P1
690	OID		JÄRN	1	F	1	11	U-format ten, fyrsidigt tvärsnitt.	93,44/93,34	438/166	3/P1
691	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,44/93,34	438/166	3/P1
692	SLAGG		SLAGG	0		0	149		93,44/93,34	438/166	3/P1
693	Halvfabrikat		JÄRN	1		1	24	Klykformigt föremål av en fyrsidig ten pikformad, med två armar, vridna. En ände tillplattad och avbruten/avhuggen i änden. Den andra avhuggen eller bruten. 130 mm l.	93,61/93,33	458/166	3/P1
694	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	HD	3	12		93,61/93,33	458/166	3/P1
695	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	12	Finmagrat ljusrött lergods. 1 botten- och 1 mynningskärra. Rester av glasyr på mynningskanten. Mått: 24x20x5 resp 40x 21x5 mm.	93,61/93,33	458/166	3/P1
696	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	2	Mått: 25x21x1 resp 23x10x1,3 mm.	93,61/93,33	458/166	3/P1
697	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	125		93,61/93,33	458/166	3/P1
698	SLAGG		SLAGG	0		0	455		93,61/93,33	458/166	3/P1
699	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	3	8		93,36/93,29	478/168	3/P1
700	SLAGG		SLAGG	0		0	72		93,36/93,29	478/168	3/P1
701	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	HD	3	12		93,42/93,36	452/180-82	3/P7
702	SLAGG		SLAGG	0		0	393		93,42/93,36	452/180-82	3/P7
703	SLAGG		SLAGG	0		0	155		93,49/93,31	480/170	3/P1
704	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	HD	2	9		93,52/93,40	442/166	3/P1
705	OID		JÄRN	0	F	3	16	Platta järnföremål, (kniv el. beslag). Mått: 52x28x4 mm.	93,52/93,40	442/166	3/P1
706	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finmagrat rödgods. Budska. Drejningspår utv. Inv. of. blyglasyr. Mått: 25x13x5 mm.	93,52/93,40	442/166	3/P1
707	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,7	Mått: 24x9x2 mm.	93,52/93,40	442/166	3/P1
708	SLAGG		SLAGG	0		0	65		93,52/93,40	442/166	3/P1
709	KÄRL	49	CU-LEG	1	F		18	Mått 38x26x3 mm.	92,12/91,94	458-60/176-78	2
710	LERKLINING	49	LERÄ	0	F	8	84	4 bitar med formad sida. Gjutämne till bronsgryta.	92,12/91,94	458-60/176-78	2
711	SLAGG	49	SLAGG	0		0	60		92,12/91,94	458-60/176-78	2
712	OID		JÄRN	0	F	2	65	2 bitar, en med upphöjd kant. (ev. del av stekpanna el. dylikt). Mått: 35x37x11 resp 31x24x6,5 mm.	93,41/93,21	452/168	3/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
713	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	62	Förslaggat.	93,41/93,21	452/168	3/P1
714	SLAGG		SLAGG	0		0	28		93,41/93,21	452/168	3/P1
715	Synål	65	CU-LEG	1	F		0,4	Del av synål. Avbruten i bägge ändar.	93,27/92,65	466/168-70	1/A65
716	SPIK	65	JÄRN	0		7	86	Fragment: H/D/F.	93,27/92,65	466/168-70	1/A65
717	KNIV	65	JÄRN	1	D	0	24	Mått: 69 x 20 x 2 mm.	93,27/92,65	466/168-70	1/A65
718	HÄSTKOSÖM	65	JÄRN	9	HD	9	45		93,27/93,65	466/168-70	1/A65
719	KÄRL	65	KER CII	1	F	1	14	Ljusgrått stengods. Bottenskräva: tummad bottenrand. Saltglasyr utvändigt. Ljust brungrå. Mått: 35x27x5 mm.	93,27/93,65	466/168-70	1/A65
720	FLINTA	65	FLINTA	0		2	5	Bränd.	93,27/92,65	466/168-70	1/A65
721	SLAGG	65	SLAGG	0		0	1183		93,27/92,65	466/168-70	1/A65
722	HANTVERKSPILL	65	CU-LEG	6	F		6	En nit. Ett nithuvud. Fyra ämnen/spill.	92,17/92,11	466/168-70	3/A65
723	LERKLINING	65	LERA	0		0	316		92,17/92,11	466/168-70	3/A65
724	LERKLINING	65	LERA	0		0	1230		92,17		2/A65
725	TEGEL	65	BRÄND LERA	0		0	27		92,17		2/A65
726	GIJTFORM	65	BRÄND LERA	0	F	6	53		92,17		2/A65
727	LERKLINING	65	LERA	0		0	1970		92,17		2/A65
728	TEGEL	65	BRÄND LERA	0		0	200		92,17		2/A65
729	OID	65	JÄRN	1		1	65	Mått: 57x52x10 mm.	92,17		2/A65
730	LERKLINING	65	LERA	0		0	1445		92,17		2/A65
731	SLAGG	65	SLAGG	0		0	2297	1 1/2 Bottenskälla.		466/168-70	1/A65
732	SLAGG	65	SLAGG	0		0	2900	Järnslag.	92,17		2/A65
733	SLAGG	65	SLAGG	0		0	2970		92,17		2/A65
734	HÄSTKOSÖM	65	JÄRN	2	H	2	10		92,17		2/A65
735	SLAGG	49	SLAGG	0		0	3520			458-60/176-78	1
736	SLAGG	49	SLAGG	0		0	5880			458-60/176-78	1
737	SLAGG	65	SLAGG	0		0	2770			466/168-70	1/A65
738	SPIK		JÄRN	3	D	3	43		93,75/93,66	446/152	1/P9
739	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	D	5	20		93,75/93,66	446/152	1/P9
740	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	17	Ljusrött mellanmagrat gods. Trindhänkel (modell horisontal, till skål).	93,75/93,66	446/152	1/P9
741	KÄRL		KER BII/Y	1	F	3	4	Rött mellanmagrat gods. Bukskärvar; utsidan avspjälkad. Invändig olivgrön glasyr.	93,75/93,66	446/152	1/P9
742	KÄRL		KER BII/Y	0	F	2	3	Bukskärvar, inv. grön glasyr.	93,75/93,66	446/152	1/P9
743	KÄRL		GLAS	1	F	1	8	Bottenskräva till flaska el likn. Ofärgat glas.	93,75/93,66	446/152	1/P9

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
744	KÄRL		GLAS	1	F	1	0,6	Mått: 26x11x1,5) mm.	93,75/93,66	446/152	1/P9
745	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,9	Mått: 21x1 x1,3 mm.	93,75/93,66	446/152	1/P9
746	SLAGG		SLAGG	0		0	56		93,75/93,66	446/152	1/P9
747	SPIK		JÄRN	0		13	98	Fragment: H/D/F	93,74/93,58	446/154	1/P9
748	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	12	HD	12	53		93,74/93,58	446/154	1/P9
749	BLECK		Cu-leg	0		1	2	Mått: 17x17x1. Svagt romboïdformat.	93,75/93,66	446/154	1/P9
750	TEN		JÄRN	1	D	1	0,4	Mått: 38x1,7 mm..	93,74/93,58	446/154	1/P9
751	KÄRL		KER BII/Y	0	F	2	6	Rött mellanmagr. lergods. Bukskärvor. 1 m vitlereengobe - prickdekor i sgrafitto . Utsidan avspjälkad. Den andra med rest av vitlera (?) inv. (Mått: 22 x 20 x 5 resp 32 x 21 x 4).	93,74/93,58	446/154	1/P9
752	KÄRL		KER FAJANS	1	F	2	5	Ljussgult lergods. 1 mynnings- och 1 bukskärva. Vit glasyr m blå dekor. Potta.	93,74/93,58	446/154	1/P9
753	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,5	Kantskärva till tallrik el dyl. Vitt gods - vit glasyr. (Mått: 14 x 12 x 2,5).	93,75/93,66	446/154	1/P9
754	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	2	2	(Mått: < 25).	93,74/93,58	446/154	1/P9
755	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Mellanmagrat rött lergods. Bukskärva. Utvändigt drejräfflor. Inv brun blyglasyr. (Mått: 26 x 26 x 4,6).	93,74/93,58	446/154	1/P9
756	KÄRL		KER CII:I	1	F	1	1	Siegburg. Ljusgrått stengods. Bukskärva. Oglaserat. (Mått: 16 x 9 x 6).	93,74/93,58	446/154	1/P1
757	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	3	(Mått: längd 28 resp 21, diameter 8 resp 6).	93,74/93,58	446/154	1/P1
758	PÄRLA		GLAS	1	H	0	0,8	Infattningsspärla av glas. Grön. (Mått se skiss).	93,74/93,58	446/154	1/P9
759	KÄRL		GLAS	1	F	1	4	Grönt glas. Skärva av flaska (?). (Mått: 35 x 30 x 3).	93,74/93,58	446/154	1/P9
760	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	3	(Mått: 43 x 16 x 2).	93,74/93,58	446/154	1/P1
761	SLAGG		SLAGG	0		0	405		93,74/93,58	446/154	1/P9
762	SPIK		JÄRN	7	HD	7	43			446/156	1/P9
763	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	6	H	6	27			446/156	1/P9
764	Gjutrest		CU-LEG	1	F		6	Ev bit av bronsgryta. (Mått: 22 x 18 x 3,6).		446/156	1/P9
765	OID		Järn	0		0	2	Mejselformad metallbit. (Mått: 24 x 6 x 3).		446/156	1/P9
766	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	17	Finnmagrat rött lergods. Del av botten, beräknad diam: 80 mm. Spår av pipleredekor, nu borta. Ofärgad glasyr inv. (Mått: 51 x 43 x 6).		446/156	1/P9
767	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Mellanmagrat rödgods. Invändig pipleredekor och ofärgad glasyr. (Mått: 35 x 12 x 6).		446/156	1/P9
768	KÄRL		KER FAJANS	1	F	4	14			446/156	1/P9
769	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	7	1 20 mm lång bit av skaft. 1 del av huvud.		446/156	1/P9
770	FLINTA		FLINTA	0		1	6	Bränd.		446/156	1/P9
771	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Grönt. Bit av flaska el dyl. (Mått: 34 x 19 x 1,8).		446/156	1/P9

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
772	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	3	Grönt.		446/156	1/P9
773	SLAGG		SLAGG	0		0	80			446/156	1/P9
774	Gjutpill		CU-LEG	1	F		4	Gjuten brons av oidentifierad form.	93,42/93,32	432/172	6/P8
775	SPIK		JÄRN	4	HD	4	27		93,42/93,32	432/172	6/P8
776	HÅSTKOSÖM		JÄRN	3	H	3	15		93,42/93,32	432/172	6/P8
777	KÄRL		KER BII/Y	1	H	3	9	Finnmagrat gods. Inv. och delvis utv. brun blyglasyr. (Mått < 30 mm).	93,42/93,32	432/172	6/P8
778	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Mått: 39x18x6,5 mm..	93,42/93,32	432/172	6/P8
779	KÄRL		KER BII/Y	4	F	6	26	2 mynningskärvor, övr buskärvor. 5 med rester av inv. blyglasyr.	93,42/93,32	432/172	6/P8
780	KÄRL		KER FAJANS	2	F	2	4	Vitt resp gult gods med vit glasyr. Skärvor av tallrikar el dyl.	93,42/93,32	432/172	6/P8
781	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,5	Vitt porslin.	93,42/93,32	432/172	6/P8
782	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	3	13	Två bitar av skaft samt en del av skaft + huvud, Samtliga håll diameter: 2,1 mm.	93,42/93,32	432/172	6/P8
783	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	9	Olika gröna färger. 1,2-2,5 mm tj.	93,42/93,32	432/172	6/P8
784	SLAGG		SLAGG	0		0	382		93,42/93,32	432/172	6/P8
785	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	7	Finnmagr. rött lergods, bottenkärvor. Inv. brun glasyr	93,45/93,35	442/172	6/P8
786	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	5	En bit av skaft. En bit av skaft/huvud. Mått: l: 20, diam: 7 resp l: 26, diam: 10) mm.	93,45/93,35	442/172	6/P8
787	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Mått: 21x19x19 mm..	93,45/93,35	442/172	6/P8
788	SLAGG		SLAGG	0		0	344		93,45/93,35	442/172	6/P8
789	SPIK		JÄRN	3	HD	4	40		93,45/93,35	434/172	6/P8
790	HÅSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	10		93,45/93,35	434/172	6/P8
791	KÄRL		KER BII/Y	1	F	5	23	Fat, mellanmagr gods. Sk. av spegel o brättet. Inv. spår av vitlerengobe och grön blyglasyr.	93,45/93,35	434/172	6/P8
792	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	7	Mått: 26x20x6 resp 15x1 x6 mm.	93,45/93,35	434/172	6/P8
793	KÄRL		KER BII/Y	0	F	3	10	Rött lergods. En skärva m inv. rester av ofärgad blyglasyr.	93,45/93,35	434/172	6/P8
794	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,3	Vit, glaserat gods. Tallrik el. dyl. Mått: 14x1,3 mm.	93,45/93,35	434/172	6/P8
795	KÄRL		GLAS	2	F	2	9	Skärvor av flaskor el dyl. ljust blågrönt + resp olivgrönt. Mått: tj: 2,2 resp 5 mm.	93,45/93,35	434/172	6/P8
796	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	18	13	Ljusgrönt.	93,45/93,35	434/172	6/P8
797	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	5	1 bit av skaft; l: 22 mm, diameter: 7,5 mm. 1 bit av huvud: l:30, diameter: 1,5. mm.	93,45/93,35	434/172	6/P8
798	SLAGG		SLAGG	0		0	110		93,45/93,35	434/172	6/P8
799	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	94	Förslagat.	93,45/93,35	434/172	6/P8
800	SPIK		JÄRN	3	D	3	22		93,54	430/172	6/P8
801	KÄRL		KER BII/Y	0	F	16	90		93,54	430/172	6/P8

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
802	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	8	Finmagrat, grått - rött gods. Buksk. vid kant mot brätte el dyl. Inv. gråbrun blyglasyr. Mått: 29x27x7 resp 20x18x7 mm.	93,54	430/172	6/P8
803	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	3	8	Vitt gods m vit glasyr. Skärvor av tallrikar o dyl.	93,54	430/172	6/P8
804	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	3	Ljusblå till gröna färger. Mått: sidor < 20, tj: 1,9 resp 0,9 mm..	93,54	430/172	6/P8
805	KÄRL		GLAS	2	F	2	4	En ofärgad, en grön. Skärvor av flaskor.	93,54	430/172	6/P8
806	SLAGG		SLAGG	0		0	88		93,54	430/172	6/P8
807	KNIV		JÄRN	1	D	1	47	Kniv med svagt böjd rygg, avbruten tånge. L 193 mm, varav bladet 140 mm l, 15 mm br, tången 53 mm l.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
808	KNIV		JÄRN	1	D	1	15		93,60/93,40	462/174-76	2/P8
809	BESLAG		CU-LEG	1	H		4	Plant, rektangulärformat, avfasade kanter. Nit i vardera kortände. Mått: 38x11x1 mm..	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
810	BLECK		CU-LEG	1			1	Rektangulär. Båda längsidorna svagt rundade. Mått: 30x5x1,4 mm.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
811	BESLAG		CU-LEG	1	D		0,9	Plant, rektangulärt, nithål i mitten. I resp kortände syns på undersidan korr järn, ev från nitar. Mått: 28x7x1 mm.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
812	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	2	Finmagrat rödgods. 1 skärva.	93,44/93,33	440/172	6/P8
813	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	3	Vitt gods, vit glasyr. Flata skärvor, tallrikar el dyl.	93,44/93,33	440/172	6/P8
814	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	3	Grönt glas. En sk. med glaspest. Mått sida < 3, tj 1,7 resp 2 mm.	93,44/93,33	440/172	6/P8
815	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	34		93,44/93,33	440/172	6/P8
816	SLAGG		SLAGG	0		0	140		93,44/93,33	440/172	6/P8
817	KNAPP?		CU-LEG	1	D		2	Runt knappformat fragmentariskt i tunn kopparplåt, med ögla.	93,71/93,65	432/154	5/P11
818	SPIK		JÄRN	7	D	7	41		93,71/93,65	432/154	5/P11
819	HÅSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,71/93,65	432/154	5/P11
820	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	5	4	Vitt gods. Inv. vit glasyr. 1 mynningssk. 4 buksk., 1 med utv. dekor av gröna blad.	93,71/93,65	432/154	5/P11
821	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	1	Mått: 16x11x3,2 mm.	93,71/93,65	432/154	5/P11
822	KÄRL		KER BII/Y	0	F	5	16	1 bottensk., 1 mynningssk., 3 buksk. Rester av inv. grön blyglasyr på 2 sk.	93,71/93,65	432/154	5/P11
823	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Mellanmagrat gods. Bukskärva, profilerad utv. Utv. dekor av piplera och grön glas. Inv.brunflammig blyglasyr. Mått: 27x25x7 mm.	93,71/93,65	432/154	5/P11
824	KÄRL		GLAS	2	F	2	1	1 grön skärva av flaska. 1 of. skärva av dricksglas el dyl.	93,71/93,65	432/154	5/P11
825	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	3		93,71/93,65	432/154	5/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
826	SLAGG		SLAGG	0		0	195		93,71/93,65	432/154	5/P11
827	Smälta		CU-LEG	3			16	Smältor	93,72/93,66	432/158	5/P11
828	SPIK		JÄRN	3	D	3	10		93,72/93,66	432/158	5/P11
829	KÄRL		KER BII/Y	3	F	4	14	1 mynningskårva. Blyglasyr.	93,72/93,66	432/158	5/P11
830	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	3	0,6	Vitt gods, vit glasyr. Tallrikar el. dyl. Mått: < 15 mm.	93,72/93,66	432/158	5/P11
831	KÄRL		GLAS	1	F	1	5	Del av fot till vin- el. snapsglas. Svagt konisk. Ofärgat glas.	93,72/93,66	432/158	5/P11
832	KÄRL		GLAS	0	F	2	2	Skärvor av flaska el. dyl. Grönt glas.	93,72/93,66	432/158	5/P11
833	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	5	Ofärgat och grönt.	93,72/93,66	432/158	5/P11
834	GJUTFORM	63	BRÄND LERA	0	F	2	5	1 fragment av ev ingöt. 1 oid.	93,72/93,66	432/158	5/P11
835	SLAGG		SLAGG	0		0	171		93,72/93,66	432/158	5/P11
836	KNAPP	63	CU-LEG	1	H		2	Dekor i relief: Heraldiskt lejon (m armborst)? ? mot "prickig" bakgrund.	93,73	430/156	5/P11
837	SPIK	63	JÄRN	0	D	7	25		93,73	430/156	5/P11
838	HÄSTKOSÖM	63	JÄRN	5	H	5	9		93,73	430/156	5/P11
839	KÄRL	63	KER BII/Y	1	F	2	11	Finmagrat rött lergods. 1 skärva av spegel + brätte, 1 skärva av mynningskant, FAT. Invändigt + dekor av piplera samt ljusbrun glasyr. Mått: 41x36x4 resp. 18x10x6 mm.	93,73	430/156	5/P11
840	KÄRL	63	KER BII/Y	0	F	8	20	Diverse rödgodsskärvor. Två m. inv. glasyr.	93,73	430/156	5/P11
841	KÄRL	63	KER FLINTGODS	0	F	11	17	Vitt gods m of. glasyr. 1 skärva m. utv. dekor: blå blomma och gröna blad. Tallrikar och dyl.	93,73	430/156	5/P11
842	KÄRL	63	KER PORSLIN	1	F	1	1	Vitt porslin med inv. blå bärd. Mynningssk. Tallrik el. skål. Mått: 22x16x2 mm.	93,73	430/156	5/P11
843	KÄRL	63	GLAS	4	F	4	17	Grönt och brunt glas från flaskor el. dyl.	93,73	430/156	5/P11
844	KÄRL	63	GLAS	1	F	1	2	Mynningskant, omvikt. Skärva av fat el. skål. Of. glas. Mått: 34x21x2 mm.	93,73	430/156	5/P11
845	KÄRL	63	GLAS	1	F	2	11	Ofärgat, ev ljusgrönt glas. Skärvor av flaska el. likn. (Mått: 64x40x3 resp. 24x44x3,5) mm.	93,73	430/156	5/P11
846	FÖNSTERGLAS	63	GLAS	0	F	9	7		93,73	430/156	5/P11
847	KÄRL	63	GLAS	1	D	1	61	Svagt violett glas. Del av benet till spetsgalas (?) luftblåsa i benet.	93,73	430/156	5/P11
848	KRITPIPA	63	PIPLERA	1	D	1	6	Del av skaft till kritpipa.	93,73	430/156	5/P11
849	OID	63	BRÄND LERA	0	F	4	52	Delvis förslagat.	93,73	430/156	5/P11
850	GJUTREST	63	CU-LEG	0		0	38	Gjutrester.	93,73	430/156	5/P11
851	TEGEL	63	BRÄND LERA	0		4	53		93,73	430/156	5/P11
852	SLAGG	63	SLAGG	0		0	640		93,73	430/156	5/P11
853	KNIV		JÄRN	1		0	9	Del av knivblad. En del av blad + tånge. Del av kniv, med avbrutet knivblad, bev. i 31 mm samt tånge, avbruten, bevarad längd 48 mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
854	SPIK		JÄRN	2	H	2	38		93,64/93,51	462/168	2/P10
855	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	9		93,64/93,51	462/168	2/P10

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
856	TEN		JÄRN	0		1	29	Fyrkantigt tvärsnitt. Mått: 55x11x11 mm..	93,64/93,51	462/168	2/P10
857	OID		JÄRN	1		0	32	"Klump".	93,64/93,51	462/168	2/P10
858	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Finnmagrat rött lergods. Mynningsskära. Invändig of. blyglasyr. Mått: 32x25x8 mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
859	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	5	Mellanmagr. rött lergods. Profilerad mynningsskära. Utv. drejför, inv. dekor av piplera längs randen. Inv. ofärgad blyglasyr. Mått: 35x19x4 mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
860	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Finnmagrat gods, bukskära. Utv. blyglasyr. Inv. fläckvis blyglasyr. Mått: 26x24x5 mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
861	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finnmagrat gods. Buksk. Inv. piplerdekor, blyglasyr. Mått: 19x15x5 mm..	93,64/93,51	462/168	2/P10
862	KÄRL		KER CII	1	F	1	2	Grått stengods, Mynningsskära (br. diam. ca 30 mm.) inv. och utv. grå - ljusbrun. Mått: 21x17x2,5). mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
863	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	2	Vitt porslin. Mynningsskära av skål el. fat. Utvändigt ljusbrun. Invändigt vitt med blå bård. (enl. fyndpåsten ostindiskt). Mått: 25x19x2,4 mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
864	LERKLINING		LERÄ	0		1	12	Intryckt mönster. Mått: 32x26x 2 mm.	93,64/93,51	462/168	2/P10
865	SLAGG		SLAGG	0		0	210	.	93,64/93,51	462/168	2/P10
866	OID		JÄRN	1		1	89	Platt, fyrkantigt järnstycke. Mått: 70x38x9 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
867	TEN		JÄRN	0		2	40	Mått l: 13 resp 10 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
868	OID		JÄRN	1		1	8	Ten böjd som ett C. Ev handtag?	93,59/93,47	462/170	2/P10
869	HÄSTKOSÖM		JÄRN	12	H	12	55		93,59/93,47	462/170	2/P10
870	FISKEKROK?		JÄRN	1	D	1	0,8		93,59/93,47	462/170	2/P10
871	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	Finnmagrat, rödgult gods. Bukskära. Inv.- och utv. gulaktig glasyr med fläckar av järnoxid. Mått: 18x18x4,4 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
872	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	9	Mellanmagrat gods. Mynningssk. Inv. spår av pipleredekor och ofärgad blyglasyr. Mått: 32x 0x11 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
873	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	7	Finnmagrat rödgods. Bukskäror. Inv. blyglasyr, brun resp grön. Mått: 21x26x8 resp 15x13x4 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
874	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	3	Finnmagrat rödgods. Bukskäror. Mått: 25x20x4 resp. 24x11x 3,5 mm..	93,59/93,47	462/170	2/P10
875	KAKEL		KAKEL	1	F	1	10	Bit av rump. (ått: 26x24x11 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
876	KÄRL		KER CII:1	1	F	1	17	Siegburg. Nedre del av hänkel. Ljusgrått gods, oglaserad.	93,59/93,47	462/170	2/P10
877	KÄRL		KER CI	1	F	1	0	Grått stengods. Utvändigt reliefdekor. Askpåslag, inv. brun. Langerwehe.	93,59/93,47	462/170	2/P10
878	KÄRL		KER FAJANS	1	F	2	2	Gulvitt gods. Vitt glasyr m. blå dekor. Mått: 25x12x5 resp. 19x15x mm..	93,59/93,47	462/170	2/P10
879	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Ljusgrönt. Mått: 23x12x3 mm.	93,59/93,47	462/170	2/P10
880	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	14		93,59/93,47	462/170	2/P10
881	SLAGG		SLAGG	0		0	785		93,59/93,47	462/170	2/P10

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
882	SPIK		JÄRN	2	D	2	26		93,58/93,50	464/174	2/P10
883	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	H	4	23		93,58/93,50	464/174	2/P10
884	OID		JÄRN	1	F	1	7	Mått: 28x22x6 mm.	93,58/93,50	464/174	2/P10
885	KÄRL		KERFAJANS	0	F	2	1		93,58/93,50	464/174	2/P10
886	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	3	2	Ljusgrönt.	93,58/93,50	464/174	2/P10
887	SLAGG		SLAGG	0		0	258		93,58/93,50	464/174	2/P10
888	SÖLJA		JÄRN	1	H	0	4	Enkelsölja: närmast kvadratisk m raka sidostycken. Avbruten torne. Mått: diam. 25x26 mm. Uppdelat på två fnr 2727.	93,62	464/168-70	2/P10
889	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	11	HD	11	50		93,62	464/168-70	2/P10
890	SPIK		JÄRN	3	D	3	17		93,62	464/168-70	2/P10
891	KNIV		JÄRN	1	D	0	12	Knivblad Mått: 96x15x2,5 mm.	93,62	464/168-70	2/P10
892	TEN		JÄRN	1		1	13		93,62	464/168-70	2/P10
893	BESLAG		JÄRN	1	D	1	45	Hjärtformat. Mått: 68x45x4 mm.	93,62	464/168-70	2/P10
894	OID		JÄRN	1		1	17		93,62	464/168-70	2/P10
895	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	8	Mellanmagratgods. Buksk. Inv. mörkbrun blyglasyr. Mått: 43x22x5 mm.	93,62	464/168-70	2/P10
896	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Finmagratgods. Buksk. Utv. drefjärar. Inv. ofärgad - ljusbrun blyglasyr. Mått: 30x26x6 mm.	93,62	464/168-70	2/P10
897	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	0,8	Rött mellanmagr. lergods. Buksk. utsidan spjälkad. Inv. vit och grön dekor/ blyglasyr. Mått: 19x11x4 mm.	93,62	464/168-70	2/P10
898	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	4	2	Vitt gods, Skärvor av tallrikar och dyl. Vit/of. glasyr. Mått: < 20 mm..	93,62	464/168-70	2/P10
899	KAKEL		KAKEL	0	F	4	65	Finmagrat rött lergods. Vitt glasyr. 1 del av rump. 1 bit av profilerad kant på bladet samt 2 små flisor.	93,62	464/168-70	2/P10
900	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Grönt. Mått: 24x17x2 mm.	93,62	464/168-70	2/P10
901	SLAGG		SLAGG	0		0	875		93,62	464/168-70	2/P10
902	SPIK		JÄRN	2	H	2	20		93,77/93,64	462/168	1/P10
903	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	9		93,77/93,64	462/168	1/P10
904	OID		JÄRN	1	F	1	24	Mått: 46x27x10 mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
905	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	5	Mellanmagrat gods. Buksk. Inv. grön blyglasyr. Mått: 38x30x (3) resp. 14x1 x (2,5) mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
906	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	5	Finmagrat mörkt brungrått gods. Bukskärva. Utv. drefjärar. Inv. klar (brun) blyglasyr. Mått: 31x27x6 mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
907	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finmagrat gods. Flisa av ben till trefotsgröta. Mått: 30x11x9 mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
908	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Finmagrat rött lergods. Bukskärva. Inv. brun blyglasyr. Mått: 33x20 x7 mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
909	KÄRL		KER BII/Y	0	F	3	10	Finmagrat rödgods. 1 mynningskärva, 2 buksk..	93,77/93,64	462/168	1/P10
910	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,7	Vitt gods, vit glasyr, flisa. Mått: 20x17x3 mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
911	KÄRL		KER PORSLIN	0	F	4	14	Blåvit porslin. Dekor: fjäril + girland i blått. Tallrik/fat.	93,77/93,64	462/168	1/P10

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
912	KRITPIPA		PIPLERA	0	F	4	10	Tre fragm pipskaft. 1 skärva av piphuvud. Mått: l: 54; 24; 14 resp 24x15x2 mm. Diam: 7; 9; 9 mm.	93,77/93,64	462/168	1/P10
913	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	3	5	Grönt.	93,77/93,64	462/168	1/P10
914	SLAGG		SLAGG	0		0	300		93,77/93,64	462/168	1/P10
915	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Finmagrat gods. Buksk. Spår av vitlera samt gul blyglasyr inv. Mått: 22x18x7 mm.	93,56/93,52	446/156	3/P9
916	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finmagrat gods. Buksk. Mått: 22x0 (x 5) mm.	93,56/93,52	446/156	3/P9
917	KÄRL		KER BIII	1	F	1	1	Vit finmagrat gods. Bukskärva. In- och utvändigt gul glasyr. Mått: 21x15x3 mm.	93,56/93,52	446/156	3/P9
918	OID	71	JÄRN	1	F	1	62	Ev del av hästsko? Mått: 70x35x11 mm.	93,37/93,27	462/170	3+5/P10
919	KÄRL	71	KER BII/Y	0	F	2	24	1 mynningskärva samt ett skaft. (trefotsgröta) Finmagrat gods. Fläckvis grön blyglasyr. Mått: 15x25 x5 mm.	93,37/93,27	462/170	3+5/P10
920	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	285		93,46/93,38	486/162-64	2/ P14=L3
921	KÄRL		KER CII	1	F	1	3	Ljusbeige stengods. Bukskärva. Insidan mörkgrå. Utvändigt mörkbrun saltglasyr. Mått: 29x21x5 mm.	93,51/93,46	486/162-64	4/P14
922	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	420		93,51/93,46	486/162-64	4/ P14=L2
923	HYSKA		CU-LEG	1	H		0,3	17x9 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10
924	NÅL		JÄRN	1	D	1	0,9	Synål, ögat borta.	93,82/93,58	464/162	1/P10
925	KNIV		JÄRN	1	D	0	21	Del av kniv + tånge. Rak rygg, längs bladets rygg finns på en sida en fåra längs med bladet. Kraftig rygg, Dolk? L: 97 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10
926	SPIK		JÄRN	5	HD	5	23		93,82/93,58	464/162	1/P10
927	OID		JÄRN	3		3	23	Diverse obestämbara järnfragment. Mått: 40x34x4, 55x8x2,5, 32x9x4 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10
928	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	HD	4	16		93,82/93,58	464/162	1/P10
929	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	21	Mellanmagrat rgods. Två passbitar, ben till trefotsgröta, där benet fäster i buken. Inv. och fläckvis utv. grön blyglasyr. Mått: 55x35x17 mm..	93,82/93,58	464/162	1/P10
930	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	6	Finmagrat gods. Mynningssk. Mått: 35x27x6 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10
931	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	10	I mynning-, 1 bukskärva. Inv. vitlerengobe och ofärgad blyglasyr. Finmagrat gods. Mått: 26x28x8 resp. 28x21x7 mm..	93,82/93,58	464/162	1/P10
932	KÄRL		KER BII/Y	0	F	5	20	Mellanmagrat rgods. Bukskärvor. Inv. mörkbrun blyglasyr.	93,82/93,58	464/162	1/P10
933	KÄRL		KER BII/Y	0	F	10	11	Rödgodskärvor (små) ofärgad blyglasyr (brun, grön).	93,82/93,58	464/162	1/P10
934	KÄRL		KER BII/Y	0	F	13	52	Bukskärvor.	93,82/93,58	464/162	1/P10
935	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	4	2	Vitt gods, of. glasyr. Mått: < 20 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10
936	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	3	Vitt porslin. Fragment av skål el. likn. (bükskärva med bottenring). Inv. dekor i brunt. Mått: 23x16x3 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
937	KAKEL		KAKEL	0	F	4	9		93,82/93,58	464/162	1/P10
938	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	3		93,82/93,58	464/162	1/P10
939	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	4	3		93,82/93,58	464/162	1/P10
940	KÄRL		GLAS	2	F	2	12	Grönt glas. Skärvor av flaskor el. dyl. Mått: 38x38x4 resp. 32x12x3 mm.	93,82/93,58	464/162	1/P10
941	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	16		93,82/93,58	464/162	1/P10
942	SLAGG		SLAGG	0		0	48		93,82/93,58	464/162	1/P10
943	SPIK		JÄRN	14	HD	14	83		93,71/93,59	462/170	1/P10
944	HÄSTKOSÖM		JÄRN	7	HD	7	32		93,71/93,59	462/170	1/P10
945	OID		JÄRN	1	F	1	3	Del av solja? (beslag?). Mått: 32x15x4 mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
946	OID		JÄRN	1	F	1	2	Dubbelvikt järnten. Mått: 24x4 mm..	93,71/93,59	462/170	1/P10
947	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	7	(Mått: 28x25x5, 5, 21x15x5,5 mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
948	KÄRL		KER BII/Y	0	F	7	27	Rödgodsskärvor m. rester av vitlerengobe. 2 mynningskärvor.	93,71/93,59	462/170	1/P10
949	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	13	Grovmagrat gods. Buksk. Inv. mörkbrun blyglasyr. Mått: 48x 34x6 resp. 26x23x(4,5) mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
950	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	42	Mellanmagratgods. Mått: 55x49x8 resp. 43x28x12 mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
951	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	21	Finnmagrat gods, mynnings-/brätte skärva (fat). Mått: 49x38x8 mm..	93,71/93,59	462/170	1/P10
952	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	15	Finnmagrat gods. Skärva av mynning + brätte. Inv. klar (knotttrig) blyglasyr. Mått: 47x31x8 mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
953	KÄRL		KER BII/Y	0	F	5	19	Buyskärvor.	93,71/93,59	462/170	1/P10
954	KÄRL		KER BII/Y	7	F	7	11	Buyskärvor.	93,71/93,59	462/170	1/P10
955	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	16	31	Vitt gods. Skärvor av tallrikar o dyl. Klar glasyr. 1 med stämpel: N RÖRSTRAND.	93,71/93,59	462/170	1/P10
956	KÄRL		KER FAJANS	0	F	3	0,5	Mått: < 10; tj: 2,4mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
957	KÄRL		KER FAJANS	2	F	4	3	Gulvitt gods. (3) blåvit resp. (1) vit glasyr m. blå dekor.	93,71/93,59	462/170	1/P10
958	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	3	Vitt porslin. 1 mynningsk. m. inv. blå dekor (under glas.) 1 buyskärva m. utv. röd dekor (över glasynen.) Mått: 30x14x2,4 resp. 20x18x3 mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
959	KAKEL		KAKEL	0	F	4	32	Bitar av rump. I	93,71/93,59	462/170	1/P10
960	KRITPIPA		PIPLERA	0	F	6	8	Bitar av pipskaft.	93,71/93,59	462/170	1/P10
961	KÄRL		GLAS	4	F	6	42	Grönt och brunt glas från flaskor el. dyl.	93,71/93,59	462/170	1/P10
962	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	4	4	Of. och grönt glas.	93,71/93,59	462/170	1/P10
963	GRIFFEL		SKIFFER	1	H	1	2	Sexkantigt tvärsnitt, spetsiga i ena änden. Mått: 44x6 mm.	93,71/93,59	462/170	1/P10
964	SLAGG		SLAGG				533		93,71/93,59	462/170	1/10
965	SPIK		JÄRN	1	D	2	6		93,72/93,60	432/152	1/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
966	Bleck		CU-LEG	3			5	Två platta, oregelbundna bleck. Ett fragment är fr ett gjutet föremål.	93,72/93,60	432/152	1/P11
967	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	27	Finnmagrat gods. Övre delen av bandhänkel. På ovensidan piplerdekor samt klar blyglasyr. Mått: 52x42x12 mm.	93,72/93,60	432/152	1/P11
968	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,4	Vitt gods, klar glasyr. Mynningsskärva, assiett el. dyl. Mått: 12x 11x2 mm.	93,72/93,60	432/152	1/P11
969	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	21	Finnmagrat rött gods. Mynningssk. Utv. Sotig (kokkärl?). Inv. grön blyglasyr. Mått: 53x33x7 mm. (	486/166,5-169		1/P13
970	KRITPIPA		PIPLERA	0	F	2	2	Bitar av pipskaft. Mått: L: 37 resp 14, diameter 5-6 mm.	93,72/93,60	432/152	1/P11
971	KÄRL		GLAS	1	F	1	5	Grönt glas. Skärva av flaska el. dyl. Mått: 46x27x2,5 mm.	93,72/93,60	432/152	1/P11
972	SLAGG		SLAGG	0		0	85		93,72/93,60	432/152	1/P11
973	SLAGG		SLAGG	0		0	220		93,72/93,60	432/152	1/P11
974	OID		Ännen	0	F	2	47	Rektangulärt ämnesjärn, avhugget i båda kortändarna	93,62/93,55	428/152	2/P11
975	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	8		93,62/93,55	428/152	2/P11
976	SLAGG		SLAGG	0		0	35		93,62/93,55	428/152	2/P11
977	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	8		93,52/93,37	430/160	2/P11
978	Smälta		CU-LEG	1	F		2	Smälta	93,52/93,37	430/160	2/P11
979	OID		JÄRN	1		1	70	Mått: 53x34x24 mm.	93,52/93,37	430/160	2/P11
980	SLAGG		SLAGG	0		0	87		93,52/93,37	430/160	2/P11
981	SPIK		JÄRN	4	D	4	28		93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
982	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	H	3	10		93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
983	SPORRE		JÄRN	1	H	0	20	Trissa till sporre (trissporre) 10 pikar. I det närmaste hel. 52 mm i diam, tj 3 mm.	93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
984	OID		JÄRN	0	F	3	13	Fragm. av föremål ej räämne.	93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
985	KÄRL		CU-LEG	1	F		22	Skärva av mynning till bronsgryta. Mått: 43x28x4 mm.	93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
986	KÄRL		KER CII	1	F	1	1	Ljusgrått gods. Bukskärva. Utv. saltglasyr - ljusbrun. Mått: 20x16x3 mm.	93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
987	Smälta		CU-LEG	1			4	Smälta	93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
988	SLAGG		SLAGG	0		0	79		93,68/93,48	434/156AC 436/150?	2/P11
989	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	HD	5	28		93,65/93,55	428-430/150 A+B?	2/P11 ?

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
990	KÄRL		GLAS	1	F	1	0,7	Ofärgat glas. Skärva av flaska el. dyl. Mått: 20x13x2 mm.	93,65/93,55	428-430/150 A+B?	2/P11 ?
991	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,3	Ljusgrönt. Mått: 11x9x1,3 mm.	93,65/93,55	428-430/150 A+B?	2/P11 ?
992	SLAGG		SLAGG	0		0	190		93,65/93,55	428-430/150 A+B?	2/P11 ?
993	SPIK		JÄRN	2	D	2	12		93,51	430/156	2/P11
994	Smältor		CU-LEG	4			15	Tre smältor, ett klipp.	93,51	430/156	2/P11
995	SLAGG		SLAGG	0		0	745		93,51	430/156	2/11
996	KÄRL		KER CI:2	1	F	1	3	Protostengods. Mörkgrått "kornigt" gods. Mått: 32x23x4 mm.	93,50/93,35	432/152	2/P11
997	SLAGG	55	SLAGG	0		0	1245		93,73/93,26	464/168-70	?
998	KÄRL	54	KER FLINTGODS	1	F	2	7	Vitt gods, klar glasyr. Två skärvor passning, mynning. Kopp el. dyl. Mått: 55x37x3 mm.	93,73/93,12	464/170	?
999	KÄRL	54	GLAS	1	F	1	109	Flaskbotten (1/2). Brunt glas.	93,73/93,12	464/170	?
1000	KÄRL	54	GLAS	1	F	1	23	Pressglas, ofärgat. Botten och del av sida på karafl el. dyl. Mått: 52x36x26 mm..	93,73/93,12	464/170	?
1001	BESLAG	74	JÄRN	0	F	2	127	Dörrbeslag?	92,16/92,04	484/166	2/P13
1002	Gjutform	74	BRÄND LERA	1	F	1	18	Gjutformsfragment, oid.	92,16/92,04	484/166	2/P13
1003	OID	74	BEN/HORN	1	F	7	5	Förkolnat beslag av horn med ett genomgående hål och skuren dekor, bl.a. med ett kors och två parallella linjer längs ena långsidan. Se teckning. Mått: 44x25x6 mm.	92,16/92,04	484/166	2/P13
1004	SPIK	50	JÄRN	7		8	42	Fragment H/D/F.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1005	KROK	50	JÄRN	1	D	1	1	Fyrsidigt tvärsnitt. Ev. böjd spik?	93,35/93,15	430/166	3/P11
1006	KNAPP	50	CU-LEG	1	H		6	23 mm i diam., tj. ca 2 mm. Kraftigt korroderad.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1007	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	6	138	Finnmagrat gods. Fat. Botten/buk. Inv. vitleredekor (ränder) samt spår av klar blyglasyr. Mått: Botten diam. 77 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1008	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	8	46	Finnmagrat gods. 5 mynningsk., profilerad, 2 utv, fåror. 3 buksk. Inv. blyglasyr. Mynningsdiam: 180 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1009	KÄRL	50	KER BII/Y	1	D	11	814	Finnmagrat gods. Fat. Ca hälften av brätte/mynning. Inv. brun och gult, dekor: ränder, våglinje och "sol" i botten. Byglasyr. Mynningsdiam: 300 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1010	KÄRL	50	CII	1	F	3	20	Gulvitt gods. Skärvor av botten, buk. Utv., inv. gul glasyr. Även under botten. Köln/Freche.n	93,35/93,15	430/166	3/P11
1011	OID	50	KER BII	1	F	2	590	Grovmagratgods. Delar av en (till synes) rund keramikplatta. Sotig i kanten. Ej helt plan, buktar upp i mitten. Mått: 270x140x13 - 18 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1012	KÄRL	50	KER FLINTGODS	1	F	5	18	Vitt gods, klar glasyr. Skärvor av tallrik m. "spetskant".	93,35/93,15	430/166	3/P11
1013	KÄRL	50	KER FLINTGODS	0	F	5	6	Vitt gods, klar glasyr. Skärvor av tallrikar o dyl.	93,35/93,15	430/166	3/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1014	KÄRL	50	KER PORSLIN	0	F	2	8	Vitt porslin u. dekor. Flata skärvor. Mått: 40x37x4 resp. 17x14x4 mm..	93,35/93,15	430/166	3/P11
1015	GLAS	50	GLAS	1	F	1	17	Ofärgat glas. Dryckesglas, botten på kuppa och övre delen av ben.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1016	KÄRL	50	GLAS	1	F	1	14	Ofärgat glas. Skärva m. pålagd glasvulst. Mått: 56x28x2 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1017	BUTELJ	50	GLAS	0	F	2	24	Del av botten resp hals /mynning. Brunt.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1018	BUTELJ	50	GLAS	0	F	2	4	Grönt.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1019	FÖNSTER- GLAS	50	GLAS	1	F	1	1	Ljusblått. Mått: 40x12x1,2 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1020	KRITPIPA	50	PIPLERA	1	F	2	10	Del av piphuvud m. en bit av skaffet. Mått: huvud, höjd:35 mm, diam: 21 mm, skaft diam.: 8 mm.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1021	TEGEL	50	BRÄND LERA	0		0	80		93,35/93,15	430/166	3/P11
1022	SPIK	50	JÄRN	6	F	6	55		93,35/93,15	430/166	3/P11
1023	OID	50	JÄRN	1	D	1	8	Bandformigt, svagt böjd, i ena änden ögla.	93,35/93,15	430/166	3/P11
1024	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	47	Mellanmagr rgods. Mynningssk. (trefotsgröta?) Utv. drejfaror. Inv. grön blyglasyr, utv. fläckvis. Mått: 70x55x5 mm..			5/13
1025	KÄRL	74	KER BII/Y	0	F	2	11	Finnmagrat gods. Buksk. Utv. sotiga. Inv. brun/klar blyglasyr. Mått: 40x24x6 resp. 23x25x6 mm.			5/13
1026	BRYNE	74	STEN	1	D	1	88	Mått: 83x44x13 mm..			5/13
1027	SLAGG	74	SLAGG	0		0	355				5/13
1028	HÅSTKOSÖM	74	JÄRN	1	H	1	8		92,00/91,70	486/166	2/A 74 C
1029	TEGEL	74	BRÄND LERA	0		0	305		92,00/91,70	486/166	2/A 74 C
1030	OID	74	JÄRN	1	D	1	36	Spetsig ten.	92,2-91,8	484-485/168	1/74 D
1031	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	17	Mellanmagr. gods. Mynningssk. Inv. o fläckvis utv. grön blyglasyr. Mått: 55x24x10 mm.	92,2-91,8	484-485/168	1/74 D
1032	KÄRL	74	GLAS	1		1	0	Ligger i filmburk m. någon vätska ?	92,2-91,8	484-485/168	1/74 D
1033	SPIK	74	JÄRN	2	F	2	8	Två spikhuvuden.	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
1034	SPIK/ HÅSTKOSÖM	74	JÄRN	2		1	38	Spik, hästkosöm.	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
1035	BESLAG	74	JÄRN	1	F	1	31		92,00/91,80	484-86/166	4/P13
1036	KÄRL	74	KER LERGODS	1	F	2	4	Grått hårdbränt lergods. Bukskarvor. Utv. drejfaror. Mått: 25x20x5 resp. 17x16x5 mm. Polskt keramik ca mitten av 1500-t.	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
1037	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	3	Mellanmagr. gods. Buksk. Inv. grön blyglasyr. Mått: 19x23x6 mm.	92,00/91,80	484-86/166	4/P13
1038	LERKLINING	74	LERA	0		0	25	Bränd lera, förslaggad.	92,00/91,80	484-86/166	4/P13



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1039	KNIV	74	JÄRN	1	D	2	47	Knivblad i två delar, och med avbruten tånge. Rak rygg		486-488/166,5-169,8	1/P13
1040	KNIV	74	JÄRN	1	F	1	20	Del av knivblad. Mått: 87x25x2 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1041	BESLAG	74	JÄRN	1	F	1	4	Beslagsände, rundad, spetsig med nithål. Mått: 37x21x2 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1042	SPIK	74	JÄRN	22	HD	22	327			486-488/166,5-169,8	1
1043	BESLAG	74	JÄRN	0	F	3	84	Dörrbelag - gångjärn?		486-488/166,5-169,8	1/P13
1044	BESLAG	74	JÄRN	1	D	2	35	Mått: 30x30 mm och 90x30x2,5 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1045	BESLAG	74	JÄRN	1	F	2	329	Kraftiga beslag, 2 (3) nitar m trärester av trä. (Mått: 145 - 95x35x8 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1046	TEN	74	JÄRN	0		3	49	Ten m. runt tvärsnitt. Mått: l: 70; 93; 135 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1047	HÄSTSKO-SÖM	74	JÄRN	6	HD	6	34			486-488/166,5-169,8	1/P13
1048	PLÅTBLECK	74	JÄRN	0	F	6	121	Fragment av bandformiga bleck i olika tjocklekar.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1049	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	2	21	Finmagrat gods. Mynningssk. sotig utv. Inv. grön blyglasyr. Mått: 64x31x45 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1050	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	53	Finmagrat gods. Botten/buuskärva. Invä. mörkgrön blyglasyr. Mått: 73x58x11 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1051	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	38	Finmagrat gods. Bottensk. Mått: 65x 55(x 9) mm.		486-488/166,5-169,8	1
1052	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	2	10	Finmagrat gods. Buksk. Inv. klar - ljusbrun blyglasyr. Mått: 42x39 (x 4). 30x26 (x3) mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1053	KÄRL	74	KER BII/Y	0	F	2	40	Finmagrat gods. Buksk. med fästen för ben resp. skaft. (Trefotsgräta/or). 1 sk. inv. klar blyglasyr. 1 sk. spjälkad inv. Mått: 66x53x6. 41x53 x5 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1054	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	12	Finmagrat grått - rött gods. Mynningssk. Inv. brun blyglasyr. Mått: 37x30x9 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1055	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	6	Finmagrat ljusrött gods. Buksk. Utv. drejfaror. Inv. brun blyglasyr. Mått: 35x30x6 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1056	KÄRL	74	KER FAJANS	1	F	1	6	Gulvitt gods. Bukskärva m. drejås. Utvändigt koboltblå glasyr. Invändigt vit glasyr. Mått: 34x26x7,5 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1057	GJUTFORM	74	BRÄND LERA	1	F	1	6	Del av liten gjutform av sandig lera. Skårad. Negativt avtryck. Storlek: 30x22x9 mm.		486-488/166,5-169,8	1/P13
1058	TEGEL	74	BRÄND LERA	0		0	14			486-488/166,5-169,8	1/P13
1059	SLAGG	74	SLAGG	0		0	136			486-488/166,5-169,8	1/P13
1060	KRAMPA	74	JÄRN	1	D	1	176		92,00/91,60	484-486/166	1/A74 B
1061	HÄSTSKOSÖM	74	JÄRN	4	HD	4	19		92,00/91,60	484-486/166	1/74 B
1062	PLÅT	74	JÄRN	0		4	328	2-3 mm tjock järnplåt. Mått: 140x70; 60x60; 70x45; 55x45 mm..	92,00/91,60	484-486/166	1/A74 B
1063	BESLAG	74	JÄRN	1	F	1	45	Fragm. av beslag med trärester. Mått :5x40 mm..	92,00/91,60	484-86/166	1/A74 B
1064	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	1	F	1	0,5	Mått: 29x9x1 mm.	92,00/91,60	484-86/166	1/A74 B
1065	HYSKA	74	CU-LEG	3	H	4	0,7	TVå hyskor och en hake av koppartråd. (haken i två delar).	92,25/92,20	484-86/166	4/P13
1066	BESLAG	74	JÄRN	1	F	1	62	Mått: 80x22x4 mm..	92,25/92,20	484-86/166	4/P13
1067	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	9	Finmagrat gods. Buksk. Inv. drejfaror. Ofärgad blyglasyr. Mått: 34x30x7,5 mm..	92,25/92,20	484-86/166	4/P13
1068	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	2	Finmagrat gods. Buksk. Inv. mörkbrun blyglasyr. Mått: 23x16x5 mm.	92,25/92,20	484-86/166	4/P13
1069	KÄRL	74	KER LERGODS	1	F	1	1	Grått hårdbränt lergods. Troligen buksk. Mått 16x11x4 mm. Spår av bemålning. Polskt keramik ca mitten av 1500-t.	92,25/92,20	484-86/166	4/P13
1070	SPIK	74	JÄRN	4	HD	5	43		92,35-92,20	484/168	
1071	BESLAG	74	JÄRN	0	F	4	101		92,20-92,10	484/168	4/13
1072	TUNNBAND	74	TRÄ	1	F	0	0	Del av ett tunnband i trä. Förkolnat. Pulveriserat. Kastat.	92,25	486,4/167	3/13
1073	HÄSTSKOSÖM	59	JÄRN	1	H	1	5		93,40/93,04	462/168	



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1074	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	3	14	Finnmagrat gods. Bukskärvar. Inv. grön blyglasyr.	92,30		1,2/P13
1075	TEGEL	74	BRÄND LERA	0		4	16		92,30		1,2/P13
1076	SPIK	55	JÄRN	6	HD	7	94		93,73/93,36	464/170	
1077	HÅSTKOSÖM	55	JÄRN	5	H	5	40		93,73/93,36	464/170	
1078	HANK	55	JÄRN	1	D	1	27		93,73/93,36	464/170	
1079	KÄRL	55	KER BII/Y	0	F	5	110	Finnmagrat gods. Två fötter och tre mynningskärvar från trefotsgrutor. Invändigt ofärgad blyglasyr.	93,73/93,36	464/170	
1080	SLAGG	55	SLAGG	0		0	120		93,73/93,36	464/170	
1081	MYNT	50	CU-LEG	1	H		5		93,10/92,56	430/166	5/P11
1082	NIT	50	CU-LEG	1	H		5	Nit, 22 mm l. Huvudet oregelbundet oval form, 9x9 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1083	SPIK	50	JÄRN	8	HD	8	39		93,10/92,56	430/166	5/P11
1084	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	1	11	Mellanmagrat rött gods. Fat, mynningsk. Spår av vitlerdekor. Mått: 37x35x7 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1085	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	1	12	Finnmagrat brunrött gods. Buksk. Utv. grön blyglasyr. Mått: 35x32x6 mm.	93,10/92,56	430/166	
1086	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	1	4	Mellanmagrat rött lergods. Buksk. Inv. grön blyglasyr. Mått: 25x 18x8 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1087	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	1	7	Finnmagrat rött gods. Buksk. Inv. brun blyglasyr. Mått: 35x24x8 mm.	93,10/92,56	430/166	
1088	KÄRL	50	KER BII/Y	0	F	5	8	Finnmagrat rött gods. 1 mynningsk., övriga buksk. Vitlerdekor och rester av blyglasyr.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1089	KÄRL	50	KER FLINTGODS	0	F	4	8	Vitt gods. 2 sk. med blå inv. dekor.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1090	KÄRL	50	KER PORSLIN	1	F	1	0,4	Vitt gods. Blå dekor. Mått: 18x6x2,5 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1091	OID	50	KER BII	1	F	1	20	Grovmagrat rött lergods. Flat keramikplatta, ngt rundad kant. Glättad ovansida. Mått: 67x40x8 mm.	93,10/92,56	430/166	
1092	KÄRL	50	GLAS	1	F	1	2	Brunt flaskglas. Mått: 20x16x3 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1093	KÄRL	50	GLAS	1	F	1	0,4	Blått glas. Mått: 15x15x1,3 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1094	FÖNSTERGLAS	50	GLAS	1	F	1	0,4	Ljusgrönt. Mått: 22x11x1 mm.	93,10/92,56	430/166	5/P11
1095	KRITPIPA	50	PIPLERA	1	F	1	5	Del av pipskaft.	93,10/92,56	430/166	
1096	TEGEL	50	TEGEL	0	F	5	80	Grovmagrat rödbrädd lera, tegel, oregelbunden form.	93,10/92,56	430/166	
1097	SLAGG	50	SLAGG	0		0	91		93,10/92,56	430/166	
1098	FINGERBORG	50	CU-LEG	1	H		5	Tillknäckt.	93,15/93,10	430/166	4/P11
1099	SPIK	50	JÄRN	0	DF	6	23		93,15/93,10	430/166	4/P11
1100	SÖLJA	50	JÄRN	1	F	1	2	Mått: 23x15 mm.	93,15/93,10	430/166	4/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1101	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	1	3	Finnmagrat gulrött gods. Mynningsskärva. Inv. glasyr av obestämbart färg. Mått: 30x23x4 mm.	93,15/93,10	430/166	4/P11
1102	KÄRL	50	KER FLINTGODS	1	F	5	21	Vitt gods. Skärvor av mynning och brätte, "spetskant"	93,15/93,10	430/166	4/P11
1103	KÄRL	50	KER BII/Y	1	F	1	4	Finnmagrat rödgods. Mynningssk. Spår av vitlerengobe, glasyr inv. och utv. Mått: 31x21x7 mm..	93,15/93,10	430/166	4/P11
1104	KÄRL	50	KER PORSLIN	1	F	1	0,8	Vitt. Mått: 18x9x2,6 mm..	93,15/93,10	430/166	4/P11
1105	OID	50	GLAS	1	F	1	5	Ofärgat pressglas. Propp till flaska? Mått: 26x16x14 mm.	93,15/93,10	430/166	4/P11
1106	KÄRL	50	GLAS	1	F	1	2	Ofärgad glas. Mått: 30x26x1,7 mm.	93,15/93,10	430/166	4/P11
1107	FÖNSTERGLAS	50	GLAS	0	F	3	214	Ljusgrönt.	93,15/93,10	430/166	4/P11
1108	KAKEL	50	KAKEL	0	F	2	71	Grovmagrat rött lergods.	93,15/93,10	430/166	4/P11
1109	SLAGG		SLAGG	0		0	381		93,65/93,60	430/154	6/P11
1110	SPIK	63	JÄRN	1	H	1	14		93,70/93,65	426/154	6/P11
1111	HÄSTKOSÖM	63	JÄRN	2	D	2	9		93,70/93,65	426/154	6/P11
1112	KÄRL	63	KER BII/Y	1	F	1	2	Finnmagrat rött lergods. Buksk. Utv. drefjärör. Inv. grön glasyr. Mått: 19x17x5 mm.	93,70/93,65	426/154	6/P11
1113	SLAGG	63	SLAGG	0		0	375		93,70/93,65	426/154	6/P11
1114	SPIK		JÄRN	4	HD	4	42	Spik och 1 ev.tånge till kniv.	93,68/93,68?	434 /156	6/P11
1115	HÄSTKOSÖM		JÄRN	8	HD	8	32		93,68/93,68?	434/156	6/P11
1116	KNAPP/Ämne		CU-LEG	1	D		6	Halvcirkelformad, ituklippt. Ev dekor i form av ristade "strålar" från centrum. Rest av fäste av järn på baksidan. Mått: 26x19x1,5 mm. Ev ämne för annat bruk	93,68/93,68?	434/156	6/P11
1117	Hantverks-avfall		CU-LEG	1			1	Platt, oregelbundet.	93,68/93,68?	434 /156	6/P11
1118	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	11	En mynningsskärva. Utv. gul och grön glasyr. Inv. klar glasyr och gula prickar. En buksk. Utv. drefjärör. Inv. grön blyglasyr. Finnmagrat gods. Mått: 29x30x6 resp. 34x15x6 mm.	93,68/93,68?	434 /156	6/P11
1119	BUTELJ		GLAS	1	F	1	7	Skärva av brunt glas.	93,68/93,68?	434 /156	6/P11
1120	SLAGG		SLAGG	0		0	295		93,68/93,68?	434 /156	6/P11
1121	KNIV		JÄRN	1	D	1	5	Mått: 64x10x1 mm.	93,64/93,55	430/156	6/P11
1122	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	HD	3	11		93,64/93,55	430/156	6/P11
1123	Smälta		CU-LEG	1			1	Smälta	93,64/93,55	430/156	6/P11
1124	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	2	2	Vitt gods m. klar glasyr. Skärvor av tallriker e. dyl.	93,64/93,55	430/156	6/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1125	SLAGG		SLAGG	0		0	162		93,64/93,55	430/156	6/P11
1126	SPIK		JÄRN	2	HF	2	5		93,74/93,68	434/156	5/P11
1127	LÅS		JÄRN	1	H	1	29	Lås med bygel. I ena kortsidan är nyckelhål. 50x20x15 mm.	93,74/93,68	434/156	5/P11
1128	Holk		JÄRN	1	DF	1	7	Cylinderformad av järnplåt. L 36 mm, diam 5-10 mm., tj. 1..	93,74/93,68	434/156	5/P11
1129	Smälta		CU-LEG	4			19	2 smältor, 2 klipp	93,74/93,68	434 /156	5/P11
1130	KÄRL		KER BII/Y	0	F	4	23	Grovmagrat ljusrött lergods. Skärivor av botten, buk + trindhänkel. Rester av vit engobe in- och utv.	93,74/93,68	434 /156	5/P11
1131	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	60	Finmagrat rött lergods. 1 mynningsk. (63x 37x6 mm). 1 bottensk. (71x85x5 mm) 2 buksk. (23x20x5 mm resp. 30x26x7 mm). Inv. glasyr (mörkbrun).	93,74/93,68	434/156	5/P11
1132	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	0,6	Rött lergods. Buksk., utsidan avspaltad. Inv. mörkgrön och ljusgrön dekor/ glasyr. Mått: 15x15 (x2,5) mm.. mm	93,74/93,68	434 /156	5/P11
1133	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	4	Gulvitt poröst gods. Bukskärva. Inv. målad dekor i blått och grönt. Utv. vit glasyr. Mått: 25x22x8 mm..	93,74/93,68	434 /156	5/P11
1134	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	3	Vitt gods, klar glasyr. 1 mynning, 1 buksk.	93,74/93,68	434 /156	5/P11
1135	SLAGG		SLAGG	0		0	377		93,74/93,68	434 /156	5/P11
1136	FÖNSTER-GLAS		GLAS	1	F	1	2	Mått: 30x23x2 mm..	93,50/93,34	462/168	4/P10
1137	SLAGG		SLAGG	0		0	98		93,50/93,34	462/168	4/P10
1138	KÄRL		KER CI	1	F	1	12	Grått gods, hårdbr., ej heltgenomsintrat. Buksk. Utv. rödbrun engobe. Mått: 51x46x47 mm.	93,50/93,31	462/170	4/P10
1139	SLAGG		SLAGG	0		0	983		93,50/93,31	462/170	4/P10
1140	HÄSTSKO-SÖM		JÄRN	4	HD	4	22		93,48/93,37	462/170	5/P10
1141	LER-KLINING		BRÄND LERA	11		0	136	Merparten har plana ytor med linjer.	93,48/93,37	462/170	5/P10
1142	SLAGG		SLAGG	0		0	158		93,48/93,37	462/170	5/P10
1143	HÄSTSKO-SÖM		JÄRN	2	H	2	12		93,53/93,30	464/168	5/P10
1144	SLAGG		SLAGG	0		0	167		93,53/93,30	464/168	5/P10
1145	SPIK		JÄRN	2	F	3	17		93,45/93,32	464/170	5/P10
1146	KRAMPA		JÄRN	1	D	1	12	Mått: 43x29 mm.	93,45/93,32	464/170	5/P10
1147	HÄSTSKO-SÖM		JÄRN	4	HD	4	24		93,45/93,32	464/170	5/P10
1148	KÄRL		KER CII	0	F	2	3,8	Ljusgrått stengods. Bukskärvor. Utv. saltglasyr. Mått: 24x23x 3,5 resp. 21x18x33 mm. Två olika kärl och olika provenienser. En Siegburg.	93,45/93,32	464/170	5/P10

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	ANT H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1149	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,9	Vitt gods, klar glasyr, buksk. Mått: 16x13x3 mm..	93,45/93,32	464/170	5/P10
1150	FÖNSTER-GLAS		GLAS	0	F	1	0,6	Mått: 18x13x1,4 mm.	93,45/93,32	464/170	5/P10
1151	BRÄND LERA		BRÄND LERA	2		0	20		93,45/93,32	464/170	5/P10
1152	SLAGG		SLAGG	0		0	1020		93,45/93,32	464/170	5/P10
1153	KNAPP		CU-LEG	1	H		4	Slät, svagt välvd ovsida. Ögla på baksidan. 20 mm i diam..	93,61/93,44	438/166	6/P1
1154	SPIK		JÄRN	14	HD	14	147		93,61/93,44	438/166	6/P1
1155	OID		JÄRN	1	F	1	48	Uthamrat järnfragm. Mått: 61x58x4 mm.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1156	KÄRL		GLAS	1	F	1	32	Fot till glasbägare, Svagt violett glas. Mått: bottendism: 4 mm.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1157	KÄRL		GLAS	2	F	2	27	Skärvor av bottnar till flaskor el. dyl. Ofärgat glas.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1158	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Brunt flaskglas. Mått: 34x22x2,4 mm.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1159	KÄRL		KER BII/Y	0	F	4	23	Finmagr. rött lergods. 2 mynningsk. 2 buk. Fäste till vågrät trindhänkel). Rester av vitlerengobe.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1160	KÄRL		KER BII/Y	0	F	4	44	Finmagrat rött gods. 1 mynningsk. Inristad våglinje längs mynningen. Inv. brun glasyr.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1161	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	21	2 mynningsk. 3 sk. m. inv. glasyr	93,61/93,44	438/166	6/P1
1162	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	20	53	Vitt gods m. klar glasyr. 4 sk. m. dekor.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1163	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	6	Mått: l: 37, 31, 2 mm. Diam: 8, 8, 6 mm.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1164	FÖNSTER-GLAS		GLAS	0	F	4	6	Grönt.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1165	SLAGG		SLAGG	0		0	684		93,61/93,44	438/166	6/P1
1166	ÄMNE		JÄRN	1		0	473	Massiv klump. 69x57x28 mm. Halvcirkelformat ämnesjärn, avhugget i bägge ändar. Osmundliknande.	93,61/93,44	438/166	6/P1
1167	TAKTEGEL		TEGEL	1	F	1	33	Ev taktegel? Plana, en sida sandig yts. Mått: 65x37x12 mm.	93,52/93,36	462/168	5/P10
1168	Bleck		CU-LEG	1	F		2	Mått: 47x8x0,5 mm. Omvikt, rektangulär bleck. Jämna kanter.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1169	GJUTREST		CU-LEG	2			21		93,62/93,47	436/166	6/P1
1170	SPIK		JÄRN	14	HD	14	123		93,62/93,47	436/166	6/P1
1171	NIT		JÄRN	1	H	1	10		93,62/93,47	436/166	6/P1
1172	HÄSTSKO-SÖM		JÄRN	3	H	3	22		93,62/93,47	436/166	6/P1
1173	HASP		JÄRN	1	H	1	16	Ten, smidd till en ögla i vardera änden.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1174	MUNGIGA		JÄRN	1	H	0	9	Dubbelvikt ten. Yttersta spetsarna av byglarna avbrutna.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1175	KÄRL		KER BII/Y	2	F	5	31	Rött finmagrat lergods. Bukskärvor. Inv. brun glasyr.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1176	KÄRL		KER BII/Y	2	F	11	48	Inv. brunsvart glasyr. Rött mellanmagr. gods. Bukskärvor.	93,62/93,47	436/166	6/P1



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1177	KÄRL		KER BII/Y	5	F	7	33	Rödgods med piplerdekor. Olika kärl.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1178	KÄRL		KER BII/Y	10	F	10	54	Rödgods m. div. inv. glasyr.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1179	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	37	Finnmagrat rödgods. Del av ben till trefotsgröta. Mått: 40x27x50 mm..	93,62/93,47	436/166	6/P1
1180	KÄRL		KER CII	1	F	1	10	Ljusgrått gods. Skärva av profilerad hals. Utvändig klar glasyr. Mått: 37x27x8 mm.. Westerwald, krus/flaska,	93,62/93,47	436/166	6/P1
1181	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	5	8	Vitt gods, klar glasyr.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1182	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	2	Genomsintrat vitt gods m. blå dekor under resp. över glasyren.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1183	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	4	13	1 del av huvud. 3 bitar av skaft. Mått: huvudets höjd 42 mm., skaftets diam. 8 mm.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1184	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	11	16	Ljusgrönt glas. Mått: 1,2-2,4 mm tj.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1185	KÄRL		GLAS	9	F	9	27	Grönt och of. glas. från flaskor och dyl.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1186	ELDSLÄGNINGS-FLINTA		FLINTA	1		0	13		93,62/93,47	436/166	6/P1
1187	GJUTFORM		BRÄND LERA	0	F	4	23	Gjutformsfragment till gryta, bl.a. en innerform m. gjutyta.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1188	SLAGG		SLAGG	0		0	662		93,62/93,47	436/166	6/P1
1189	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,7	Ljusgrått genomsintrat gods. Buksk. Utv. askpåslag, klar. Mått: 15x9x3 mm.	93,69/93,43	466/168	5/P1*)
1190	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	3		93,53/93,50	476/164	5/P1
1191	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	11		93,41/93,30	472/168	8/P1
1192	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	0	20		93,41/93,30	472/168	8/P1
1193	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	9		93,62/93,35*)	466/166	5/P1
1194	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	0	201		93,62/93,35*)	466/166	5/P1
1195	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	D	3	17		93,49/93,46	452/166	5/P1
1196	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Mått: 29x22 (x 2) mm.	93,49/93,46	452/166	5/P1
1197	SLAGG		SLAGG	0		0	56		93,49/93,32	470/168	5/P1
1198	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	9	HD	9	43		93,46/93,41	452/168	8/P1
1199	KÄRL		KER C1:2	1	F	1	2	Mått: 27x19x4 mm. Protostengods.	93,46/93,41	452/168	8/P1
1200	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,46/93,41	452/168	8/P1
1201	SLAGG		SLAGG	0		0	49		93,46/93,41	452/168	8/P1
1202	SÖLJA		JÄRN	1	D	1	4	Enkelsölja, med torne. Tornen sitter på sidostycket.	93,43/93,31	466/168	8/P1
1203	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,43/93,31	466/168	8/P1
1204	SÖLJA		CU-LEG	1	D		6	Enkelsölja, rektangulär, gjuten. Rostklump på axeln, ev torne. Brott på tvärstycket.	93,49/93,40	470/168	
1205	Klipp		CU-LEG	1	F		2	Bandformigt, svagt böjt ämne.	93,49/93,40	470/168	

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1206	SPIK		JÄRN	2	D	2	13		93,49/93,40	470/168	
1207	HÅSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	6		93,40/93,23	468/168	8/P1
1208	SLAGG		SLAGG	0		0	90		93,40/93,23	468/168	8/P1
1209	KRAMPA		JÄRN	1	D	1	12	Mått: 52x22x5 mm.	93,64/93,42	462-64/162-64	4/P1
1210	SPIK		JÄRN	1	F	1	4		93,64/93,42	462-64/162-64	4/P1
1211	HÅSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	4		93,64/93,42	462-64/162-64	4/P1
1212	SPIK		JÄRN	9	HD	9	94		93,68/93,62	436/166	7/P1
1213	HÅSTKOSÖM		JÄRN	5	HD	5	22	Järnplåt, något böjd samt uppvikt i ena änden. Mått: 83x65x4 mm..	93,68/93,62	436/166	7/P1
1214	RUSTNINGS- DETALJ		JÄRN	1	H	1	145	Ev .rustningsdetalj. Järnplåt med två kanter vikta. Samtliga sidor hela. 60-75x64x2-3 mm.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1215	KÄRL		KER BII/Y	1	F	6	90	Rött finmagrat gods. 4 mynningsk., 2 buksk. Fat, inv. dekor med piplera och grön glasyr.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1216	KÄRL		KER BII/Y	3	F	5	22	Finnmagrat rött gods. 1 mynningsk., 4 buksk. Inv. svartbrun resp ljusbrun glasyr.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1217	KÄRL		KER CII	1	F	1	12	Gråvitt stengods, genomsintrat. Bukskärv. inv. och utv. slammad. Utv. beigrosa utv. Mått: 50x35x4,5 mm. Selterkrus.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1218	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	7	9	Vitt gods m. of. glasyr. 1 sk. med blå dekor och stämpel (Rörstrand) på baksidan.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1219	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	5	Vitt porslin. Dekor i rött och blått.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1220	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	37	Bitar av pipskaft. Mått: L: 39 resp 17 mm.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1221	GRIFFEL		SKIFFER	1	F	1	0,6	Mått: L: 17x4x4 mm.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1222	KÄRL		GLAS	3	F	3	12	Skärivor av flaskor och dyl. 1 brun mynningsk., 1 of. resp. 1 grön buksk.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1223	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	5	Grönt glas. Mått: tj: 1,2-2,3 mm.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1224	TAKTEGEL		TEGEL	1	F	1	24	Plana. rundad kant. Mått: 53x30x16 mm.	93,68/93,62	436/166	7/P1
1225	SLAGG		SLAGG	0		0	17		93,68/93,62	436/166	7/P1
1226	SPIK		JÄRN	2	H	2	17		93,43/93,27	466/170	8/P1
1227	SLAGG		SLAGG	0		0	613		93,43/93,27	466/170	8/P1
1228	Ten	63	JÄRN	1	D	1	3	Långsmalt, spetsiga ändar. Mått: 65x3,5 mm..	93,66/93,62	428/152 (ABD)?	6/P11
1229	HÅSTKOSÖM	63	JÄRN	5	HD	5	23		93,66/93,62	428/152 (ABD)?	6/P11
1230	KÄRL	63	KER BII/Y	1	F	1	23	Mellanmagrat rött lergods. Fot till trefotsgröta.	93,66/93,62	428/152 (ABD)?	6/P11
1231	KÄRL	63	KER BII/Y	4	F	4	23		93,66/93,62	428/152 (ABD)?	6/P11
1232	KÄRL	63	GLAS	1	F	1	4	Flaska el. dyl. Ljusgrönt glas. Mått: 31x17x3 mm..	93,66/93,62	428/152 (ABD)?	6/P11
1233	SLAGG	63	SLAGG	0		0	459		93,66/93,62	428/152 (ABD)?	6/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1234	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	11		93,52/93,42	454/168	5/P1
1235	SPIK		JÄRN	2	D	2	16		93,52/93,42	454/168	5/P1
1236	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	1	Gult gods. Bukskärva, rester av vit glasyr på ena sidan. Mått: 22x14x4 mm..	93,52/93,42	454/168	5/P1
1237	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,9		93,52/93,42	454/168	5/P1
1238	SLAGG		SLAGG	0		0	146		93,52/93,42	454/168	5/P1
1239	SPIK		JÄRN	1	D	1	11		93,69/93,67	466/162	4/P1
1240	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	HD	4	19		93,69/93,67	466/162	4/P1
1241	Bleck		CU-LEG	1	F	2	2	Platt rektangulärformat, raka kanter, brottytor, passbitar. Mått: 37x16x1,2 mm.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1242	KÄRL		KER CII	1	F	1	1	Ljusgrått, genomsintrat gods.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1243	KÄRL		KER FAJANS	0	F	3	4	Gulaktigt gods. Rester av vit glasyr.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1244	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	4	Vitt gods, klar glasyr. Kantskärva, fat. Mått: 34x23x4 mm.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1245	KÄRL		GLAS	2	F	2	2	Grönt och brunt glas från flaskor el. dyl.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1246	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,8	Ofärgat.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1247	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	3	Del av pipskaft.	93,69/93,67	466/162	4/P1
1248	SLAGG		SLAGG	0		0	98		93,69/93,67	466/162	4/P1
1249	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	6	HD	6	39		93,44/93,42	450/168	2/P1
1250	SPIK		JÄRN	3	D	3	24		93,44/93,42	450/168	2/P1
1251	OID		JÄRN	2	F	2	7	1 tenformat, 1 krokformat fragment.	93,44/93,42	450/168	2/P1
1252	KNAPPNÅL		CU-LEG	1	D		0,1	Knappnål med huvud, avbruten spets..	93,44/93,42	450/168	2/P1
1253	KÄRL		KER BII/Y	3	F	3	15	Mellanmagrat rött lergods. 2 bukskärvor. 1 bottenkant. 1 sk. utv. grön glasyr. 1 sk. inv. grön glasyr.	93,44/93,42	450/168	2/P1
1254	KÄRL		KER CII:1	1	F	1	5	Sintrat, grovt, grått gods. Bukskärva. Utv. drejfaror. Mått: 25x25x5 mm.	93,44/93,42	450/168	2/P1
1255	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	1	Gult poröst gods. Utv. rester av vit glasyr. Mått: 27x13x(3,5) mm.	93,44/93,42	450/168	2/P1
1256	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	2	Vitt gods. Fatskärvor m.m.	93,44/93,42	450/168	2/P1
1257	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,2	Vitt med röd dekor på ena sidan.	93,44/93,42	450/168	2/P1
1258	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2		93,44/93,42	450/168	2/P1
1259	SLAGG		SLAGG	0		0	385		93,44/93,42	450/168	2/P1
1260	SÖLJA		JÄRN	1	D	1	9	Rostigt järnföremål ev. sölja. Mått: 26x22 mm.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1261	SPIK		JÄRN	1	D	1	13		93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1262	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	2	10		93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1263	KÄRL		KER BII/Y	6	F	6	14	Bukskärvor. Rött finmagrat lergods. 3 sk m. inv. ofärgad/brun glasyr.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1264	KÄRL		KER CII:1	1	F	1	1	Ljusgrått genomsintrat gods. Mynningsskärva. Ljust gulbrun utvändigt. Mått: 17x14x6,5 mm..	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1265	KÄRL		KER CII	1	F	1	2	Mörkgrått - ljusgrått sintrat gods. Inv. rödbrun. Utv. saltglasyr, ljusbrun. Buksk. Mått: 26x13x4,5 mm. Köln/Frechen.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1266	KAKEL		KAKEL	1	F	1	3	Vitt gods. Ofärgad glasyr. Mått: 22x15x8 mm.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1267	KRITPIPA		PIPLERA	4	F	4	7	Bitar av pipskaft. Mått: diam. 6,6-8,0 mm.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1268	OID		GLAS	1	F	1	10	Ofärgat klart glas. Ojämnt. Mått: 40x30x6 mm.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1269	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Mörkgrönt glas från flaska el. dyl. Mått: 30x13x3 mm.	93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1270	SLAGG		SLAGG	0		0	138		93,52/93,46	448/164-66	1/P1
1271	BESLAG		CU-LEG	1	F		3	Del av gjutet beslag. Längsgående grund fåra på bågge sidor. Ena änden avslutas med tre flikar, med ett genomgående hål, 2,3 mm i diam. I brottsytan järnrost. Ev. ändbeslag till kniv. Mått: 11x10x3. mm	93,54/93,46	448/168	1/P1
1272	SPIK		JÄRN	2	D	2	18		93,54/93,46	448/168	1/P1
1273	KÄRL		KER BII/Y	3	F	3	12	Mellanmagr. rödgods. 1 bottensk., 1 mynningsk., 1 buksk. Inv. glasyr..	93,54/93,46	448/168	1/P1
1274	KAKEL		KAKEL	1	F	1	13	Del av rump. Mått: 37x 22x28 mm.	93,54/93,46	448/168	1/P1
1275	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	2	Ofärgat och ljusgrönt. Mått: tj: 1,3-2,0 mm..	93,54/93,46	448/168	1/P1
1276	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,1	Vitt gods. Blå dekor. Ofärgad glasyr.	93,54/93,46	448/168	1/P1
1277	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	10		93,47/93,32	448/176	5/P7
1278	OID		JÄRN	3	DF	3	46		93,47/93,32	448/176	5/P7
1279	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finnmagrat rödgods. Bukskärva. Utv. drejfaror. Rester av inv. grön blyglasyr. Mått: 23x17x4 mm.	93,47/93,32	448/176	5/P7
1280	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	0,9		93,47/93,32	448/176	5/P7
1281	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,8		93,47/93,32	448/176	5/P7
1282	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	3		93,40/93,30	448/180	3/P7
1283	SPIK		JÄRN	1	D	1	4		93,53/93,40	448/178	5+3/P7
1284	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	3	8		93,53/93,40	448/178	5+3/P7
1285	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,7	Vitt gods, ofärgad glasyr.	93,53/93,40	448/178	5+3/P7
1286	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,2	Vitt genomsintrat gods. Blå, målad dekor utv. Of. glasyr.	93,53/93,40	448/178	5+3/P7
1287	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	3	Mått: tj: 0,1-3 mm.	93,53/93,40	448/178	5+3/P7
1288	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	13		93,70/93,58	456/168	2/P7
1289	SPIK		JÄRN	4	D	4	16		93,70/93,58	456/168	2/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1290	RING		CU-LEG	1	H		1	Spiral, ser ut som nyckelring.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1291	KÄRL		KER BII/Y	9	F	9	30	Bujskärvar av rödgods. 8 st med glasyr.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1292	KÄRL		KER BII/Y	1	F	3	7	Mellanmagrat rödgods. Inv., ojämn grön glasyr. Utv., spår av engobe. Bujskärvar.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1293	KÄRL		KER FLINTGODS	4	F	9	7	Vitt gods. Ofärgad glasyr. 1 sk. med blå dekor utv. Skärvar av tallrikar el. dyl.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1294	KRITPIPA		PIPLERA	4	F	5	10	Tre bitar av pipskaft, två bitar av piphuvud.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1295	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	4	Vitt gods. 1 sk. av koppel. skål, mynning. Dekor längs mynningen i rött och guld. 1 sk. med blå, målad dekor på ena sidan. Plan skärva. Mått: tj. 2,2 resp 4,4 mm.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1296	FÖNSTERGLAS		GLAS	13	F	13	13	Grönt glas. Mått: 1,1-2,8 mm.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1297	KÄRL		GLAS	7	F	7	11	Grönt och ofärgat glas från flaskor och dricksglas.	93,70/93,58	456/168	2/P7
1298	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	D	3	14		93,68/93,61	456/178	2/P7
1299	SPIK		JÄRN	2	D	2	10		93,68/93,61	456/178	2/P7
1300	OID		JÄRN	2	F	2	15		93,68/93,61	456/178	2/P7
1301	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	10	Mellanmagrat rödgods. Bujskärvar. 2 sk. m. inv. blyglasyr.	93,68/93,61	456/178	2/P7
1302	KÄRL		KER CII:1	1	F	1	0,7	Genomsintrat ljusgrått gods, dreför utv. Mått: 15x15x4 mm.	93,68/93,61	456/178	2/P7
1303	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	1	Sintrat, vitt gods. Del av bottensk. Utv. blå, målad dekor. Ofärgad glasyr.	93,68/93,61	456/178	2/P7
1304	OID		BRÄND LERA	1	F	1	9		93,68/93,61	456/178	2/P7
1305	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1	Bit av pipskaft.	93,68/93,61	456/178	2/P7
1306	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	3	Grönt glas.	93,68/93,61	456/178	2/P7
1307	SLAGG		SLAGG	0		0	80		93,68/93,61	456/178	2/P7
1308	TRÅD		JÄRN	1	F	1	0,7		93,41/93,35	448/164-66	2/P1
1309	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	D	4	15		93,41/93,35	448/164-66	2/P1
1310	OID		JÄRN	2	F	2	13		93,41/93,35	448/164-66	2/P1
1311	KÄRL		KER CII:1	1	F	1	1	Ljusgrått, sintrat gods. Bujsk. Mått: 16x13x4 mm.. Tidigt stengods.	93,41/93,35	448/164-66	2/P1
1312	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	0,4		93,41/93,35	448/164-66	2/P1
1313	KNIV/Ämne		JÄRN	2	F	2	14	Del av knivblad, rak rygg, eggen skadad. Mått: 58x10. Ämne, plant rektangulärt. Mått 30x12x2 mm.	93,40/93,36	448/170	2/P9
1314	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	HD	2	7		93,40/93,36	448/170	2/P9
1315	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	34	Mellanmagrat rödgods. Mynning och överdel av bandhänkel. Piplerdekor utv. och på hank. Grön och of. glasyr. Hänkel: 35 mm br. 9 mm tj. Bujsk: 57x21x6 mm.	93,40/93,36	448/170	2/P9
1316	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	20	Finnmagrat rödgods. 1 bujsk., 1 bottensk. Dekor av piplera. Inv. ofärgad glasyr.	93,50/93,40	448/170	1/P9
1317	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	H	3	15		93,36/93,32	448/170	3/P9

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1318	KNIV		JÄRN	1	F	1	4	Fragment av knivblad. Mått: 42x13 mm..	93,36/93,32	448/170	3/P9
1319	OID		JÄRN	1	F	1	8	Mått: 34x10x7 mm..	93,36/93,32	448/170	3/P9
1320	SLAGG		SLAGG	0		0	65		93,36/93,32	448/170	3/P9
1321	SPIK		JÄRN	3	D	3	18		93,48/93,40	448/180	5/P7
1322	BESLAG	34	CU-LEG	1	F		1	Platt, rektangulärt, ev nit i ena kortänden. Två intakta kanter, två brutna. Järnkorrosion på ena sidan. Mått: 20x10-14x1 mm..	93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1323	HÄSTKOSÖM	34	JÄRN	7	HD	7	39		93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1324	Beslag	34	JÄRN	2		2	8	Plana, rektangulära, Mått: 23,55x7x2 mm. I ena beslaget är en kvarsittande nit i kortänden. I andra beslaget är ett nithål i ena kortänden. Ev. från ett och samma beslag.	93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1325	Hästsko	34	JÄRN	1		1	38	Traktdel med sömhål.	93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1326	OID	34	JÄRN	1	D	1	4	Mått: 32x9x4 mm.	93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1327	TEGEL	34	BRÄND LERA	0	F	0	41		93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1328	SLAGG	34	SLAGG	0		0	439		93,46/93,32	458-60/180	4/P7
1329	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	13	Finnmagrat rödgods. Buksk. Utv. 3 drefjåror. Inv. brun glasyr, utv. fläckvis glaserat.	93,43/93,28	448/168	3/P1
1330	LERKLINING	40	LERA	1	F	1	0	Två relativt plana sidor.	93,39/93,19	448-50/176-178	
1331	HÄSTKOSÖM	29	JÄRN	1	H	1	7		93,43/93,33	448/168	
1332	SÖLJA		JÄRN	1	D	1	21	Enkelsölja, närmast kvadratisk, rakt, tvärstycke, streckdekorerat på ömse sidor. Närmast rund, kraftig axel, med spår av dekoration och fäst ned nit i vardera ändar i tvärstycket. Mått: 40x42x (9) mm.	93,73/93,68	456/178	1
1333	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	4		93,39/93,35	458/176	3/P7
1334	KÄRL		KER C1:2	1	F	1	10	Sekundärbränt rött/grått mellanmagrat gods. Utv.- och inv. brungrått. Utv. drefjåror. Protostengods.	93,39/93,35	458/176	3/P7
1335	BESLAG		JÄRN	1	D	1	12	Beslag, rektangulärt, ögla i ena, avbruten ögla för låsanordning i andra. Mått: 62x15x2) mm.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1336	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	D	3	11		93,73/93,62	458/164	2/P4
1337	SPIK		JÄRN	17		17	80	Fragment: H/D/F.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1338	KÄRL		KER BII/Y	0	F	30	64	25 buksk., 3 mynningskk., 2 bottenkk.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1339	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	0,4	Gulvitt gods. Vit glasyr. Blå dekor. Bukskärva.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1340	KÄRL		KER B1	1	F	1	2	Gult finkornt gods. Bukskärva. Mått: 22x21x4,7 mm..	93,73/93,62	458/164	2/P4
1341	KÄRL		KER PORSLIN	4	F	4	4	Vitt gods. Of. glasyr. Skärvor av tallrikar och dyl.	93,73/93,62	458/164	2/P4

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1342	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	0	1 bit av pipskaft. 1 bit av piphuvud.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1343	PIPA		LERA	1	F	2	5	Bit av piphuvud. Material: Rödbrännande lera.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1344	OID		KER BII	1	F	1	37	Bränd magrad lera, platt botten, rundad ovansida. Mått: 47x42x17 mm.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1345	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	14	10	Ofärgat och ljusgrönt.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1346	KÄRL		GLAS	5	F	5	19	Grönt och of. glas från flaskor och andra glaskärl.	93,73/93,62	458/164	2/P4
1347	SLAGG		SLAGG	1	D	1	950		93,73/93,62	458/164	2/P4
1348	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	10	D	10	35		93,67/93,50	453/170	2/P7
1349	SÖLJA		CU-LEG	1			0,2	Söljeram av Cu-tråd.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1350	SPIK		JÄRN	17	HD	17	130		93,67/93,50	453/170	2/P7
1351	KROK		JÄRN	1	D	1	3		93,67/93,50	453/170	2/P7
1352	OID		JÄRN	2	DF	2	47	Beslag ?	93,67/93,50	453/170	2/P7
1353	OID		KER BII/Y	1	F	1	42	Sekundärbränt (gråsvart). Mellanmagrat gods. Del av fot till trefotsgröta.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1354	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	10	Finmagrat gods. Del av bandhänkel. Fläckar av oärgad glasyr. Mått: 35x23x12 mm.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1355	KÄRL		KER BII/Y	17	F	17	103	Diverse rödgods-skärvar.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1356	KÄRL		Flintgods	6	F	6	7	2 vita, 4 m. dekor.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1357	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	3	6	Vitt gods dekor i blått resp. rött.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1358	KRITPIPA		PIPLERA	4	F	5	10	Mått: Skaft diameter: 5-7,7 mm.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1359	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	13	17	Mått: tj: 1,1-2,5 mm.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1360	KÄRL		GLAS	12	F	12	22	Skärvar av flaskor, glas och dyl. Grönt och of.	93,67/93,50	453/170	2/P7
1361	SLAGG		SLAGG	0		0	303		93,67/93,50	453/170	2/P7
1362	NIT		CU-LEG	2	H		1	Två intakta nitar, ovala, platta huvuden. 12 mm l. Ovalformade huvuden 8x4 mm. Sammanrullat bronsbleck.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1363	KLIPP		CU-LEG	3	F		0,8	Tre tunna bleck.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1364	TEN		JÄRN	1	F	1	5	Mått: 40x12x2 mm.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1365	SLAGG		SLAGG	0		0	654		93,77/93,52	476/172	1/P2
1366	SLAGG		SLAGG	0		0	224		93,54/93,44	454/182	2/P7
1367	SPIK		JÄRN	3	D	3	22		93,62/93,40	458/162-64	3/P10
1368	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	5		93,62/93,40	458/162-64	3/P10
1369	SLAGG		SLAGG	0		0	0		93,62/93,40	458/162-64	3/P10
1370	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	HD	2	9		93,63/93,43	478/162	2/P2
1371	OID		JÄRN	1	F	1	4	Platt järnbit. Ev del av beslag el. kniv.	93,63/93,43	478/162	2/P2
1372	Beslag/Ämne		CU-LEG	1			1	Omvikt. Intakt. Mått: 22x7x0,5-5 mm..	93,63/93,43	478/162	2/P2
1373	KÄRL		KER BI	2	F	2	8	Grovmagrat, gråsvart gods. Buksk. Mått: 28x15x6 resp 31x21x5 mm.	93,63/93,43	478/162	2/P2
1374	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2		93,63/93,43	478/162	2/P2

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1375	LERKLINING		LERA	0	F	9	68	En plan sida med ristad linjer, en med flera parallella dito. Lerklining	93,63/93,43	478/162	2/P2
1376	SLAGG		SLAGG	0		0	144		93,63/93,43	478/162	2/P2
1377	SPIK		JÄRN	1	H	1	8		93,67/93,47	480/172	1/P2
1378	SLAGG		SLAGG	0		0	382		93,67/93,47	480/172	1/P2
1379	HÄSTKOSÖM		JÄRN	15	HD	15	67		93,77/93,52	476/172	1/P2
1380	SPIK		JÄRN	5		5	45	Fragm. H/D/F.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1381	KNIV		JÄRN	2	F	2	8	Knivblad-spets och del av knivblad.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1382	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Finmagrat ljusrött lergods. Buksk. Inv. rester av grön glasyr. Mått: 28x 30x 4 mm..	93,77/93,52	476/172	1/P2
1383	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,8	Grått, tunt gods. Mått: 16x14x3,5 mm..	93,77/93,52	476/172	1/P2
1384	KÄRL		KER BIII	1	F	1	0,4	Finmagrat vitt gods. Bukskärva. Inv. gul blyglasyr. Utv. grön blyglasyr. Mått: 11x9x3 mm.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1385	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,77/93,52	476/172	1/P2
1386	KÄRL		GLAS	1	F	1	4	Bit av flaska. Mörkgrönt glas.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1387	FLINTA		FLINTA	1	F	1	5	Bränd.	93,77/93,52	476/172	1/P2
1388	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	7	315		93,77/93,52	476/172	1/P2
1389	SLAGG		SLAGG	0		0	2322		93,77/93,52	476/172	1/P2
1390	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	4		93,51/93,34	478/166	2/P2
1391	TEN		JÄRN	1	D	2	13		93,51/93,34	478/166	2/P2
1392	OID		JÄRN	1	F	1	0,4	Järntråd el. nål. Mått: 40x1,6 mm.	93,51/93,34	478/166	2/P2
1393	OID		JÄRN	1	F	1	22	Böjd järnplatta. Mått: 54x32x5 mm.	93,51/93,34	478/166	2/P2
1394	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	25	Grovmagrat rödgods. Buksk. Utv. drejås. Oglaserad.	93,51/93,34	478/166	2/P2
1395	SPIK		JÄRN	2	D	2	15		93,53/93,45	480/170	1/P2
1396	SLAGG		SLAGG	0		0	662		93,53/93,45	480/170	1/P2
1397	KNIV		JÄRN	1	D	1	12	Knivblad med tånge. Rak rygg.	93,43/93,33	456/176	3/P7
1398	Ämne/Kniv		JÄRN	1	D	1	17	Ämnesjärn, kniv. Mått: 97x10-20x1-2 mm.	93,43/93,33	456/176	3/P7
1399	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	9		93,43/93,33	456/176	3/P7
1400	SÖLJA		JÄRN	1	H	1	5	Enkelsölja, m. rembleck. Mått: 47x21x3 mm..	93,43/93,33	456/176	3/P7
1401	KÄRL		KER CII:2	1	F	1	14	Tidigt stengods. Niedersachsen. Ljusbrunt, ej helt sintrat C-gods. Utvändigt tummad vulst. Utv. blank, engobe? mörkbrun yta. Inv. ljusröd. Mått: 48x40x5 mm..	93,43/93,33	456/176	3/P7
1402	SLAGG		SLAGG	0		0	111		93,43/93,33	456/176	3/P7
1403	KEDIA		CU-LEG	1	D		2	Kedja sammansatt av länkar i tråd. Dessa är infogade i varandra i ett visst regelbundet sammanhang.	93,52/93,36	478/164	2/P2

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1404	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	4		93,52/93,36	478/164	2/P2
1405	SLAGG		SLAGG	0		0	109		93,52/93,36	478/164	2/P2
1406	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	HD	5	28		93,46/93,28	476/170	2/P2
1407	TEN		JÄRN	1	F	1	21	Mått: 58x14x7 mm..	93,46/93,28	476/170	2/P2
1408	SPIK		JÄRN	2	F	3	9	2 spikhuvuden.	93,46/93,28	476/170	2/P2
1409	BESLAG		CU-LEG	1	D		0,3	Rektangulärt, platt, en kvarsittande nit i ena kortänden, andra änden avbruten. Mått: 13x4x0,5 mm.	93,46/93,28	476/170	2/P2
1410	Beslag/Ämne		CU-LEG	1			2	Hopvikt beslag. Spår av nithål i ett hörn. Sekundärt material för återanvändning,	93,46/93,28	476/170	2/P2
1411	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Mellanmagrat rött lergods. Skärva från skuldra el. likn. Utv. vit engobe och grön glasyr.	93,46/93,28	476/170	2/P2
1412	SLAGG		SLAGG	0		0	102		93,46/93,28	476/170	2/P2
1413	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	6		93,64/93,52	452/178	2/P7
1414	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	8	Finnmagrat rött lergods. Bukskärvor. Inv. blyglasyr, brunfläckig resp. oglaserad.	93,64/93,52	452/178	2/P7
1415	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	2	Mått: tj. 1,2-1,6 mm.	93,64/93,52	452/178	2/P7
1416	SLAGG		SLAGG	0		0	40		93,64/93,52	452/178	2/P7
1417	HÄSTKOSÖM		JÄRN	12	HD	12	48		93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1418	Bleck		CU-LEG	1	D		2	Tunt bronsbleck vikt, omkring rem el. dyl. Mått: 17x13x3 mm.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1419	Bleck		CU-LEG	1	F		1	Mått: 35x7x1,6 mm. Rektangulärt, platt. Del av rak kant på långsidan, övriga oregelbundna.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1420	SPIK		JÄRN	11	DF	11	68		93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1421	SÖLJA		JÄRN	1	D	2	13	Mått: 51x37x11 mm..	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1422	Ämne		JÄRN	1	H	1	19	Mått: 68x15x5 mm. Rektangulärt, Utsmidd i ena änden, avhuggen i andra.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1423	Läsögla		JÄRN	1	D	1	3	Liten platta med ögla.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1424	KÄRL		KER BII/Y	6	F	8	28	Finnmagrat rött lergods. Bukskärvor. 2 st m. piplerdekor och of. glasyr.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1425	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,4	Vitt gods, of. glasyr. Mynningsskärva fr. fat el. dyl.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1426	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	2	Grönt glas. Mått: tj. 1,5-3,5 mm.	93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1427	SLAGG		SLAGG	0		0	563		93,60/93,46	458-60/180	2/P7
1428	PLÅT		JÄRN	1	F	1	37	Mått: 80x34x4 mm..	93,67/93,47	480/172	1/P2
1429	SLAGG		SLAGG	0		0	986		93,67/93,47	480/172	1/P2
1430	KNAPP		CU-LEG	1	D	2	0,6	Rund. Avbruten i två delar. Dekor. Rest av ögla på undersidan. 15 mm i dim.	93,58/93,50	450/176	2/P7
1431	TEN		JÄRN	1	D	1	13	Mått: 111x4x3 mm..	93,58/93,50	450/176	2/P7
1432	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	3		93,58/93,50	450/176	2/P7
1433	KÄRL		KER BII/Y	8	F	7	29	Diverse rödgods. 5 sk invändigt glaserade. Jmfr fnr 2729.	93,58/93,50	450/176	2/P7
1434	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	2	Vitt gods. Of. glasyr. Mynningssk. till tallrik el. dyl.	93,58/93,50	450/176	2/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1435	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,8	Vitt t gods. Dekor i rött, blått och guld på båda sidor, det blå under glasyren och det röda över.	93,58/93,50	450/176	2/P7
1436	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	8	5	Mått: tj: 0,9-2,7 mm..	93,58/93,50	450/176	2/P7
1437	KÄRL		GLAS	3	F	3	7	Mörkgrönt och brunt glas från flaskor.	93,58/93,50	450/176	2/P7
1438	SLAGG		SLAGG	0		0	153		93,58/93,50	450/176	2/P7
1439	BESLAG		CU-LEG	1	H	2	2	Bronsbleck, plant, rektangulärt, svagt rundade kanter, nithål i mitten. Avbrutet, men urspr .storlek intakt. Mått: 30x11x0,5 mm..	-93,39	458/176	5/P7
1440	OID		JÄRN	1	H	1	4	Krok eller hake.	-93,39	458/176	5/P7
1441	BLECK		JÄRN	1		1	14	Mått: 55x22x2,5 mm.	-93,39	458/176	5/P7
1442	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	15	Större än en normal h.	-93,39	458/176	5/P7
1443	KRAMPA		JÄRN	1	H	1	11		-93,39	458/176	5/P7
1444	SPIK		JÄRN	4	D	4	17		-93,39	458/176	5/P7
1445	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	4	Finnmagrat rött lergods. Bukskärvor. Glaserade.	-93,39	458/176	5/P7
1446	SLAGG		SLAGG	0		0	47		-93,39	458/176	5/P8
1447	SPIK		JÄRN	5	D	5	35		93,61/93,51	454/174	2/P7
1448	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	5		93,61/93,51	454/174	2/P7
1449	OID		JÄRN	1		1	13		93,61/93,51	454/174	2/P7
1450	KÄRL		KER BII/Y	8	F	11	40	Diverse rödgodskärvor. 1 mynningssk.. 1 bottensk. 8 med inv. glasyr.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1451	KÄRL		KER CII	1	F	1	4	Brungrått stengods. Mynningssk. med vulst. Inv. och utv. saltglasyr, brun, prickig. Köln/Frechen.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1452	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,6	Ljusgrått stengods. Bukskärva. Utv. fläckvis brun, blank.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1453	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	2	Vitt gods, of. Glasyr. Skärvor av tallrik el. dyl.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1454	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2	Bit av piphuvud.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1455	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	8	5	Of. och grönt glas. Mått: tj: 0,9-1,9 mm.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1456	KÄRL		GLAS	4	F	4	3	Of. och grönt glas från flaskor el. dyl.	93,61/93,51	454/174	2/P7
1457	SLAGG		SLAGG	0		0	49		93,61/93,51	454/174	2/P7
1458	SLAGG		SLAGG	0		0	440		93,50/93,28	476/174	2/P2
1459	SPIK		JÄRN	2	F	2	7		93,49/93,40	466/174-76	4/P8
1460	Ämne		CU-LEG	1	F		0,9	Platt. hopvikt i ena änden. I andra änden avsmalnande och hopvikt i långsidan. Ämne för synål.	93,46/93,29	478/172	2/P2
1461	Tegel		BRÄND LERA	0		1	30	Tegelfragment med spår av förslaggning	93,46/93,29	478/172	2/P2
1462	SLAGG		SLAGG	0		0	135		93,46/93,29	478/172	2/P2
1463	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	HD	7	34		93,58/93,48	456/180	2/P7
1464	SPIK		JÄRN	4	D	4	19		93,58/93,48	456/180	2/P7
1465	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	Mellanmagrat brunrött lergods. Bukskärva. Rester av of. glasyr.	93,58/93,48	456/180	2/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1466	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	4	Grönt, ofärgat glas med en ursprunglig kant. Mått: 48x12x4 mm.	93,58/93,48	456/180	2/P7
1467	SLAGG		SLAGG	0		0	817		93,58/93,48	456/180	2/P7
1468	ÄMNE		BLV	0		2	10	Oregelbundet långsmala. Ev. fönsterspröjs, deformerade.	93,67	456/174	2/P7
1469	TRÅD		JÄRN	1		1	2	Tråd böjd till en ring.	93,67	456/174	2/P7
1470	SPIK		JÄRN	5	DF	5	30		93,67	456/174	2/P7
1471	KÄRL		KER BII/Y	20	F	32	145	Blandat rödgods, de flesta med piplerdekor eller drejffäror utv. 7 mynnings-sk., resten bukskärvor. 19 sk. med rester av glasyr inv..	93,67	456/174	2/P7
1472	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	5	Finnagrat rött lergods. Del av hänkel. Fläckar av of. glasyr. Mått: 32x15x8 mm.	93,67	456/174	2/P7
1473	KÄRL		KER CII:i	1	F	1	24	Ljusgrått genomsläppligt gods. Utvändigt grå lerslänning.	93,67	456/174	2/P7
1474	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1	Del av pipskäft.	93,67	456/174	2/P7
1475	KÄRL		GLAS	1	F	1	3	Flaskbotten el. dyl. med pressad "stämpel". Of. glas. Mått: 37x14x4 mm..	93,67	456/174	2/P7
1476	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	12	10	Mått: tj: 1,3-2,3 mm..	93,67	456/174	2/P7
1477	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	2	40		93,67	456/174	2/P7
1478	SLAGG		SLAGG	0		0	413		93,67	456/174	2/P7
1479	BESLAG		JÄRN	1	F	1	15	Del av beslag till dörr, kista el. dyl. Mått: 52x48x2 mm.	93,61/93,31	480/170	1/P2
1480	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	14		93,61/93,31	480/170	1/P2
1481	KÄRL		KER CII	1	F	1	1	Ljusgrått stengods. Bukskärva. Askpåslag, grågul. Mått: 23x13x3 mm..	93,61/93,31	480/170	1/P2
1482	SLAGG		SLAGG	0		0	648		93,61/93,31	480/170	1/P2
1483	HÄSTKOSÖM		JÄRN	6	HD	6	28		93,62/93,46	460/178	2/P7
1484	SPIK		JÄRN	4	DF	4	13		93,62/93,46	460/178	2/P7
1485	BLECK		JÄRN	0	F	3	41	Järnband. Mått: 115x24x3 mm.	93,62/93,46	460/178	2/P7
1486	Bleck		CU-LEG	2			4	Korroderade	93,62/93,46	460/178	2/P7
1487	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	2	Finnagrat brunrött/rött lergods. Bukskärvor. Utv. rester av glasyr.	93,62/93,46	460/178	2/P7
1488	FÖNSTERGLAS		GLAS	5	F	5	7	Mått: tj: 1,3-4 mm..	93,62/93,46	460/178	2/P7
1489	SLAGG		SLAGG	0		0	171		93,62/93,46	460/178	2/P7
1490	HÄSTKOSÖM		JÄRN	7	HD	7	36		93,62/93,53	456/176	2/P7
1491	SPIK		JÄRN	10	HD	10	56		93,62/93,53	456/176	2/P7
1492	OID		JÄRN	1	F	1	8	Platt järnbit böjd i 90 graders vinkel.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1493	KÄRL		KER BII/Y	7	F	7	29	Diverse rödgods. 1 botten, 1 mynning, 2 bukskärvor, 2 m. piplerdekor.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1494	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,9	Brungrått stengods. Bukskärva. Brun saltglasyr inv., utv. Mått: 12x12x4,6 mm. Köln/Frechen.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1495	KÄRL		KER CI	1	F	1	2	Brungrått stengods. Invändiga drejffäror. Bukskärva. Mått: 21x17x3 mm. Langerwehetyp. Protostengods.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1496	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	2	Invändigt blå dekor. Utvändigt brunfärgad.	93,62/93,53	456/176	2/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1497	KÄRNA, BIPOLÄR		FLINTA	1		0	7	Bränd.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1498	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	2	Mått: tj. 1,6-1,8 mm.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1499	KÄRL		GLAS	2	F	2	8	En grön och en vit skärva av flaskor el dyl.	93,62/93,53	456/176	2/P7
1500	SLAGG		SLAGG	0		0	260		93,62/93,53	456/176	2/P7
1501	Handtag?		BEN	1	H	1	21	Del av mellanfotsben, kluvet, med ett borrar hål i varje ände. Hålen diam: ca 5 mm. Mått: 130x26x14 mm.		458/176	4/P7
1502	SPIK		JÄRN	3	H	3	26	2 st ev hästkosöm.	93,47/93,30	478/170	2/P2
1503	KÄRL		KER BI	1	F	1	5	24 x17 st, tj: 10 mm. Svart-gråsvart gods. Inv. något red.bränt, rött stråk.	93,47/93,30	478/170	2/P2
1504	Tegel		BRÄND LERA	1	F	1	19		93,47/93,30	478/170	2/P2
1505	SLAGG		SLAGG	0		0	155		93,47/93,30	478/170	2/P2
1506	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	9		93,50/93,30	476/172	2/P2
1507	SLAGG		SLAGG	0		0	136		93,50/93,30	476/172	2/P2
1508	SLAGG		SLAGG	0		0	80		93,52/93,37	490/162-64	2/P2
1509	SLAGG		SLAGG	0		0	0		93,47/93,45	478/170	3+2/P2*)
1510	SPIK		JÄRN	1	D	1	9		93,56/93,32	480/168	1/P2
1511	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	7		93,56/93,32	480/168	1/P2
1512	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	0	Mellanmagrat rödgods, sotigt. Bottensk. Inv. grön blyglasyr.	93,56/93,32	480/168	1/P2
1513	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Brandskadat, grönt glas. Mått: 24x18x1,4 mm..	93,56/93,32	480/168	1/P2
1514	TEGEL		BRÄND LERA	0		5	113		93,56/93,32	480/168	1/P2
1515	SLAGG		SLAGG	0		0	35		93,56/93,32	480/168	1/P2
1516	SPIK		JÄRN	4	D	4	33		93,45/93,36	430/172	2/P8
1517	KÄRL		KER BII/Y	2	F	3	12	Finmagrat rött lergods. 2 buksk., 1 bottensk., 2 inv. brun glasyr.	93,45/93,36	430/172	2/P8
1518	KÄRL		KER CII	1	F	1	8	Grått stengods. Bukskärva. Utv. saltglasyr, ljust gråbeige. Mått: 30x28x5,5 mm..	93,45/93,36	430/172	2/P8
1519	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,9	Vitt gods, ej sintrat. Of. Glasyr. Skärva av tallrik el. dyl.	93,45/93,36	430/172	2/P8
1520	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	6	Vitt, genomsintrat gods. Buksk. m. fötring. Inv. blå målad dekor. Utv. brunfärgad (ostindisk typ). Mått: 32x22x3,7 mm..	93,45/93,36	430/172	2/P8
1521	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2	Del av pipskaft.	93,45/93,36	430/172	2/P8
1522	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	3	Grönt glas. Mått: tj. 1,5- 7 mm.	93,45/93,36	430/172	2/P8
1523	SLAGG		SLAGG	0		0	372		93,45/93,36	430/172	2/P8
1524	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	11		93,62/93,56	458/176	2/P7



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1525	SPIK		JÄRN	5	D	5	22		93,62/93,56	458/176	2/P7
1526	OID		JÄRN	1		1	4	Bladformat föremål ev del av beslag? Mått: 40x14x4 mm.	93,62/93,56	458/176	2/P7
1527	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	8		93,45/93,36	430/172	2/P8
1528	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	2	Yttersta skaftändarna.	93,62/93,56	458/176	2/P7
1529	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	8	Grönt glas. 2 sk m. urspr. runda kanter. Mått: tj: 1,2-2,5 mm..	93,62/93,56	458/176	2/P7
1530	SLAGG		SLAGG	0		0	70		93,62/93,56	458/176	2/P7
1531	SPIK		JÄRN	1	H	1	18		93,54/93,44	454/182	2/P7
1532	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	8		93,54/93,44	454/182	2/P7
1533	KAKEL		BRÄND LERA	1	F	1	8		93,54/93,44	454/182	2/P7
1534	LERKLINING		LERA	1	F	1	7	En slät sida med avtryck i form av mm breda och mm djupa linjer	93,54/93,44	454/182	2/P7
1535	SLAGG		SLAGG	0		0	493		93,54/93,44	454/182	2/P7
1536	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	HD	4	18		93,49/93,31	454/180	3/P7
1537	SPIK		JÄRN	1	D	1	7		93,49/93,31	454/180	3/P7
1538	LERKLINING		LERA	1		0	5		93,49/93,31	454/180	3/P7
1539	SLAGG		SLAGG	0		0	214		93,49/93,31	454/180	3/P7
1540	SPIK		JÄRN	2	D	2	26		93,48/93,42	456/180	3/P7*)
1541	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	8		93,48/93,42	456/180	3/P7*)
1542	Beslag		JÄRN	2	F	2	50	Platta, vardera ett inslaget kvadratiska nithål 5x5 mm i resp kortände.	93,48/93,42	456/180	3/P7')
1543	SLAGG		SLAGG	0		0	397		93,48/93,42	456/180	3/P7*)
1544	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	11	HD	11	53		93,56/93,43	454/182	2/P7*)
1545	SPIK		JÄRN	2	HD	2	9		93,56/93,43	454/182	2/P7*)
1546	KRAMPA		JÄRN	1	D	1	9	Halva.	93,56/93,43	454/182	2/P7*)
1547	BLECK		JÄRN	0		1	15	Mått: 47x38x2,4 mm.	93,56/93,43	454/182	2/P7*)
1548	SPÅNFRAGMENT		FLINTA	1	H	1	2	Mått: 26x15x3,5 mm.	93,56/93,43	454/182	2/P7*)
1549	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	9	HD	9	46		93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1550	Bultlåsnöckel		JÄRN	0		2	88	Mått: 80x13x10 resp. 55x20x20 mm. Del av bultlåsnöckel samt ämne till kniv.	93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1551	OID		JÄRN	2	F	2	47		93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1552	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Ofärgat.	93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1553	FLINTA		FLINTA	1		0	19		93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1554	LERKLINING		LERA	0		4	35	Tre m släta ytaor, varav en eldpåverkad.	93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1555	OID		BRÄND LERA	1	F	1	4	Keramikplatta. Mått: 26x20x7 mm.	93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1556	SLAGG		SLAGG	0		0	596		93,53/93,51	458/182-84 460/182	2/P7*)
1557	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	3		93,50/93,32	454/178	3/P7
1558	SLAGG		SLAGG	0		0	79		93,50/93,32	454/178	3/P7
1559	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	10		93,68/93,64	458/178	2/P7
1560	SPIK		JÄRN	6	DF	6	24		93,68/93,64	458/178	2/P7
1561	OID		JÄRN	1	F	1	6	Järnband, ev del av beslag. Mått: 30x17x3 mm.	93,68/93,64	458/178	2/P7
1562	KÄRL		KER BII/Y	9	F	8	43	Diverse rödgods. Bukskärvor. 6 sk med glasyr.	93,68/93,64	458/178	2/P7
1563	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	0,8	Gulbeige poröst gods. Rester av dekor och glasyr på bägge sidor. Bukskärva. Mått: 15x10x5 mm..	93,68/93,64	458/178	2/P7
1564	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,3	Vitt genomsläppligt gods. Buksk. Inv. röd, målad dekor.	93,68/93,64	458/178	2/P7
1565	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt glas, angräpet av pest.	93,68/93,64	458/178	2/P7
1566	KÄRL		GLAS	5	F	5	13	Grönt, brunt och of. glas från flaskor el. likn.	93,68/93,64	458/178	2/P7
1567	Tegel		BRÄND LERA	1		0	24		93,68/93,64	458/178	2/P7
1568	SLAGG		SLAGG	0		0	38		93,68/93,64	458/178	2/P7
1569	SPIK		JÄRN	6	HD	6	43		93,65/93,53	458/174	2/P7
1570	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,65/93,53	458/174	2/P7
1571	KÄRL		KER BII/Y	9	F	11	30	Rödgods. 1 botten-, 2 mynning-, 2 hankskärvor, resten buksk. Inv. glaserat.	93,65/93,53	458/174	2/P7
1572	KÄRL		KER CII	1	F	1	18	Siegburg. Skål. Ljusgrått genomsläppligt stengods. Buksk. av lågt, vitt kärl. Drej-spår utvändigt. Största vidd på kärlet ca 110 mm. Mått: 80x35x4 mm..	93,65/93,53	458/174	2/P7a
1573	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	3	Bit av skaft.	93,65/93,53	458/174	2/P7
1574	FÖNSTERGLAS		GLAS	5	F	5	5	Ljusgrönt. Mått: tj. 1,0-2,2 mm.	93,65/93,53	458/174	2/P7
1575	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Grönt glas. Skärva av flaska el. dyl.	93,65/93,53	458/174	2/P7
1576	SLAGG		SLAGG	0		0	74		93,65/93,53	458/174	2/P7
1577	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	12		93,66/93,58	456/180	2/P7*)
1578	SPIK		JÄRN	4	F	4	13		93,66/93,58	456/180	2/P7*)
1579	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finnmagrat rödgods. Bukskärva. Inv. vit engobe och grön glasyr.	93,66/93,58	456/180	2/P7*)
1580	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,5	Vitt gods, of. glasyr. Skärva av kopp el. dyl	93,66/93,58	456/180	2/P7*)
1581	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	3	Grönt glas.	93,66/93,58	456/180	2/P7*)
1582	SLAGG		SLAGG	0		0	208		93,66/93,58	456/180	2/P7*)

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1583	HÅSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,68/93,61	456/176	2/P7
1584	SLAGG		SLAGG	0		0	79		93,68/93,61	456/176	2/P7
1585	HÅSTKOSÖM		JÄRN	6	HD	6	27		93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1586	SPIK		JÄRN	2	D	2	12		93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1587	Ämne		JÄRN	1	F	1	16	Mått: 34x10-16x7 mm. Rektangulärt, något bredare i ena kortänden. Avhuggna ändar.	93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1588	KÄRL		KER BII/Y	3	F	3	78	Finmagrat rött lergods, 1 mynnings/brätte - skärva m. piplerdekor och glasyr inv. 1 bottensk., 1 buksk ev. av samma kärl. Inv. of. glasyr.	93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1589	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	3		93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1590	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	3	5	Grönt glas. Mått: tj: 1,7-2,1 mm.	93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1591	FLINTA		FLINTA	1	F	0	4	Bränd.	93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1592	LERKLINING		LERA	0		1	31		93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1593	SLAGG		SLAGG	0		0	287		93,64/93,60	458-60/180	2/P7
1594	SPIK		JÄRN	1	D	1	7		93,63/93,58	454/178	2/P7
1595	ÄMNE		BLY	0		1	2	Plant, rektangulärt. 15x10 mm. 1,5 mm tj.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1596	KÄRL		KER BII/Y	10	F	11	29	Diverse rödgods. 2 mynningsgsk., resten buksk. 4 med inv. glasyr.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1597	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	5	Gulvitt gods. Vitt glasyr med blå och grön dekor. Buksk.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1598	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	2	Vitt gods, of. glasyr.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1599	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	2	Vittgods. 1 buksk., 1 mynningsgsk. Odekorerat, of. glasyr.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1600	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1		93,63/93,58	454/178	2/P7
1601	FÖNSTERGLAS		GLAS	8	F	8	7	Mått: tj: 1,1-2,0 mm.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1602	KÄRL		GLAS	2	F	2	4	Grönt och brunt glas från flaskor el. dyl.	93,63/93,58	454/178	2/P7
1603	SLAGG		SLAGG	0		0	426		93,63/93,58	454/178	2/P7
1604	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	28	960		93,62/93,54	482/160-64	1/P2
1605	SLAGG		SLAGG	0		0	584		93,62/93,54	482/160-64	1/P2
1606	HÅSTKOSÖM		JÄRN	3	H	3	10		93,47/93,37	454/176	3+5/P7
1607	OID		JÄRN	1	F	1	22	Platt järn järnbit. Mått: 40x20x6 mm.	93,47/93,37	454/176	3+5/P7
1608	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,6		93,47/93,37	454/176	3+5/P7
1609	SLAGG		SLAGG	0		0	32		93,47/93,37	454/176	3+5/P7
1610	SPIK		JÄRN	4		4	31	Fragm: H/D/F	93,66/93,56	456/182	2/P7
1611	HÅSTKOSÖM		JÄRN	6	F	6	22		93,66/93,56	456/182	2/P7
1612	OID		JÄRN	1	F	1	19	Tenformad föremål. Mått: 55x17 mm.	93,66/93,56	456/182	2/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1613	KÄRL		KER BIII	1	F	2	2	Vitt mellanmagrat lergods. Bukskärvor, passbitar. Inv. gul glasyr. Utv. drejfåra samt grönglasyr. Mått: 22x19x4 mm.	93,66/93,56	456/182	2/P7
1614	KÄRL		KER CI:2	1	F	1	7	Protostengods. Mörkgrått, korningt stengods, bukskärva. Utv. och inv. mörkbrun.	93,66/93,56	456/182	2/P7
1615	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	3	Of. glas. Mått: tj: 1,2-2,8 mm.	93,66/93,56	456/182	2/P7
1616	SLAGG		SLAGG	0		0	297		93,66/93,56	456/182	2/P7
1617	SPIK		JÄRN	4	HD	4	23		93,62/93,49	456/170	2/P7
1618	KÄRL		KER BII/Y	8	F	9	28	Diverse rödgods. 2 mynningsk., 7 buksk. 6 sk. m. rester av glasyr.	93,62/93,49	456/170	2/P7
1619	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	1	Gulvitt gods. Vit glasyr med blå dekor. Mynningssk.	93,62/93,49	456/170	2/P7
1620	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,8		93,62/93,49	456/170	2/P7
1621	KÄRL		GLAS	1	F	1	0,8	Vit gods, of. glasyr. Skärva av tallrik el. dyl. Mått: 24x10x1 mm..	93,62/93,49	456/170	2/P7
1622	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,7		93,62/93,49	456/170	2/P7
1623	SLAGG		SLAGG	0		0	72		93,62/93,49	456/170	2/P7
1624	SPIK		JÄRN	1	D	1	8		93,46/93,35	468/174	3/P7
1625	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,46/93,35	468/174	3/P7
1626	SPIK		JÄRN	9	DF	9	64		93,61/93,49	454/170	2/P7
1627	HÅSTKOSÖM		JÄRN	8	HD	8	34		93,61/93,49	454/170	2/P7
1628	BESLAG		JÄRN	2	F	2	44	Mått: 67x27x2,5 mm.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1629	SÖLJA		CU-LEG	1	F		0,6	Gjuten, oval ring. Mått: 16x12x1 mm. Ev. del av dubbelsölja.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1630	Bleck		CU-LEG	1	F		0,9	Mått: 24x10x1 mm. Plant, rektangulärt. Ena långsidans kant jämn, övriga klippta.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1631	KÄRL		KER BII/Y	9	F	11	100	Diverse rödgods, 3 botten-, 5 buk- och 3 mynningskärvor. 1 med hankelfäste. Med glasyrrester.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1632	KÄRL		KER CII	1	F	1	4	Grått stengods. Skärva av hals (krus). Utv. drejfåror. Utv. brun saltglasyr. Mått: 27x22x4 mm..	93,61/93,49	454/170	2/P7
1633	KÄRL		KER CI	1	F	1	14	Grå godsfråg. Utv brun-gul m. ev. askpåslag. Del av hals m. täta drejfåror. Mått: 74x20x6 mm..	93,61/93,49	454/170	2/P7
1634	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	3	4	Vitt gods, 1 mynningsk. med röd dekor, 2 buksk. m. blå dekor. Of. glasyr.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1635	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	1		93,61/93,49	454/170	2/P7
1636	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	5	Mått: Diameter: 6-8,6, längd: 43 resp. 27 mm.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1637	KÄRL		GLAS	6	F	6	22	Grönt glas från flaskor.	93,61/93,49	454/170	2/P7
1638	FÖNSTERGLAS		GLAS	5	F	5	8	Ljusgrönt glas. Mått: tj: 1,2-2,7 mm.	93,61/93,49	454/170	2/P7



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1639	SLAGG		SLAGG	0		0	122		93,61/93,49	454/170	2/P7
1640	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	4		93,42/93,31	456/180	3/P7
1641	SPIK		JÄRN	1	D	1	14		93,42/93,31	456/180	3/P7
1642	FLINTA		FLINTA	1		1	4	Obearbetad.	93,42/93,31	456/180	3/P7
1643	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	12		93,42/93,31	456/180	3/P7
1644	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	H	3	15		93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1645	SPIK		JÄRN	6	F	7	52		93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1646	OID		JÄRN	2	F	2	24		93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1647	KÄRL		KER FLINTGODS	4	F	4	10	Vitt gods m. of. glasyr, tallriksskärvar.	93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1648	FÖNSTERGLAS		GLAS	5	F	5	6	Ofärgat och ljusgrönt glas. Mått: 1,6-3,0 mm.	93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1649	KÄRL		GLAS	1	F	1	7	Grönt glas från flaska.	93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1650	TEGEL		BRÄND LERA	0		3	8		93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1651	SLAGG		SLAGG	0		0	311		93,65/93,58	456/182-4 458/182	2/P7*)
1652	BAND		CU-LEG	1	H?	1	2	Ring av tunt bronsbleck, 5x0,5 mm, diametern ca 32 mm. En kant tämligen jämn, den andra något mer oregelbunden. Har suttit på ett föremål.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1653	ARMBORSTPIL		JÄRN	1	H	1	39	Korroderat föremål, ev armborstpil.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1654	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	14		93,53/93,50	454/176	2/P7
1655	SPIK		JÄRN	7	HD	7	42		93,53/93,50	454/176	2/P7
1656	KÄRL		KER BII/Y	1	F	2	11	Finnmagrat rött lergods. Sk. av mynning och brätte till fat el. dyl. Inv. gul glasyr.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1657	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	40	Diverse rödgods. 1 bottensk., resten buk. Rester av inv. glasyrer.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1658	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,6	Vitt gods, of. glasyr.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1659	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	4	Bitar av pipskaft.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1660	FÖNSTERGLAS		GLAS	7	F	7	4	Grönt glas.	93,53/93,50	454/176	2/P7
1661	KÄRL		GLAS	2	F	2	4	Grönt och brunt glas från flaskor el. dyl	93,53/93,50	454/176	2/P7
1662	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	31		93,53/93,50	454/176	2/P7
1663	SLAGG		SLAGG	0		0	91		93,53/93,50	454/176	2/P7
1664	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	9	HD	9	35		93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1665	NIT		CU-LEG	1	D		1	Nit av sammanrullat bronsbleck. 15 mm l. Korroderad.	93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7
1666	SPIK		JÄRN	4	DF	4	28		93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7
1667	KÄRL?		KER ? LERGODS	0		3	12	Grovmagrat tegelfärgat gods, tj:8, utv sotiga. Två skärvar hör till ett o samma ev. kärl. En skärva grovt magrat, grå-beigt gods, tj 5 mm.	93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7
1668	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Finmagrat rött lergods. Bottenskarva. Odekorerat, oglaserat.	93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7
1669	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt glas.	93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7
1670	SLAGG		SLAGG	0		0	371		93,51/93,33	458/182-84 460/182	3/P7
1671	SPIK		JÄRN	7	D	7	28		93,58/93,53	452/176	2/P7
1672	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	H	5	27		93,58/93,53	452/176	2/P7
1673	KÄRL		KER BII/Y	10	F	15	98	Diverse rödgods. 1 bottensk., 2 mynningsk. övrigt buksk. 10 sk m. inv. glasyr.	93,58/93,53	452/176	2/P7
1674	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	0,8	Gulvitt gods, vitt glasyr m. blå dekor. Buksk.	93,58/93,53	452/176	2/P7
1675	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	3	2	Vitt gods, of. glasyr, tallrikskärvar el. dyl.	93,58/93,53	452/176	2/P7
1676	KRITPIPA		PIPLERA	4	F	5	9	Fyra delar till pipskaft samt en bit av piphuvud. Mått: diameter 7-8,1 mm.	93,58/93,53	452/176	2/P7
1677	KAKEL		KAKEL	2	F	2	13	Mellanmagrat rött lergods. 1 skärva av rump + 1 skärva av blad.	93,58/93,53	452/176	2/P7
1678	KÄRL		GLAS	1	F	1	3	Of. glas av flaska, dricksglas el dyl.	93,58/93,53	452/176	2/P7
1679	FÖNSTERGLAS		GLAS	9	F	9	5		93,58/93,53	452/176	2/P7
1680	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	67		93,58/93,53	452/176	2/P7
1681	SLAGG		SLAGG	0		0	245		93,58/93,53	452/176	2/P7
1682	SLAGG		SLAGG	0		0	9		93,53/93,43	488/162	2/P2
1683	SPIK		JÄRN	1	D	1	10		93,38/93,31	452/170	3/P7
1684	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	F	1	4		93,38/93,31	452/170	3/P7
1685	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	72	Mellanmagrat rödgods. Rörhandtag till trefotsgröta. Rest av glasyr utvändigt	93,38/93,31	452/170	3/P7
1686	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	8	Finmagrat rött lergods, bukskärvar. 2 sk. m. of. glasyr.	93,38/93,31	452/170	3/P7
1687	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	1	Ljusgrönt glas. Mått: tj: 1, 4-2,0 mm..	93,38/93,31	452/170	3/P7
1688	PÄRLA		GLAS	1	H	1	0,3	Blå.	93,67/93,50	452/170	2/P7
1689	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,43/93,33	456/182	3/P7
1690	LERKLINING		LERA	0		2	11	En har plan yta med spår av risning i form av linjer	93,43/93,33	456/182	3/P7
1691	SLAGG		SLAGG	0		0	87		93,43/93,33	456/182	3/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1692	SPIK		JÄRN	1	F	1	2		93,41/93,34	454/174	3/P7
1693	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Finnmagrat rött lergods, del av hänkel. Spår av of. glasyr.	93,41/93,34	454/174	3/P7
1694	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Ljusgrönt. Mått: 1,9 mm.	93,41/93,34	454/174	3/P7
1695	HÄSTKOSÖM	66	JÄRN	1	F	1	4		93,40/93,00	458/162-64	*)
1696	SLAGG	66	SLAGG	0		0	189		93,40/93,00	458/162-64	*)
1697	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	11		93,58/93,38	464/166	5/P1
1698	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2		93,58/93,38	464/166	5/P1
1699	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,2	Bottenskräva (?) plan. Blå dekor.	93,58/93,38	464/166	5/P1
1700	KAKEL		KAKEL	3	F	15	170	Bitar av rump och blad av kakel.	93,58/93,38	464/166	5/P1
1701	KAKEL		KAKEL	0	F	5	53	Flata keramikplattor, taktegel eller kakel.	93,58/93,38	464/166	5/P1
1702	OID		KER BII	1	F	1	26	Tegelliknande keramikplatta. Sandig botten. Del till kakelugn? Mått: 42x45x14 mm..	93,58/93,38	464/166	5/P1
1703	SLAGG		SLAGG	0		0	73		93,58/93,38	464/166	5/P1
1704	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,37/93,34	454/170	5/P1
1705	SLAGG		SLAGG	0		0	8		93,37/93,34	454/170	5/P1
1706	SPIK		JÄRN	3	D	3	21		93,42/93,36	454/168	8/5P1/7
1707	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	9		93,42/93,36	454/168	8/5P1/7
1708	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,4	Blå dekor, of. glasyr.	93,42/93,36	454/168	8/5P1/7
1709	SLAGG		SLAGG	0		0	87		93,42/93,36	454/168	8/5P1/7
1710	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	3		93,54/93,51	474/164	5/P1
1711	SPIK		JÄRN	1	H	1	12		93,47/93,38	428/166	6/P1
1712	GÅNGJÄRNS-BESLAG		JÄRN	1	F	1	32	Del av beslag med ögla.(Mått: 45x24x4 mm.	93,47/93,38	428/166	6/P1
1713	OID		JÄRN	1	F	1	17	Ihålig cylinder.	93,47/93,38	428/166	6/P1
1714	KÄRL		KER BII/Y	1	F	8	30	Rött finmagrat lergods, 4 mynningsk., 4 buksk. Mörkbrun glasyr både inv. och utv..	93,47/93,38	428/166	6/P1
1715	KÄRL		KER BII/Y	6	F	6	51	Diverse rödgods, 1 mynningsk., 5 buksk. Alla med glasyr, 4 st med piplerdekor.	93,47/93,38	428/166	6/P1
1716	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	3	Vitt gods, of. glasyr. Skärva av mynningskant, tallrik	93,47/93,38	428/166	6/P1
1717	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1		93,47/93,38	428/166	6/P1
1718	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	2	1		93,47/93,38	428/166	6/P1
1719	SLAGG		SLAGG	0		0	81		93,47/93,38	428/166	6/P1
1720	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	5		93,53/93,42	428/168	6/P1
1721	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	26	Finnmagrat rött lergods. Bukskrävar av fat el. skål. Spår av piplerdekor och of. blyglasyr.	93,53/93,42	428/168	6/P1
1722	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	5	Bit av pipskaft.	93,53/93,42	428/168	6/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1723	GJUTFORM		BRÄND LERA	0		4	20	Fragmentariskt, saknar gjutyta. Ev till grytformsfragment.	93,53/93,42	428/168	6/P1
1724	SLAGG		SLAGG	0		0	30		93,53/93,42	428/168	6/P1
1725	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finnagrat rött lergods. Bukskärva. Rester av pipleredekor.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1726	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	1	Vitt gods, of. glasyr. Skärva av tallrik el. likn.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1727	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,5	Vitt, genomsliktigt gods. Plan skärva. Blå dekor, of. glasyr.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1728	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	2	Ljusgrönt - ljusblått glas.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1729	SPIK		JÄRN	12	HD	12	104		93,62/93,47	436/166	6/P1
1730	ÄMNESJÄRN		JÄRN	4		0	83	Ämnen till hästkosöm m m.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1731	Halvfabrikat		JÄRN	1	H	1	25	Föremål format som en kon med tånge. L:177 mm.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1732	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	5	Finnagrat rött lergods profilerad mynningsgsk.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1733	KÄRL		KER CII	1	F	1	4	Ljusgrått sintrat gods, sekundärbränd, bukskärva. Ljusgrå yta, sidenmatt.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1734	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	12	72	Vitt gods. Ett vitt, odekorat kärl, ett m. blå dekor, ett m. dekor i brunt och guld.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1735	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	2	Vitt gods. 1 buksk. 1 mynningsgsk. m. röd dekor runt kanten.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1736	KÄRL		GLAS	1	F	1	3	Flaskhals med utåtsvängd mynningskant. Tunt ofärgat glas.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1737	KÄRL		GLAS	1	F	4	3	Skärvor av vinglas el. dyl. av tunt ofärgat glas. 3 mynningsgsk.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1738	KÄRL		GLAS	2	F	2	7	Brunt glas från flaska/or.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1739	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	29	24	Ljusgrönt och of. fönsterglas.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1740	SLAGG		SLAGG	0		0	0	Vikt: 1581 gr.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1741	HÄSTKOSÖM	60	JÄRN	4	D	4	18			426/162?	
1742	SPIK	60	JÄRN	5	D	5	28				
1743	SKRUV		CU-LEG	1	F		0,2	Gängad ten.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1744	KNAPP		CU-LEG	1	H		1	Rund, 12 mm i diam. Ögla på undersidan. Plan ovalsida.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1745	HYSKA		CU-LEG	1	F		0,2	Böjd koppartråd. Del av hyska.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1746	KÄRL		KER BII/Y	6	F	6	20	Diverse rödgods, 1 bottensk., 1 mynningsgsk. 4 sk. med inv. glasyr.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1747	KÄRL		KER FLINTGODS	10	F	31	53	Vitt gods. 3 st med brun dekor, resten vita m of. Glasyr. Tallrikar och dylkt.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1748	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	5	9	Tre mynningsgsk. med röda dekoränder. Två vita buksk.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1749	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	10	Tre delar till pipskaft.	93,62/93,47	436/166	6/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1750	KÄRL		GLAS	10	F	16	69	Brunt glas från flaskor.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1751	KÄRL		GLAS	5	F	15	24	Ofärgat glas från flaskor och glas av olika typer.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1752	KÄRL		GLAS	1	F	2	11	Pressglas, 1 sk. av botten och 1 av buk.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1753	OID		GLAS	1	F	1	2	Glaskula eller - pärla. Of. glas med inlagda ränder av rött, blått och vitt.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1754	PÄRLA		GLAS	2	H	2	0,2	Sexkantiga, blå.	93,62/93,47	436/166	6/P1
1755	SLAGG		SLAGG	0		0	721		93,62/93,47	436/166	6/P1
1756	HÄSTSKOSÖM	69	JÄRN	1	D	1	6		93,49/93,38	470/168	6/P1
1757	OID	69	JÄRN	1	F	1	6	Mått: 45x10x5 mm..	93,49/93,38	470/168	6/P1
1758	LERKLINING	69	LERA	40		0	192	Lerklining?	93,49/93,38	470/168	6/P1
1759	SPIK		JÄRN	1	H	1	4		93,53/93,36	452/178	5/P7
1760	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	41	Finmagrat rött lergods. Skärva av infästningen av ben till trefotsgryta. Inv. rest av brun blyglasyr.	93,53/93,36	452/178	5/P7
1761	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	3	Gulvitt gods. Buksk. Inv. mjölkvit glasyr.	93,53/93,36	452/178	5/P7
1762	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,8	Ljusgrönt.	93,53/93,36	452/178	5/P7
1763	SLAGG		SLAGG	0		0	55		93,53/93,36	452/178	5/P7
1764	SPIK		JÄRN	2	H	2	12		93,44/93,41	454/174	5/P7
1765	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	H	3	14		93,44/93,41	454/174	5/P7
1766	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,44/93,41	454/174	5/P7
1767	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	39	Delvis förslagat.	93,44/93,41	454/174	5/P7
1768	SLAGG		SLAGG	0		0	115		93,44/93,41	454/174	5/P7
1769	KNIV		JÄRN	1	D	1	16	Knivblad, avbrutet i bägge ändar. Rak rygg.	93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1770	BESLAG		JÄRN	1	H	1	21	Vapensköldformat beslag med spik. Mått: 35x32x5 mm.	93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1771	BLECK		JÄRN	1	D	1	52	Bandformat. Ev beslag. Mått: 97x30x6 mm.	93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1772	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	10		93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1773	SPIK		JÄRN	2	F	2	9		93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1774	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	6		93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1775	SLAGG		SLAGG	0		0	325		93,64/93,46-93,50/93,42	454/178	5/P7
1776	SLAGG		SLAGG	0		0	117		93,44/93,34	468/174	5/P7
1777	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	8		93,45/93,28	450/178	5/P7
1778	BLECK		JÄRN	1	F	1	6	Mått: 39x30x mm.	93,45/93,28	450/178	5/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1779	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	9	Vitt gods. Tjock, flat bottenkärva. Blå dekor.	93,45/93,28	450/178	5/P7
1780	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	1	Vitt gods, of. glasyr, mynningsskärva, tallrik el dyl.	93,45/93,28	450/178	5/P7
1781	KÄRL		GLAS	1	F	1	1	Ofärgat glas från flaskor el. dyl.ikt.	93,45/93,28	450/178	5/P7
1782	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	1		93,45/93,28	450/178	5/P7
1783	Smälta		CU-LEG	1			23		93,45/93,28	450/178	5/P7
1784	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	8		93,43/93,39	456/174	5/P7
1785	KÄRL		KER CI	1	F	1	18	Mörkbrunt - mörkgrått gods. Bottenskarva av kanna el. dyl. Tummad bottenrand. Rödbrun engobe. Protostengods. Niedersachsenomr.	93,43/93,39	456/174	5/P7
1786	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	4	Gulvitt gods, sekundärbränt. Buksk. Rester av glasyr, utv. blå.	93,43/93,39	456/174	5/P7
1787	SLAGG		SLAGG	0		0	37		93,43/93,39	456/174	5/P7
1788	HÄSTSKO		JÄRN	1	D	1	60	Sidodel med traktadel och tre sömhål.	93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1789	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	9	H	9	47		93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1790	SPIK		JÄRN	5		5	34		93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1791	KNIV		JÄRN	1	D	1	7		93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1792	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	19	Diverse rödgods. Bukskärvor. Invändigt glaserade.	93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1793	KÄRL		KER CII	1	F	1	20	Mörkgrått genomsläppligt gods. Bottensk. tummad bottenrand. Utv. rödbrun glasyr. Inv. brun, slammad yta.	93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1794	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		4	8	Ljusgrönt glas.	93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1795	AVSLAG		FLINTA	1		0	2	Mått: 24x13x4 mm..	93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1796	SLAGG		SLAGG	0		0	496		93,54/93,34	456/178	5+3/P7?
1797	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	F	2	8		93,45/93,25	450/174	5/P8
1798	HÄSTSKO		JÄRN	1	F	1	33	Mått: 52x28x6 mm..	93,45/93,25	450/174	5/P8
1799	KLIPP		CU-LEG	1	F		0,3	Ett mindre klipp.	93,45/93,25	450/174	5/P8
1800	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	24	Diverse rödgods. Buksk. Inv. glaserade.	93,45/93,25	450/174	5/P8
1801	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	8	Fyra gröna, Tre ofärgade.	93,45/93,25	450/174	5/P8
1802	LERKLINING		LERA	1	F	1	3	Avtryck, konkav form.	93,45/93,25	450/174	5/P8
1803	SLAGG		SLAGG	0		0	14		93,45/93,25	450/174	5/P8
1804	SÖLJA		JÄRN	1	D	0	8	D-formad sölja. Enkelsölja med halvenkelformat tvärstycke och rak axel. Avbruten torne. Mått: 28x32 mm.	93,54/93,44	456/176	5/P7
1805	ÄMNE		JÄRN	1	H	1	12	Långsmalt, ena änden rundad, andra tillplattad. L: 80 mm.	93,54/93,44	456/176	5/P7
1806	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	H	3	11		93,54/93,44	456/176	5/P7
1807	SPIK		JÄRN	1	H	1	10		93,54/93,44	456/176	5/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1808	SLAGG		SLAGG	0		0	487		93,54/93,44	456/176	5/P7
1809	SPIK		JÄRN	3	D	3	23		93,50/93,31	464/174	5/P7
1810	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	12		93,50/93,31	464/174	5/P7
1811	OID		JÄRN	3		0	28	Tre korroderade, oidentifierbara föremål eller delar av föremål.	93,50/93,31	464/174	5/P7
1812	BESLAG		JÄRN	1	?	1	9	(Mått: 45x36x2 mm.	93,50/93,31	464/174	5/P7
1813	BLECK		JÄRN	1	D	1	9	Mått: 50x15x4 mm.	93,50/93,31	464/174	5/P7
1814	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	19	Finnmagrat rött lergods, bottenk. Utv. grön glasyr.	93,50/93,31	464/174	5/P7
1815	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt glas.	93,50/93,31	464/174	5/P7
1816	SLAGG		SLAGG	0		0	491		93,50/93,31	464/174	5/P7
1817	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	16			460/174	5/P7
1818	SPIK		JÄRN	2	F	2	8			460/174	5/P7
1819	SPIK		JÄRN	5	HD	5	38	.	93,47/93,36	450/176	5+3/P7?
1820	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	8		93,47/93,36	450/176	5+3/P7?
1821	KÄRL		KER BI	0	F	2	8	Spiälkad mynningskärva till ett vidbukigt kärl + en ev kärlskärva, spiälkad ? (osäker) mörkgrått - gråsvart gods. Osäker tolkning.	93,47/93,36	450/176	5+3/P7?
1822	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		2	3	Ofärgat.	93,47/93,36	450/176	5+3/P7?
1823	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	6		93,61/93,47	456/178	4/P7
1824	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	Rött lergods. Buksk. Inv. grönglaserad.	93,61/93,47	456/178	4/P7
1825	TEGEL		BRÄND LERA	0		3	7		93,61/93,47	456/178	4/P7
1826	SLAGG		SLAGG	0		0	132		93,61/93,47	456/178	4/P7
1827	SPIK		JÄRN	1	H	2	8		93,50/93,45	452/170	(4/P7)
1828	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Rödgods, oglaserat mynningskärva.	93,50/93,45	452/170	(4/P7)
1829	SPIK		JÄRN	1	D	1	3		93,58/93,44	454/178	4/P7
1830	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt.	93,58/93,44	454/178	4/P7
1831	SLAGG		SLAGG	0		0	51		93,58/93,44	454/178	(4/P7)
1832	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,60/93,43	452/178	4/P7
1833	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	.	93,60/93,43	452/178	4/P7
1834	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	8		93,50/93,45	454/176	4/P7
1835	KÄRL		KER CII	1	F	1	2	Grått gods. Buksk. Inv. grå, saltglasyr, utv. ljusbrun.	93,50/93,45	454/176	4/P7
1836	SLAGG		SLAGG	0		0	108		93,50/93,45	454/176	4/P7
1837	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	5	Rödgods, buksk. 1 st. m. rest av inv. glasyr.	93,46/93,44	454/174	4/P7
1838	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	0,8	Del av pipkaft.	93,46/93,44	454/174	4/P7
1839	SLAGG		SLAGG	0		0	16		93,46/93,44	454/174	4/P7
1840	SPIK	(A34)	JÄRN	4	D	4	23		93,56-93,21	458/178	4/P7
1841	HÄSTSKOSÖM	(A34)	JÄRN	2	D	2	6		93,56-93,21	458/178	4/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1842	FÖNSTERGLAS	(A34)	GLAS	4	F	4	6		93,56-93,21	458/178	4/P7
1843	SLAGG	(A34)	SLAGG	0		0	145		93,56-93,21	458/178	4/P7
1844	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,50/93,47	450/176	4/P7
1845	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		2	2	Grönt.	93,50/93,47	450/176	4/P7
1846	SLAGG		SLAGG	0		0	12		93,50/93,47	450/176	4/P7
1847	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,49/93,38	456/170	(4/P7)
1848	KÄRL		KER CI	1	F	1	2	Protostengods. Mörkgrått, ej genomsintrat gods. Utv. täta drejfaror, brun m. fläckar (askpåslag?).	93,49/93,38	456/170	(4/P7)
1849	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt.	93,49/93,38	456/170	(4/P7)
1850	TEGEL		BRÄND LERA	2	F	2	581		93,49/93,38	456/170	(4/P7)
1851	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	4	153		93,53/93,44	452/176	4/P7
1852	TRÅD		JÄRN	1	F	1	0,2		93,53/93,44	452/176	4/P7
1853	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	10		93,53/93,44	452/176	4/P7
1854	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		3	4	Grönt.	93,53/93,44	452/176	4/P7
1855	Gjutform		BRÄND LERA	0		1	5	Fragm. av ev gjutform, en sida slät gråvit beläggning.	93,53/93,44	452/176	4/P7
1856	SLAGG		SLAGG	0		0	76		93,53/93,44	452/176	4/P7
1857	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finmagrat rött lergods. Brungrön glasyr.	93,51/93,44	(456/174)	(4/P7)
1858	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Finmagrat rött lergods. Buksk. Inv. brunsvart glasyr.	93,53/93,51- >93,44	456/176	4/P7
1859	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,53/93,51- >93,44	456/176	4/P7
1860	KNIV		JÄRN	1	D	1	8	Del av knivblad m. tånge. Del av kniv, med avbrutet blad och rak rygg. Bandformig tånge, avbruten.	93,56/93,30	456/176	4/P7
1861	SPIK		JÄRN	2	D	2	10		93,56/93,30	456/176	4/P7
1862	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	5	Finmagrat rött lergods. Buksk. Inv. grön glasyr.	93,56/93,30	456/176	4/P7
1863	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,9	Grönt.	93,56/93,30	456/176	4/P7
1864	SLAGG		SLAGG	0		0	65		93,56/93,30	456/176	4/P7
1865	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	7		93,51/93,45	454/174	4/P7
1866	KÄRL		KER BII/Y	0		0	8	Finmagrat grå-rött lergods. Utv. sotigt, drejfaror. Inv. glaserat.	93,51/93,45	454/174	4/P7
1867	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	3	Finmagrat rött lergods. Bukskärvor. Inv. klar resp brun glasyr.	93,51/93,45	454/174	4/P7
1868	KÄRL		KER CII	1	F	1	7	Grått genomsintrat gods. Buksk. Utv saltglasyr, grön ton i ytan.	93,51/93,45	454/174	4/P7
1869	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	2	Grönt resp. ofärgat.	93,51/93,45	454/174	4/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1870	SLAGG		SLAGG	0		0	86	Järnhaltig.	93,51/93,45	454/174	4/P7
1871	SPIK		JÄRN	1	D	1	5		93,53/93,46	458/174	4/P7
1872	SÖLJA		JÄRN	1	D	1	1	Enkel, ringsölja, med torne.	93,53/93,46	458/174	4/P7
1873	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Mellanmagrat rödgods. Buksk.m. avspaltad insida. Utv. fläckvis ofärgad blyglasyr.	93,53/93,46	458/174	4/P7
1874	FÖNSTERGLAS		GLAS	2	F	2	1	Ljusgrönt.	93,53/93,46	458/174	4/P7
1875	SLAGG		SLAGG	0		0	31		93,53/93,46	458/174	4/P7
1876	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,3		93,49/93,40	466/174-76	4/P8
1877	SLAGG		SLAGG	0		0	16		93,49/93,40	466/174-76	4/P8
1878	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	22	Grovmagrat . Profilerad mynningssk. Inv. blyglaserad. Utv. fläckar av blyglasyr.	93,40/93,34	466/174-76	5/P8
1879	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt.	93,40/93,34	466/174-76	5/P8
1880	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	3		93,40/93,34	466/174-76	5/P8
1881	SLAGG		SLAGG	0		0	236		93,40/93,34	466/174-76	5/P8
1882	BLECK		CU-LEG	1	F		0,1	Reliefpressat, del av ett cirkelformat bleck. 12x12x0,05 mm.	93,52/93,35	458/174	5/P8
1883	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	HD	7	33		93,52/93,35	458/174	5/P8
1884	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	5	Finmagrat rödgods. Buksk., inv. blyglaserade.	93,52/93,35	458/174	5/P8
1885	KÄRL		KER BIII	1	F	1	0,9	Mellanmagrat vitt lergods. Utv. vulst och ev. stämpelekor, grön glasyr. Inv. gul glasyr.	93,52/93,35	458/174	5/P8
1886	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt.	93,52/93,35	458/174	5/P8
1887	LERKLINING		LERA	1		1	7		93,52/93,35	458/174	5/P8
1888	SLAGG		SLAGG	0		0	0	Lerklining, en slät yta.	93,52/93,35	458/174	5/P8
1889	HYSKA		JÄRN	1	H	1	0,7	Hyska böjd av järntråd.	93,54/93,36	450/180-82	3+5/P8?
1890	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	0,5	Vitt gods, of. glasyr tallriksskärvar el. dyl.	93,49/93,45	450/174	4/P8
1891	SLAGG		SLAGG	0		0	47		93,40/93,26	462/174-76	5+3/P8?
1892	SPIK		JÄRN	1	D	1	9		93,48/93,40	438/172	2/8
1893	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	8		93,48/93,40	438/172	2/8
1894	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		5	3	4 gröna, 1 of.	93,48/93,40	438/172	2/8
1895	KÄRL		GLAS	1	F	1	15	Grönt butelglas.	93,48/93,40	438/172	2/8
1896	NYCKEL		JÄRN	1	D	1	19	Del av nyckel, troligen ax. Del av skaft och del av ögla bevarat. Axet saknas. Mått: 65 mm l.	93,45/93,40	432/166	2/8
1897	SPIK		JÄRN	1	D	1	7		93,45/93,40	432/166	2/8
1898	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	11	Rödgodsskärvar.	93,45/93,40	432/166	2/8
1899	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	1	1 sk. ostindiskt m. blå dekor. ,	93,45/93,40	432/166	2/8
1900	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		4	4	Grönt.	93,45/93,40	432/166	2/8

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1901	SPIK		JÄRN	3	HD	3	26		93,59/93,43	464/176	2/P8
1902	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	H	4	18		93,59/93,43	464/176	2/P8
1903	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	11	Finnmagrat rött lergods. Skärva av silkärl. Glaserat på båda sidor.	93,59/93,43	464/176	2/P8
1904	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,59/93,43	464/176	2/P8
1905	SLAGG		SLAGG	0		0	33		93,59/93,43	464/176	2/P8
1906	Synål		CU-LEG	3	HF		0,5	1 hel knappnål, 1 spets av dito. 1 del av ev synål.	93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+5/P8*)
1907	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	D	7	30		93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+5/P8*)
1908	SPIK		JÄRN	3	D	3	18		93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+5/P8*)
1909	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	4	Brunrött finmagrat lergods. Bukskärva. Inv. glaserat.	93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+5/P8*)
1910	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1		93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+5/P8*)
1911	KÄRL		GLAS	1	F	1	1	Ofärgat flaskglas.	93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+5/P8*)
1912	SLAGG		SLAGG	0		0	168	.	93,60/93,46 93,46/93,16	460/176-78	2+8/P8*)
1913	SPIK		JÄRN	1	F	1	6		93,58/93,49	466/174-76	2/P8
1914	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	2	Finnmagrat rött lergods. Bukskärvor. Inv. glaserade. 1 st m. piplerdekor.	93,58/93,49	466/174-76	2/P8
1915	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	3	2		93,58/93,49	466/174-76	2/P8
1916	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,60/93,54	430/172	2/P8*)
1917	KÄRL		KER BII/Y	4	F	4	16		93,60/93,54	430/172	2/P8*)
1918	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,7		93,60/93,54	430/172	2/P8*)
1919	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,3		93,60/93,54	430/172	2/P8*)
1920	SLAGG		SLAGG	0		0	22		93,60/93,54	430/172	2/P8*)
1921	SPIK		JÄRN	2	H	2	33		93,56/93,45	436/172	2/P8
1922	KÄRL		KER BII/Y	17	F	15	77	Diverse rödgods. 2 mynningsk., 13 bukskärvor. Inv. glaserade.	93,56/93,45	436/172	2/P8
1923	KÄRL		KER BII/Y	1	F	17	55	Finnmagrat rödgods. Fat med inv. dekor av piplera. Inv. glaserat	93,56/93,45	436/172	2/P8
1924	KÄRL		KER CII	2	F	2	4	Grått genomsintrat gods. Buksk. Utv. glaserade ljusst gråbrun.	93,56/93,45	436/172	2/P8
1925	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		15	15		93,56/93,45	436/172	2/P8
1926	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	2	Gulvitt gods. Vit glasyr. Bukskärva.	93,56/93,45	436/172	2/P8
1927	KÄRL		GLAS	4	F	4	13	Ofärgat, brunt och grönt glas. Flaska.	93,56/93,45	436/172	2/P8

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1928	KÄRL		KER FLINTGODS	8	F	8	17	Vitt gods, ofärgad. glasyr. Skärvor bl.a. fat..	93,56/93,45	436/172	2/P8
1929	SLAGG		SLAGG	0		0	74		93,56/93,45	436/172	2/P8
1930	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	8	H	8	33		93,73/93,43	466/170	2/P8
1931	TEN		JÄRN	0		3	46		93,73/93,43	466/170	2/P8
1932	SPIK		JÄRN	5	D	5	13		93,73/93,43	466/170	2/P8
1933	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1		93,73/93,43	466/170	2/P8
1934	KÄRL		KER CII	1	F	1	2	Ljusgrått genomsläppligt stengods. Buksk. Utvändigt askpåsag/gråbeige.	93,73/93,43	466/170	2/P8
1935	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	1	Vitt gods. Ofärgad glasyr. Skärvor av tallrikar el. dyl	93,73/93,43	466/170	2/P8
1936	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	3	3		93,73/93,43	466/170	2/P8
1937	SLAGG		SLAGG	0		0	1442		93,73/93,43	466/170	2/P8
1938	NÅL		CU-LEG	1	D		0,8	Synål, ögat saknas.	93,60/93,45	434/172	2/8
1939	KÄRL		CU-LEG	1	F		25	Mynningsskärva av bronsgryta (?)	93,60/93,45	434/172	2/8
1940	Hantverksspill		CU-LEG	1	F		1	(Mått: 55 x 6 x 1). Rektangulärt, plant. Ena långsidan något jämn, den andra klippt.	93,60/93,45	434/172	2/8
1941	RÅMATERIAL		BLY	0		1	5	Hopsnodd blyplåt.	93,60/93,45	434/172	2/8
1942	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	7		93,60/93,45	434/172	2/8
1943	SPIK		JÄRN	5	D	5	28		93,60/93,45	434/172	2/8
1944	BESLAG		JÄRN	1	F	1	24		93,60/93,45	434/172	2/8
1945	OID		JÄRN	1	F	1	22		93,60/93,45	434/172	2/8
1946	KÄRL		KER BII/Y	8	F	17	56	Diverse rödgods. 2 mynningssk./15 buksk. Invändigt glaserade, några även med piplerdekor.	93,60/93,45	434/172	2/8
1947	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	3	18	Vitt gods, of. glasyr. Skärvor av tallrikar o dyl.	93,60/93,45	434/172	2/8
1948	KAKEL		KAKEL	1	F	1	10	Ljusbult gods - ingen glasyr kvar.	93,60/93,45	434/172	2/8
1949	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	9	(Mått: l: 59, 38 resp. 21).	93,60/93,45	434/172	2/8
1950	KÄRL		GLAS	1	F	1	3	Mynningsskärva av grönt dricksglas.	93,60/93,45	434/172	2/8
1951	KÄRL		GLAS	1	F	1	7	Grönt buteljglas.	93,60/93,45	434/172	2/8
1952	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	12	15	Grönt.	93,60/93,45	434/172	2/8
1953	ELDSLÄGNINGS- FLINTA		FLINTA	1	F	1	15		93,60/93,45	434/172	2/8
1954	SLAGG		SLAGG	0		0	135		93,60/93,45	434/172	2/8
1955	KNAPP		CU-LEG	1	H		0,5	Rund, 12 mm i diam. Plan ovensida, ögla på undersidan.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1956	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	11		93,63/93,49	450/174	2/P8
1957	SPIK		JÄRN	6	F	6	35		93,63/93,49	450/174	2/P8
1958	KÄRL		KER BII/Y	8	F	10	45	Diverse rödgods, 4 mynningssk., 1 skärva av hänkel. Inv. glaserade.	93,63/93,49	450/174	2/P8

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	ANT D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1959	KÄRL		KER BIII	1	F	1	7	Gult poröst gods. Bottensk. Gul/of. glasyr utv. och inv.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1960	KÄRL		KER CII	1	F	1	7	Gråbeige genomsintrat gods, bukskärva. Ljusbrun saltglasyr inv- och utv. Selterkrus/mineralvattenflaska.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1961	KÄRL		KER FLINTGODS	6	F	8	29	Vitt gods. Of. glasyr, 1 st m. blå dekor, skärvor av tallrikar o dyl.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1962	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	1		93,63/93,49	450/174	2/P8
1963	KAKEL		KAKEL	1	F	1	22	Blad av finmagrat rödgods. Vit engobe och glasyr.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1964	OID		GLAS	1	F	5	18	Koniskt föremål med avplattad spets. Ihållig. Ev propp till karaff? Grönt glas.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1965	KÄRL		GLAS	4	F	4	7	Brunt buteljglas.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1966	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	14	10		93,63/93,49	450/174	2/P8
1967	KRITPIPA		PIPERA	3	F	3	8	1 fragm. av piphuvud. 2 av skaft, 1 med skaftdel.	93,63/93,49	450/174	2/P8
1968	SLAGG		SLAGG	0		0	106		93,63/93,49	450/174	2/P8
1969	KÄRL		KER BII/Y	1	F	3	68	Rött mellanmagrat gods. Skärvor av mynning och brätte på fat. Invändig vit engobe + graffitodekor. Of. glasyr.	93,63/93,49	458/180	1/P7
1970	SPIK		JÄRN	4	D	4	22		93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1971	Knivblad?		JÄRN	2	F	2	11	Rektangulärt. Mått: 35x12x2 mm. Rak rygg, rak spets, eggssidan skadad, del av tånge.	93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1972	KÄRL		KER BII/Y	2	F	3	21	Diverse rödgods. I mynningsk., 2 buksk. Invändigt glaserade.	93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1973	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	0,9		93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1974	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	0,8	Vitt gods, blå dekor, of. glasyr.	93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1975	KRITPIPA		PIPERA	2	F	2	7	2 sk. av pipskaft, den ena med munänden.	93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1976	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	0	29	Modernt. KASTAT.	93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1977	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	0	9		93,72/93,65	456/182-84	1/P7
1978	SPIK		JÄRN	1	F	1	2		93,62/93,58	452/176	1/P7
1979	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	21	Finmagrat rött lergods. Bukskärva. Invändigt brun glasyr.	93,62/93,58	452/176	1/P7
1980	KRITPIPA		PIPERA	1	F	1	1	Del av skaft.	93,62/93,58	452/176	1/P7
1981	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2		93,55/93,50	476/174	3/P2
1982	SLAGG		SLAGG	0		0	245		93,55/93,50	476/174	3/P2
1983	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,58/93,47	478/170	3/P2
1984	SPIK		JÄRN	2	F	2	14		93,58/93,47	478/170	3/P2
1985	SPIK		JÄRN	2	F	2	13		93,45/93,33	482/170	1/P2
1986	SÖLJA		JÄRN	1	D	2	9	Enkelsölja, m ev tillhörande torne (ej passbitar). Sidostycket defekt.	93,45/93,33	482/170	1/P2
1987	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,45/93,33	482/170	1/P2

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
1988	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	36	Brunrött mellanmagrat lergods. Invändigt fläckvis glaserat.	93,45/93,33	482/170	1/P2
1989	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Grönt.	93,45/93,33	482/170	1/P2
1990	SLAGG		SLAGG	0		0	1502	En del är bronsslagg. Vikt: 1502.	93,45/93,33	482/170	1/P2
1991	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,39/93,31	482/168	1/P2
1992	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,5	Grönt glas.	93,39/93,31	482/168	1/P2
1993	TEGEL		BRÄND LERA	0		6	167		93,39/93,31	482/168	1/P2
1994	SLAGG		SLAGG	0		0	111		93,39/93,31	482/168	1/P2
1995	SLAGG		SLAGG	0		0	128		93,59/93,48	480-82/164	1/P2
1996	Ämne/Bleck		CU-LEG	1	F		5	Ihopvikt bleck. Ämne.	93,52/93,39	482/166	1/P2
1997	Ämne		Bly	0		2	13		93,52/93,39	482/166	1/P2
1998	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	61	Finnmagrat rött lergods. Mynningsskärvar. Brunglaserade inv.	93,52/93,39	482/166	1/P2
1999	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	0,8		93,52/93,39	482/166	1/P2
2000	OID		GLAS	1	F	1	4	Plant, fönsterglas? Blått.	93,52/93,39	482/166	1/P2
2001	SLAGG		SLAGG	0		0	172		93,52/93,39	482/166	1/P8
2002	SPIK		JÄRN	4	F	4	30		93,57/93,52	480/166	1/P2
2003	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Grönt buteljglas.	93,57/93,52	480/166	1/P2
2004	HÄSTKOSÖM		JÄRN	3	D	3	11		93,54/93,48	476/170	3/P2
2005	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	0,8		93,54/93,48	476/170	3/P2
2006	SLAGG		SLAGG	0		0	142		93,54/93,48	476/170	3/P2
2007	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	2		93,52/93,50	476/172	3/P2
2008	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,5	Grått sintrat gods. Bukskärva. Utvändigt brun saltglasyr.	93,52/93,50	476/172	3/P2
2009	BRÄND LERA		BRÄND LERA	0		1	2	En plan yta med långsgående fåra	93,52/93,50	476/172	3/P2
2010	SLAGG		SLAGG	0		0	940		93,52/93,50	476/172	3/P2
2011	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	7		93,60/93,57	484/160-64	1/P2
2012	KÄRL		KER OID	1	F	1	42	Mellanmagrat rött gods, tegelartat. Invändigt brun glasyr. Ser mer "pressat" än drejat ut.	93,60/93,57	484/160-64	1/P2
2013	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	27	308		93,60/93,57	484/160-64	1/P2
2014	SLAGG		SLAGG	0		0	380		93,60/93,57	484/160-64	1/P2
2015	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	H	4	17		93,87/93,62	478/162	1/P2
2016	BESLAG		JÄRN	1	F	1	21	Fragment av beslag med en spik bevarad.	93,87/93,62	478/162	1/P2
2017	Hake		JÄRN	1	D	1	6	Långsmalt, platt, bandformigt. I ena änden hake. Avbrutet i andra änden.	93,87/93,62	478/162	1/P2
2018	OID		JÄRN	1		1	10	Böjt bleck. Mått: 47x22 mm.	93,87/93,62	478/162	1/P2
2019	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		4	8	Grönt och ofärgat glas.	93,87/93,62	478/162	1/P2
2020	LERKLINING		LERA	0		24	259	En slät sida med ev växtavtryck-	93,87/93,62	478/162	1/P2

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2021	SLAGG		SLAGG	0		0	897		93,87/93,62	478/162	1/P2
2022	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	D	5	23		93,59/93,47	478/172	3/P2
2023	Gjutrest?		CU-LEG	1			5	Produkt från gjutning?	93,59/93,47	478/172	3/P2
2024	SLAGG		SLAGG	0		0	2214		93,59/93,47	478/172	3/P2
2025	OID		JÄRN	1	H	1	6		93,42/93,39	482/168	5/P2
2026	SLAGG		SLAGG	0		0	313		93,42/93,39	482/168	5/P2
2027	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	5		93,62/93,54	476/170	1/P2
2028	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Finnmagrat rött lergods. Bukskärva? Fläckar m. glasyr utv.	93,81/93,77	476/172	1/P2
2029	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	0,4	Litet fragment av skaft.	93,81/93,77	476/172	1/P2
2030	FÖNSTERGLAS		GLAS	0		3	1	Ofärgat och grönt glas.	93,81/93,77	476/172	1/P2
2031	KÄRL		GLAS	1	F	2	4	Grönt buteljglas.	93,81/93,77	476/172	1/P2
2032	SLAGG		SLAGG	0		0	14		93,81/93,77	476/172	1/P2
2033	KNIV		JÄRN	1	F	1	7		93,87/93,75	476/174	1/P2
2034	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	F	1	3		93,87/93,75	476/174	1/P2
2035	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	8	Finnmagrat rött lergods. Invändigt dekorerade m. piplera och glaserade. 1 mynningskärva, 1 buksk.	93,87/93,75	476/174	1/P2
2036	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	6		93,87/93,75	476/174	1/P2
2037	KAKEL		KAKEL	1	F	1	9	Finnmagrat rödgods. Del av blad. Vita glasyrrester.	93,87/93,75	476/174	1/P2
2038	KÄRL		KER FLINTGODS	7	F	7	6		93,87/93,75	476/174	1/P2
2039	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	1	Vitt gods. Mynningskärva. Blå dekor.	93,87/93,75	476/174	1/P2
2040	KÄRL		GLAS	2	F	2	5	Brunt buteljglas.	93,87/93,75	476/174	1/P2
2041	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	9	6	Ofärgat och grönt.	93,87/93,75	476/174	1/P2
2042	SLAGG		SLAGG	0		0	103		93,87/93,75	476/174	1/P2
2043	HÄSTKOSÖM		JÄRN	11	HD	11	44		93,78/93,71	478/174	1/P2
2044	ÄMNE		JÄRN	1	D	1	62	Barr/Ten, fyrsidigt, rektangulärt tvärsnitt, avhuggna i resp. ändar.	93,78/93,71	478/174	1/P2
2045	OID		JÄRN	1		1	11	Ten med fyrkantigt tvärsnitt.	93,78/93,71	478/174	1/P2
2046	KÄRL		KER FAJANS	1	F	2	2		93,78/93,71	478/174	1/P2
2047	KÄRL		GLAS	1	F	1	0,5	Skärva av dricksglas el. likn. Ofärgat.	93,78/93,71	478/174	1/P2
2048	FÖNSTERGLAS		GLAS	3	F	3	4	Grönt och of.	93,78/93,71	478/174	1/P2
2049	SLAGG		SLAGG	0		0	1470		93,78/93,71	478/174	1/P2

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2050	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	6		93,58/93,46	480-82/162	2/P2
2051	Beslag?		JÄRN	2	F	2	27	Halvcirkelformat med rak del i mitten, plant, rektangulärt tvärsnitt. Avbrutet. Tåta håll genomgående över hela föremåldet, elva håll, hela eller delar av. 85 mm i diamx20x1-1,5.	93,58/93,46	480-82/162	2/P2
2052	KÄRL		KERCI	1	F	1	8	Siegburg. Ljusgråt sintrat gods. Utvändiga drejåror. Buksk. Tidigt stengods.	93,58/93,46	480-82/162	2/P2
2053	SLAGG		SLAGG	0		0	78		93,58/93,46	480-82/162	2/P2
2054	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,47/93,46	478/172	3/P2*)
2055	SLAGG		SLAGG	0		0	270		93,47/93,46	478/172	3/P2*)
2056	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	9		93,48/93,35	480/164	3/P2
2057	SLAGG		SLAGG	0		0	337		93,48/93,35	480/164	3/P2
2058	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	2		93,51/93,39	484/160-62	3/P2
2059	KÄRL		KERBII/Y	1	F	1	0,6	Mellanmagrat rött lergods flisa. Of. Glasyr.	93,51/93,39	484/160-62	3/P2
2060	SÖLJA		CU-LEG	1	D	2	3	Del av ev. söljeram med rakt tvär/sidostycke. Korroderad.	93,51/93,38	484/164	3/P2
2061	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	D	1	6		93,51/93,38	484/164	3/P2
2062	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	24		93,51/93,38	484/164	3/P2
2063	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	3	Grönt glas, glaspest.	93,48/93,39	482/164	3/P2
2064	TEGEL		BRÄND LERA	0		4	115		93,48/93,39	482/164	3/P2
2065	SPIK		JÄRN	1	D	1	7		93,39/93,29	482/166	3/P2
2066	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	H	3	10		93,39/93,29	482/166	3/P2
2067	HÄSTSKO		JÄRN	1	D	1	93	Drygt halva skon, 3 söm. kvar.	93,39/93,29	482/166	3/P2
2068	TEGEL		BRÄND LERA	0		7	246		93,39/93,29	482/166	3/P2
2069	SLAGG		SLAGG	0		0	678		93,39/93,29	482/166	3/P2
2070	SPIK		JÄRN	1	H	1	22		92,92/92,87	468/160	10/P6
2071	OID		JÄRN	1	D	1	4	Mått: 45x25 mm..	92,92/92,87	468/160	10/P6*)
2072	SLAGG		SLAGG	0		0	3707		92,92/92,87	468/160	10/P6*)
2073	TEGEL		BRÄND LERA	0		7	0	Bitar av tegelsten av medeltida typ.	92,92/92,87	468/160	10/P6
2074	SLAGG		SLAGG	0		0	306		92,92/92,87	468/160	10/P6
2075	HÄSTSKOSÖM	78	JÄRN	1	H	1	6		93,60/93,44	474/158-60	*)
2076	SLAGG	78	SLAGG	0		0	1280		93,60/93,44	474/158-60	*)
2077	HÄSTSKOSÖM	71	JÄRN	5	H	5	30		93,55/92,99	464/162-64	
2078	SPIK	71	JÄRN	5	FD	5	35	)	93,55/92,99	464/162-64	
2079	Synål	71	CU-LEG	1	D		0,5	Synål, ungefär halva (med ögat). Gjord av rullat bronsbleck.	93,55/92,99	464/162-64	
2080	KROK	71	JÄRN	1	D	1	5		93,55/92,99	464/162-64	



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2081	BESLAG	71	JÄRN	1	F	1	28	Mått: 53x29 mm.	93,55/92,99	464/162-64	
2082	HÄSTSKO	71	JÄRN	1		1	49	Mått: 52x30x15 mm. Hästskotraktedel.	93,55/92,99	464/162-64	
2083	KÄRL	71	KER BII/Y	1	F	1	29	Mellanmagrat rött lergods. Mynningsskärva. Utv. Drefjör. Invändigt ofärgad glasyr.	93,55/92,99	464/162-64	
2084	KÄRL	71	KER CII	1	F	2	7	Ljust gråbeige sintrat gods. 1 sk. Av tummad bottenrand. 1 bukskärva. Utvändig of. saltglasyr.	93,55/92,99	464/162-64	
2085	KÄRL	71	KER CII	1	F	1	33	Ljust gråbeige sintrat gods. Skärva av buk och tummad bottenrand. Siegburg..	93,55/92,99	464/162-64	
2086	SLAGG	71	SLAGG	0		0	933		93,55/92,99	464/162-64	
2087	NÅL	63	CU-LEG	1	D		2	Ev. ämne till nål? Fyrsidigt tvärsnitt, med öga.	93,51/93,44		
2088	HÄSTSKOSÖM	63	JÄRN	5	D	5	27		93,51/93,44		
2089	BESLAG	63	JÄRN	1	D	1	22	Dubbelvikt bleck med ett hål. (Mått: 37 x 70 x 3).	93,51/93,44		
2090	KÄRL	63	KER BII/Y	4	F	4	67	Finmagrat rött lergods. 1 fragm. av ben till trefotsgräta. 3 buksk., inv. glaserade, 1 med piplerdekor.	93,51/93,44		
2091	OID	63	HORN	1	F	1	0,4	Fragm. av snidat föremål, polerad yta. Mått: 16x9x3 mm..	93,51/93,44		
2092	FÖNSTERGLAS	63	GLAS	0	F	2	2	Grönt glas.	93,51/93,44		
2093	GJUTFORM	63	BRÄND LERA	0	F	65	329	Fragm. av gjutformar troligen till till bronsgrytor.	93,51/93,44		
2094	TEGEL	63	BRÄND LERA	0		16	318		93,51/93,44		
2095	SLAGG	63	SLAGG	0		0	995		93,51/93,44		
2096	KÄRL	73	KER BII/Y	1	F	85	1601	Fat. Vitlerdekor "1842" samt ränder. Inv. of. glasyr.	93,65/*	428/154	**)
2097	KÄRL	73	KER BII/Y	1	F	19	655	Finmagrat rött lergods. Kruka med hänkel. Inv. ljusbrun glasyr.	93,65/*	428/154	**)
2098	HÄSTSKOSÖM	73	JÄRN	4	H	4	17		93,65/*	428/154	**)
2099	KÄRL	73	KER BII/Y	5	F	11	75	Finmagrat rödgods. 7 sk. m. inv. mörkbrun glasyr. 4 sk m. vitlerdekor.	93,65/*?	428/154	**)
2100	Kniv	72	JÄRN	1	H	3	139	Kniv med tånge. Svagt böjd rygg, grov egg. På bladet ev smidesmärke, 3x2 mm. 175 mm l, varav tången 65 mm l, bladet 110 mm l, bladets br 20, tj 2-5 mm. Tången avbruten, passbitar, knivbladet avbrutet, men sammanfogat vid kosnervering.	93,74/93,56	468/158	4/P6
2101	KÄRL	72	KER BII/Y	1	F	1	2		93,74/93,56	468/158	4/P6
2102	SLAGG	61	SLAGG	0		0	430		93,38	462/168	*)
2103	BESLAG	74	JÄRN	0	F	6	516	Stora beslagsplattor, sammanrostade med förkolnat trä.	92,30/92,25	484-486/166-168	3/13
2104	SPIK	74	JÄRN	4	D	4	29		92,30/92,25	484-486/166-168	3/13
2105	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	9	Rödgods. I sk. med koncentriska cirklar, tät. Reliefdekor. Inv. grön glasyr.	92,30/92,25	484-486/166-168	3/13
2106	LERKLINING	74	LERA	0	F	16	573		92,30/92,25	484-486/166-168	3/13



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2107	TEGEL	74	BRÄND LERA	0		0	70		92,30/92,25	484-486/166-168	3/13
2108	SPIK		JÄRN	3	D	3	49		93,65/93,49	454/180	2/P7
2109	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	H	5	23		93,65/93,49	454/180	2/P7
2110	Halvfabrikat		JÄRN	1		1	47	Mått: 75x29x3 mm, rektangulärt, omvikt i ena kortänden, intryckt, spetsformad i andra änden.	93,65/93,49	454/180	2/P7
2111	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	9	Diverse rödgods. Små bukskärvar. 3 glaserade.	93,65/93,49	454/180	2/P7
2112	KÄRL		KER CII	1	F	1	1	Ljusgrått sintrat gods. Utv. drefjåror. Siegburg.	93,65/93,49	454/180	2/P7
2113	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1		93,65/93,49	454/180	2/P7
2114	Gjutform		BRÄND LERA	0	F	2	17	1 fragm. bränd lera/gjutform med bronssmälta samt 1 gjutformsfragment	93,65/93,49	454/180	2/P7
2115	SLAGG		SLAGG	0		0	450		93,65/93,49	454/180	2/P7
2116	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	1	0,7		93,65/93,49	454/180	2/P7
2117	KÄRL		GLAS	1	F	4	3	Dryckeskärl. Ofärgat glas.	93,65/93,49	454/180	2/P7
2118	SPIK	79	JÄRN	2	D	2	11		93,68/93,67	466/160-62	*)
2119	KÄRL	79	KER BII/Y	1	F	1	2	Finnmagrat rödgods. Buksk. Inv. glaserad.	93,68/93,67	466/160-62	*)
2120	LERKLINING	26	LERA	31	F	0	315	Plana och svagt konkava ytor.	93,37/93,25	456/182-4 458/182-4	1, 2
2121	LERKLINING		LERA	0		2	20		93,15/93,77	372/166	3/P7
2122	SLAGG		SLAGG	0		0	515		93,15/93,77	372/166	3/P7
2123	KÄRL		GLAS	1	F	3	4	Grönt buteljglas.	93,15/93,77	372/166	3/P7
2124	SLAGG		SLAGG	0		0	100		93,15/93,77	372/166	3/P7
2125	HÄSTKOSÖM	8	JÄRN	1	H	1	9		93,44/93,30	466/164	L1,2/A8
2126	SPIK	8	JÄRN	1	D	1	9		93,30/93,05	466/164	L3/A8
2127	LERKLINING	8	LERA	0		8	24		93,44/93,30	466/164	L2,3/A8
2128	SLAGG	8	SLAGG	0		0	442		93,44/93,30	466/164	L1,2/A8
2129	SÖLJA	74	JÄRN	1	D	1	16	Enhetsölja, rakt sidostycke och rak axel. Avbruten torne. Konserverad 1995.	92,40/92,00	486/168	2,3/P13
2130	HYSKA	74	CU-LEG	2	H		0,4	Böjda av koppartråd.	92,40/92,00	486/168	2,3/P13
2131	Beslag	74	CU-LEG	1	H		0,7	Ändbeslag. Runt, försänkning i mitten med rest av organiskt material. Knoppformade ändar.	92,40/92,00	486/168	2,3/13
2132	SPIK	74	JÄRN	1	D	1	35		92,40/92,00	486/168	2,3/13
2133	KÄRL	74	KER BII/Y	3	F	3	32	Två buksk. en fot till trefotsgröta. En sk. med fläckar av glasyr.	92,40/92,00	486/168	2,3/13
2134	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0	F	36	38	30 skärvar av grönt glas. 6 av ofärgat.	92,40/92,00	486/168	2,3/P13
2135	KÄRL	74	KER FLINTGODS	1	F	1	1	Vitt gods, of glasyr.	92,40/92,00	486/168	2,3/P13
2136	Synål		CU-LEG	1	D		1	Ev. nål, udden och ögat avbrutna.	93,61/92,68	462/162-64	7/P10
2137	HÄSTKOSÖM		JÄRN	8	HD	8	35		93,61/92,68	462/162-64	7/P10

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2138	SPIK		JÄRN	5	D	5	51		93,61/92,68	462/162-64	7/P10
2139	Gångjärmsstapel		JÄRN	2	F	2	57	Gångjärmsstapel, avbruten pik och ett ännestäm.	93,61/92,68	462/162-64	7/P10
2140	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	D	3	10		93,40/93,32	448/178	(L3/P8)
2141	KÄRL		KER CI:2	1	F	1	28	Skärva med tummad bottenrand. Grått gods. Utv. mörkgrå. Protostengods.	93,40/93,32	448/178	(L3/P8)
2142	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	1	Gult gods. Rester av vit glasyr.	93,40/93,32	448/178	(L3/P8)
2143	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	3	Grönt.	93,40/93,32	448/178	(L3/P8)
2144	SLAGG		SLAGG	0		0	190		93,40/93,32	448/178	(L3/P8)
2145	SLAGG	71	SLAGG	0		0	1180		93,61/92,68	462/162-64	
2146	Fönsterglas	70	GLAS	1		0	4	Tresidig glasbit med samtliga kanter med retuscherade, kröjlade kanter. Grön färg. Ålderdomligt glas.	93,25/92,94	470/168	
2147	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0		1	1	Grönt.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2148	KÄRL		KER BII/Å	1	F	1	6	Buusk. m. utv. glasyr. Å rödgods?	93,60/93,48	430/158	2/P11
2149	KÄRL	72	KER FLINTGODS	1	F	1	3	Vitt gods. Buusk. m blå dekor, of. glasyr.	93,67/93,59	466/158-60	4/P6
2150	FÖNSTERGLAS	72	GLAS	1	F	1	1	Recent. Ofärgat.	93,67/93,59	466/158-60	4/P6
2151	BESLAG	78	JÄRN	1	F	1	16	Hjärtformat.	93,84/93,60	474/162	
2152	SPIK	78	JÄRN	6	F	6	40		93,84/93,60	474/162	
2153	HÄSTSKOSÖM	78	JÄRN	5	H	5	28		93,84/93,60	474/162	
2154	KÄRL	78	KER BII/Y	1	F	1	13	Mellanmagrat. Bottenskräva.	93,84/93,60	474/162	
2155	FÖNSTERGLAS	78	GLAS	1	F	1	3	Retuscherad hörnbit. Ljusgrönt.	93,84/93,60	474/162	
2156	SLAGG	78	SLAGG	0		0	120		93,84/93,60	474/162	
2157	HÄSTSKOSÖM	11	JÄRN	1	H	1	5		93,83/93,40	464-66/166	1
2158	KÄRL	11	KER BII/Y	5	F	5	45	Rödgods. Buuskörv m. Inv. glasyrrester.	93,83/93,40	464-66/166	1
2159	KÄRL	11	KER FLINTGODS	1	F	1	4	Vitt gods, ofärgad glasyr. Buusk.	93,83/93,40	464-66/166	1
2160	FÖNSTERGLAS	11	GLAS	0	F	3	2	Grönt.	93,83/93,40	464-66/166	1
2161	LERKLINING	27	LERA	0		1	13		93,38/93,24	458/184	
2162	KRITPIPA	27	PIPLERA	1	F	1	1		93,38/93,24	458/184	
2163	HÄSTSKOSÖM	24	JÄRN	1	D	1	3		93,47/93,35	450/168	
2164	HÄSTSKOSÖM	21	JÄRN	4	H	4	18		93,40/92,76	454/170	
2165	TEGEL	12	BRÄND LERA	1	F	1	0	Tegelsten, 2 sidor m. Ursprungliga mått 90x135 (90) mm.	93,40/92,76	452/180	
2166	HÄSTSKOSÖM	72	JÄRN	1	H	1	6		93,96/93,86	470/160	4/P6
2167	HÄSTSKOSÖM	72	JÄRN	3	H	3	21		93,96/93,86	470/160	4/P6



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2168	SPIK	72	JÄRN	1	D	1	10		93,70	468/160	4/P6
2169	HÄSTSKOSÖM	72	JÄRN	2	DH	2	11		93,80/93,70	468/160	4/P6
2170	SLAGG	72	SLAGG	0		0	21		93,80/93,70	468/160	4/P6
2171	HÄSTSKOSÖM	72	JÄRN	1	H	1	8		93,74/93,71	470/158	4/P6
2172	SPIK	72	JÄRN	1	D	1	13		93,74/93,71	470/158	4/P6
2173	HÄSTSKOSÖM	72	JÄRN	1	D	1	5		93,86/93,82	470/160	4/P6
2174	SLAGG	72	SLAGG	0		0	18		93,79/93,74	468/158	4/P6
2175	OID	72	JÄRN	1	F	1	9	Ten, eventuellt knivfragm.	93,68/93,66	468/162	4/P6
2176	KÄRL	72	KER BII/Y	4	F	4	4		93,68/93,66	468/162	4/P6
2177	SLAGG	80	SLAGG	0		0	80		93,82/93,42	474/158	
2178	HÄSTSKOSÖM	79	JÄRN	2	H	2	15		93,90/93,86	470/160	
2179	OID	79	JÄRN	1		1	17	Ev. stämjärn el. mejsel?	93,90/93,86	470/160	
2180	OID	79	JÄRN	1		0	47	Järnklump, ev. slagg?	93,90/93,86	470/160	
2181	SÖLJA		CU-LEG	1	H		1	Dubbelsölja, svagt välvd, 8-formad, torne saknas.	93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2182	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	8	D	8	53		93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2183	SPIK		JÄRN	3	D	3	20		93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2184	OID		JÄRN	1		1	18	Ev. spik?	93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2185	KÄRL		KER BII/Y	4	F	5	23	Diverse rödgods, bukskärvor. Invändigt glaserat.	93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2186	KÄRL		KER CI	1	F	1	6	Grått, sintrat gods. Buksk. m. drejvulst. Utv mörkt rödbrun engobe. Tidigt stengods. Niedersachsen.	93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2187	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	3	1	2 sk. ofärgat glas. 1 sk. grönt glas.	93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2188	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	35		93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2189	SLAGG		SLAGG	0		0	390		93,77/93,55	466/164	4+L2/P1
2190	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	3	Del av piphuvud.	93,68/93,53	428/168	2/P1
2191	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	6	H	6	29		93,73/93,58	464/166	2/P1
2192	KÄRL		CU-LEG	1	F		9	Mynningsbit av bronsgryta.	93,73/93,58	464/166	2/P1
2193	KÄRL		KER BII/Y	4	F	5	110	Diverse rödgods. 3 mynningskärvor, 2 buksk. 3 sk. inv. glaserade.	93,73/93,58	464/166	2/P1
2194	KAKEL		KAKEL	0	F	13	251	Bitar av rump och blad. Rester av vit engobe, men ej av glasyr.	93,73/93,58	464/166	2/P1
2195	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	5	Mått: d. 5,8-7,8 mm.	93,73/93,58	464/166	2/P1
2196	KÄRL		GLAS	1	F	1	9	Ofärgat pressglas, räfflat.	93,73/93,58	464/166	2/P1
2197	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	6	Grönt och ofärgat glas.	93,73/93,58	464/166	2/P1
2198	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	23		93,73/93,58	464/166	2/P1
2199	SLAGG		SLAGG	0		0	485		93,73/93,58	464/166	2/P1
2200	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	7		93,50/93,42	430/166	2B/P1?



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2201	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	Finnmagrat rödgods. Buksk. utv. sotig.	93,50/93,42	430/166	2B/P1+
2202	ARMBORSTPIL		JÄRN	1	D	0	29	Armborstpil, rombiskt tvärsnitt, avbruten spets.	93,76/93,62	466/166	2/P1
2203	NIT		JÄRN	1	D	1	14		93,76/93,62	466/166	2/P1
2204	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	D	7	34		93,76/93,62	466/166	2/P1
2205	BULT		JÄRN	1	D	1	25		93,76/93,62	466/166	2/P1
2206	SPIK		JÄRN	1	D	13	109		93,76/93,62	466/166	2/P1
2207	OID		JÄRN	3		3	42		93,76/93,62	466/166	2/P1
2208	KÄRL		KER BII/Y	5	F	5	20	Finnmagrat rödgods. Buk- och bottenskärvor. Invändigt glaserade.	93,76/93,62	466/166	2/P1
2209	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	2	Bit av pipskaft.	93,76/93,62	466/166	2/P1
2210	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	11	6	Ljusgrönt och ofärgat.	93,76/93,62	466/166	2/P1
2211	TEGEL		BRÄND LERA	0		0	825	Småbitar.	93,76/93,62	466/166	2/P1
2212	SLAGG		SLAGG	0		0	290		93,76/93,62	466/166	2/P1
2213	Smälta/slagg		Cu	1			15	Smälta.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2214	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	F	3	20		93,55/93,49	452/168	2/P1
2215	SPIK		JÄRN	7	DF	7	56		93,55/93,49	452/168	2/P1
2216	KÄRL		KER BII/Y	9	F	10	103	Diverse rödgods. 7 mynningskärvor, 3 buksk. Invändigt glaserade.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2217	KÄRL		KER CI:2	1	F	1	4	Tidigt stengods. Ljusgrått, blålera ton, till beige sintrat gods. Hals med drefjåror. Oxiderad lera som gått en gul ton.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2218	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	6	Vitt gods, of. glasyr. 1 sk. Med blå dekor.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2219	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	2	Vitt sintrat gods, bottenskräva.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2220	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	4	1 bit av skaft, 2 bitar av huvud.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2221	KÄRL		GLAS	2	F	2	3	Grönt och ofärgat butelglas..	93,55/93,49	452/168	2/P1
2222	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	4	5	Grönt.	93,55/93,49	452/168	2/P1
2223	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	45		93,55/93,49	452/168	2/P1
2224	SLAGG		SLAGG	0		0	120		93,55/93,49	452/168	2/P1
2225	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	D	2	7		93,81/93,63	474/158	2/P1
2226	SLAGG		SLAGG	0		0	1215		93,81/93,63	474/158	2/P1
2227	Nit		CU-LEG	2	H		0,7	En hel nit. En trasig nit. Rullat kopparbleck.	93,81/93,52	476/164	2/P1
2228	SPIK		JÄRN	1	D	1	5		93,81/93,52	476/164	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2229	BLECK		JÄRN	0		1	3	Mått: 22x17x1,5 mm.	93,81/93,52	476/164	2/P1
2230	SLAGG		SLAGG	0		0	83		93,81/93,52	476/164	2/P1
2231	KÄRL		KER BII/Y	10	F	14	70	Diverse rödgods. 6 mynningsdk., 1 hänkelsk., 7 bukskärvor. 1 invändigt glaserad, flera med piplerdekor.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2232	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Finnmagrat rött lergods. Del av rörskaft?. Utvändig reliefdekor. Oglaserat.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2233	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	2	Ljusgult gods. Bukskärva. Vit glasyr ut- och inv.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2234	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	7	Vitt gods, of. glasyr. I st med brun dekor.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2235	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	2	Vitt gods. Bottensk. Bå dekor.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2236	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	9	Mått: l. 47 resp 60.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2237	KÄRL		GLAS	2	F	2	2	Vinglas el. liknande, 1 mynningskärva. Ofärgat glas.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2238	KÄRL		GLAS	1	F	1	8	Skärva av flaskhals, grönt glas.	93,61/93,50	430/166	2A/P1
2239	SLAGG		SLAGG	0		0	175		93,61/93,50	430/166	2A/P1
2240	Tråd/Ämne		CU-LEG	0	F	3	0,8	Tre böjda trådar, varav en delvis tvinnad. Ämnen för föremålsframställning.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2241	Kärl/fot		CU-LEG	1	F		24	Del av fot till bronsgryta, formad i avsatser, tresidigt tvärsnitt.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2242	SPIK		JÄRN	3	H	3	36		93,72/93,61	458/166	2/P1
2243	Beslag		CU-LEG	1	F	2	2	Beslag?, rektangulär, passbitarsvagt välvd ovalsida, med svagt invikt längsgående kant på undersidan. Avbrutet i bägge ändar. Gjuten.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2244	KÄRL		KER BII/Y	11	F	17	60	Diverse rödgods. 3 mynningsdk., resten buksk. Invändigt glaserade.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2245	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	1	Gråvitt gods. Utv. m. reliefdekor.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2246	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	3	3	Vitt gods, of. Glasyr.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2247	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	4	Mått: diam: 6-7,5. l. 36, 24, 15 mm..	93,72/93,61	458/166	2/P1
2248	KÄRL		GLAS	1	F	1	33	Flaskhals i grönt glas. Mått: mynningsd. 34 mm.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2249	KÄRL		GLAS	1	F	1	1	Mynning till miniatyrflaska i ljusgrönt glas. Mått: mynningsd. 21 mm.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2250	KÄRL		GLAS	1	F	1	8	Del av flaskbotten i ofärgat glas.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2251	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	8	3 skärvor grönt och 4 skärvor ofärgat glas.	93,72/93,61	458/166	2/P1
2252	SLAGG		SLAGG	0		0	80		93,72/93,61	458/166	2/P1
2253	KÄTTING	*)	JÄRN	1	D	1	60	Sex länkar, ca 45 mm långa.	93,77/93,45	474-76/166	2/P1
2254	HÄSTKOSÖM	*)	JÄRN	3	H	3	12		93,77/93,45	474-76/166	2/P1
2255	SPIK	*)	JÄRN	4	D	4	49		93,77/93,45	474-76/166	2/P1
2256	OID	*)	JÄRN	1	D	1	9	Ten med krok i änden.	93,77/93,45	474-76/166	2/P1
2257	KÄRL	*)	GLAS	1	F	1	0,5	Blått glas.	93,77/93,45	474-76/166	2/P1
2258	LERKLINING	*)	LERÄ	0		0	83		93,77/93,45	474-76/166	2/P1
2259	SLAGG	*)	SLAGG	0		0	360		93,77/93,45	474-76/166	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2260	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	6	HD	6	28		93,87/93,60	474/160	2/P1
2261	SPIK		JÄRN	4	D	4	39		93,87/93,60	474/160	2/P1
2262	BESLAG		JÄRN	1	F	1	8	Del av beslag, utsmitt i tre "spetsar". Mått: 40x40x3 mm.	93,87/93,60	474/160	2/P1
2263	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Finmagrat rödgods. Buksk. Inv. glaserat.	93,87/93,60	474/160	2/P1
2264	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Grönt.	93,87/93,60	474/160	2/P1
2265	SLAGG		SLAGG	0		0	190		93,87/93,60	474/160	2/P1
2266	KÄRL		KER BII/Y	6	F	8	99	Diverse rödgods. Buk- och botten-sk., inv. glaserade.	93,58-93,62/93,47	428/166	2/P1
2267	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	2	Vitt gods, ofärgad glasyr. Dekor i rött, orange och brunt utv.	93,58-93,62/93,47	428/166	2/P1
2268	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	4	Vitt gods med blå dekor och of. glasyr.	93,58-93,62/93,47	428/166	2/P1
2269	BLECK		CU-LEG	1	F	1	0,9	Mått: 19x12x0,8 mm. Tunt, platt bleck, avbrutna sidor.	93,58-93,62/93,47	428/166	2/P1
2270	FÖNSTERGLAS		GLAS	4	F	4	4	Grönt och of.	93,58-93,62/93,47	428/166	2/P1
2271	SLAGG		SLAGG	0		0	150		93,58-93,62/93,47	428/166	2/P1
2272	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	4	Grönt.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2273	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	1	H	1	7		93,79/93,58	468/168	2/P1
2274	OID		JÄRN	1		1	6	Ring böjd av platt jänten.	93,79/93,58	468/168	2/P1
2275	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	9	Diverse rödgods. 1 mynningskärva m. brun glasyr. 1 bukskärva med grön glasyr.	93,79/93,58	468/168	2/P1
2276	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	1	Vitt genomlysligt gods, bukskärva. Utvändigt brun glasyr (Ostindiskt?).	93,79/93,58	468/168	2/P1
2277	KAKEL		KAKEL	1	F	1	12	Grovmagrat rödgods, del av blad? Ingen glasyr.	93,79/93,58	468/168	2/P1
2278	KÄRL		GLAS	0	F	2	6	Grönt buteljglas.	93,79/93,58	468/168	2/P1
2279	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	3	Grönt.	93,79/93,58	468/168	2/P1
2280	SLAGG		SLAGG	0		0	190		93,79/93,58	468/168	2/P1
2281	KNAPP		CU-LEG	1	H		5	Rund, 11 mm i diam, 1,5 mm tj. Reliefdekor i form av täta ränder. Streckdekor längs kanten. Ögla på baksidan.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2282	BESLAG		CU-LEG	1			5	Beslag. Kopparbleck, rektangulär form, avfasade hörn. Sekundärt hopböjd. Avbrutet i ena änden. Nithål i ena kortänden. Mått: 40 x 25 x 0,7).	93,62/93,36	428/170	2/P1
2283	SPIK		JÄRN	11	HD	11	108		93,62/93,36	428/170	2/P1
2284	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	14		93,62/93,36	428/170	2/P1
2285	OID		JÄRN	1		1	15		93,62/93,36	428/170	2/P1



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2286	KÄRL		KER BII/Y	20	F	36	379	Diverse rödgods. Invändigt glaserade.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2287	KÄRL		KER FLINTGODS	2	F	2	4	Vitt gods, ofärgad glasyr. 1 skärva med blå dekor.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2288	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	5	Vitt genomlysligt gods. Skärva av tallrik. Blå dekor.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2289	ELDSLAGNINGSS- FLINTA		FLINTA	0		1	11		93,62/93,36	428/170	2/P1
2290	KRITPIPA		PIPLERA	7	F	7	20	5 bitar av pipskaft. 2 skärvar av piphuvud.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2291	KÄRL		GLAS	4	F	4	26	1 mynning + 3 bukskärvar av flaskor. Grönt och brunt glas.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2292	OID		GLAS	1	F	1	7	Ofärgat glas. Ev. botten till flaska eller glas.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2293	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	4	4	Grönt.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2294	TEGEL		BRÄND LERA	0		11	340	Taktegel och murtegel.	93,62/93,36	428/170	2/P1
2295	SLAGG		SLAGG	0		0	383		93,62/93,36	428/170	2/P1
2296	MUNGIGA		JÄRN	1	D	0	4	Bygel med skänklar, vars ena yttersta spetsen avbruten. Tunga saknas. Infattning för tunga i bygeln. Konserverat 1995. Kompl 951213/LV.	93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2297	SPIK		JÄRN	1	H	1	40		93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2298	OID		JÄRN	1	F	1	16	(Mått: 37 x 29 x 17).	93,49/93,40	428/172	2/P1')
2299	OID		JÄRN	1	?	1	24		93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2300	KÄRL		KER BII/Y	8	F	9	28	Diverse rödgods. 1 bottensk., 8 buksk. Inv. glaserad.	93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2301	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	5	1 bit av skaft. 1 skärva av huvud.	93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2302	KÄRL		GLAS	3	F	3	36	Flaskbotten. Grönt glas.	93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2303	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	10	4 st grönt glas. 3 st ofärgat glas.	93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2304	TEGEL		BRÄND LERA	0		5	375	Delvis förslagat.	93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2305	SLAGG		SLAGG	0		0	210		93,49/93,40	428/172	2/P1*)
2306	SPIK		JÄRN	2	D	2	11		93,68/93,53	428/168	2/P1
2307	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	5		93,68/93,53	428/168	2/P1
2308	KÄRL		KER BII/Y	14	F	16	124		93,68/93,53	428/168	2/P1
2309	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	2	Vittgods, blå dekor.	93,68/93,53	428/168	2/P1
2310	KÄRL		GLAS	4	F	6	82	Ofärgat och grönt butelglas.	93,68/93,53	428/168	2/P1
2311	SLAGG		SLAGG	0		0	32		93,68/93,53	428/168	2/P1
2312	KNAPP		CU-LEG	1	H		3	Rund, platt, 16 mm i diam. Spår av dekor runt kanten. Ögla på undersidan	93,78/93,69	466/168	2/P1
2313	FINGERBORG		CU-LEG	1	D		3		93,78/93,69	466/168	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2314	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	24		93,78/93,69	466/168	2/P1
2315	SPIK		JÄRN	1	D	1	9		93,78/93,69	466/168	2/P1
2316	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	75	Finnmagrat rödgods. Oglaserat, m utv. reliefdekor. Blomkruka.	93,78/93,69	466/168	2/P1
2317	KÄRL		KER BII/Y	10	F	11	61	Diverse rödgods. Buksk. Inv. glaserat.	93,78/93,69	466/168	2/P1
2318	KÄRL		KER FLINTGODS	6	F	18	70	Vitt gods. Ofärgad glasyr. Kanna, potta, tallrikar. 1 skärva med violett dekor.	93,78/93,69	466/168	2/P1
2319	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	4	Vitt gods. 1 med blå dekor. 1 med brun dekor.	93,78/93,69	466/168	2/P1
2320	KÄRL		GLAS	1	F	1	7	Skärva av spetsglas (vid övergången från fot till cuppa).	93,78/93,69	466/168	2/P1
2321	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	8	9	5 ofärgade, 3 gröna.	93,78/93,69	466/168	2/P1
2322	SLAGG		SLAGG	0		0	170		93,78/93,69	466/168	2/P1
2323	GJUTREST		CU-LEG	1			2	Oregelbundet rektangulärt, platt, 3 mm tj, kvarsittande rest av gjutform på ena sidan.	93,59/93,49	428/172	2/P1
2324	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	17		93,59/93,49	428/172	2/P1
2325	SPIK		JÄRN	16	D	16	174		93,59/93,49	428/172	2/P1
2326	OID		JÄRN	2		2	24		93,59/93,49	428/172	2/P1
2327	KÄRL		KER BII/Y	12	F	21	104	Diverse rödgods. 5 mynningssk., 16 st buksk. Inv. glaserade.	93,59/93,49	428/172	2/P1
2328	KÄRL		KER FLINTGODS	6	F	6	7		93,59/93,49	428/172	2/P1
2329	KRITPIPA		PIPLERA	6	F	6	16		93,59/93,49	428/172	2/P1
2330	KÄRL		GLAS	8	F	8	20	Grönt och brunt buteljglas, och liknande. 1 st med omvikt kant.	93,59/93,49	428/172	2/P1
2331	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	24	23	Grönt och ofärgat glas.	93,59/93,49	428/172	2/P1
2332	SLAGG		SLAGG	0		0	250	Kopparhaltig.	93,59/93,49	428/172	2/P1
2333	TEGEL	12	BRÄND LERA	1	D	1	0	En sida m. urspr. mått: 90x75x125 mm,		458/182	
2334	TEGEL	12	BRÄND LERA	1	D	1	0	(Mått: 80 x 130 (x 130). Vikt: 2110.		458/182	
2335	GJUTFORM	63	BRÄND LERA	0	F	732	6056	Gjutformsfragm. Till gryta, varav 60 innerformsfragm, 373 mindre delar, innerform, 288 fragmentariska samt 11 övriga.	93,80/93,55*	430/158	6/11**)
2336	SLAGG	63	SLAGG	0		0	6500		93,80/93,55*	430/158	6/11**)
2337	ÄMNE	71	CU-LEG	2	F	2	6	Ett plant med avhugna kanter, gjutet. Ett tenformat föremål, svagt böjt, tresidigt av ett omvikt tunt bleck.	93,16/92,72	468/160-62	9/P6
2338	Knapp?	71	CU-LEG	1	D		0,8	Antingen bjällra eller en kulformad, ihålig knapp. Ögla på baksidan, framsidan saknas.	93,16/92,72	468/160-62	9/P6



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2339	KÄRL	71	Glas?	1	F	1	2	Mynningsskärv till ev butelj. Rostbrun beläggning.	93,16/92,72	468/160-62	9/P6
2340	KÄRL	71	KER Cl:2	1	F	1	5	.Buksskärv Mörkgrått ej helt sintrat gods, kvartsmagrad. . Mörkt brungrå i ytan. Protostengods.	93,16/92,72	468/160-62	9/P6
2341	HÄSTSKOSÖM	17	JÄRN	1	D	1	3		93,38/92,90	458/166	*)
2342	KÄRL	17	KER BII/Y	2	F	2	8	Finnmagrat rött lergods. Buksskärvar. 1 med räfflad utsida, insidan avspaltad. 1 m invändig piplerdekor, grön och ofärgad glasyr.	93,38/92,90	458/166	*)
2343	TEGEL	17	Br lera	0	F	7	170		93,38/92,90	458/166	*)
2344	SLAGG	17	SLAGG	0		0	2180	1 hel bottenskälla.	93,38/92,90	458/166	*)
2345	HÄSTSKOSÖM	73	JÄRN	6	DH	6	33				
2346	SPIK	73	JÄRN	6	D	6	43				
2347	OID	73	JÄRN	1	F	1	14				
2348	KÄRL	73	KER BII/Y	1	F	42	700	Mellanmagrat rött lergods. Kruka, (större delen av kärlet). Invändigt ljusbrun blyglasyr.			
2349	KÄRL	73	KER BII/Y	10	F	10	115	Diverse rödgods. 4 mynningskärvar, 1 skärva av hänkel, 5 bukskärvar. Invändigt glaserade.			
2350	KÄRL	73	KER FLINTGODS	1	F	1	4	Vitt gods. Buksskärv. Gul transparent glasyr. Ut- och invändigt.			
2351	KÄRL	73	KER FLINTGODS	4	F	4	12	Vitt gods, of. Glasyr, tallriksskärvar.			
2352	KÄRL	73	KER PORSLIN	1	F	1	3	Vitt genomlysligt gods. Bottenskärv. Dekor i blått och guld.			
2353	KRITPIPA	73	PIPLERA	1	F	1	4	Del av piphuvud.			
2354	KÄRL	73	GLAS	2	F	5	41	Brunt buteljglas.			
2355	FÖNSTERGLAS	73	GLAS	0	F	2	3	Grönt glas.			
2356	TEGEL	73	BRÄND LERA	0		2	45				
2357	SLAGG	73	SLAGG	0		0	1130				
2358	SPIK	63	JÄRN	5	D	5	28		93,64	430/158*)	6/P11
2359	HÄSTSKOSÖM	63	JÄRN	3	D	3	15		93,64	430/158*)	6/P11
2360	OID	63	JÄRN	1		1	17	Mått: 38x17x9 mm.	93,64	430/158*)	6/P11
2361	KÄRL	63	KER BII/Y	4	F	4	15	Rött, finmagrat lergods. Buk o bottensk. 1 sk. mörkbrun glasyr.	93,64	430/158*)	6/P11
2362	KÄRL	63	KER PORSLIN	2	F	2	6	Vitt gods. Blå dekor.	93,64	430/158*)	6/P11
2363	KRITPIPA	63	PIPLERA	1	F	1	3		93,64	430/158*)	6/P11
2364	KÄRL	63	GLAS	1	F	1	2	Ofärgat glas.	93,64	430/158*)	6/P11
2365	SKIFFERPLATTA	63	SKIFFER	1	F	1	46	Platta med ristade streck. Mått: 105x83x3 mm. Brynplatta.	93,64	430/158*)	6/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2366	Smälta	63	Cu			1	27	Smälta, ev deformerad del av ben med anslutning till buk, trefotsgryta.	93,64	430/158*)	6/P11
2367	TEGEL	63	BRÄND LERA	0	F	4	175		93,64	430/158*)	6/P11
2368	GJUTFORM	63	BRÄND LERA	0	F	468	3936	Gjutformsdelar till gryta varav 62 innerformsdelar, vitgrå belägg, 2 ex spår av halmkärna. 143 mindre fragment av innerformar, grå-vit beläggning. 15 fragmentariska innerformar utan gjutyta. 206 gjutformsfragment. 12 övr. gjutformsfragm.	93,64	430/158*)	6/P11
2369	SLAGG	63	SLAGG	0		0	855		93,64	430/158*)	6/P11
2370	TEGEL	74	BRÄND LERA	1	H	1	0	Vikt: 4000 gr. Mått: 270x25x90 mm..		484-486/166-168	
2371	SLAGG		SLAGG	0		0	2060		93,95/93,69	472/158	2/P1
2372	SPIK		JÄRN	2	D	2	20		93,50/93,41	452/166	2/P1
2373	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	H	2	8		93,50/93,41	452/166	2/P1
2374	TEN		JÄRN	1		1	4	Mått: 43x8x4 mm.	93,50/93,41	452/166	2/P1
2375	KÄRL		KER CI	1	F	1	1	Protostengods. Beige gods. Buksk. Utv. brunröd.	93,50/93,41	452/166	2/P1
2376	KÄRL		GLAS	3	F	3	2	Två ofärgade och en brun skärva, flaskor eller liknande.	93,50/93,41	452/166	2/P1
2377	BLECK		CU-LEG	1	F	1	1	Bandformigt, platt, rektangulärt tvärsnitt. 43x4x0,5	93,76/93,55	474/168	2/P1
2378	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	H	5	20		93,76/93,55	474/168	2/P1
2379	SPIK		JÄRN	3	HF	3	20		93,76/93,55	474/168	2/P1
2380	OID		JÄRN	1		1	2		93,76/93,55	474/168	2/P1
2381	OID		JÄRN	1		1	11	(Mått. 50 x 18 x 6.	93,76/93,55	474/168	2/P1
2382	LERKLINING		LER A	0		2	14		93,76/93,55	474/168	2/P1
2383	SLAGG		SLAGG	0		0	200		93,76/93,55	474/168	2/P1
2384	HÄSTSKO		JÄRN	1	F	1	53	Trakt del med ände av sömnränna och en kvar sittande hästskosöm i sömhål.	93,92/93,60	472/160	2/P1
2385	SPIK		JÄRN	2	D	2	24		93,92/93,60	472/160	2/P1
2386	HÄSTKOSÖM		JÄRN	7	HD	7	43		93,92/93,60	472/160	2/P1
2387	SLAGG		SLAGG	0		0	8300		93,92/93,60	472/160	2/P1
2388	SLAGG		SLAGG	0		0	175		93,76/93,52	476/162	2/P1
2389	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	5		93,55/93,30	474/168	3/P1*)
2390	SPIK		JÄRN	4	D	4	31		93,55/93,30	474/168	3/P1*)
2391	Smälta?		CU-LEG	1			5	Rektangulär, tresidigt tvärsnitt.	93,70/93,41	472/168	2/P1
2392	HÄSTKOSÖM		JÄRN	2	D	2	7		93,70/93,41	472/168	2/P1
2393	SPIK		JÄRN	2	D	2	23		93,70/93,41	472/168	2/P1
2394	KRAMPA		JÄRN	1	H	1	9		93,70/93,41	472/168	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2395	TRÅD		JÄRN	0		1	10	Två trådar snodda om varandra. Ev handtag el. likn.	93,70/93,41	472/168	2/P1
2396	KÄRL		KER CII	1	F	1	0,3	Ljusgrått sintrat gods. Mynningsskärva, tunt gods. Ej glaserat.	93,70/93,41	472/168	2/P1
2397	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Ljusgrönt.	93,70/93,41	472/168	2/P1
2398	SLAGG		SLAGG	0		0	105		93,70/93,41	472/168	2/P1
2399	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	2	H	2	12		93,73/93,66	454/182	1/P7
2400	SPIK		JÄRN	1	D	1	9		93,73/93,66	454/182	1/P7
2401	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	18	Finnmagrat rödgods. Bukskärvor utan glasyr.	93,73/93,66	454/182	1/P7
2402	KÄRL		GLAS	1	F	1	1	Ofärgat glas. Skärva av flaska eller glas.	93,73/93,66	454/182	1/P7
2403	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Grönt.	93,73/93,66	454/182	1/P7
2404	SLAGG		SLAGG	0		0	1505	Vikt: 1170 + 335=1505.	93,73/93,66	454/182	1/P7
2405	SÖLJA		JÄRN	1	D	0	17	Fyrkantig enkelsölja. Enkelsölja med insvängt sidostycke. Avbruten torne. (Mått: 51 x 5).	93,77/93,62	476/174	1/P2
2406	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	D	4	17		93,77/93,62	476/174	1/P2
2407	OID		JÄRN	2	D	2	40	Tenar, en böjd i vinkel.	93,77/93,62	476/174	1/P2
2408	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	30		93,77/93,62	476/174	1/P2
2409	SLAGG		SLAGG	0		0	2090		93,62/93,55	476/174	4/P2
2410	HÄSTSKOSÖM	63	JÄRN	8	H	8	39		93,75/93,65	430/152	6/P11
2411	SPIK	63	JÄRN	8	D	8	67		93,75/93,65	430/152	6/P11
2412	Smälta	63	Cu	2			9		93,75/93,65	430/152	6/P11
2413	KÄRL	63	KER BII/Y	10	F	10	44	Diverse rödgods. 2 mynningssk., 8 buksk. Inv. glaserade.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2414	KÄRL	63	KER CII	1	F	1	2	Ljusgrått, sintrat gods. Bukskärva. Utv. ljusbrun saltglasyr. selterkrus/mineralvattenflaska.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2415	KÄRL	63	KER FLINTGODS	3	F	3	4	Vitt gods. 1 vit, 2 med dekor.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2416	KRITPIPA	63	PIPLERA	4	F	4	6	3 bitar av pipskaft. 1 skärva av piphuvud.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2417	KÄRL	63	GLAS	1	F	2	5	Grönt buteljglas.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2418	FÖNSTERGLAS	63	GLAS	0	F	5	10	Grönt glas.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2419	GJUTFORM	63	BRÄND LERA	0	F	4	50	Gjutformsfragment från former till bronsgrytor.	93,75/93,65	430/152	6/P11
2420	SLAGG	63	SLAGG	0		0	1495		93,75/93,65	430/152	6/P11
2421	HÄSTSKOSÖM	63*)	JÄRN	4	D	4	16		93,60/93,50	432/152	6/11
2422	KÄRL	63*)	KER FLINTGODS	1	F	1	2	Vitt gods, ofärgad glasyr, bukskärva.	93,60/93,50	432/152	6/11
2423	Kärl	63*)	CU-LEG	1	F		3	Flat skärva av gjutet bronsföremål, del av gryta. Mått: 15x13x3 mm. Spår av ränder.	93,60/93,50	432/152	6/11
2424	SLAGG	63*)	SLAGG	0		0	45		93,60/93,50	432/152	6/11
2425	HÄSTSKOSÖM	63	JÄRN	1	H	1	3		93,65/93,53	428/156	6/P11

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2426	SPIK	63	JÄRN	3	D	3	10		93,65/93,53	428/156	6/P11
2427	Ämne/Knapp?	63	CU-LEG	1			3	21x15x6 mm. Ihopvikta. En plan sida med 3 längsgående 2 mm br, 2 mm dj, parallella refflor 0,5 mm dj, åtskilda av 2 mm br vulster.	93,65/93,53	428/156	6/P11
2428	KÄRL	63	KER FLINTGODS	6	F	6	14		93,65/93,53	428/156	6/P11
2429	KNAPP	63	BEN	1	H	1	1	Slät knapp, svagt konkav i mitten, fem hål. 16 mm i diam, 2,5 mm tj.	93,65/93,53	428/156	6/P11
2430	KÄRL	63	GLAS	7	F	7	18	4 sk. brunt, 3 sk. ofärgat glas.	93,65/93,53	428/156	6/P11
2431	FÖNSTERGLAS	63	GLAS	0	F	4	3	Grönt och of. glas.	93,65/93,53	428/156	6/P11
2432	SLAGG	63	SLAGG	0		0	285		93,65/93,53	428/156	6/P11
2433	SLAGG	63	SLAGG	0		0	298	Kopparhaltig.	93,60/93,50	432/156	6+2/P11
2434	Grytkrok?	64	JÄRN	1	D	1	30	Krok i ena änden, ögla i andra.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2435	KNAPP	64	CU-LEG	1	H		2	Rund, 17 mm i diam, plan ovalsida, svagt välvd. Ögla på undersidan.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2436	SPIK	64	JÄRN	17	D	17	166		93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2437	KÄRL	64	KER BII/Y	15	F	16	124	Diverse rödgods. 5 mynningskärl, resten buk-. Invändigt glaserade.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2438	KÄRL	64	KER FLINTGODS	0	F	29	100	Vitt gods, of. glasyr. 1 med blå dekor.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2439	KÄRL	64	KER PORSLIN	1	F	2	7	Genomlysligt gods, vitt. 1 sk. Med blå dekor.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2440	KRITPIPA	64	PIPLERA	4	F	4	10	Tre bitar av pipskaft. 1 skärva av piphuvud i form av manshuvud.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2441	KÄRL	64	GLAS	10	F	10	45	Skärvar av olika glaskärl, vinglas och flaskor.	93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2442	FÖNSTERGLAS	64	GLAS	0	F	1	3		93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2443	TEGEL	64	BRÄND LERA	0		3	89		93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2444	SLAGG	64	SLAGG	0		0	524		93,82/93,75	428/156 428/154	5/P11
2445	KNIV	68	JÄRN	2	D	2	20	2 delar av knivar. Ett knivblad (118 mm l), rak rygg, egg skadad samt del av kniv med tånge och del av blad (75 mm l).	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2446	Öid	68	CU-LEG	1	F		1	Något tillplattad, böjd ten med reliefmönster (ränder och prickar) på ena sidan, andra sidan slät: ränder och prickar. Avbrutet i ena änden. (Mått: 31 x 3 x 2).	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2447	KNAPP	68	CU-LEG	1	H		3	Reliefdekor. Blomma och ring runt knappens kant. Korroderad. 13 mm i diam.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2448	Nit	68	CU-LEG	1	H		1	Nit med runt, svagt välvt huvud, diam 11 mm. Möbelnit.	93,65/93,62	462-64/162-64	

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2449	Klipp		CU-LEG	4	4		4	Små kopparbitar, klipp.	93,87/93,62	478/162	1/P2
2450	HÄSTSKOSÖM	68	JÄRN	9	H	9	46		93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2451	SPIK	68	JÄRN	17	D	17	109		93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2452	Beslag?	68	CU-LEG	1	F	1	7	Platt, en rak sida, övriga avbrutna. I ena hörnet en större uthamrad nit (huvudet 12 mm i diam). (Mått: 30 x 30 x 1).	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2453	KÄRL	68	KER BII/Y	0	F	45	197	Diverse rödgods. 9 mynningskärvor, resten bukskärvor-. Invändigt glaserade	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2454	KAKEL	68	KAKEL	0	F	14	100	Blad med vit glasyr, delar av rump. Grovmagrat rödgods.	93,65/93,62	462-64/162-64	')
2455	KÄRL	68	KER CII	1	F	1	6	Ljusgrått sintrat gods. Utvändigt ljusbrun saltglasyr. Samma kärl som Fnr 452, 439, 596.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2456	KÄRL	68	KER CII	1	F	1	2	Ljusgrått sintrat gods. Buxskärva. Utvändigt ofärgad saltglasyr.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2457	KÄRL	68	KER FLINTGODS	10	F	10	10	Vitt gods m of. glasyr. 1 sk. Med blå dekor.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2458	KÄRL	68	KER FAJANS	2	F	2	1	Gult gods. Vit glasyr med blå resp. violett dekor.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2459	KÄRL	68	KER PORSLIN	3	F	3	1	Invändigt blå dekor. 1 sk. Utv. Brunglaserad, (ostindisk).	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2460	KRITPIPA	68	PIPLERA	9	F	9	21	8 sk. Av skaft. 1 skärva av huvud.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2461	FÖNSTERGLAS	68	GLAS	0	F	13	19	Grönt.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2462	KÄRL	68	GLAS	7	F	7	36	Grönt och of. glas från flaskor o andra kärl.	93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2463	SLAGG	68	SLAGG	0		0	315		93,65/93,62	462-64/162-64	*)
2464	HÄSTSKOSÖM	63	JÄRN	2	H	2	11		93,77/93,70	428-30/150	6/P11
2465	KÄRL	63	KER BII/Y	2	F	2	5	Finnmagrat rödgods. Buxskärvor. Glaserade.	93,77/93,70	428-30/150	6/P11
2466	KÄRL	63	GLAS	1	F	1	2	Grönt buteljglas.	93,77/93,70	428-30/150	6/P11
2467	FÖNSTERGLAS	63	GLAS	0	F	2	0,9	Grönt och ofärgat.	93,77/93,70	428-30/150	6/P11
2468	SLAGG	63	SLAGG	0		0	392		93,77/93,70	428-30/150	6/P11
2469	HYSKA	67	CU-LEG	1	H		0,3	Hyska av tunn kopparråd.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2470	ISBRODD	67	JÄRN	1	H	0	7	tre piggar.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2471	SPIK	67	JÄRN	3	D	3	18		93,72/93,30	462/162	6/P10
2472	HÄSTSKOSÖM	67	JÄRN	4	D	4	13		93,72/93,30	462/162	6/P10
2473	Ring	67	JÄRN	1	F	1	0,2	Ring av järntråd. 10 mm i diam. (Liknar ringbrynring).	93,72/93,30	462/162	6/P10
2474	FISKEKROK	67	JÄRN	1	D	1	0,7	Skänkeln avbruten upptill. Huvud med udd och ev rest av hulling. L: 40 mm.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2475	Bleck/ännen	67	CU-LEG	2			4	Ett bleck, oregelbunden form. Ett Cu-leg ämne.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2476	KÄRL	67	KER BII/Y	3	F	4	29	Finnmagrat rött lergods. 2 mynningskärvor, 2 bukskärvor. Invändigt glaserade.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2477	KÄRL	67	KER CII	1	F	1	2	Ljusgrått sintrat gods. Buxskärva. Utvändigt ljusbrun saltglasyr.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2478	FÖNSTERGLAS	67	GLAS	1	F	1	0,9	Ljusgrönt fönsterglas, målat vinrött.	93,72/93,30	462/162	6/P10
2479	SLAGG	67	SLAGG	0		0	95		93,72/93,30	462/162	6/P10
2480	KÄRL	65	KER CII	1	F	3	5	Ljusgrått sintrat gods. 1 mynningsk., 2 buksk. Utvändigt askpåslag.	92,11/91,85	466/168-70	4/A65

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2481	KÄRL	65	KER FLINTGODS	1	F	1	0,7	Vitt gods. Of. glasyr. tallrik el. likn.	92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2482	Ämnen/Spil	65	CU-LEG	5	F		4	Hantverksavfall och ev ämnen för återanvändning. Små klipp och ämnen av kopparplåt (samt en bit koppartråd nytt F nr (3226) = 2726.	92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2483	HÄSTSKO	65	JÄRN	1	D	1	46	Halv hästsko.	92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2484	HÄSTSKOSÖM	65	JÄRN	2	D	2	11		92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2485	SPIK	65	JÄRN	2	D	2	23		92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2486	SLAGG	65	SLAGG	0		0	30		92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2487	NIT	65	CU-LEG	3			1	Två nitar och en halvfabricerad nit.	92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2488	HANTVERKSSPILL	65	CU-LEG	24			17	Små tunna långsmala klipp av kopparplåt, 2 tunna böjda trådar, 9 ronssmältor/slaggprodukter, en smälta.	92,11/91,85	466/168-70	4/A65
2489	SLAGG	65	SLAGG	0		0	6550		93,77/93,62	476/174	1/P2
2490	LERKLINING	65	BRÄND LERA	1	F	1	14	Två parallella halvcirkelformade fåror, avtryck e. kvistar (?)	92,11/91,85	466/168-70	4
2491	BRÄND LERA	65	BRÄND LERA	0		26	440	25 birtar br lera, varav några med plana ytor, ett ex något förlaggat tegelfragment.	92,11/91,85	466/168-70	4
2492	SLAGG	65	SLAGG	0		0	316		92,11/91,85	466/168-70	4
2493	SLAGG	65	SLAGG	0		0	1280		92,11/91,85	466/168-70	4
2494	SLAGG	65	SLAGG	0		0	3823		92,17/92,11	466/168-70	3
2495	SLAGG	65	SLAGG	0		0	6606		92,11/91,85	466/168-70	4
2496	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	111	99	81 st ofärgade. 30 st gröna.	93,62/93,47	436/166	6/P1
2497	GRIFFEL		SKIFFER	3	F	3	4	(Mått: l: 30, 32 resp 3).	93,62/93,47	436/166	6/P1
2498	OID		JÄRN	0	F	2	66		93,87/93,60	474/160	2/P1
2499	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	D	3	10		93,81/93,52	476/164	2/P1
2500	KÄRL	73	KER FLINTGODS	4	F	4	5	Vitt gods, of. Glasyr. Skärvar av tallrikar el. dyl.	93,65	428/154	
2501	KÄRL	73	KER FAJANS	1	F	1	2	Gult gods, vit glasyr, bottenkärla.	93,65	428/154	
2502	KÄRL	73	KER PORSLIN	1	F	1	0,7	Vitt sintrat gods, mynningskärla. Röd dekor.	93,65	428/154	
2503	SPIK/ HÄSTSKOSÖM	73	JÄRN	5	D	5	46		93,65	428/154	
2504	PINCETTÄMNE?	73	CU-LEG	1			3	Bandformigt, platt, rektangulärt tvärsnitt, omböjt på ungefär mitten, med två skänklar, varav den ena rak, den andra böjd inåt i dess nedre del. Avbruten i bägge ändar.	93,65	428/154	
2505	KÄRL	73	GLAS	1	D	1	52	Spetsglas m blåsa i benet, fot och mynningskant saknas.	93,65	428/154	
2506	KRITPIPA	73	PIPLERA	3	F	3	4	(Mått: diameter 6, 6 resp 9).	93,65	428/154	
2507	FÖNSTERGLAS	73	GLAS	0	F	6	5		93,65	428/154	
2508	MÄRLOR	73	JÄRN	2		2	24	MÄRLOR ELLER DYLIKT. TILLVERKADE AV OMBÖJDA TENAR, VARAV EN AVBRUTEN.	93,65	428/154	

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2509	SLAGG	73	SLAGG	0		0	90		93,65	428/154	
2510	HÄSTSKOSÖM	21	JÄRN	2	D	2	9		93,40/92,76	454/170	*)
2511	KÄRL	21	KER BII/Y	1	F	1	39	Finnmagrat rödgods. Skärvor av brätte/fat, piplerdekor och ljusgrön glasyr invändigt.	93,40/92,76	454/170	*)
2512	OID	21	SANDSTEN	1	F	1	951	Bearbetad sandsten ev. fragm. Av slipsten?	93,40/92,76	454/170	*)
2513	TEGEL	21	BRÄND LERA	0		1	699	Nästan förlaggt.	93,40/92,76	454/170	*)
2514	SLAGG	21	SLAGG	0		0	970		93,40/92,76	454/170	*)
2515	SLAGG	5	SLAGG	1		0	5000	1 stor klump.	93,89/93,70	386/147	2/P7
2516	SPIK		JÄRN	4	HD	4	91		93,62/93,47	432/172	1/P8
2517	KÄRL		KER BII/Y	6	F	9	78	Diverse rödgods. 2 mynnings-sk., 1 hank, 6 buksk. Inv. glaserade.	93,62/93,47	432/172	1/P8
2518	KÄRL		KER FAJANS	2	F	2	5	Gulvitt gods. Vitt glasyr med blå dekor.	93,62/93,47	432/172	1/P8
2519	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	5	10	Vitt gods, ofärgad glasyr. 2 sk m. röd resp brun dekor.	93,62/93,47	432/172	1/P8
2520	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	3	Vitt genomsligt gods. Bottenskarva av ostindiskt porslin, brun glasyr utv.	93,62/93,47	432/172	1/P8
2521	KRITPIPA		PIPLERA	7	F	7	21	(Mått: diameter 5 - 10).	93,62/93,47	432/172	1/P8
2522	KÄRL		GLAS	1	F	1	3	Del sv flaskhals i grönt glas. Miniaturflaska. (Mått. Mynningsdiam: 20 mm..	93,62/93,47	432/172	1/P8
2523	KÄRL		GLAS	1	F	1	264	Flaskbotten, grönt glas	93,62/93,47	432/172	1/P8
2524	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	6	13		93,62/93,47	432/172	1/P8
2525	SLAGG		SLAGG	0		0	245		93,62/93,47	432/172	1/P8
2526	OID		CU-LEG	1	1		2	Ovalformad, slät bronsplatta, böjd. Ämne ?	93,78/93,61	454/170	1/P7
2527	KNAPP		CU-LEG	1	H		2	13 mm i diam. Ihoptryckt ögla på baksidan och reliefdekor på ovensidan, svagt välvd.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2528	Dräktnål		CU-LEG	2	H		0,4	24 mm långa. Något kraftigare än knappnålar.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2529	KÄRL		KER BII/Y	10	F	13	52	Diverse rödgods. 4 mynnings-sk., 1 skärva av hänkel, 8 bukskärvor. Invändigt glaserade.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2530	KÄRL		KER CII	1	F	1	11	Grått sintrat gods. Budska. Saltglaserad. Ljusbrun yta. Selterkrus/mineralvattenflaska.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2531	KÄRL		KER CII	1	F	1	22	Brunt gods. Mynningskarva, vulst vid mynningskanten. Brun saltglasyr utv., inv.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2532	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	16	28	Vitt gods, of. glasyr. Skärvor av tallrikar o dyl. 2 sk. m. grå dekor.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2533	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	3	2	2 sk. med blå dekor.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2534	KRITPIPA		PIPLERA	6	F	6	10	6 bitar av pipskaft. 2 st av munändan. Mått: diam: 5-9 mm..	93,78/93,61	454/170	1/P7
2535	KAKEL		KAKEL	1	F	1	17	Finnmagrat rödgods. Skärva av blad med rester av vit glasyr.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2536	KÄRL		GLAS	5	F	5	14	Skärvor av flaskor och skålar el dyl. Grönt glas. 1 sk. med omvikt kant.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2537	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	12	12	5 grönt glas. 7 ofärgat glas.	93,78/93,61	454/170	1/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2538	KÄRL		GLAS	2	F	2	6	Ofärgat glas.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2539	SLAGG		SLAGG	0		0	73		93,78/93,61	454/170	1/P7
2540	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	11	D	11	45		93,63/93,48	452/174	2/P8
2541	SPIK		JÄRN	17	HD	17	93		93,63/93,48	452/174	2/P8
2542	KNIVBLAD		JÄRN	1	D	1	9	(Mått: 78 x 16 x 3). OMBÖJT, EN EGGSIDA, INHAK MOT TÅNGE?	93,63/93,48	452/174	2/P8
2543	Kärl		CU-LEG	1			21	Oregelbundet bronsbit, brutna kanter, ev fr gryta,	93,63/93,48	452/174	2/P8
2544	KÄRL		KER BII/Y	0	F	37	168	8 mynningskk. 1 hänkelsk, 2 buk/bottensk. Inv. blyglaserade.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2545	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	2	Gult gods, bukskärva. Vitt glasyr med blå dekor.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2546	KÄRL		KER FLINTGODS	6	F	7	16	Vitt gods, ofärgad glasyr. 2 st med reliefdekor. 1 med målad dekor.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2547	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	1	Vit genomlysligt gods. 1 mynningskk. med röd dekor. 1 buksk. med blå dekor.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2548	KRITPIPA		PIPLERA	6	F	7	13	5 bitar av pipskaft. 2 bitar av piphuvud.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2549	KÄRL		GLAS	3	F	3	13	Ofärgat och grönt glas.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2550	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	12	Grönt glas.	93,63/93,48	452/174	2/P8
2551	TEGEL		TEGEL	1	F	1	13	Mellanmagrat rött lergods. Skärva av keramikplatta, del till kakelugn?	93,63/93,48	452/174	2/P8
2552	SLAGG		SLAGG	0		0	385		93,63/93,48	452/174	2/P8
2553	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	HF	3	13		93,70/93,54	458/170	2/P1
2554	SPIK		JÄRN	7	D	7	26		93,70/93,54	458/170	2/P1
2555	KÄRL		KER BII/Y	10	F	20	97	1 mynningskk. 19 botten/bukskärvor. Inv. blyglaserade.	93,70/93,54	458/170	2/P1
2556	KÄRL		KER CII	1	F	1	5	Mörkgrått sintrat gods. Bottenskarva	93,70/93,54	458/170	2/P1
2557	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	3	3	Vitt gods, of. glasyr. Skärvor av tallrik o likn.	93,70/93,54	458/170	2/P1
2558	KÄRL		KER PORSLIN	2	F	2	3	Vitt genomlysligt gods. Skärvor av kop el dyl. Blå dekor under glasyren, målad röd dekor över glasyren.	93,70/93,54	458/170	2/P1
2559	KRITPIPA		PIPLERA	4	F	4	9	3 bitar av pipskaft. 1 bit av piphuvud. (Mått: d: 7,5 - 8).	93,70/93,54	458/170	2/P1
2560	KÄRL		GLAS	1	F	1	7	Grönt buteljglas.	93,70/93,54	458/170	2/P1
2561	TEGEL		BRÄND LERA	0		2	75	Förslagat.	93,70/93,54	458/170	2/P1
2562	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	5	4 skärvor grönt. 1 ofärgad.	93,70/93,54	458/170	2/P1
2563	SLAGG		SLAGG	0		0	160		93,70/93,54	458/170	2/P1
2564	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	9	H	9	45		93,68/93,56	456/166	2/P1
2565	SPIK		JÄRN	10	HD	10	107	DELAR AV SPIKAR MED OLIKA FORM. EN AVVIKANDE, BULTLIKNANDE.	93,68/93,56	456/166	2/P1
2566	KÄRL		KER BII/Y	8	F	14	62	3 mynningskärvor, 11 bukskärvor. Invändigt blyglaserade.	93,68/93,56	456/166	2/P1
2567	KÄRL		KER BIII	1	F	1	3	Gulvitt gods, mynningskärva? Grön blyglasyr utv..	93,68/93,56	456/166	2/P1



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H DF	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2568	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,5	Vitt genomsligt gods, of. glasyr.	93,68/93,56	456/166	2/P1
2569	KRITPIPA		PIPLERA	7	F	7	16	6 bitar av pipskaft. 1 bit av piphuvud.	93,68/93,56	456/166	2/P1
2570	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	8	Grönt.	93,68/93,56	456/166	2/P1
2571	KAKEL		KAKEL	1	F	1	46	Hörnformad kake. Mått: se nedan.	93,68/93,56	456/166	2/P1
2572	SLAGG		SLAGG	0		0	154		93,68/93,56	456/166	2/P1
2573	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	H	1	4		93,61/93,52	454/168	2/P1
2574	SPIK		JÄRN	5	D	5	55		93,61/93,52	454/168	2/P1
2575	Lås?		JÄRN	1	D	1	41	Konformat, rektangulärt tvärsnitt. Uthuggna fjäderliknande flikar på två sidor. Plant huvud med två mindre piggar. Nederdelen gångad.	93,61/93,52	454/168	2/P1
2576	KÄRL		KER BII/Y	6	F	8	42	Diverse rödgods. 3 mynningskärvor, 5 bukskärvor. Invändigt glaserade.	93,61/93,52	454/168	2/P1
2577	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	4	Del av pipskaft.	93,61/93,52	454/168	2/P1
2578	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	3	4	Vitt gods, ofärgad glasyr.	93,61/93,52	454/168	2/P1
2579	KÄRL		GLAS	1	F	2	14	Brunt buteljglas.	93,61/93,52	454/168	2/P1
2580	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	2	Grönt och ofärgat glas.	93,61/93,52	454/168	2/P1
2581	Spik		JÄRN	1		1	26		93,45/93,40	436/172	2/P8
2582	KÄRL		KER BII/Y	9	F	11	50	Diverse rödgods. 3 mynningskärvor, 8 bukskärvor. Invändigt glaserade.	93,45/93,40	436/172	2/P8
2583	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	3	Gult gods. Vit glasyr. Buk/bottenskarva.	93,45/93,40	436/172	2/P8
2584	KÄRL		KER FLINTGODS	4	F	25	224	Vitt gods, of. Glasyr. 1 sk med blomdekor. Tallrikar.	93,45/93,40	436/172	2/P8
2585	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	3	10	3 bitar av pipskaft. Mått: L 49 resp 60 mm.	93,45/93,40	436/172	2/P8
2586	KÄRL		GLAS	1	F	1	2	Brunt buteljglas.	93,45/93,40	436/172	2/P8
2587	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	6	Ljusgrönt glas.	93,45/93,40	436/172	2/P8
2588	TEGEL		BRÄND LERA	0	F	2	46	Taktegel?	93,45/93,40	436/172	2/P8
2589	SLAGG		SLAGG	0		0	230		93,45/93,40	436/172	2/P8
2590	SPIK		JÄRN	2	D	2	14		93,49/93,33	454/170	(4/P7)
2591	BESLAG		CU-LEG	1	F		0,6	Fragment av tunt, plant bronsbleck med rundad kant. Avbrutet. Ett nithål samt en kvarsittande nit. Mått 25x15x0,5.	93,49/93,33	454/170	4/P7
2592	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	4	Rödgods, små bitar utan glasyr.	93,49/93,33	454/170	(4/P7)
2593	KÄRL		KER CI	1	F	1	2	Grått gods. Budskaer med drejfaer. Utv. Ijusbrun. Protostengods.	93,49/93,33	454/170	(4/P7)
2594	SLAGG		SLAGG	0		0	170		93,49/93,33	454/170	(4/P7)
2595	TEGEL		BRÄND LERA	0		4	625	Sekundärbränt, delvis förslagget.	93,49/93,33	454/170	4/P7

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2596	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	D	7	31		93,75/93,60	468/166	2/P1
2597	SPIK		JÄRN	3	HD	3	17		93,75/93,60	468/166	2/P1
2598	BLECK		CU-LEG	1			2	Platt bleck, en rak kant, övr brottytor. (Mått: 21 x 18 x 1)	93,75/93,60	468/166	2/P1
2599	KÄRL		KER BII/Y	3	F	3	6	Finmagrat rött lergods. Bukskärvor. Inv. brun resp grön glasyr.	93,75/93,60	468/166	2/P1
2600	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	1	Bit av pipskaft.	93,75/93,60	468/166	2/P1
2601	SLAGG		SLAGG	0		0	255		93,75/93,60	468/166	2/P1
2602	SLAGG		SLAGG	0		0	2600		93,77/93,62	476/174	1/P2
2603	KNIV		JÄRN	1	H	1	9	Kniv med svagt böjd rygg. Knivbladet 75 mm l, 13 mm br, tången 40 mm l.	93,65/93,47	476/168	2/P1
2604	SPIK		JÄRN	2	D	2	25		93,65/93,47	476/168	2/P1
2605	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	4	H	4	25		93,65/93,47	476/168	2/P1
2606	SLAGG		SLAGG	0		0	425		93,65/93,47	476/168	2/P1
2607	SLAGG		SLAGG	0		0	3660		93,77/93,52	476/172	1/P2
2608	KNAPP		JÄRN	1	D	1	5	RUND PLATTA AV JÄRNBLECK. ÖGLA PÅ BAKSIDAN. BRANDSKADAD	93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2609	MÄRLA		JÄRN	1		1	10	MÄRLA?	93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2610	SPIK		JÄRN	6	D	6	18		93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2611	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Grovmagrat rödgods. Bukskärva. Invändigt brun blyglasyr.	93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2612	KÄRL		KER FLINTGODS	8	F	8	11	Vitt gods. Ofärgat glasyr. 1 sk. med dekor i vitt.	93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2613	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	4		93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2614	KÄRL		GLAS	2	F	2	8	Grönt och brunt glas.	93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2615	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	7	10	Ofärgat, recent.	93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2616	TEGEL		BRÄND LERA	0		4	15		93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2617	SLAGG		SLAGG	0		0	710		93,72/93,65	458/182-84 460/182	1/P7
2618	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	D	7	27		93,79/93,49	470/168	2/P1
2619	SPIK		JÄRN	1	D	1	7		93,79/93,49	470/168	2/P1
2620	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	9	Mått: diam. 6-9, *) l. 51 resp 54 mm.	93,79/93,49	470/168	2/P1
2621	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Grönt glas.	93,79/93,49	470/168	2/P1



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2622	HÄSTKOSÖM		JÄRN	16	HD	16	77		93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2623	SPIK/ HÄSTKOSÖM		JÄRN	7	D	7	53		93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2624	KÄRL		KER BII/Y	8	F	9	34	Diverse rödgods. 2 mynningskärvor, 7 bukskärvor, 7 st med bruna och gröna glasyrer invändigt.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2625	KAKEL		KAKEL	0	F	4	16	Skärvor av rödgods. 1 st med vit glasyr. Ev tegel.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2626	KÄRL		KER FLINTGODS	0	F	3	4	Vitt gods, of glasyr. Skärvor av tallrikar o dyl.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2627	KRITPIPA		PIPLERA	3	F	3	4	2 bitar av skaft. 1 bit av piphuvud.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2628	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	5	5	Grönt och of. glas.	93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2629	FLINTA		FLINTA	1		0	10		93,60/93,40	462/174-76	2/P8
2630	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	4		93,49/93,44	450/170	2/P1
2631	SPIK		JÄRN	1	D	1	14		93,49/93,44	450/170	2/P1
2632	KÄRL		KER BII/Y	7	F	8	60	Rött lergods. 1 botten-, 2 mynnings-, 4 buk- samt en hånkelskärv. Invändigt glaserade.	93,49/93,44	450/170	2/P1
2633	KÄRL		KER FLINTGODS	3	F	3	3	Vitt gods, ofärgad glasyr. Skärvor av tallrikar.	93,49/93,44	450/170	2/P1
2634	KRITPIPA		PIPLERA	2	F	2	7	2 bitar av pipskaft. Mått: d. 9-11 mm.	93,49/93,44	450/170	2/P1
2635	KÄRL		GLAS	1	F	1	42	Grönt buteljglas.	93,49/93,44	450/170	2/P1
2636	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt.	93,49/93,44	450/170	2/P1
2637	KÄRL		KER PORSLIN	1	F	1	0,1	Vitt genomlysligt gods. Budskaerwa med blp dekor.	93,49/93,44	450/170	2/P1
2638	SLAGG		SLAGG	0		0	390		93,49/93,44	450/170	2/P1
2639	KÄRL		KER BII/Y	6	F	7	58	Finmagrat rödgods. 3 mynningskärvor, 1 skärva av hånkel, 3 bukskärvor. Rester av piplera och glasyr.	93,50/93,42	430/166	2B/P1
2640	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	6	10	Grönt glas.	93,50/93,42	430/166	2B/P1
2641	SLAGG		SLAGG	0		0	302		93,50/93,42	430/166	2B/P1
2642	HÄSTKOSÖM		JÄRN	4	H	4	20		93,47/93,40	450/166	2/P1
2643	KÄRL		KER BII/Y	2	F	2	4	Finmagrat rött lergods. 1 mynningskärv, 1 bukskärv. Invändigt glaserade, en med piplerdekor.	93,47/93,40	450/166	2/P1
2644	KÄRL		KER Ci:2	1	F	1	1	Mörkgrått gods. Gråbrun yta. Protostengods.	93,47/93,40	450/166	2/P1
2645	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	2	Gult gods. Budskaerwa med vit glasyr och blå målad dekor.	93,47/93,40	450/166	2/P1
2646	HÄSTKOSÖM		JÄRN	1	D	1	3		93,44/93,31	454/182	3/P7
2647	KÄRL		KER BI	0	F	3	7	En skärva Paffrathkeramik. .	93,44/93,31	454/182	3/P7
2648	Tegel o br lera		BRÄND LERA	0		4	26	Del av tegel samt 2 bitar bränd lera	93,44/93,31	454/182	3/P7
2649	SLAGG		SLAGG	0		0	180		93,44/93,31	454/182	3/P7
2650	SÖLJA		JÄRN	1	H	1	3	Enkelsölja. Ringsölja. 20 mm i diam.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2651	Ämne/Tråd		CU-LEG	1	F		0,5	Tunn, rund i tvärsnitt, ev. ämne.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2652	Torne		CU-LEG	1	H		0,6	Tunn bronsten, rektangulärt tvärsnitt, i ena änden omböjd till en ögla, spetsig i andra änden. Suttit i sölja.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2653	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	12	HD	12	67		93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2654	SPIK/Hästskosöm		JÄRN	6	D	6	35		93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2655	MÄRLA		JÄRN	1	D	1	8	(Mått: 40 x 23). OMBÖJD I EN ÄNDE SPETSIG, DEN ANDRA AVBRUTEN, MEN AVSMALNANDE.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2656	Hylsa		JÄRN	1		1	12	Omböjt med invikta kanter. 20 mm br, 25 mm l.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2657	KÄRL		KER BII/Y	8	F	12	67	Diverse rödgods. 2 mynningskärvar, 10 buksk. Invändigt glaserade.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2658	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	3	Mörk rödbrunt lergods. Mynningsskärva. Invändigt glaserad, mörkbrun.	93,72/93,51	452-54/164	2/P1
2659	SPIK		JÄRN	13	DF	13	92	F.d 3029 (dublett).	93,78/93,61	454/170	1/P7
2660	KÄRL		KER FAJANS	1	F	2	2	Gult gods. Vit glasyr.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2661	KÄRL		KER PORSLIN	3	F	3	12	Vitt genomsläppligt gods. Bottenskarva av tallrikar o likn. 2 st med blå dekor i kinesisk stil.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2662	KAKEL		KAKEL	1	F	1	23	Mellanmagrat rött lergods. Skärva med relief i form av vulster med trekantigt tvärsnitt. Ofärgad glasyr, dock ej vulsterna.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2663	KRITPIPA		PIPLERA	5	F	5	8	4 bitar av pipskaft. 1 bit piphuvud. (Mått: diam. 5 - 8,5).	93,78/93,61	454/170	1/P7
2664	KÄRL		GLAS	1	F	1	11	Botten till miniatyrflaska. Grönt glas.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2665	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	4	4	Grönt och ofärgat glas..	93,78/93,61	454/170	1/P7
2666	SLAGG		SLAGG	0		0	155		93,78/93,61	454/170	1/P7
2667	GJUTFORM	63	BRÄND LERA	0	F	30	165	Fragment av gjutform till (bronsgrytor), bla. ingöt.	93,64/93,60	430/158, 430/160-A	6/P11
2668	KÄRL	63	GLAS	1	F	1	2	Grönt butelglas.	93,64/93,60	430/158, 430/160?	6/P11
2669	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	7	H	7	39	Hela och defekta.	93,66/93,54	454/182	2/P7
2670	SPIK/HÄSTSKOSÖM		JÄRN	5	D	5	25		93,66/93,54	454/182	2/P7*)
2671	FÖNSTERGLAS		GLAS	0	F	2	1		93,66/93,54	454/182	2/P7*)
2672	Smälta		CU-LEG	1			24		93,66/93,54	454/182	2/P7*)
2673	GÅNGJÄRNS-STAPEL	74	JÄRN	1	H	1	192	Stapel med tapp och pik, i änden böjd. 155 mm lång, 55 mm h.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2674	HÄSTSKO	74	JÄRN	1	D	1	66	Sidodel m trakt del. Två sömhål varav en kvarsittande hästskosöm.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2675	SPIK	74	JÄRN	13	D	12	98	ELDPÅVERKADE	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2676	HÄSTSKOSÖM	74	JÄRN	2	H	2	12		93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2677	HALVFABRIKTAT	74	JÄRN	1		1	52	Ämne, svagt vinkelböjt, ena delen runt tvärsnitt, andra rektangulärt, avhugget. Mått 50+20 l, 12 mm i diam, 3-4x10 mm tj. Ämne till gångjärnstapel.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2678	SKAFT	74	CU-LEG	1	D	2	12	Två bronsbeslag med något annat (ej identifierat) material emellan. Passbitar. Järmskaft, med vid - järn häftat beslag av brons. Beslaget, utskuren - mönsterdekor, nitar finns kvar. Bronset ev. beströdd, legerad m. Silver (?) Troligtvis skaft till kniv.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2679	KÄRL	74	KER BII/Y	2	F	2	0	Sekundärbränt och till stora delar förslagat rödgods.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2680	KÄRL	74	KER BII/Y	6	F	6	89	Rödgods. 2 mynningsk., 4 buksk. Inv. glaserade.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2681	KÄRL	74	KER CII	2	F	2	8	Ljusgrått sintrat stengods. 1 buksk. Med utv. drejför och med mörkbrun oglas. utsida. 1 buksk. utv. saltglaserad, gråbeige.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2682	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0	F	3	7	Grönt glas. 1 sk. brandskadad. ANL: 74 KÄLLARE. SPEC. RUTA A.	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2683	SLAGG	74	SLAGG	0		0	420		93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2684	Kärl	74	Cu		4	4	10	Svagt välvt. Gjutsöm på baksidan. Troligen del av kärl.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2685	HYLSA	74	JÄRN	1	D	1	13	STRUTFORMAD HOLK. EV. LJUSHÅLLARE. BRANDPÅVERKAD, TRÄKOL INUTI.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2686	HYLSA	74	JÄRN	1	D	1	8	Bandformat järn, böjt i ring.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2687	OID	74	METALL	0		2	25	Cylinderformade fragment, ett böjt i 90 graders vinkel. Tungt material, metall ?	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2688	SPIK/ÄMNESJÄRN	74	JÄRN	0		3	43	1 SPIK. 1 FÖREMÅL, AVBRUTET, TRESIDIGT TVÄRSNITT.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2689	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	16	Rödgods. Grå godsfärg. Reduktionsbränt. 1 bukskärva. Invändigt grönt blyglas.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2690	BRYNE	74	SKIFFER	1		1	136	Spetsoval form, sotig. (Mått: 150 x 33 x 20).	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2691	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	0	F	6	2	Grönt.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2692	KÄRL	74	GLAS	0	F	6	2	Grönt glas.	92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2693	SLAGG	74	SLAGG	0		0	40		92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2694	TEGEL	74	BRÄND LERA	0		2	30		92,18/91,90	484/168	1/A 74 D
2695	SÖLJA		JÄRN	1	D	1	2	RINGSÖLJA, DRYGT HALVA. TORNE AVBRUTEN.	93,44/93,28	450/168	3/P1
2696	HÄSTKOSÖM		JÄRN	5	HD	5	26		93,44/93,28	450/168	3/P1
2697	Ämnen?		CU-LEG	2			5	Närmast platta, oregelbundna kanter. Gjuten. Ett har spår av dekoration. Ämnen för återanvändning?	93,44/93,28	450/168	3/P1
2698	KÄRL		KER FLINTGODS	1	F	1	2		93,44/93,28	450/168	3/P1
2699	KÄRL		KER	1	F	1	5	Beigerosa gods. Mjölkfärgad glas. Bottenskärva.	93,44/93,28	450/168	3/P1
2700	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	1	Grönt glas.	93,44/93,28	450/168	3/P1

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2701	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	165		93,44/93,28	450/168	3/P1
2702	SLAGG		SLAGG	0		0	160		93,44/93,28	450/168	3/P1
2703	Tråd/Ämne		CU-LEG	1	D		0,1	Tunn, runt tvärsnitt. Fragment av knappnål?	93,45/93,38	452/170	5/P7
2704	SYNÅL		JÄRN	1	H	1	4	Grov synål av järn. Öga och spets.	93,45/93,38	452/170	5/P7
2705	HÄSTSKOSÖM		JÄRN	3	HD	3	10		93,45/93,38	452/170	5/P7
2706	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	1	Finnmagrat rödgods. Flisa. Ofärgad glasyr.	93,45/93,38	452/170	5/P7
2707	KÄRL		KER FAJANS	1	F	1	0,6	Gulvitt gods, bukskärva. Invändigt vit glasyr. Utvändigt blå glasyr.	93,45/93,38	452/170	5/P7
2708	KRITPIPA		PIPLERA	1	F	1	3	Bit av piphuvud.	93,45/93,38	452/170	5/P7
2709	FÖNSTERGLAS		GLAS	1	F	1	2	Grönt glas.	93,45/93,38	452/170	5/P7
2710	SLAGG		SLAGG	0		0	145		93,45/93,38	452/170	5/P7
2711	BESLAG	(71)	JÄRN	1	F	1	46	Bandformigt, svagt böjt. Plantrektangulärt tvärsnitt. Minst 2 nithål.			
2712	KÄRL	(71)	KER BII/Y	5	F	16	415	Rött lergods. Skärvor av 3 kärl med piplerdekor och of. glasyr samt av ett kärl m. inv. brun glasyr.			
2713	DEGEL?	(71)	KER DEGEL	1	F	1	29	Grovmagrat hårdbränt lergods. Trattformad skärva. En del avsmalnande, ev mynning. Uvt- och inv spår av glasartad yta, ev tillkommen av hög temp.			
2714	KÄRL	(71)	KER FLINTGODS	3	F	6	26	Vitt gods, ofärgat glasyr. Tallrikskärvor.			
2715	KÄRL	(71)	GLAS	1	F	1	50	Skärva av flaskbotten, mörkgrönt glas.			
2716	HÄSTSKO		JÄRN	1	F	1	22	Traktdel. Del av sömhål.	93,54/93,32	458/178	5/P7
2717	HÄSTSKOSÖM	71	JÄRN	13	HD	13	62				
2718	SPIK		JÄRN	8	HD	8	85				
2719	Ämne	71	JÄRN	1	D	1	2	Ev söljeram, ringformad, oval, omvikt ten. Mått: 25x20 mm.			
2720	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	21	Mellanmagrat rödgods. Bukskärva. Invändigt glaserad, utv. fläckar av glasyr.			
2721	FÖNSTERGLAS	71	GLAS	2	F	2	3				
2722	TEGEL		BRÄND LERA	1	F	1	15				
2723	SLAGG	71	SLAGG	0		0	470				
2724	HÄSTSKOSÖM/ SPIK		JÄRN	6	H	6	28	Hästsosöm, 1 spik.	93,78/93,61	454/170	1/P7
2725	ÄMNESJÄRN	74	JÄRN	2		2	53	"Ett krokformad och ett hammarformat föremål" enligt PF 910117. (Fd. 3177 pga dubblett av Fnr.). Mått: 83, 48 mm..	93,60/92,70	483,5-486/165-166,5	1/P13
2726	TRÅD	65	CU-LEG	1	F		1	Tunn tråd. Ev ämne. Ingår i F 2482	92,11/91,85	466/168-70	4
2727	SÖLJA		JÄRN	2	D		5	Enkelsölja, ringsölja. Torne saknas. Ev. ämne. Konserverat 1995. Uppdelat på två fnr, fnr 888.	93,62	464/168-70	2/P10



F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2728	Kniv/Beslag		JÄRN	2	D		7	Beslag, rektanulärt platt genomgående hål i ena änden, avbrutet i andra. Del av kniv med avbruten egg, 75 mm l.		462/168	2/P10
2729	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	2	Grön-gul blyglasyr in- och utv. Mynningsskärva. Jmfr fnr 1433. LV951213.	93,58/93,50	450/176	2/P7
2730	KÄRL		KER BII/Y	1	F	1	8	Spjälkad skärva. Utv. Heltäckande grön - klar blyglasyr.	93,68/93,64	458/178	2/P7
2731	KÄRL		KER BIII	1	F	1	2	Gråvitt gods. Inv. gul blyglasyr.	93,63/93,48	454/174	2/P8
2732	LERKLINING		LERÄ	1			2	Bränd lera, magrad A-gods ?.	93,95/93,77	474/166-68 470/166?	1/P1
2733	SPELBRICKA?	74	BEN	1	D		7	Ovalformad, (medaljong form) svagt konvex. Material ben/horn, sekundärbränt. Dekorerat föremål med motiv av narr, gycklare inom ovalformad ram. Se avbildn. Skadat i ena kanten. Ihopklistrad.	92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2734	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	25	Fågelsikte, uggla, del av, med ögon och böjd näbb. Utv. spår av rödbrun blyglasyr. Skärvan spjälkad. (Mått: 54 x 45 x 23).	92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2735	BESLAG	74	BEN		F	56	13	Små fragment av dekorerade ben/hornfragment, brända. Bl a ingår ev. knivskaftbeslag. Vissa har passbitar.	92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2736	STAPEL	74	JÄRN	1	H		54		92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2737	FÖNSTERGLAS	74	GLAS		F	3	15	3 skärvor, fönsterglas. 2 deformerade och smultna pga värme. Glaspest.	92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2738	HASSELNÖTSKAL	74			F		0,7	Hasselnötskal m.m.	92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2739	KNIV	74	JÄRN	1	D		36	Kniv med rak rygg, ansats mot blad. rakt avslutat blad. 1 tången är knapp. Bladets br 12 mm, l 95 mm. Tångens l 85 mm	92,50/92,30	486-488/166-169,10	1/P13
2740	KNIV	74	JÄRN	1	D		30	Eneggad kniv, med först rak rygg som vinklar ned mot egg.	484,3- 486/166,5-170	484,3- 486/166,5-170	1/P13
2741	KÄRL FAT	74	KER BII/Y	1	F	7	162	Förlaggade, sek. brända skärvor m. passning till fat. Spår av inv. piplerdekor samt grön blyglasyr. Myntdaterat till 1500-talets senare hälft.	92,50/92,30	486-488/166-169,10	1/P13
2742	FÖNSTERGLAS	74	GLAS	1	F	1	8	Grönt fönsterglas med retuscherade kanter, 2 sidor avbruten i den 3:e sidan.	92,50/92,30	486-488/166-166,5	1/P13
2743	FAT	74	KER BII/Y	1	F	1	27,5	1 sekundärt förlaggad skärva till fat. Deformerad och med sintrad, ställvis blåsig yta orsakad av stark hetta. Inv mörk grön, med vertikal, röd-brun V-formad pålagd dekor på brättet. Blyglaserad.	92,50/92,30	483,5- 486/165-166,5	1+2/13
2744	KÄRL KRUKA	74	KER BII/Y	1	F	1	42	Inv. grön blyglasyr. Utv. heltäckande grön blyglasyr. Utv. rullstämpeldekor inom horisontella drejvulstfält.	92,50/92,30	483,5- 486/165-166,5	1+2/13
2745	KNAPP	74	BRONS	1	H		5	Cirkulär, plan knapp. Utv. dekor se försök till avbildn.	92,50/92,30	484-486/166-168	2/P13
2746	KÄRL	74	GLAS		F	33	38	Glasfragment till ett flertal olika dryckeskärl, bl a "remmare", "noppglas" m.m.	92,40/92,30	486/166	4/13
2747	FÖNSTERGLAS	74	GLAS		F	1	0,4	Fönsterglasskärva med rest efter en retuscherad kant. Glaspest. (Mått: < 1).	92,40/92,30	486/166	4/P13
2748	PÄRLA	74	BÄRNSTEN	1	H		1	Pärila med genomgående hål. Vikt < 1. (Fomst DE NORRA TRÄREGLARNA)	92,40/92,30	486/166	4/13
2749	KÄRL		KER BII/Ä	1	F	1	9	Fragment fr. kanna; hals; utv. dekor i form av täta drejfaror (umf stengods). In- och utv. heltäckande gul-brun blyglasyr.	93,63	468/160	2/2
2750	PILSPETS		JÄRN	1	D	2	11	Massiv pilspets. Romboidformat tvärsnitt, rund tånge.		458/180	

F NR	SAKORD	A NR	MATERIAL	ANT EX	H D F	ANT FR	VIKT GR	BESKRIVNING	NIVÅ	RUTA X/Y	LAGER /PROFIL
2751	BULTÅSNYCKEL		JÄRN	1	H		24	Bultåsnyckel med flikigt ax. Stam med inhuggningar på kortidan. Runt grepp. L 75 mm	93,66/93,58	452/180-82	1
2752	Ring?		SILVER		F	2	0	Halvcirkelformigt, bandformigt metallfragment, ev del av fingerring? Avbrutet i ena änden, tillplattad i andra. Ett fragment m. dekorspår. Vikt: < 1.		458-60/180	3
2753	Oid		GLAS?		F	1	0	Glasfragment?		458-60/180	3
2754	TEXTILPLOMB		BLY	1	D		7	Ena sidan text bl a GÖTHE BORGES PACKHUS STRM? Andra sidan GÖHE BORGES PACKHUS NP.	93,76/93,68	438/168	1/1
2755	KNAPP		CU-LEG	1	H		0,4	Cirkulär, plan knapp mm. 2 hål.		460/172	
2756	OID		KAKEL?				13	Ev kakeldekor i form av lejonansikte. Utv. grön bemålning? (liknar ej blyglasyn). Spjälkad.			
2757	KÄRL		KER CII:2	1	F	1	40	Hank, mörk brun-röd saltglasyr. Mörkgrått gods.			
2758	GIJTFORM		BRÄND LERA		F	1	5	Gjutformsfragment, oid.	93,65/93,49	454/180	2/P7
2759	GIJTFORM	74	BRÄND LERA		F	3	35	Gjutformsfragment, gryta, eroderade.	92,60/92,25	484-486/166-168	
2760	LERKLINING		LERÄ			1	40		93,51/93,44	434/166	6/P1
2761	KÄRL	63	KER BII/Y		F	3	32	Mynningsskära, utv. dekor av piplera, botten, brätteskära. Samtliga brun blyglasyr.	93,64	430/158	6/P11
2762	SLAGG	63	LERÄ	28			433	Förlagad lera + ev CU-slagg blandat. Stänk av CU.	93,64	430/158	6/P11
2763	KÄRL		KER LERGODS	1	F	1	4	Orange gods, finmagrat. In- och utv. slammad yta. Old gods.	93,49/93,31	454/180	3/P7
2764	BULTÅSNYCKEL		JÄRN	1	D		16	Bultåsnyckel med flikigt ax, stam och runt grepp. L: 80 mm	93,59/93,40	440/166	
2765	KÄRL		KER CII:2	1	F	1	2	Brungrått gods. Utv. drejåror. Brun-gul melerad yta täckt med saltglasyr. Inv. rödbrun slammad yta.	93,59/93,40	440/166	
2766	KÄRL		KER C1	1	F	1	2	Gult gods. Övergång mellan hals/skuldra. Tunt gods. Tidigt stengods. Niedersachsen.			
2767	DEGEL		KER DEGEL	1	D	1	0	Bottendel av degel. Förlagad. Utv. Inv. spår efter bronsmältor. Vikt: 1124.			
2768	Tappkran		Brons	1	H			Hel. Konserverad, blank. Saknar fnr. Utblockad till stadshist. Utst. 100226. har fått nytt fnr. Osäker kontext till grävning.			
2769	Oid	74					10,5			483,5-486/165-166,5	1+2/13
2770	KÄRL	74	BII/Y				25,3	Fat, mynningskk. Grått gods, ev reduktionsbränt. Inv spår av vitlerengobe.		483,5-486/165-166,5	1+2/13
2771	KÄRL	74	KER BII/Y	1	F	1	20	Kokkärl, buksk. Inv heltäckande röd/brun-grön blyglasyr, metallisk. Utv blylasyrstänk.	92,30/92,25	484-486/166-168	3/13

Bilaga 5. Förteckning över djurbensmaterial

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
1	Djurben	86	3	1/4	450/166
2	Djurben	1	6		466/166
2	Djurben	334	6		466/166
3	Djurben	1	7	1	464-66/166
3	Djurben	46	7	1	464-66/166
4	Djurben	182	7		464-66/168
5	Djurben	72	7		470/168
6	Djurben	36	13		456/166
7	Djurben	580	17		458/166
7	Djurben	18	17		458/166
8	Djurben	789	21		454/170
9	Djurben	20	32		
9	Djurben	2453	32		
10	Djurben	1	35		458/178
10	Djurben	80	35		458/178
11	Djurben	6	35		458-460/180
11	Djurben	114	35		458-460/180
12	Djurben	40	37		458/168
12	Djurben	2	37		458/168
12	Djurben	320	36		452-54/174-180
14	Djurben	45	37		460/168
14	Djurben	4	37		460/168
15	Djurben	34	37	4/7	456/168
15	Djurben	2	37	4/7	456/168
16	Djurben	157	37	3/1	486/158
16	Djurben	2	37	3/1	486/158
17	Djurben	64	37	8/1	456/170
17	Djurben	2	37	8/1	456/170
18	Djurben	157	37	3/6	456/170
18	Djurben	2	37	3/6	456/170
19	Djurben	2	39		456/174
20	Djurben	9	43		450/174
21	Djurben	404	49		462/174-176
21	Djurben	20	49		462/174-176
22	Djurben	84	50	4/7	460/176
22	Djurben	1	50	4/7	460/176
23	Djurben	441	54		464/170
24	Djurben	500	54		464/170
25	Djurben	761	55		464/170
26	Djurben	5	59		462/168
27	Djurben	100	61		462/168
27	Djurben	1	61		462/168
28	Djurben	148	63	6/11	428/156
29	Djurben	162	63	5/11	430/152
30	Djurben	234	63	6/1	428/152

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
31	Djurben	143	63	6/1	428/150
31	Djurben	24	63	6/1	432/152
33	Djurben	1580	65	4/	466/168-176
34	Djurben	264	65	1/	
34	Djurben	48	65	1/	
35	Djurben	1440	67	6/10	462/162
36	Djurben	9	68		462-64/162-64
36	Djurben	1401	68		462-64/162-64
37	Djurben	7	71	7/16	462/166-34
37	Djurben	1071	71	7/16	462/166-34
38	Djurben	3	71	7/10	464/162-64
38	Djurben	144	71	7/10	464/162-64
39	Djurben	1	71	10/6	468/161
39	Djurben	31	71	10/6	468/161
40	Djurben	33	71	9/6	468/160-62
40	Djurben	909	71	9/6	468/160-62
41	Djurben	3	72	4/6	468/158
41	Djurben	90	72	4/6	468/158
42	Djurben	4	72	4/6	466/158-60
43	Djurben	2	72		470/158
44	Djurben	29	73		428/154
45	Djurben	3	78	2/1	474/162
46	Djurben	2	79		466/160-62
47	Djurben	814	74	1/3	
47	Djurben	80	74	1/3	
48	Djurben	1030	82	6/6	458/160-62
48	Djurben	20	82	6/6	458/160-62
49	Djurben	93	8/2	6/6	
49	Djurben	6	8/2	6/6	
50	Djurben	306	84		466/160-62
51	Djurben	10	85	11/6	468/160-62
51	Djurben	3	85	11/6	468/160-62
52	Djurben	25	86		468/156
53	Djurben	1	90		
54	Djurben	15	98		
55	Djurben	42	74		484/166
55	Djurben	1	74		484/166
56	Djurben	10	74C		468/164
57	Djurben	3	74	4/13	
58	Djurben	91	74		
58	Djurben	28	74		
59	Djurben	3	74	4/11	484-86/166
59	Djurben	3	74	4/11	484-86/166
60	Djurben	38	74D		
61	Djurben	9	74	4/13	484-86/168

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
61	Djurben	8	74	4/13	484-86/168
62	Djurben	3	49	1	458-60/176-78
62	Djurben	505	49	1	458-60/176-78
63	Djurben	4	74	4/13	486/166
64	Djurben	295	74	1	
64	Djurben	105	74	1	
65	Djurben	429	74	1	
65	Djurben	49	74	1	
66	Djurben	43	74		
66	Djurben	7	74		
67	Djurben	660	74	1	
67	Djurben	77	74	1	
68	Djurben	5	74	3/12	
69	Djurben	7	74D		484/168
69	Djurben	122	74D		484/168
70	Djurben	379	74		
70	Djurben	21	74		
71	Djurben	30		1/1	454/168
72	Djurben	4		1/1	452-54/164
73	Djurben	175		1/1	434/166
74	Djurben	125		1/1	428/172
75	Djurben	9		1/1	436/168
76	Djurben	74		1/1	406/166
76	Djurben	7		1/1	406/166
77	Djurben	82		1/1	454/166
78	Djurben	43		1/1	466/166
79	Djurben	204		1+4/1	468/166
79	Djurben	3		1+4/1	468/166
80	Djurben	71		1/1	454/168
81	Djurben	2		1/1	450/166
81	Djurben	104		1/1	450/166
82	Djurben	2		1/1	428/170
82	Djurben	9		1/1	428/170
83	Djurben	23		1/1	470/166
84	Djurben	122		1/1	474/166
84	Djurben	2		1/1	474/166
85	Djurben	74		1/1	436/166
86	Djurben	2		1/1	472/166
86	Djurben	25		1/1	472/166
87	Djurben	21		1/1	452/168
88	Djurben	35		1/1	452/166
89	Djurben	15		1/1	458/166
90	Djurben	7		1/1	434/166
91	Djurben	32		3/2	482/166
92	Djurben	1		3/2	482/164

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
92	Djurben	2		3/2	482/164
93	Djurben	3		3/2	482/160-62
94	Djurben	6		3/2	484/164
95	Djurben	1		3/2	478/172
96	Djurben	1		3/2	489-490/166
97	Djurben	4		3/2	480-82/162
98	Djurben	8		3/2	480/16462
99	Djurben	66		1/2	482/170
99	Djurben	4		1/2	482/170
100	Djurben	14		1/2	476/170
101	v	10		1/2	478/162
101	Djurben	169		1/2	478/162
102	Djurben	2		1/2	480/172
103	Djurben	267		1/2	476/172
103	Djurben	2		1/2	476/172
104	Djurben	1		3/2	476/174
105	Djurben	10		3/2	476/172
106	Djurben	52		1/2	476/174
107	Djurben	165		1/2	478/174
108	Djurben	108		4/2	480/166
109	Djurben	13		2/8	430172
110	Djurben	110		2/2	488-90/165
111	Djurben	2		2/2	488/162
112	Djurben	4		2/2	484/162
112	Djurben	3		2/2	484/162
113	Djurben	3		2/2	476/170
114	Djurben	66		2/2	476/172
115	Djurben	1		2/2	478/164
116	Djurben	167		5/6	468/160
116	Djurben	1		2/2	490/162-64
116	Djurben	3		5/6	468/160
117	Djurben	1		2/2	476/174
118	Djurben	4		2/2	478/162
118	Djurben	30		2/2	478/162
119	Djurben	8		1/2	480/168
120	Djurben	88		1/2	482/160
121	Djurben	14		1/2	484/160
122	Djurben	1		1/2	490/162
123	Djurben	39		1/2	480/166
124	Djurben	68		1/2	480-82/164
124	Djurben	3		1/2	480-82/164
125	Djurben	22		1/2	482/166
125	Djurben	4		1/2	482/166
127	Djurben	4		3/6	468/164
128	Djurben	4		3/6	466/164

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
128	Djurben	8		3/6	466/164
129	Djurben	8		2/6	468/160
129	Djurben	141		2/6	468/160
130	Djurben	7		2/6	470/160
131	Djurben	21		1/6	461/161
132	Djurben	3		2/6	470/158
132	Djurben	22		2/6	470/158
133	Djurben	2		9/6	466/160
133	Djurben	1023		9/6	466/160
134	Djurben	2		8/6	468/156
134	Djurben	1600		8/6	468/156
135	Djurben	3		8/6	468/158
135	Djurben	338		8/6	468/158
136	Djurben	13		8/6	458/162
137	Djurben	215		8/6	468/160
138	Djurben	9		8/6	466/158
138	Djurben	19		8/6	466/158
139	Djurben	36		9/6	466/158
140	Djurben	746		9/6	466/162
140	Djurben	15		9/6	466/162
141	Djurben	14		5/7	460/174
142	Djurben	35		5/8	450/174
143	Djurben	15		5/7	468/174
144	Djurben	3		5/7	454/178
144	Djurben	224		5/7	454/178
145	Djurben	2		5/7	456/176
145	Djurben	95		5/7	456/176
146	Djurben	4		5/7	456/174
146	Djurben	138		5/7	456/174
147	Djurben	47		5/7	450/178
148	Djurben	190		5/7	454/178
148	Djurben	2		5/7	454/178
149	Djurben	77		5+3/7	456/7178
149	Djurben	7		5+3/7	456/7178
150	Djurben	88		5/7	464/174
150	Djurben	4		5/7	464/174
151	Djurben	169		5/7	452/178
151	Djurben	1		5/7	452/178
152	Djurben	14		5/7	456/176
153	Djurben	1		3/7	468/174
154	Djurben	5		3/7	456/180
155	Djurben	3		3/7	454/180
156	Djurben	1		3/7	454/178
157	Djurben	1		3/7	452/176
157	Djurben	110		3/7	452/176

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
158	Djurben	5		3/7	456/180
158	Djurben	31		3/7	456/180
159	Djurben	2		3/7	452/170
159	Djurben	38		3/7	452/170
160	Djurben	2		3/7	454/176
160	Djurben	70		3/7	454/176
161	Djurben	8		3/7	458/182
162	Djurben	4		3/7	456/182
163	Djurben	16		3/7	454/174
164	Djurben	128		4/7	454/174
165	Djurben	1		4/7	456/170
165	Djurben	7		4/7	456/170
166	Djurben	127		4/7	458/170
167	Djurben	123		4/7	454/174
168	Djurben	121		4/7	458/174
169	Djurben	11		4/7	450/176
170	Djurben	1		4/7	458/176
170	Djurben	125		4/7	458/176
171	Djurben	1		4/7	456/176
171	Djurben	230		4/7	456/176
172	Djurben	36		4/7	456/176
173	Djurben	60		4/7	458/178
173	Djurben	6		4/7	458/178
174	Djurben	12		4/7	456/174
175	Djurben	29		4/7	456/178
176	Djurben	9		4/7	454/178
177	Djurben	84		4/7	452/170
178	Djurben	36		4/7	452/178
179	Djurben	128		4/7	454/176
180	Djurben	187		4/7	454/170
180	Djurben	2		4/7	454/170
181	Djurben	102		1/7	454/170
182	Djurben	1		1/7	456/182-84
182	Djurben	12		1/7	456/182-84
183	Djurben	2		2/7	456/180
183	Djurben	5		2/7	456/180
184	Djurben	1		2/7	454/182
185	Djurben	49		2/7	456/176
185	Djurben	2		2/7	456/176
186	Djurben	23		2/7	458-60/180
186	Djurben	10		2/7	458-60/180
187	Djurben	41		2/7	456/178
187	Djurben	2		2/7	456/178
188	Djurben	104		2/7	454/174
188	Djurben	5		2/7	454/174

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
189	Djurben	135		2/7	456/182
189	Djurben	2		2/7	456/182
190	Djurben	17		2/7	460/178
191	Djurben	2		2/7	452/178
191	Djurben	64		2/7	452/178
192	Djurben	8		2/7	452/176
192	Djurben	9		2/7	456/176
192	Djurben	119		2/7	452/176
193	Djurben	2		2/7	454/178
193	Djurben	25		2/7	454/178
194	Djurben	27		2/7	450/176
195	Djurben	7		2/7	456/180
195	Djurben	4		2/7	456/180
196	Djurben	18		2/7	454/176
196	Djurben	4		2/7	454/176
198	Djurben	29		2/7	456/182-84
199	Djurben	26		2/7	458/182-84
199	Djurben	4		2/7	458/182-84
200	Djurben	55		2/7	458 460/180
200	Djurben	3		2/7	458 460/180
201	Djurben	39		2/7	456/170
202	Djurben	52		2/7	454/170
203	Djurben	5		2/7	454/182
204	Djurben	4		2/7	458/178
204	Djurben	95		2/7	458/178
205	Djurben	6		2/7	454/174
205	Djurben	42		2/7	454/174
206	Djurben	8		2/7	454/182
207	Djurben	62		2/7	458/176
207	Djurben	4		2/7	458/176
208	Djurben	26		2/7	454/182
208	Djurben	2		2/7	454/182
209	Djurben	26		4/8	456/174-76
210	Djurben	45		5/8	466/174-76
211	Djurben	145		5/8	458/174
212	Djurben	3		5-3/8	450/180-82
212	Djurben	80		5-3/8	450/180-82
213	Djurben	2		4/8	450/174
214	Djurben	71		1/8	432/172
215	Djurben	74		6/8	432/172
216	Djurben	19		6/8	442/172
217	Djurben	7		6/8	434/172
217	Djurben	66		6/8	434/172
218	Djurben	21		6/8	440/172
219	Djurben	133		2/8	452/174

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
219	Djurben	2		2/8	452/174
220	Djurben	96		2/8	462/174-76
220	Djurben	15		2/8	462/174-76
221	Djurben	311		2/8	466/170
221	Djurben	11		2/8	466/170
222	Djurben	55		2/8	464/176
223	Djurben	50		2/8	434/172
224	Djurben	97		2/8	450/174
225	Djurben	3		2/8	460/176
225	Djurben	46		2/8	460/176
226	Djurben	3		2/8	466/174-76
227	Djurben	4		3/9	446/156
228	Djurben	55		1/9	446/152
229	Djurben	16		1/9	446/156
230	Djurben	45		1/9	446/154
231	Djurben	49		5/10	462/170
231	Djurben	11		5/10	462/170
232	Djurben	10		5/10	462/168
232	Djurben	7		5/10	462/168
233	Djurben	12		5/10	464/168
233	Djurben	4		5/10	464/168
234	Djurben	172		5/10	464/170
234	Djurben	9		5/10	464/170
235	Djurben	57		4/10	462/168
236	Djurben	4		6/10	462/162
236	Djurben	1844		6/10	462/162
237	Djurben	72		6/10	462/162
238	Djurben	2		3/10	462/170
239	Djurben	4		1/10	464/7162
239	Djurben	271		1/10	464/7162
240	Djurben	1		1/10	462/170
240	Djurben	92		1/10	462/170
241	Djurben	72		1/10	468/168
242	Djurben	763		2/10	464/168-70
242	Djurben	3		2/10	464/168-70
242	Djurben	8		2/10	464/168-70
243	Djurben	48		2/10	468/170
244	Djurben	99		2/10	462/168
244	Djurben	1		2/10	462/168
245	Djurben	74		2/10	464/174
246	Djurben	20		2/11	428/130
247	Djurben	24		2/11	434/156
248	Djurben	4		2/11	430/160
249	Djurben	46		5/11	430/156
250	Djurben	7		5/11	432/158

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
251	Djurben	32		5/11	432/154
251	Djurben	4		5/11	432/154
252	Djurben	80		4/14	486/162-64
253	Djurben	17		2/14	486/162-64
254	Djurben	51	74	3/13	486/168
255	Djurben	74	50	3/11	430/166
256	Djurben	243	50	5/11	430/166
256	Djurben	1	50	5/11	430/166
257	Djurben	31	50	4/11	430/166
258	Djurben	135		6/11	426/159
259	Djurben	36		6711	434/156
260	Djurben	22		2/1	428/170
261	Djurben	13		2/1	474/166
262	Djurben	22		2/1	430/166
263	Djurben	306		2/1	468/168
263	Djurben	4		2/1	468/168
264	Djurben	42		2/1	430/166
265	Djurben	226		2/1	428/170
266	Djurben	369		2/1	466/168
266	Djurben	1		2/1	466/168
267	Djurben	47		2/1	428/166
268	Djurben	66		2/1	428/172
269	Djurben	43		2/1	428/172
269	Djurben	5		2/1	428/172
270	Djurben	10		2/1	428/168
271	Djurben	7		2/1	466/164
271	Djurben	24		2/1	466/164
272	Djurben	5		2/1	468/166
272	Djurben	405		2/1	468/166
273	Djurben	4		2/1	474/164
274	Djurben	7		2/1	464/160
274	Djurben	21		2/1	464/160
275	Djurben	380		2/1	474/164
275	Djurben	3		2/1	474/164
276	Djurben	130		2/1	453/168
276	Djurben	2		2/1	453/168
277	Djurben	132		2/1	468/164
278	Djurben	3		2/1	472/164-66
278	Djurben	35		2/1	472/164-66
279	Djurben	2		2/1	442/168
279	Djurben	36		2/1	442/168
280	Djurben	802		2/1	465/166
281	Djurben	468		2/1	470/168
281	Djurben	2		2/1	470/168
282	Djurben	48		2/1	466/166

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
282	Djurben	6		2/1	466/166
283	Djurben	70		2/1	454/168
284	Djurben	2		2/1	458/166
284	Djurben	198		2/1	458/166
285	Djurben	19		2/1	452/168
290	Djurben	5		2/1	474/160
291	Djurben	1		2/1	478/168
292	Djurben	11		2/1	474/158
293	Djurben	8		2/1	472/158
294	Djurben	60		2/1	458/170
294	Djurben	1		2/1	458/170
295	Djurben	1		2/1	476/168
296	Djurben	1		2/1	476/162
297	Djurben	23		2/1	472/168
298	Djurben	97		2/1	456/166
299	Djurben	28		2/1	452/166
299	Djurben	1		2/1	452/166
300	Djurben	34		2/1	450/166
301	Djurben	30		3/1	442/166
302	Djurben	7		3/1	474-76/166
303	Djurben	3		3/1	462/168
304	Djurben	7		3/1	470/166
305	Djurben	13		3/1	454/170
306	Djurben	5		3/1	472/158
307	Djurben	9		3/1	476/164
308	Djurben	4		3/1	474/162
309	Djurben	28		3/1	460/166
310	Djurben	26		3/1	452/166
311	Djurben	2		3/1	474/164
312	Djurben	132		3/1	454/166
313	Djurben	6		3/1	458/166
313	Djurben	212		3/1	458/166
314	Djurben	2		3/1	464/166
314	Djurben	14		3/1	464/166
315	Djurben	9		3/1	476/162
316	Djurben	2		3/1	450/168
317	Djurben	2		3/1	474/160
318	Djurben	12		3/1	454/168
318	Djurben	2		3/1	454/168
319	Djurben	22		3/1	450/166
320	Djurben	2		3/1	454/164
321	Djurben	55		3/1	468/166
321	Djurben	4		3/1	468/166
322	Djurben	64		3/7	452/180-82
322	Djurben	3		3/7	452/180-82

Fyndnr	Sakord	Vikt	Anlnr	Lager/Profil	Ruta
323	Djurben	20		3/1	456/166
324	Djurben	50		6/1	428/168
325	Djurben	699		6/1	434/166
326	Djurben	874		6/1	436/166
327	Djurben	126		6/1	438/166
327	Djurben	1		6/1	438/166
328	Djurben	20		6/1	428/166
329	Djurben	2		6/1	434/166
330	Djurben	30		5/1	464/166
331	Djurben	5		8/1	466/170
331	Djurben	8		8/1	466/170
332	Djurben	104		8/1	456/168
333	Djurben	6		4/1	466/166
333	Djurben	5		4/1	466/166
334	Djurben	90		4/1	462-64/162-64
335	Djurben	52		7/1	436/166
336	Djurben	29		10/1	470/168
337	Djurben	23		8/1	468/168
338	Djurben	10		8/1	466/168
339	Djurben	2		5/1	468/168
340	Djurben	16		5/1	468/126
341	Djurben	88		5/1	454/170
342	Djurben	63		5/1	454/168
343	Djurben	80		8/1	452/168
344	Djurben	5		5/1	466/166
344	Djurben	25		5/1	466/166
345	Djurben	1		5/1	470/168
346	Djurben	1		8/1	472/168
347	Djurben	11		8/1	470/168
348	Djurben	1		5/1	470/166
349	Djurben	16		5/1	466/168
349	Djurben	1		5/1	466/168
350	Djurben	16		5/1	458/166
351	Djurben	8		5/1	458/168

Föreliggande rapport redovisar resultaten från utgrävning i kvarteret Galeasen 1986 gällande bebyggelse lämningar från medeltid och tidig modern tid. Vid undersökningen framkom verkstäder och husgrunder, bland annat en stenkällare från 1500-talets senare del.

Fyra byggnadsskeden konstaterades. Merparten av anläggningarna tillhörande fas 1 med framförallt spridda stolåhåll, gropar, diken samt spår efter odling med årderspår. Fynden av framförallt keramik belyser äldsta påvisbara urbana aktiviteter från 1200-tal, framförallt dess senare del till 1300-talet. Fas 2 representerade tidsskedet 1300-tal – 1400-tal framförallt daterat med utgångspunkt från keramikfynd. Detta skede innefattade begynnande bebyggelsebild med bland annat ett grophus. Fas 3 omfattade huvudsakligen tidsperioden 1500-tal fram till 1612 då staden ödelades. Från denna fas ser man bebyggelse med ytterligare husgrunder, en stenkällare, spridda stenläggningar samt verkstadsbyggnad ovanpå grophuset och spår av grytgjuteri. Vidare fanns i fyndmaterialet indikationer på kopparslaggeri. Fas 4 innefattade tiden efter stadens ödeläggelse 1612 fram till den nya staden etablerades vid 1800-talets förra hälft. Anläggningar i form av framförallt husgrunder har övervägande relaterats till 1800-tal.

