

Arkeologi i kvarteret Gladan

Arkeologisk undersökning av stadslager, L1973:2508 (RAÄ-nr Jönköping 50:1), inför nybyggnation i kvarteret Gladan (numera Grundlagen), Sofia församling i Jönköpings stad. Jönköpings kommun, Jönköpings län



Arkeologi i kvarteret Gladan

Arkeologisk undersökning av stadslager, L1973:2508 (RAÄ-nr Jönköping 50:1), inför nybyggnation i kvarteret Gladan (numera Grundlagen), Sofia församling i Jönköpings stad. Jönköpings kommun, Jönköpings län



Jönköpings läns museums dnr: 556/1985
Länsstyrelsens dnr: 11.391-1508-85

Rapport och ritningar: Linnea Kallerskog
Foto: Jönköpings läns museum
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Tabergs Tryckeri AB

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK)
är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2020

Innehåll

Sammanfattning	5
Inledning	7
Kort historik, medeltidsstaden Jönköping	7
Kvarteret Gladan/Grundlagen i äldre kartmaterial	9
Tidigare undersökningar	13
Frågeställningar och metod	13
Metod och dokumentation	13
Resultat	16
Stratigrafi och lagerrelationer	16
Fasindelning	17
Fas 1	18
Fas 2	23
Fas 3	25
Gjutformar och grytgjutning	29
Fynd	34
Keramik	34
Glas	39
Kritpipor	40
Föremål av järn	40
Föremål i brons och Cu-legering	44
Flintor och kvartsartefakter	44
Mynt	44
Summering	45
Administrativa uppgifter	49
Referenser	50
Tryckta källor	50
Otryckta källor	51
Kartreferenser	51
Onlinereferenser	52

Bilagor

Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar	53
Bilaga 2. Fyndtabell	77

Sammanfattning

Under tiden 30/9–15/12 1985 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager L1973:2508 (RAÄ Jönköping 50:1) i kvarteret Gladan (numera Grundlagen) i Jönköpings stads västra centrumområde. Anledningen till undersökningen var nybyggnation av kontorshus. Undersökningen omfattade hela kvarteret, 2 200 m². Huvudsyftet med undersökningen var att söka fastställa den medeltida bebyggelseutvecklingen inom kvarteret. Inga tidigare undersökningar hade utförts i kvartersområdet. Området låg i sydöstra delen av medeltidsstaden och gränsade till stadens fästning, anlagd på 1500-talet. Det ingick i det markområde som ianspråktogs av Kronan för slottets räkning efter att staden flyttats 1612 och kom inte att nybebyggas förrän på 1800-talet då slottet revs och staden expanderade åt väster.

Sammanlagt undersöktes 436 m² med kulturlager. Stora delar av området var skadat av senare bebyggelse och av ledningsschakt. Vid undersökningen framkom bebyggelselämningar i ett äldsta skede, fas 1–2, slutet på 1200-talet–1300-talet i form av stolphål, hägnadsspår, gropar och diken samt årderspår. Från detta skede framkom också resterna av en bitvis bevarad gatusträckning (NÖ–SV), belagd med småsten samt med inslag av järnslag och tegelbitar. Gatan hade varit i bruk fram till 1612 då staden flyttades till Öster. Den hade ingått i en av stadens större infartsvägar söderifrån.

Bebyggelsepå från 1400- och 1500-tal, fas 2 och 3, utgjordes av spridda stolphål, samt fragmentariska stenlagda ytor, vars ursprungsfunktion inte gick att fastställa. Gatan A 18 hade under denna tid bättrats på. Från detta skede fanns spår av hantverksavfall från grytgjuteri i sydvästra delen av undersökningsområdet. Vidare fanns spår av kopparslageri, dock i ringa skala, i form av kopparklipp och kopparbleck. Klensmide har troligen också bedrivits i området, dock framkom inga lämningar, utan fynd av smidesavfall indikerade denna verksamhet. Järnslag förekom spritt i undersökningsområdet.

Sammanlagt har registrerats 2 587 fyndposter. Fynd av keramik från slutet av 1200-talet och 1300-tal utgjordes av enstaka skärvor av äldre rödgods, protostengods, äldre stengods. Stengodsmaterialet visar generellt handelskontakter med bland annat Tyskland under hela medeltidsstadens epok.

Huvudorienteringen av bebyggelselämningarna överensstämmer i orientering under hela den period som området tagits i anspråk för bebyggelse och andra aktiviteter under medeltidsstadens epok.



Figur 1. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med Riksantikvarieämbetets fornminnesskikt, Fornreg. Skala 1:10 000. Undersökningsområdet markerat med blått.

Inledning

Under tiden 30/9–15/12 1985 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager L1973:2508 (Jönköping 50:1) i kvarteret Gladan, numera kvarteret Grundlagen i Jönköpings stads västra centrumområde. Undersökningen utfördes i enlighet med länsstyrelsens beslut, dnr 11.391-1508-85. Uppdragsgivare var byggnadsföretaget L. E. Lundberg. Hela kvarteret, 2 200 m² berördes av exploateringen. Tomten var ämnad att bebyggas med kontorshus. Grovarbetskraft tillhandahölls av Bjursells AB, Jönköping. Ansvarig för undersökningen var Linnea Varenius. Rapportarbetet har utförts av Linnea Kallerskog.

Kort historik, medeltidsstaden Jönköping

Den medeltida staden Jönköping låg i området för nuvarande västra stadsdelen, Väster. Staden växte fram ur en handelsplats vid Vätterns sydspets och upphöjdes till stad genom stadsprivilegier utfärdade 1284 av Magnus Birgersson (Ladulås). Här vid Vätterns sydspets fanns en knutpunkt där flera viktiga vägar sammanstrålade och här passerade eriksgatan in mot Västergötland. Junebäck i Jönköpings västra utkant var en av hållpunkterna för utväxling av kungens följeslagare. Jönköpingsbygden hade tidigt tilldragit sig intresse från centralt håll. En till Jönköpingstrakten förlagd borg finns omnämnd i källorna 1278. De äldsta beläggen härom är dels en uppgift om ”castrum Junacopie” som belägrades/intogs av Johan Filipsson (Norborg 1963:134 med vidare hänvisning), dels ett brev angående jordbyten från den 21 december 1278 mellan Magnus Birgersson och biskopen i Linköping (SDHK 1065).

I dessa dokument från 1278 framträder nu även det äldsta omnämmandet av ortnamnet Jönköping. Namnet Jönköping, Junakøpung (1278), härleds ur vattendraget Junebäck i västra utkanten av Jönköping, dock sedan 1933 delvis kulverterad, skrevs omkring år 1281 Junæbækær. Dess namn härleds och tolkas ur förleden *iun*, ’ständigt flödande’, ’aldrig sinande’ och efterleden bäck ’vattendrag’ (Agertz 2008:131). Förleden *Jun* i Jönköping är således efter ånamnet Junebäcken och efterleden *köping* ’marknadsplats’ (Agertz 2008:133).

Marknadsplatsen och vägmötet vid Junebäcken, en anhalt på eriksgatan, samt en ort av militärstrategisk betydelse befanns av kungamakten lämplig för en borganläggning. Orten blev centrum för ett slottslän och tilldelades därmed en viktig roll i den nya förvaltningsorganisation, som under 1200-talet efter kontinental förebild genomfördes i Sverige. Det är sannolikt att dessa faktorer hade stor betydelse för stadens uppkomst och utveckling.

Franciskanerna gavs år 1283 privilegier att anlägga ett konvent i Jönköping. Karaktäristiskt för denna orden, som var en tiggarorden, var att deras verksamheter förlades till ekonomiskt bärkraftiga orter och städer.

Det äldsta kända privilegiebrevet för Jönköping är daterat Alsnö, 12 maj 1284, utfärdat av Magnus Birgersson (Ladulås) som beviljade Jönköpings invånare rätten att årligen hålla marknad på Sankt Antonii (17 januari) och Sankt Francisci (4 oktober). Vid denna tid fanns här ett handelssamhälle etablerat, en *köping*, vilket förutom ortnamnet framgår av formuleringen "... våra synnerligen trogna innevånares i Jönköping..." och därtill hade året innan ett franciskanerkloster grundlagts. Dokumentet från den 12 maj 1284 räknas som ett första stadsprivilegiebrev för staden Jönköping och är därtill Sveriges äldsta (se Kjellberg 1930:3). I ett privilegiebrev utfärdat senare samma år skärps ensamrätten för stadens borgare att bedriva handel och i ett privilegiebrev från 1288 tilldelades Jönköping nya markområden (se Kjellberg 1930:6).

Jönköping vid Vätterns sydspets var tidigt en betydande kommunikationsknutpunkt. Härifrån utgick vägar mot öster över Eksjö mot Västervik, västerut åt Skara, sydväst via Nissastigen mot Halmstad, Lödöse, Lagastigen mot Växjö samt norrut åt Linköping och Stockholm.

Staden upplevde ekonomisk uppgång under unionstiden. Genom dess strategiska läge kom staden att utgöra ett centra för handel med bland annat oxar, skinn, smör, hudar och skinn. Särskilt företrädda hantverksgrupper i staden utgjordes av de som var sysselsatta med hudar, skinn samt metallhantverk. Vid 1500-talets mitt tog Gustav Vasa franciskanerkonventets byggnader i anspråk för ombyggnad till fästning, vilken genom ett flertal utbyggnader blev en befäst slottsanläggning, kringgårdad av raveliner och vallgravar. Jönköping hade vid denna tid, främst under 1600-talet, också en betydande del i tillverkning av krigsmateriel.

Jönköping drabbades av krig och ödeläggelse. 1380 brändes staden i samband med politiska brödrastrider och dansk-norska härjningar i landet. År 1567 sattes staden i brand av flyende svenskar under ett danskt anfall. Likaså brändes Jönköping år 1612 på uppdrag av kungen i samband med en dansk belägring. På kunglig order flyttades staden österut i skydd av fästningen på den smala sandreveln och på maderna mellan Vättern och Munksjön där staden ansågs lättare att försvara. Därmed var den medeltida stadens epok avslutad. Det gamla stadsområdet lades under slottet och staden som åker, ängs- och betesmark tills det togs i anspråk för ny bebyggelse på 1800-talet.

Kvarteret Grundlagen, tidigare benämning av kvarteret var Gladan, ligger i västra delen av Jönköping, inom området för den medeltida staden. Efter att bebyggelsen längs västra utfartsvägen och det gamla vallområdet till fästningen eldhärjats år 1835 reglerades Västra Förstaden. Tre långgator skapades, motsvarande dagens Trädgårdsgatan, Barnarpsgatan och Kyrkogatan. Dessa skars av Stora Förborgsgatan, nuvarande Västra Storgatan. Kvarteret Gladan/Grundlagen ligger på sydvästra sidan av korsningen

Kyrkogatan (N–S) och Brunnsgatan (Ö–V). Kvarteret gränsar mot Smålandsgatan i väst, Brunnsgatan i norr, Kyrkogatan i öst samt Oxtorgsgatan i söder.

Kvarteret Gladan/Grundlagen i äldre kartmaterial

Äldsta kartan som visar medeltidsstaden härrör från 1652. Den benämns som en Geometrisk ritning över den forna staden Jönköping och är egentligen en stadsplansskiss som redovisar borgarnas markanspråk gentemot kronan då ett markområde i stadens östra del exproprierats för utbyggnad av Jönköpings slott efter att staden flyttats österut. Ritningen med åtföljande ägoförteckning, visar situationen för östra delen av staden innan branden 1612, stadens huvudstruktur med kyrkans plats, torget, gator, 13 byggnadskvarter / fjärdingar och nr 14, området för borgarnas trädgårdar och kålgårdar samt slottets stjärnformiga vallgravssystem. Enligt åtföljande ägoförteckning "Notarum Explication" till 1652 års karta inrymdes 77 tomter inom denna del av staden.

Aktuellt undersökningsområde ingick i Slottsfjärdingen, det som tidigare hette Munkefjärdingen eller Klosterfjärdingen som bestod av byggnadskvarteren 5, 6, 10 och 12 i kartskissen från 1652. Dessa inrymde 27 gårdar/tomter. Undersökningsområdet ingick i sydöstra delen av kvarter 10, nordöstra delen av kvarter 12 samt en flik av västra delen av kvarter 14 (Figur 2,3).



Figur 2. Utsnitt Geometrisk ritning 1652 georefererad mot Fastighetskartan Jönköping. Efter Areslåt 1984. Undersökningsområdet i kvarteret Gladan/Grundlagen markerat med röd rektangel. Infogad N-pil.

Figur 3. Geometrisk avritning från 1652 över den forna staden Jönköping. Ritningen utvisar östra delen av stadens huvudstruktur med fjärdingar och gator m.m. före stadsbranden 1612. På kartan syns slottets stjärnformiga vallgravssystem som skär in i det forna stadsområdet. I ritningen ingår även ägoförteckning till tomterna (Riksarkivet).





Figur 4. Utsnitt karta över Jönköpings stads västra ägor, 1674 georefererad mot Fastighetskartan, Jönköpings stad. Undersökningsområdet i kvarteret Gladan/Grundlagen markerat med fylld gul rektangel. Infogad N-pil. Angående den röda markeringen se beskrivning nedan till Figur 5. Infogad N-pil.

Figur 5. Utsnitt karta över Jönköpings stads västra ägor 1674 vilka till stora delar tjänade som åkermark och betesmark för stadens invånare. Väster om Slottsverket och slottets stjärnformiga vallgravssystem syns i kartbilden avvikande strukturer som genom arkeologiska undersökningar visat sig utgöra reminiscenser av medeltidsstadens tomtstrukturer ut mot huvudgatan (se rödmarkerat område Figur 4). Angående väderstreck; jämför infogad N-pil Figur 4.



De berörda kvarteren hade följande tomtägare vid tiden för kartans upprättande: Kvarter 10: "W. Pär Strömberg. Knut Koperslagare. Linåhsa Björn. Jöns Nilsson. M:r Hans Bartsjär. Lars Joensson. Bengt Guldsmid. Kortebo Tompten." Kvarter 12: "Jöns Siggesson. H. Britta, her Thors. Anders Nilsson. Pär Joensson i lilla Swinehaga. Daniel Gudmundsson." Kvarter 14: "Opå den platz, som N:o 14 Vthwijsar, haffwer en deel aff Borgerskapet hafft sine trögårdar, wreter och kähltäppor" (1652 års Geometriskas avritning och Björkman 1914:75).

Östra delen av den forna stadens tomter hade vid tiden för skissens datering år 1652 således tagits i anspråk av kronan för att skapa ett friområde, det så kallade Verket, närmast väster om fästningen. Området låg inhägnat, vilket framgår av flera kartor, som till exempel 1652, 1674 och 1701. Verket delades i Västra respektive Östra Verket genom den söderifrån inkommande huvudvägen. Västra och Östra Verket motsvarade alltså den del av den forna staden som den geometriska kartan från 1652 utvisar.

Samkopiering av 1652 års kartsbild med fastighetskartan över Jönköpings stad visar undersökningsområdets läge i östra delen av



Figur 6. Till vänster utsnitt av karta 1701 som utvisar det av kronan exproprierade markområdet "Werket" väster om slottet med dess stjärnformiga yttre vallgravssystem.



Figur 7. Georefererat och förstorat utsnitt av karta 1701 som bland annat visar Västra Werket och Östra Werket, delat av den stora infartsvägen söderifrån. Infälld gul markering visar undersökningsområdet kvarteret Gladan/Grundlagen. Infogad N-pil.

den forna staden. Genom östra delen av undersökningsområdet har en SV–NÖ gata haft sin sträckning, vilken gränsat till en gata med riktning VNV–ÖSÖ mellan byggnadskvarteren 10 i norr och 14 i söder (Figur 2, 3).

I samband med att fästningsverken successivt raserades och en brand drabbade Förborgen år 1835 väcktes planerna på att utvidga staden med ny bebyggelse på kronans mark. En stadskarta över Jönköping utarbetad 1837–1839, tryckt år 1839 och upprättad av förste lantmätare Jonas Allvin, visar här strikt rätlinjiga byggnadskvarter med tre huvudgator i nord–sydlig riktning, Kyrkogatan, Barnarpsgatan och Trädgårdsgatan samt öst–västliga tvärgående gator med Förborgsgatan, nuvarande Västra Storgatan i norr. Den planerade stadsdelens östra del skar genom de yttersta delarna av fästningens vallgravssystem. Kvarteret, senare benämnt Gladan (idag Grundlagen), hade nu skapats, inordnad i en ny stadsdel för Jönköping på området för den forna medeltidsstaden.

Allvins plan med rätlinjiga byggnadskvarter längs Barnarpsgatan införlivades, med smärre förändringar, i den av Gustaf Ljunggren åren 1854–1855 upprättade utvidgningsplanen över Jönköpings

Figur 8. Plankarta över staden Jönköping 1868. Rödmarkerat är undersökningsområdet kvarteret Gladan/Grundlagen som innefattade följande tre tomter: Från norr: Nr 51: Kyrkogatan 32, Nr 50: Kyrkogatan 34, Nr 49: Kyrkogatan 36–38.



stad med tillhörande ägor. Denna fastställdes efter en stadsbrand 1854 och i 1864 års planutvidgning.

Plankarta över Jönköpings stad utgiven 1868 med utvidgat stadsområde åt väster visar att det aktuella kvartersområdet, senare benämnt Gladan, indelats i tre tomter. Från norr: tomt 51, Kyrkogatan 32, i mitten tomt 50, Kyrkogatan 34 samt i söder tomt 49, Kyrkogatan 36–38 (Figur 8).

Den första regleringen av det växande Jönköping berörde således Förstaden, indelat i två rader med byggnadskvarter längs Barnarps-gatan enligt Allvins och Ljunggrens kartor. Tomterna i dessa kvarter var mindre och inte lika regelbundna som i de kvarter som senare byggdes ut längre västerut.



Figur 9. Bakom den nedbrunna bebyggelsen i förgrunden syns 1800-talsbebyggelsen i kvarteret Gladans/Grundlagens sydöstra kvartersområde mot korsningen Kyrkogatan - Oxtorgsgatan. Foto från öster. Eldsvåda den 25 juni 1870. Foto Jlm neg nr XXVIII:558. 90/2:841.

Tidigare undersökningar

Före aktuell undersökning hade inga arkeologiska undersökningar tidigare genomförts i det aktuella kvarteret. Dock hade undersökningar gjorts i intilliggande gator i samband med schaktning för fjärrvärme, i Kyrkogatan, Brunnsgatan, Smålandsgatan där medeltida kulturlager, bebyggelselämningar samt slottester i form av nedgrävningar för yttre vallgravssystem framkom (Stadsarkeologiskt register (SR) 110 A Brunnsgatan, 118 D Smålandsgatan samt Oxtorgsgatan och Kyrkogatan SR 144, 145 (Areslätt 1984, Kallerskog och Røjder 2014, Haltiner Nordström & Jansson 2015). Bland större undersökningar kan närbelägna kvarteret Handeln, tidigare kvarteret Hatten och Gruvan nämnas (Löfgren 1987 och Jansson 2014). Vid dessa undersökningar framkom medeltida byggnads- och gatulämningar, hantverksspår i form av metallhantverk och kammakeri. Sammantaget omspanner de arkeologiska dateringarna tiden från mitten av 1200-tal–1600-tal med tyngdpunkt på senmedeltid.

Frågeställningar och metod

Huvudsyftet med undersökningen var att söka fastställa den medeltida bebyggelseutvecklingen inom kvarteret.

Frågeställningarna kom att koncentreras till följande:

- när togs denna del av staden i anspråk för bebyggelse?
- vilken typ av bebyggelse har funnits i området?
- finns preurbana indikationer?
- har det närbelägna slottet influenser i bebyggelse och hantverk i området under vasatid och senare tid?
- kan hantverksmässiga och andra näringar spåras?

Metod och dokumentation

Kvartersytan om 2 200 m² avbanades i två etapper med grävmaskin. Första delen (etapp 1) som undersöktes var norra delen. Efter cirka en månad avbanades södra delen av området. De översta raseringslagren och fyllnadsmassorna schaktades bort. Området genomskars av ledningsschakt och därtill var delar av kvartersområdet urschaktat för 1800-talsbebyggelsens källare och andra recenta nedgrävningar. Det återstod ”öar” med kulturlager, 436 m² att arkeologiskt undersöka, 20 % av kvarterets 2200 m² (Figur 10, 11).

Undersökningsområdet indelades i tvåmetersrutor utifrån Jönköpings kommuns koordinatnät. Fältmetod var lagergrävning med lagerrelaterade, nivårelaterade och anläggningsrelaterade fynd. Inom området utlades tio profilbänkar (Figur 11). Hela undersökningen, förutom avbaning, utfördes genom handgrävning, huvudsakligen spadgrävning. Jordmassorna skyfflades upp på hackbord där innehållet söktes igenom. Anläggningar och särskilda lager sållades. Äldsta lager, närmast opåverkad sand, vattensållades.


Den 14 november uppsattes ett tält cirka 32 m² stort på grund av för årstiden tilltagande kyla. Den 28 november uppsattes ytterligare ett tält för att praktiskt kunna genomföra grävningen. Tjälén hölls undan med elektriska värmemattor.

Allt fyndmaterial, inklusive djurbensmaterial som påträffades insamlades och togs tillvara. Inget fyndurval gjordes i fält. En del av det mest fragmentariska gjutformsmaterialet har gallrats ut i samband med fyndregistreringen. Allt utgallrat fyndmaterial har dock erhållit ett fyndnummer, uppgifter om sakord, material, vikt med mera samt angivet som kastat/utgallrat har noterats i fyndlistan bilaga 2. Djurbensmaterialet har ej genomgått osteologisk analys.

Den lättdränerade bottensanden har till viss del medfört att kulturlagren uttorkats och komprimerats. Förutsättningarna för bevarandet av organiskt material som trä, läder och textil var dåliga. Djurbenen var dock tämligen välbevarade. Kulturlagret bestod i huvudsak av humös sand, skiktad i olika lagerbildningar. Den sammanlagda tjockleken uppgick i genomsnitt till 0,4 meter. Lagren var komprimerade och lagergrävning av de ställvis endast

Figur 10. Översikt över undersökningsområdet.
Foto från söder.





centimetertjocka kulturlagren utfördes för att ge undersökningen vetenskaplig relevans.

Undersökningen utfördes i ett system av lagergrävning i tvåmetersrutor och där så var möjligt relaterat till profil. Den fältgrävningsmetod som genomfördes var för den tiden en gällande metod. Lagergrävningen uppfyllde således ej till fullo single context metoden, men får ändå bedömas som en form av lagergrävning. Ett antal lager har benämnts som anläggning. Fynd och anläggningar

Figur 11. Undersökningsrutor (rutor) med profilsektioner. Streckat område markerar skadat område av sentida aktiviteter.

är i huvudsak lagerrelaterade till profiler och de redovisade lagren/profilerna i rapporten hänvisas till dokumentationsmaterialet. Materialprover i form av kolprover och makrofossilprover insamlades, dock har inga analyser gjorts.

All ritningsdokumentation är utförd manuellt, huvudsakligen i skala 1:20. Merparten av dokumentationsmaterialet har digitaliserats av Samuel Björklund inom ramen för ett examensarbete (Björklund 1998). Kompletterande digitalisering och bearbetning i samband med rapportarbetet har utförts av undertecknad.

Dokumentationen relaterar till Jönköping kommuns lokala nät.

Fotografering utfördes i svart-vit (6 x 6 centimeter) och i färgdiabilder. A 18, stenläggningen detaljfotograferades med ett fototorn, fyra meter högt, i svart-vit 6 x 6 foto.

Arkeolog Bo Knarrström har översiktligt analyserat flintmaterialet från Jönköpings medeltida kulturlager, vari kvarteret Gladan/Grundlagen är representerat (Knarrström 2016)

Arkeometallurgisk analys har utförts på ett osmundavfall (F 884) av Lena Grandin, GAL (Grandin 2018), tack vare erhållna forskningsmedel från Grosshandlanden Johan Adolf Malmstens minnesfond för kulturhistorisk forskning och kulturminnesvård.



Figur 12. Vintergrävning i november–december 1985.

Resultat

Stratigrafi och lagerrelationer

Undersökningsområdet var skadat av sentida nedgrävningar för vatten, avlopp, källare, kablar och inom vissa områden saknades kulturlagret i mer eller mindre omfattning under sentida påförda utfyllnadslager.

Det medeltida intakta kulturlagret uppgick vanligen till omkring 0,3–0,5 meters tjocklek. Följande generella stratigrafi var konstaterbar: Närmast bottensanden fanns ett avsatt sandigt humöst lager, ca 0,1–0,2 meter tjockt, tolkat som äldsta markhorisonten. Detta täcktes av avsatta och ställvis påförda lager av sandig humus respektive aktivitetssytor cirka 0,05–0,15 meter tjocka och med varierande grad av humusinblandning. Fläckvis fanns överst fanns ett

humöst kulturlager, vilket tolkades utgöra 1700–1800 talsnivå, 0,1 meter tjockt. Detta lager fick undersökningsmässigt nedprioriteras till förmån för de underliggande äldre lagren. Det översta lagret innehöll inga anläggningar.

Sammanlagt dokumenterades 99 anläggningar varav A 1, A 3, A 5 och A 68 är indelade i underkategori a, b samt c. Anläggningarna 8, 19, 27, 30, 32, 34, 45 och 56 har strukits.

Anläggningarna omfattade alltifrån störhål till större ytor av stenläggningar. Samtliga anläggningar, inklusive merparten av störhålen är dokumenterade i plan och merparten i profil. Anläggningarna har i samband med rapportarbetet fasindelats utifrån relationer i stratigrafien och fyndomständigheter.

Stolphål fanns koncentrerade i undersökningsområdets norra del med antydning till viss regelbundenhet i form av linjering i västnordväst–östsydöst. Vidare fanns stolphål i södra delen av undersökningsområdet. A 2, A 52, A 53 har bedömts som sentida (1800-tal). Till äldsta skedet, fas 1, bedömdes i regel de stolphål som framkom i ytskiktet av den opåverkade bottensanden. Djupet på stolphålen varierade mellan 0,2–0,4 meter. Elva stolphål var stenskodda. Stolphålen representerade olika skeden och olika byggnader, dock ej möjligt att närmare fastställa konstruktionsformer. Fynd av fragmentariskt, obestämbart mynt (F 4) i stolphålet A 13.

Fasindelning

Fasindelningen i denna rapport bygger i huvudsak på de stratigrafiska strukturerna med konstruktioner, anläggningar och fynd relaterade till sektionsritningarna. Indelningen i faser har självklart metodiska brister och fallgropar då skeenden och strukturer läses i ett fyrkantigt ramverk. Det har ändå varit nödvändigt att i någon mån strukturera materialet och resultatet kan förefalla både ytligt och förenklat. Förhoppningsvis kommer framtida möjligheter till analyserande och fördjupande forskning med mer snillrika metoder, frågeställningar och bearbetningar.

Med utgångspunkt från stratigrafiska iakttagelser avseende lager och bebyggelse lämningar har tre kronologiska faser av bebyggelse-skede indelats. Gränserna mellan de olika faserna/bebyggelse-skedena var i fält diffusa och svåra att tyda och tolka på grund av de tunna och komprimerade kulturlagerskikten och det stora antalet störningar. På grund av dessa orsaker förekommer recenta inslag i fyndmaterialet. Fasindelningen i rapporten bygger i huvudsak på de stratigrafiska strukturerna med konstruktioner, anläggningar och fynd relaterade till sektionsritningarna. Indelningen i faser har självklart metodiska brister och fallgropar då skeenden och strukturer läses i ett fyrkantigt ramverk. Det har ändå varit nödvändigt att i någon mån strukturera materialet. Resultatet kan dock förefalla alltför schematiskt.

Fas 1–2: Till det äldsta skedet bedömdes de lager som anslöt mot ytskiktet av opåverkad bottensand samt de anläggningar som framkom i ytskiktet av den opåverkade bottensanden eller anlagda i lager närmast bottensanden eller som skar dessa. Reservation för att yngre anläggningar kan ingå i de fall då dessa ej har iakttagits på stratigrafiskt högre nivåer, framförallt kan det gälla stolphål. Äldsta skedets anläggningar får generellt representera verksamheter utan inbördes kronologi.

Fas 1–3: A 18.

Fas 2–3: A 18, A 16. Aktiviteter senare än anläggandet av A 18.

Fas 3: Aktiviteter relaterade till 1500-tal och 1600-talets förra hälft.

Anläggningar, senare tid, huvudsakligen bedömda till 1800-tal: A 2, A 52, A 53, A 69, A 77 finns redovisade i bilaga 1.

ANLÄGGNINGSTYP	FAS 1	FAS 2	FAS 3
Dike	2		
Grop	9	2	-A21 +2
Härd	1		
Lager angivna med A nr	4		7
Ränna	4	1	
Stolphål	18	9	7
Störhål	7		
Årderspår	1		
Stenläggning (A18)	1	-A18, 16, A91	-A18, 16, A91, 31
Stenläggning		1	4
Syllstenar			1
Golv, sandsten			1

Figur 13. Antal anläggningstyper fördelade i fas 1-3.

Fas 1

Till fas 1, äldsta skedet, hör de anläggningar som påträffats i den opåverkade bottensanden. Samtliga anläggningar som ingick i fas 1, registrerades stratigrafiskt i nivå med äldsta lagret närmast opåverkad bottensand och i ytan där opåverkad sand framträdde. Anläggningarna avtecknades vanligen som mörkfärgningar med varierande former mot den ljusa bottensanden. Vissa av dessa anläggningar kan ha tillhört ett yngre skede, men av olika skäl inte uppdagats förrän i bottensanden. Sammanlagt dokumenterades 45 anläggningar tillhörande fas 1. Dessa utgjordes av stolphål, härd, lager angivna med anläggningsnummer, gropar, diken, rännor, samt störhål. Enstaka fynd och anläggningars karaktär antyder möjligen preurbanana aktiviteter som härden A 36 samt lagren A 74, A 78

och A 79. Där kan finnas ytterligare anläggningar till detta skede men det har inte varit möjligt att särskilja dessa utan till exempel med hjälp av ¹⁴C-dateringar, men inga sådana har gjorts. I övrigt har anläggningarna i fas 1 utifrån relativ stratigrafi bedömts till ett äldsta skede, 1200-talets senare del –1300-tal. Lagret närmast ovanpå den opåverkade bottensanden var tämligen homogent i de undersökta ytorna. Huvudsakligen utgjordes det av ett mycket karakteristiskt lager av beigebrun humöst sand.

Gropar


Sammanlagt framkom nio gropar inräknade till denna fas: A 26, A 28, A 39, A 40, A 41, A 46, A 47, A 48 och A 49. I huvudsak fanns de koncentrerade till undersökningsområdets norra och mellersta del. Merparten av dem var skadade av sentida nedgrävningar. Anläggningarna var mellan 0,4–1,8 meter i storlek och 0,25–0,6 meter djupa. Det är inte uteslutet att några av dessa kan ha utgjort stolphål som till exempel A 39, A 40 och A 41, men har klassificerats som gropar. Två av groparna A 28 och A 49 innehöll redeponerat fyllnadsmaterial med en del fynd som bland annat slagg, bränd lera, sölja och tegelfragment och den senare innehöll flera olika skikt som kan antyda att gropen stått öppen och successivt fyllts igen.

Störhål

Sammanlagt noterades 272 störhål fördelat på sju anläggningar, A37, A 38, A 75, A 80, A 81, A 82 och A 90. Störhålen avtecknades mot den opåverkade bottensanden som runda mörka fläckar, vanligen 0,05–0,1 meter i diameter och 0,05–0,2 meter djupa, fyllda med gråbrun humös sand och med antingen änden spetsig eller något rundad. De tolkades höra samman med störar till hägnad. Ställvis uppträdde de parvis, men egentligen utan enhetlig inbördes regelbunden ordning. I utgrävningsområdets norra del, den bäst bevarade undersökningsytan, fanns den tätaste frekvensen av störhål med ett drygt 20 meter långt stråk (VNV–ÖSÖ) stråk öster om stenläggningen A 18. Ett kortare stråk, 2–3 meter långt, kunde anas med samma huvudriktning i södra delen av de undersökta ytorna. Störhålen kan möjligen ha utgjort spår efter hägnad. Man måste dock beakta den källkritiska faktorn att störhålens utbredning sammanföll med de undersökningsbara ytorna.

Stolphål

Sammanlagt klassificerades 18 anläggningar som stolphål, dokumenterade i nivå med bottensanden A 14, A 15, A 25, A 29, A 43, A 44, A 60, A 67, A 68,a,b, A 72, A 76, A 87, A 88, A 92, A 94, A97, A 98 och A 99. Anläggningarna fanns i huvudsak koncentrerade till utgrävningsområdets mitt och norra del. Samtliga avtecknades i sanden som mörkfärgningar, cirka 0,2–0,3 meter i diameter och 0,15–0,3 meter djupa med fyllning av gråaktig humös sand.



Figur 14. Översikt anläggningar sammanförda till fas 1.

Stolphålen kunde inte inbördes fastställas till eventuell byggnadslämning eller säkert knytas till någon annan konstruktionsform. En viss förtätning av stolphål med viss inbördes regelbundenhet kunde konstateras i utgrävningsområdets mitt, där de låg samlade i ett västsydvästligt–östnordöstligt stråk. Stolphålen A 72 och A 94 var stenskodda.

Rännor

Fyra anläggningar benämnda rännor A 58, A 59, A 66 och A 95 tillfördes äldsta skedet då de framträdde först i ytan av den opåverkade bottensanden. Anläggningarna var 1,3–2,5 meter långa, 0,2–0,6 meter breda och 0,2–0,4 meter djupa. I A 58 och A 59 påträffades järnslag och tegelfragment. A 66 framkom under och i riktning som A 18 och kan ha ingått i en äldre struktur av väg. Den var dock fragmentarisk och svårbedömd.

Dike / hålväg

A 65 och A 93 framkom helt eller delvis under stenläggningen A 18. De utgjordes av svackor av hålvägskaraktär. Inledningsvis tolkade som diken, men hade inga påtagliga nedgrävningskanter. Anläggningarna var orienterade NÖ–SV riktning, samma riktning som den ovanpåliggande A 18. Ett mellanskikt av humös sand skilde anläggningarna åt. A 65 utgjordes av en 7,8 meter lång och 0,6–1,2 meter bred och 0,35 meter djup svacka, preliminärt tolkad som en äldsta stig- eller vägsträckning av hålvägskaraktär nederoderad i den lösa bottensanden. A 93 var 2,5 meter lång, 1 meter bred och 0,25–0,6 meter djup och kan ha utgjort liknande anläggningstyp och med samma riktning som A 65.

Årderspår

I undersökningsområdets centrala del, inom en 7 x 8 meter stor yta framkom A 73 i den opåverkade bottensanden i form av långsmala, grunda rännor, 6–8 meter långa, 0,2–0,4 meter breda, 0,1 meter djupa, fyllda med humös sand. Rännorna löpte i fyra parallella stråk i riktning VNV–ÖSÖ och korsades av motsvarande parallella mörkfärgade stråk i riktning NÖ–SV.

Härdrest

I norra delen av undersökningsområdet framkom en härdrest A 36, 0,6 x 0,2–0,4 meter stor, med sot, kol, bränd lera och bränd sand. I botten fanns eldpåverkade sandstensplattor. Fynd av brända ben. Intill härdens fanns tre mindre ytor med rödbränd sand (A/Lager 74, A/Lager 78, A/Lager 79). Anläggningarna framstod som preurbana.



Figur 15. Detalj av stenläggningen A 18. Sten av varierande storlekar blandat med tegelfragment och enstaka slaggbitar mot den opåverkade bottensanden.

Stenläggning A 18

Anläggningen kunde sporadiskt följas längs en 32 meter lång sträcka (NÖ–SV), bredd cirka 4–7 meter. Anläggningen utgjordes av en så kallad knadderstensyta av kantiga och naturrundade småstenar, cirka 0,03–0,1 meter i storlek. Som helhet bestod anläggningen av relativt små stenar, mindre än 0,05 meter stora, dock framkom enstaka större upp till 0,1 meter i storlek.

Ytan sluttade mot norr. Anläggningen var fragmentarisk, ställvis bevarad i "öar" och kunde följas genom ett flertal bevarade ytor i storlek från cirka 1,5 m² till 17 m². Anläggningen var kraftigt skadad genom en rad nedgrävningar för rör, ledningar och sentida källare. Stenläggningen kunde ställvis endast fångas upp i profil på grund av dess fragmenterariska skick och ställvis mycket diffusa karaktär.

Merparten av stenmaterialet dominerades av vanlig "gråsten" men i vissa partier var inslaget av sandstensflis men också tegelfis markant. Inslag av järnklumpar och järnslag förekom, vilket liksom teglet och sandstensflisen har härrört från närbelägna aktiviteter.

Anläggningen låg på samma nivå som den äldsta markytan. Ställvis kunde också konstateras att knadderstensytan hade hålvägsliknande karaktär genom att den var försänkt i den opåverkade bottensanden (x372 y141–147, Lager 7/Profil 7, x368 y364, Lager 12–15, 0,1–0,5 meter/profil 1).

I området x367,5–y129 kunde två äldre skeden till knadderstensläggningen stratigrafiskt beläggas. En indikation på att den hade eventuell föregångare i form av en hålväg kunde konstateras. I botten fanns en cirka 0,5 meter djup svacka (Lager 19, A 65). Dess västra kant var relativt rak ned mot botten som sluttade svagt mot öster längs den meterlånga sträcka som den var möjlig att följa. Svackan var fylld med svagt humuspåverkad sand, tolkad som ett avsatt markyteskikt (Lager 18/Profil 10). Däröver fanns ett cirka 0,1–0,2 meter tjockt påfört sandlager med svag humusinblandning som utgjorde sättsand (Lager 17/Profil 10) för knadderstensytan.

Den skålade försänkningen i botten antydde ett äldsta skede av hålvägsliknande karaktär, vilket kan tolkas som att gatan/vägen



Figur 16. Översikt stenläggning A 18. Ytan störd av sentida grävningar. Foto från N.

nyttjats en längre tid innan den kom att stensättas. I den lätteroderade bottensanden har även på flack mark en skålformad försänkning kunnat uppstå genom nednötning där människor och djur trampat, samt genom erosion.

Två fördjupade försänkningar med mellanliggande mittren tolkades som att ytan blivit nedtryckt av vagnshjul. Ytterligare spår av densamma fanns i undersökningsområdets SÖ del. Spår i NV-SÖ i riktning antydde här ett möte mellan två gator.

Kontextuella lager A 18

Följande fyra lager finns ej i Figur 14.

Lager 4/Profil 1 Lager 7b/Profil 1 (täcker A 18 + närmst opåverkad sand).

Lager 13/Profil 10. Täcker A 18.

Lager 13/Profil 1 (=A 18).

Lager 12/Profil 1 (direkt under A 18). Lager 15/Profil 1 (försänkning under A 18, närmast opåverkad sand).

A/Lager 84 utgjordes av ett lager med utfällning, till synes eventuellt järnhaltigt och som utgjorde en hård skorpa. Lagret var bevarat upp till 2,8 x 0,3–1 meter (NÖ-SV). Det rörde sig om ett lager som bildats mot den opåverkade bottensanden genom dränering från ovanpåliggande stenläggningen A 18. I detta fall fanns inga stenar kvar i lagret, men avtryck efter borttagna stenar vittnade om att lagret hade utgjort del av stenläggningen.

Lager/Anläggningar

Lager/Anläggningar med rödbränd sand: A 74, A 78, A 79.

Fas 2


Fas 2 innefattar det bebyggelseskede med anläggningar som framkom i nivå med äldsta avsatta kulturlagret. A 18 stenläggningen ingick fortsättningsvis i fas 2. Fas 2 representerar preliminärt tidsperioden senare delen av 1300-tal till tidigt 1500-tal.

Stolphål

Till fas 2 bedömdes nio stolphål A 6, A 7, A 9, A 12, A 13, A 17, A 24, A 35 och A 71. Sju av stolphålen fanns i norra delen av undersökningsområdet och anläggningarna A 24, A 12, A 6, A 7, A 17 och A 35, bildade en 14,5 meter lång rad i VSV-ÖNÖ riktning, ett motställt stolphål, A 6/13 kan ha ingått i konstruktionen och i fyllningen till A 13 påträffades ett obestämbart silvermynt (F 4). Vilken typ av byggnadskonstruktion stolphålsraden har representerat är inte fastställt. I någon mån kunde det liknas med en stolphålsrad till ett förhistoriskt hus?



Figur 17. Del av stenläggningen A 18 i undersökningsområdets SÖ del. Undre skikt av småsten i den opåverkade bottensanden. Foto från Ö.



Figur 18. Översikt anläggningar sammanförda till fas 2.

Stenläggningar

Stenläggningar i fas 2 representerades av A 1, A 18, A 16 och A 91. A 91 utgjordes av spridda stenar som ingått i stenläggningen A 18, (se fas 1–3), men erhöll här separat anläggningsnummer. A 1a utgjordes av en fragmentarisk och gles stenig yta (cirka 3 x 3 meter).

Gropar

Sammanlagt bedömdes två gropar till fas 2: A 10 och A 42. A 10 utgjordes av en grop som var bevarad upp till 2 x 0,7 meter med plan botten och fylld med bland annat gjutformsavfall. Ursprungsfunktion oklar. Gjutformsmaterialet kunde inte stratigrafiskt knytas till gjutformsanläggningarna i sydvästra delen av undersökningsområdet.

Gropen A 42 var 1,5 x 1 meter och 0,25 meter djup. Den var mycket skadad av sentida verksamheter. Fynd av bland annat stengods, sent 1400-tal–tidigt 1500-tal.

Ränna

A 4 utgjordes av en 3,8 meter lång, 0,3 meter bred och 0,2–0,3 meter djup ränna i VNV–ÖSÖ riktning. Anläggningen kunde möjligen hört samman med byggnad eller tomtgräns. Anläggningen bedömdes utifrån stratigrafin ha anlagts i fas 2. I fyllningen framkom en skärva vitbrännande gods, BIII (F 1102) och ett tegelfragment (F 1124).

Sammanfattning fas 1–2


Sammanfattningsvis kan konstateras att de i bottensanden registrerade anläggningarna, var fragmentariska och svårtolkade.

Inget enhetligt mönster som möjliggör tolkning av äldsta bebyggelsen annat än vaga indikationer på att markområdet nyttjats för odling, hägnad eller lerklinad väggrad samt lämningar i form av stolphålsrad i området för hägnad och omedelbart norr därom. Spår av kommunikationslämning, en eventuell hålväg, i östra delen av undersökningsområdet. Markutnyttjande, utkantsområde, odling och bebyggelselämningar, kommunikation, representerande högmedeltid. Fynd av järnslag i anläggningarna indikerade metallhantering av järnsmideskaraktär. Inga anläggningar knutna till järnhantering fanns dock att belägga på de undersökta ytorna. Anläggningarna föreföll ha samstämmighet avseende orientering, riktning NÖ–SV. Bland anläggningarna fanns indikationer på preurbana lämningar.

Fas 3

Bebyggelsespår

Fas 3 representerar preliminärt tidsperioden 1500-tal och 1600-talets förra hälft.



Figur 19. Översikt anläggningar sammanförda till fas 3.

Bebyggelselämningar från medeltidsstadens senare skede glesnar, dels därför att kulturlagrens övre skikt till stora delar saknades, dels för att vi rör oss i södra ytterområdena av staden.

Syllstensrad

A 86 var en fragmentarisk rad med syllstenar, bevarad upp till 1,2 meters längd.

Gropar

Nivåerna till de äldre skikten skiljer inte mer än ett drygt tiotal centimeter, vilket visar de svårbedömda kulturlagrens åtskillnad. Till fas tre hörde fyra gropar, A 5b, A 20/21, A 51, A 57, varav A 51 utgjorde ursprungligen den största av groparna, drygt 5 x 5 meter stor och 1,4 meter djup, troligen anlagd för kolning, alltså framställning av träkol i en så kallad kolningsgrop, vilket rikligt med förkolnat trä och rödbrand sand vittnade om. Kolningsgropen hade efter att dess ursprungsfunktion upphört, nyttjats som avfallsgrop med bland annat fynd av hantverkskaraktär, järnsmide och gjuteri. Gropen låg i anslutning till området med bronsgjuterimaterial och har alltså i ett tidigt skede nyttjats för träkolsframställning. Den kan ha anlagts tidigare än gjuteriverksamheten för annat ändamål, men stratigrafin antydde att den var samtida med gjuteriverksamheten, för att senare ha fyllts igen med avfall och täckts över. I gropens fyllnadslager lager 4/profil 10 framkom ett mynt, Johan III, ½ öre 1572, F 25.

Till fas 3 hörde stratigrafiskt A 20/21 en 3,7 meter i diameter stor grop, 1,4 meter djup, grävd genom det äldsta lagret närmast opåverkad sand (Lager 3/Profil 4). Gropen var täckt av Lager 3, ett humöst sandlager som var det översta bevarade kulturlagret i området. Gropen skar i öster en äldre grop A 48. A 20/21 var fylld med flera fyllnadslager av humös sand, med inblandning av byggnadsraseringsmaterial, tegelstens- sandstensfragment, träkol, trärester, med mera (Lager 4, 5, 6, 9, 10 / A 20-21). I redeponerade lager tillvaratogs ett förhållandevis stort antal fynd, motsvarande 85 fyndposter, med varierande föremål av bland annat keramik, yngre rödgods, lerklining, två mynt, varav ett daterat 1578–1588 (F 7), det andra obestämbart samt ett drygt 20-tal järnföremål, bland annat kniv, beslag, hästskor och hästskosöm samt smidesavfall. Stratigrafiskt synes den ha varit anlagd i fas 2 men successivt fyllts igen under 1500-tal. Gropens ursprungsfunktion var oklar. Möjligen har den hört samman med hantverksaktiviteter. Förutom att bottenlagret L 10 innehöll oidentifierade järnföremål samt slagg fanns i dess undre skikt även förkolnat trä och rödbränd sand som tyder på eldning. Verksamhetsyta knutet till A 21 kunde inte beläggas genom omgivande bevarade lager. Dess kontext hade förstörts av anläggandet av sentida bebyggelse söder därom.

Stenläggningar

A 1 framkom i områdets östra del, 1 m² var bevarad. Den bestod av småsten och med inslag av sandstensflis och tegelstensfragment.

I områdets centrala del framkom en gleststensatt yta A 3 a-c inom cirka 3 x 5 meter i nordvästlig-sydöstlig utbredning som bestod av knytnässtora stenar med inblandning av tegelflis. Stenarna låg i ett lager av hårt packad humös sand, (i övergången mellan ytskikten lager 1 och lager 2) med inslag av bränd lera och träfragment. I sydöstra delen var stenläggningen något tätare. Den utgjordes av tre skikt av samma karaktär, A 3a, A 3b, A 3c. I stenläggningen påträffades ett blandat fyndmaterial av tämligen sen karaktär, bland annat kritpipefragment. Ytan tolkades som en golvyta, verksamhetsyta, i bruk under ett senare skede, 1600-talets förra hälft. Stenläggningen låg i ett humös sandlager, lager 2, som täckte gropen A 20/21.

A 89 utgjordes av en gles stenansamling ovanpå gropen A 51.

En ytmässigt större anläggning, del av gatan A 18 som den benämnts i fas 1–2, var A 16 nu i fas 2–3, en 15 x 8 meter stor yta, även denna utan tydlig avgränsning. Den låg delvis ovanpå A 18 med ett tunt mellanskikt och bedömdes som ett yngre skede av A 18. Ytan i A 16 var bemängd med sten och grus, utan sättsandslager. Tegel förekom. Det kan antagas att sten- och grusytan inte varit satt, utan snarare spridd som "bärlager". Stenarna var såväl rundade, som skarpkantade i storleken från grus upp till ca 0,25 meter i storlek. Fynden i A 16 och anslutande lager var av blandad karaktär, varav ett mynt (F 1029), klipping, Kristian II, 1520–1521. Flertalet fynd pekade in i 1600-tal, bland annat kritpipor. Även A 31, stenläggning, hörde samman med A 16, A 18 och A 91.

Stolphål

Sammanlagt noterades sju stolphål till fas 3 (A 5a, A 11, A 22, A 33, A 54, A 55 och A 64). A 5a, A 11, A 22 och A 33 var förhållandevis djupa, 0,45–0,5 meter. Dimensionerna varierade mellan 0,1–0,4 meter. Två stolphål var stenskodda, A 22 med sten och tegel och A 64 med sten. Flera av stolphålen var svårbedömda och de kunde inte föras samman till någon enskild anläggning.

Lager

Lager A 50, A 61 (gjutformslager) och A 96 (lager med lera): Se bronsgjutning. Lager A 63 (obränd lera, med brända inslag): Se bronsgjutning. Lager A 85 utgjordes av ett raseringslager cirka 3 x 2 meter i utbredning, delvis ovanpå stenläggningen A 16. Lager A 70 utgjorde ett begränsat raseringslager ovanpå A 18. Lager A 96 utgjordes av en liten, knappt 1/2 meter stor fläck med obränd lera som förmodligen hört till gjuteriverksamheten.

Lager med obränd lera, A 23 och med spridda stenar. Utbredning 1,5 x 1,6 meter.

Golvvyta


Sandstensgolv A 62, A 83: Se nedan kapitlet om bronsgjutning.

Sammanfattning fas 3

Huvudanläggning utgjordes av gatan A 18 med flera ingående anläggningar. Metallhantverk präglades framförallt av spåren efter bronsgjuteri. Undersökningsytorna visade ytterst få bebyggelsespår i övrigt. Groparna kännetecknades av att vara stora och rikligt fyllda med avfall. Gropen A 21 kunde haft ett äldre ursprungsskede, fas 2 eller tidigt fas 3, men brukats som avfallsgrop därefter under en period.

Gjutformar och grytgjutning

I sydvästra delen av den undersökta ytan fanns en koncentrerad yta med gjuteriavfall från framförallt bronsgrytegjuteri, men också spritt i undersökningsområdet fanns förekomst av gjutformsfragment av bränd lera.



Figur 20. Spåren efter bronsgjuteri i sydöstra delen av kvarteret.

Figur 21. Tabell utvisande antal fyndposter, vikt och antal gjutformsfragment fördelat i lager och anläggningar. Antal fragment i utgallrat material är ej räknade, endast vägt.

Lager Anläggning	GJUTFORMSFRAGMENT Antal fyndposter/ Antal räknat gjutformsfragment	Vikt (Kg)/ Vägt och utgallrat material (ej räknat antal fragment ingår).
9, 12 (P7)/A 51	10/106	0,851 kg
/A50	17/59	1,589 kg/1,06 kg
/A61	55/853	9,035 kg/2,081 kg
/A10	3/67	0,558 kg

Utmärkande för de koncentrerade lagren med gjutavfall var förekomsten av krossade gjutformar, bronssmältor samt enstaka bitar av ugn/ässjefordring. Det rörde sig framförallt om avfallslager från gjutning av bronsgrytor koncentrerat i A 61, Lager 11/Profil 10 och Lager 11, 12/Profil 10. Övrig lagerkontext A 96 lerlager. Materialet utgörs av gjutformsfragment från ytterformar och innerformar, de senare i större antal än ytterformar samt grytbensfragment i varierande storlekar, 13–34 millimeter breda. Därtill finns ingötsdelar och inloppsrör. I materialet ingår även fragment från ässjefordring.

Allt gjutavfall togs tillvara. De mest fragmentariska obestämbara gjutformsfragmenten utan gjutytor gallrades bort i samband med fyndregistrering, allt tillvarataget material är vägt och finns registrerat i fyndtabellen (bilaga 2). Dock har inte antalet fragment konsekvent räknats gällande det utgallrade materialet.

A 51

A 51, utgjordes av en grop fylld med blandat material, relativt sent, 1600-tal eller till och med yngre och med gjuteriavfall, omfattande tio fyndposter, sammanlagt 106 gjutformsfragment, 851 gram. I F 1297 ingår en större ovanligt hårt bränd ytterform, till som det verkar, ett mycket vidbukigt kärl. I materialet finns delar av ingöt/inloppsrör samt fragment av inner- och ytterformar från bronsgryteframställning. Vidare finns gjutformsfragment efter grytben (F 1335). Gjutformsmaterialet domineras av innerformar, reduktionsbrända.

Figur 22. Tabell utvisande fördelning av gjutformstyper i A 50, A 61, A 51. Sammanställningen bygger på fyndtabell bilaga 2 i de fall specificering av formtyper har gjorts vid fyndregistreringen.

Anl/lager	Antal formfragment					
	Inner-form	Ytter-form	Ben	Ingöt	Inloppsrör	Obest/Oid
A50/ Lager 12/Profil 7	21	7	6		4	21
A61/Lager 11/profil 10 och Lager 11, 12/Profil 10	169	25	86		190	383
A 51	77	4	10		4	11

A 50

A 50 Lager 12/Profil 7 utgjordes av ett lager med gjutformsfragment inom en 1,8 x 0,7 meter stor yta, sammanlagt 17 fyndposter med totalt 59 räknade fragment. Lagrets tjocklek uppgick till 0,15 meter. Lagret var i nordöst, nordväst och söder avskuret av sentida störning och i norr avgränsat av profil. Den totala vikten på ihopsamlat gjutformsavfall från lagret uppgick till 1,6 kilogram, varav 1,1 kilogram utgallrats. Det utgallrade materialet bestod till stora delar av starkt fragmentariska gjutformsdelar, varav en del eroderade.

A 61

A 61, gjutformslager, Lager 11/Profil 10 och Lager 11, 12/Profil 10, med utbredning cirka 2 x 5 meter (Ö–V), nivå +94,15/+93,92. Lagret innehöll till största delen krossade gjutformar vilka var svåra att tillvarata då lagret var nedtrampat. Gjutformskrosset täckte stenläggningen A 62 och var delvis nedtryckt mellan stenarna ned till stenarnas bottennivå. I gjutformslagret framkom förutom gjutformsfragment även Cu-smältor och tegelfragment. Sammanlagt omfattade materialet 55 fyndposter. Totalt tillvaratogs 853 räknade gjutformsfragment, sammanlagd vikt 9 kilogram varav 2,1 kilogram av starkt fragmenterade oidentifierbara formtyper utgallrades efter vägning (ej räknat antal) i samband med fyndregistrering. Gjutavfallet utgörs av grytgjutformsfragment av innerformar och ytterformar, varav de förstnämnda är dominerade i antal (se Figur 22). Vidare framkom ett relativt stort antal benformsfragment med karaktäristisk tresidig form. Bredden är vanligen 13 millimeter, ett benfragment dock med avvikande format som är 34 millimeter bred från ett större kärl (F 1396). Någon enstaka benform har längsgående mittvulst (F 1408).

I materialet ingår ett ovanligt stort antal ingöt-/inloppsfragment i förhållande till övriga formtyper framförallt i förhållande till innerformar vilka vanligen i antal brukar dominera bland formtyperna. Två av de bäst bevarade ingöten är F 1720 och F 1352 med i 35 respektive 41 millimeter. Ingötet F 1720 har spår av regelbundna fingerintryck på dess utsida. F 1408 utgörs av nedre delen av ett 94 mm långt inloppsrör med konisk form.

F 1357 är ett innerformsfragment med mynningskant.

A 62/83

A 62/83 utgjordes av flata sandstenar inom två ytor, varav den större, A 62 var en 2 x 1,5 meter stor yta. Den mindre, A 83, var 0,5 x 0,2 meter i utbredning och låg delvis ovanpå gropan A 5. Kol- och sotlager fanns i anslutning till de nordligast belägna stenarna. Enstaka stenar var eldpåverkade.

Anläggningen med flata sandstenshällar var täckt med gjutformslagret A 61. Preliminärt tolkat som delar av ett golv som möjligen kan ha ingått i gjuteriverksamhet.

Figur 23. En fyndback med sorterat gjutformsmaterial med fragment av innerformar, enskilda ytterformar, benformar, ingöt och inloppsrör.



Figur 24. Del av ingöt. F 1352.

A 63

A 63 utgjordes av ett lager med hårt packad bränd lera inom en 1,4 x 0,6 meter stor yta (NV-SÖ), eventuell del av hårdbotten och cirka 0,1 meter tjockt lager. Hårt bränd yta, närmast tegelartad, mörkbrun färgton (Lager 3/anläggningsprofil). Underliggande lager utgjordes av ett 0,06–0,1 meter tjockt lager av bränd sand (Lager 4/anläggningsprofil). Lagret låg på Lager 6 (markyta) och täcktes på bägge sidor av Lager 1 som motsvarades av Lager 11/Profil 10 – gjutformslager, A 61.

A 96

A 96 utgjordes av ett lerbager med träkolsrester inom en 0,5 x 0,5 meter stor yta. Nivå +93,69. Gjuterispåren avtecknades främst genom lager med gjutformsavfall. Inga spår av hytta/verkstad fanns bevarat förutom ett fragmentariskt sandstensgolv (A 62) som täcktes av gjutavfall. I materialet finns även lösa fragment av ässjefordring men i övrigt inga påtagliga spår av verkstad.

Övrigt spridda gjutformsfragment i undersökningsområdet

Spritt i nordöstra delen av undersökningsområdet framkom ytterligare gjutformsfragment, motsvarande 29 fyndposter, sammanlagt 79 fragment och med sammanlagd vikt av 669 gram. Dessa gjutformsfragment kunde inte kopplas till verksamhetsytor.

Ett ytterformsfragment avviker från de övriga genom att den har dekor i form av ett ristat korsformat vegetativt mönster, närmast likt en treklöver, F 1858 (Figur 25). Det framkom i Lager 1/Profil 7 vilket bedömdes till fas 3 skedet, cirka 1500-tal. Gjutformsfragmentet var ett enskilda fynd och hade inget kontextuellt samband med det centrala gjuteriområdet i SV delen av undersökningsområdet.

A 10

Gjuteriavfall, ringa förekomst, deponerat i A 10 en grop, vars ursprungsfunktion kan ha varit latringrop anlagd i fas 2, men som i ett senare skede av fas 2 och tidig fas 3 fyllts igen med avfall från bland annat bronsgjuteri. Gropen låg i norra delen av undersökningsområdet och kunde inte knytas till övriga gjutformslager. Sammanlagt omfattar gjutformsfragmenten tre fyndposter totalt 65 gjutformsfragment, 499 gram. I gropen fanns ett 0,1 meter tjockt mellanlager med gjutformsavfall, Lager 5/A 10 samt en tunn lins Lager 10. Förutom i Lager 5 framkom gjutformsfragment i Lager 4 och Lager 12/A 10. I materialet ingick lerklumpar som tolkades ha utgjort restprodukter vid framställningen av gjutformar, sällsynta fynd i detta sammanhang. Gjutformsfragmenten är fragmenterade och eroderade och saknar distinkta former. Ett gjutformsfragment, tämligen plant, har kvarsittande bronsmälta. Materialet förefaller trots brist på distinkta former till övervägande del representera grytgjuteriverksamhet framförallt utifrån innerformsfragmenten. Gropen är stratigrafiskt i fas 1–2/fas 2. Dess ursprungsfunktion okänd, eventuell latringrop. Lager 9, humös flammig sand, utgjorde bottenlager som täckte mer än halva gropens djup. Däröver fanns fyra tunna skikt varav det översta flöt samman med omliggande bottenlager. Gjuterimaterialet föreföll äldre än gjutformslagren i A 50 och A 61.

Teknik

Ole Stilborg (2008) har studerat gjutformsmaterial utifrån keramiskt perspektiv från flera arkeologiska fyndplatser i Jönköping. Främst rör det sig om gjutformsavfall från grytgjuteri. Han har belyst teknik och materialanvändning, gjutformarnas karaktär och uppbyggnad och dess tekniska sammanhang i gjutprocessen. Vidare har han rekonstruerat kärlformernas mått samt studerat skillnader och likheter i materialen mellan de olika fyndplatserna. Följande redovisning bygger i hög grad på Stilborgs studier av Gladan/Grundlagenmaterialet (2008:10 ff).

Stilborg konstaterar att gjutformsmaterialet är påtagligt fragmenterat och spjälkat vilket har sin förklaring i att gjutformslagren var hårt nedtrampade. Innerformar dominerar materialet, ytterformar är tydligt underrepresenterade. Möjligen kan de höra samman med att man inte använt ytterform av lera utan enbart gjutsand. Påtagligt är överrepresentationen av ingöt/inloppsrör jämfört med andra platser i Jönköping med gjuteriavfall (se tabell Stilborg 2008:5). Endast ett fåtal gjutformsfragment kunde ligga till grund för beräkning av mynningsdiametererna på grytorna. Dessa beräknades till 14 respektive 25 centimeter. I materialet finns fragment som antyder såväl större (F 1406) som mindre kärl (F 1355). Gjutformarna antyder en enkel öppen form på grytan och med vissa undantag släta ytor på triangulära ben. Innerformarna är gjorda i lera och



Figur 25. Gjutformsfragment, innerform, med dekor. F 1858.

magrade med växtmaterial, rikligast i inner- och ytterfomar, i lägre grad i ben, ingöt och inloppsrör.

Kortfattat har uppbyggnaden av en gjutform har tillgått så att först har innerformen byggts upp kring en kärna som bestått av en halmkrans som täckts med tämligen tjocka rullar av lera. Därefter har formen svarvats/efterdrejats. På innerformens gjutyta har en beläggning av troligen kalk påförts tillsammans med något organiskt bindemedel. Därpå har en modell i sannolikt vax anbragts. Ytterformen har två skikt, en uppdelning i två parallella lager, ett inre med den formade gjutytan och ett yttre lager som påstrukits då formarna monteras ihop varvid det yttre lerskiktet täckts över och omslutit hela formen. Det yttre lagret har påförts efter att det inre lagret torkat och skurits itu och modellen tagits bort. Ytterformen har låsts fast i innerformen med hjälp av ett not- och fjädersystem ovanför det gjututrymme som formade grytans mynning utifrån (F 1357, F 1406, F 1571). Formen har placerats upp och ned och det smälta bronset hälldes i. Den koniskt trattformade ingöten, motverkade att syret trängde in i smältan. Efter att formen svalnat krossades den för att få fram det gjutna kärlet.

Fynd

Fyndmaterialet omfattar totalt 2 587 fyndposter. Ett urval av metallföremålen har konserverats av Tomas Lindell, Malmö Museer. Fynden registrerades år 1988 manuellt i blankettform. Uppgifterna har i efterhand skrivits in i Access. Nedan presenteras en mycket översiktlig genomgång av fyndmaterialet.

Keramik

Keramiken klassificerades vid fyndregistreringen 1988 efter Selling i Wahlöö 1976:IX och ytterligare en del av klassificering bygger på Broberg och Hasselmo 1982:29.

Keramiken klassificerades i följande godssorter:

- BI:1. Yngre svartgods, reduktionsbränt.
- BII:1. Oxiderat rödbrännande lergods med utvändig blyglasyr.
Äldre rödgods. Glasyr kan även förekomma fläckvis på insidan.
- BII:3. Oxiderat röd- och vitbrännande lergods, oglaserat. Gruppen kan innehålla skärvor från de övriga tre BII-grupperna.
- BII:4. Oxiderat, rödbrännande lergods med invändigt täckande blyglasyr, yngre rödgods.
- BIII. Vitbrännande lergods
- CI. Ej helt genomsintrat stengods, nästan stengods. Kornig yta med synliga magringskorn.
- CII. Stengods, genomsintrat gods. Vitt/gråvitt, Gulgrått/brunt/mörkgrått gods. Kärnen är vanligen glaserade med saltglasyr. Sinterengobe förekommer.

I samband med rapportarbetet har Magnus Johanssons artikel i *Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år* från år 2016 nyttjats som kompletterande referens. Därtill har Magnus Johansson ställt sina expertkunskaper i medeltida keramik till länsmuseets förfogande och uppdaterat oss på klassificering av medeltidskeramiken från Jönköping.

Yngre svartgods

Yngre svartgods förekommer under 1200-tal och 1300-tal, 1300-talets mitt, för att därefter minska (Lindahl m. fl. 2002:126; Broberg & Hasselmo 1981:125; Johansson 2015:48 f.). Drejat yngre svartgods är generellt ansedd som importkeramik från Hansans ursprungsområde i Nordtyskland.

Det yngre svartgodset (BI:1 i fyndtabell) innefattar åtta fyndposter, sammanlagt åtta skärvor med total vikt av 33 gram.

Materialet består av sex bukskärvor av 4–6 millimeters tjocklek, varav en med profilerad övergång mellan buk och skuldra (F 1071) troligen skärva från kanna samt två mynningsskärvor (F 1020, F 1188) varav F 1020 har närmast horisontell mynning. En bukskärva (F 163) har sotig och fastbrända förkolnade fragment av okänd art på utsidan. Godsfärgen varierar från ljusgrå till gråsvart och samliga skärvor har drejsspår.

Skärvorna av yngre svartgods framkom huvudsakligen i stratigrafiskt äldsta lager (bland annat Lager 3a, b/Profil 8, Lager 3a/Profil 4, Lager 2/Profil 11, Lager 2/Profil 4, Lager 5/Profil 7), lager närmast opåverkad bottensand och/eller närmast ovanpå lager, fas 1. En skärva (F 1188) framkom dock i ett yngre skede (Lager 3/Profil 4) i vilket bland annat ett mynt daterat 1520–1521 påträffades.

Äldre rödgods

Äldre rödgods dateras generellt till tiden 1200-talets senare hälft–1300-tal, 1300-talets mitt för att därefter minska (Lindahl m. fl. 2002:126; Johansson 2015:48 f.).

Äldre rödgods (BII:1 i fyndtabell) har preliminärt bedömts till 12 fyndposter omfattande 13 skärvor och ett mindre krus som bedömts till denna kategori. Sammanlagd vikt på det äldre rödgodsmaterialet uppgår till 305 gram. Flera av skärvorna är svårbedömda då de har slitna ytskikt. Stor reservation föreligger därför kring flera av skärvornas godsklassificering. Merparten av skärvorna utgörs av bukskärvor till kärl med mer eller mindre spår av utvändigt blyglasyr. En skärva utgör bottendelen till en kanna med tummad bottenrand (F 71), utvändigt blyglaserad, gul, dov ton och funnen stratigrafiskt i ett av de äldre lagren, närmast opåverkad sand (Lager 3b/Profil 8). En skärva är utvändigt dekorerad med tätt snedställda streck på bukens mittparti i övergången mellan kärlets övre-nedre del (F 1873). Fynd 381 består av plana skärvor, cirka 10 millimeter tjockt gods. Skärvorna har på ena sidan svaga spår av blyglasyr och

Typ	Antal Fyndposter	Antal Skärvor	Vikt (gram)
BI :1 Yngre svartgods	8	8	33
BII :1 Äldre rödgods	12	13+1 kärl (F2579)	305
BII:3 Rödgods övr.	33	63	534
BII:4 yngre blyglasert rödgods	252	781	5850
BIII vitbrännande lergods	7	9	17
CI Ej genomsintrat stengods. Protostengods / tidigt stengods	6	6	26
CII Genomsintrat stengods	96	100	402
Fajans och flintgods (se kommentar)	63	184	223
Porslin	17	20	49

Figur 26. Tabell utvisande översiktlig fördelning av keramik kategorier.

därunder lerslammat melerat brun-gult ytskikt. Spår av tummad rand längs en sida. På motsatt sida förekommer också den melerade ytan, dock tydligt avgränsat av längsgående avtryck/ansättningsytor efter delar som suttit fäst mot dessa. Mynningsskärvan F 2205 (spjälkad) har två drejfaror nedanför mynningen och har utvändigt heltäckande blyglasyr. Fynd 2451 utgörs av dels en skärva till gryta med avtrycket från ett skaft som suttit fäst mot kärlets buk, dels en skärva med utvändigt heltäckande blyglasyr till ett annat kärl.

Ett tämligen välbevarat kärl (F 2579), preliminärt bedömt som äldre rödgods, utvändigt och invändigt blyglaserat utgörs av ett litet kanna, närmast ett miniatyrkärl, 5,5 centimeter högt (vikt 95,7 gram), med rak mynningshals som nedtill har en markerad avsats, eventuell passning för ett lock. Kannan har såväl äldre som yngre skador. Den har avbruten pip och brottytor efter vertikal hank (Figur 27). Kärlet kan möjligen utgöra en övergångsform mellan det äldre rödgodset och yngre rödgodset. Kärletypen förefaller relativt ovanlig och är det enda i sitt slag bland Jönköpingsmaterialen. Det framkom i Lager 2/Profil 1a, vilket representerade cirka 1400-tal.

Keramik av äldre rödgods framkom huvudsakligen i lager representerande fas 1 och 2. Två skärvor, F 71 och F 1070 framkom i de äldsta lagren närmast bottensanden (Lager 2/Profil 11, Lager 3b/Profil 8).

Yngre rödgods

Den största keramikgruppen utgörs av yngre rödgods (BII:4 i fyndtabell). Av yngre rödgods är registrerat 252 fyndposter som omfattar 781 skärvor till en sammanlagd vikt av 5850 gram. Fyndmaterialet representerar främst tidsperioden 1500-tal–tidigt 1600-tal men också senare skeden.

I fyndmaterialet finns skärvor av de traditionella kärletyperna av yngre rödgods som trebensgrytor, krukor, fat, skålar samt en trebenspanna. Faten, relativt fåtaliga, bär spår av dekor av vitlerengobe

Fig 27. Blyglaserad kanna. F 2579. 5,5 centimeter högt. Mynnings- respektive bukdiameter är 3,2 och 6,3 centimeter.



täckt med blyglasyr. Krukor och grytor är vanligen invändigt brun eller grönglaserade. Av mer ovanligt slag är en tämligen grund, 35 millimeter djupt kärl, en trebenspanna, invändigt grönt blyglaserad (F 2377) med en kärldiameter på cirka 20,5 centimeter liksom skärvor till ett eventuellt silkärl (F 1175). Ytterligare ett trebenskärl (F 2376) är en gryta, invändigt grön blyglasyr och med tämligen tjock botten. Båda dessa kärl förefaller utifrån såväl kärlform som glasyr representera något äldre kärl av det yngre rödgods materialet. Trots dessa två nämnda är kokkärlen typ trebenskärl relativt få. Framförallt rör det sig om förrådskärl, kärl för förvaring av föda, mer än tillagning. Yngre rödgods framkom i samtliga fasrelaterade lager, dock övervägande i de övre skikten, således de yngre faserna, fas 3, 4 samt i fas 1–2 lager. Vad gäller det sistnämnda, inblandning i äldsta lager, hör det främst samman med rikligt med störningar som påverkat fyndomständigheterna.

Vitt lergods

I fyndmaterialet finns sju fyndposter med nio skärvor av vitgods (BIII i fyndtabell) med sammanlagd vikt av 17 gram. Skärvorna utgörs huvudsakligen av bukskärvor, vanligen invändigt blyglaserade, gul ton ofta med mörka stänk. Utvändigt är kärlskärvorna blyglaserade i heltäckande grön glasyr. F 2053 är en skärva av två ihopklustrade skärvor. Kärlet är ett litet, men förhållandevis vidbuktigt kärl, förmodligen en skål, som utvändigt längs dess vidaste bukparti har ett horisontellt fält med dekor av tätt ristade rader med små vågformiga mönster. Två skärvor representeras av mynningsskärvor (F 1033, F 2181). En markant mynningsskärva är F 1033, svagt utåt vinklad mynning, med drejvulst strax under på utsidan. Godset är ett tämligen hårdbränt vitgods, som avviker från de övriga skärvorna. Godset är cirka två millimeter tjockt något tunnare än den övriga. Skärvan har invändigt gulbrun blyglasyr. Denna är av mer ålderdomlig karaktär än de övriga.

Materialet framkom huvudsakligen i fas 2–3, 3, 4 framförallt i lager som representerade sent 1400-tal, 1500-tal samt 1600-tal. Ingen av skärvorna har relaterats till någon anläggning. Skärvan F 1033 låg under A 16. Sex av skärvorna påträffades inom en tämligen begränsad yta, 10 x 12 meter.

Samtliga skärvor är preliminärt bedömda att ingå i kategorin yngre vitgods, i detta fall karaktäristiska för 1500– och 1600-tal dock med viss reservation för F 1033.

Stengods

Stengodsmaterialet är generellt mycket fragmenterat vilket gör att stora delar av materialet är svårbedömbart.

Protostengods och tidigt stengods

Keramik av protostengods dateras generellt till 1200-tal och 1300-talets första hälft (Johansson 2015:51 f.). Enligt Lindahl m fl. påträffas protostengods framförallt i 1300-talskontext (2002:125). Tidigt stengods dateras från 1200-talets mitt och till 1300-tal (Johansson 2015:52).

Av kategorin protostengods och tidigt stengods är preliminärt bedömt sex fyndposter och motsvarande sex skärvor med sammanlagd vikt av 26 gram (CI i fyndtabell). Keramikskärvorna av protostengods framkom i fas 1–2 lager, äldsta avsatta lager såväl närmast bottenanden, Lager 13/Profil 1c, som i närmast ovanpåliggande lager, Lager 4/Profil 8. F 2069 utgörs av ett skivigt gods, grått till färgen och utvändiga horisontella drejfårar vilken egentligen avviker i godsstrukturen från protostengods och kan möjligen ha ett äldre ursprung. F 44 är en skärva av finare protostengods, utvändig rödbrun engobering, tunt, grågult gods med täta drejfårar invändigt och utvändigt. Preliminärt tidigt 1300-tal. Två skärvor är av Niedersachsentyp, F 378 och F 1788, från huvudsakligen 1300-tal. Skärvan F 1160, mynningsskärva till kanna/krus, utvändig röd engobe och närmast orange godsfärg, kan generellt dateras till senare hälften av 1200-tal – tidigt 1300-tal. Framkom i Lager 3/Profil 4, fas 2-lager.

Stengods

Stengodsmaterialet omfattar 96 fyndposter och 100 skärvor (CII i fyndtabell) och är översiktligt registrerat. Framförallt rör det sig om stengods från 1400-tal och tidigt 1500-tal. I materialet kan dock tidigt stengods ingå då materialet är svårbedömt. Den största delen av materialet utgörs av Siegburgkeramik med någon skärva av 1300-talskaraktär, men dominerande är Siegburgkeramiken av 1400–1500-talskaraktär. Kärnen utgörs av bukskärvor, halsskärvor, mynningsskärvor samt bottenfragment till krus och kannor och dryckesskålar. Utöver Siegburgkeramiken finns i materialet keramik av Waldenburgtyp (F 642, F 925) representerande 1400-tal. Tre fyndposter finns kategoriserade till Raerenkeramik (F 956, F 2102, F 2029), sent 1400-tal–tidigt 1500-tal. Av stengods av senare slag (representerande 1500-talets mitt och senare del, finns ett drygt tiotal skärvor huvudsakligen av Köln/Frechentyp, vari ingår del av ett Bartmankrus med del av ett skäggigt mansansikte. Därtill finns minst en mynningsskärva till ett salvekrus (F 1649), ett karaktäristiskt apotekskärl. Ovan angivna refererade tidsfästelser är generella för respektive keramikkategori och bygger inte på fyndomständighet.

Porslin

17 fyndposter med porslin, 20 skärvor, sammanlagd vikt 49 gram. Porslinet utgörs huvudsakligen av sent ostindiskt porslin, blå dekor mot ljusblå botten. Bäst bevarad är bottendelen med fotring till en skål. Invändigt dekorerad, botten är 40 millimeter i diameter (F 1226).

Fajans och flintgods

Sammanlagt är registrerat 63 fyndposter, 184 skärvor som fajans. I materialet ingår en betydande del flintgods vilket har felregistrerats som fajans. Antalet fajansskärvor är endast någon enstaka. Fajansskärvan F 304, mynningsdel, utvändigt något melerad med heltäckande blå tennglasyr är den bäst bevarade i detta keramikmaterial.

Glas

Fönsterglas

Till kategorin fönsterglas hör 146 fyndposter med sammanlagt 670 skärvor. Merparten av skärvorna har grön färg. Cirka 18 skärvor bedömdes ha en eller flera sidor med kröjlande kanter. F 603 har två sidor av en ursprungligen tresidigt fönsterglas. Cirka 17 skärvor har smältrand. Glaset är övervägande grönt i olika nyanser. Fönsterglas framkom övervägande i de yngsta lagren, 1500–1600-tal. I materialet ingår betydande del recent glas.

Övrigt glas

En skärva av plant glas, typ fönsterglas utgörs av F 1328. Glaset är oregelbundet runt, närmast 8-kantigt, komplett till formen, 22 x 23 millimeter i storlek och 2,9 millimeter tjockt. Glaset synes ha varit ofärgat, men fått metallisk beläggning genom så kallad glaspest. Huruvida det suttit infattat som fönsterglas eller har ingått i någon annan anordning för till exempel synförbättring är oklart.

Fynd nr 1819 är en skärva av plant, grönt glas (dock ej av typ fönsterglas), till synes komplett, romboid form, 12 x 18 x 15 millimeter och 1,7 millimeter tjockt.

Glaskärl

Till kategorin glaskärl, dryckesglas, flaskor, buteljer är 45 fyndposter relaterade med 84 skärvor till antalet. Det stora flertalet av fynden framkom i ytligt liggande lager.

I materialet ingår tre skärvor till så kallat noppglas, F 418, F 834, F 1005. Samtliga skärvor utgörs av noppor som suttit påsmälta på dryckesbägare som dekor. Två av noppskärvorna har grön grundton. Två av dem har helt eller delvis vid sidan av den gröna tonen också en vit mjölkaktig ton i glaset, vilket förmodligen har med förändringar i glasets sammansättning att göra.

F 2481 utgörs av ett litet grönt, glasfragment med pålagda horisontella trådar, troligen fragment till ett passglas. F 1389 är en

skärva med tre sidor till passglas, grönt, med korta, tätt pålagda vertikala lagda glastrådar.

Ovan redovisade typer av dryckesglas har sin uppkomst i Tyskland och dateras vanligen till 1500-tal, framförallt dess senare del, och förekommer även i 1600-talslager.

Kritpipor

33 fyndposter med kritpipefragment har registrerats, sammanlagt 56 fragment mestadels skaft samt fyra fragment av piphuvuden.

Föremål av järn

Knivar

Sammanlagt framkom 40 delar till knivar i varierande former. De utgörs huvudsakligen av bruksknivar och är relativt små. Av dessa är en kniv hel, 18 är defekta med fragmentariska och skadade knivblad med avbruten tånge. Knivarna kan dessutom ha blivit omsmidda och därigenom erhållit nya former, mått och funktioner. Merparten av knivarna påträffades i mellanlagren, daterat 1400–1500-tal. Nedan presenteras ett urval av de bedömbara knivarna.

Knivar med svagt böjt bladrygg och med sned ansats mot tången. Mätbara blad av denna kategori är 4 st., längden varierar mellan 7,2–9,9 centimeter och bladbredd (sex mätbara knivblad) 1,8–2 centimeter breda. En kniv (F 2323) har små parallella inhuggna linjer längs tångens bågiga kortsidor (se även F 1396).

Exempel på knivar med rak rygg är F 596, F 850, F 1381, F 1382 och F 1449, med rak övergång från tånge mot blad. Inget blad har hela längden bevarad, bredd 10–15 millimeter. Ingen har ursprunglig längd av tången bevarad. Tången är platt, samtliga avbrutna. Fyra av knivarna har nitar och en (F 1382) uppvisar dessutom spår av träskaft med beslag av mässing. Ytterligare ett beslag av mässing, samt nitar finns på ett knivskaftsfragment (F 2417) av troligtvis samma kategori av knivar.

Ett större knivblad är F 1122, 20 centimeter långt blad, bredd 20 millimeter.

Exempel på en miniatyrkniv och i det närmaste intakt, F 1157, har ett 4,7 centimeter långt eneggat blad, bredd 8–11 millimeter med sned ansats mot tången. Bladet har en rak avslutning (kan vara avbruten). Tången är långsmal och spetsig i ytterändan, längd 2,3 centimeter. Vidare framkom en spatel (F 495) i tre fragment med avrundat bladände, bladets längd 5,4 centimeter och bredd 12 millimeter, avbruten platt tånge.

Vapen och vapendetaljer

Sammanlagt påträffades sex pilspetsar till armborst med holk och i tvärsnitt rombiskt blad (F 146, F 998, F 1767, F 1964, F 2544, F 2545). Tre har kort spets, med närmast rak övergång till holk,

en har mer utdragen spets och avsmalnande övergång till holk, en brett lancettformad spets samt en med långsmalt blad med markerad övergång till holken. Längd: 6–7,5 centimeter. Vikt 23–30 gram. Ytterligare en tångeförsedd eventuell pilspets med större och klumpigare format, med massivt, tungt, klumpformad spets med rombiskt tvärsnitt, sammanlagt 9,5 centimeter lång, 124 gram i vikt utgjordes av F 2549. Denna framkom på cirka 1500-talsnivå.

Pilarna framkom spritt över ytan. Två framkom i lagret närmast opåverkad bottensand. Övriga i yngre lager, cirka 1500-tal–tidigt 1600-tal.

Bland vapenrelaterade fynd är en svärdsknapp, F 2263 (vikt 275 gram), i lager som anslöt till stenläggningen A 18.

Ridutrustning

Nedre delen av en stigbygel med del av klyka och trissporre (F 1801). Fyra fyndposter med delar av eller fragment av trissporrar, F 59, F 2129, F 2542 och F 1566, varav sistnämnda till hälften bevarad.

Redskap

Bland övriga redskap kan nämnas F 1280 kil (235 gram), F 448 är att närmast likna en mindre sked med genomgående hål i bladet. Ej fastställd funktion. F 1322 är ett 17 centimeter långt föremål med skafttånge och andra änden platt och delad i två flikar, närmast att likna med en miniatyrkofot. Vidare finns en spadskoning (F 2001), påträffad i lager från 1600-talets förra hälft.

Smidesämnen och smidesavfall

Sammanlagt framkom cirka 90 objekt registrerade som smidesämnen och smidesavfall av skiftande slag. I materialet finns halvfabricerade knivar (exempelvis F 1396, F 2253) ämnen till spik och hästskosöm, pilspets (F 815) samt till flera andra föremål, vilka dock ej var möjliga att sakordsbestämma. Därtill halvsmidd pilspets eller kniv (längd 67 millimeter) F 815. Sammanlagt har registrerats 18 tenar. Fem platta, bandformiga järn med rektangulärt tvärsnitt (F 851, F 1117, F 1107, F 1002). Ett böjt bandformigt (F 1383). Ett osmundavfall triangulär form, vikt 290, F 884.

Osmundavfallet F 884 visade vid arkeometallurgisk analys att den slagg som förekommer rikligt runt metallen innehåller spår av olivin och glas vilket är karaktäristiskt för slaggar vid järnframställning i blästugnar. Även slaggens höga manganinnehåll är typisk för järn som tillverkats från sjö- och myrmalmer (Grandin 2018:28). Osmunden framkom i ett senmedeltida lager (Lager 2/Profil 2a).

Järnslag

136 fyndposter med registrerad järnslag. Sammanlagd vikt 31,3 kilogram. I tabellen (Figur 31) är redovisat den järnslag som har relateras till lager och som i rapportarbetet fasindelats. Ingen verk-



Figur 28. Svärdsknapp. F 2263.. Höjd 45 millimeter. Vikt 275 gram.

Figur 29. Tabell utvisande urval av kategorier av järnföremål.

Järnartefakter	Antal fyndposter	Antal ex	Vikt, gram
Hästrelaterat			
Hästkosöm	216	722	3 478
Hästskor	18	18	1073
Trissporre	4	4	35
Stigbygel	1	1	37
Vapenrelaterat			
Armborstpil	6	6	174
Ringbrynja/Ring	4	4	4
Svärdsknapp	1	1	275
Kula	2	2	11
Vapendetalj	1	1	124
Verktygsrelaterat			
Kniv/Knivblad/Knivskaft	38	40	439
Spadskoning	1	1	61
Kofot	1	1	58
Kil	1	1	235
Dräktrelaterat			
Sölja	14	14	134
Smidesrelaterat			
Ämnesjärn/ten	19	19	368
Osmund/ osmundavfall	3	3	840
Ämnesjärn övrigt; halvfabrikat, avfall	68	100	3077
Bleck	33	62	2303
Byggnadsrelaterat			
Spik	486	657	6046
Gångjärnsdetalj	5	6	826
Låsdetalj	6	6	119
Nyckel och Bultlåsnickel	9	5+4	198
Hake/Hasp	13	13	153
Bultlås	3	3	249
Beslag	30	30	1008
Nit	17	18	175
Märla	1	1	11
Krampa	5	5	75
Sömnad			
Nål	3	3	36
Hushåll			
Hällring	1	1	154
Blosshållare	9	29	146
Hank	1	1	16
Instrument			
Mungiga	1	1	10
Djurhållningsrelaterat			
Skälla	1	1	103
Övrigt	10		288
Brodd	2	2	20
Spatel	1	1	2
Oid/	92		



Figur 30. F 1384. Bultlås. 6,3 centimeter i längd.

samhetsplats fanns identifierad inom undersökningsytorna som kunde knytas till järnsmide.

Lås och nycklar

Sammanlagt framkom sex detaljer till bultlås och ett närmast helt bultlås/bygellås (F 1384). Låset har spår av ytbeläggning av koppar på järn. Vidare framkom en regelskiva till bultlås (F 845), närmast intakta bultlåsnycklar (F 597, F 1795, F 2285) samt två avbrutna med axet respektive skaftet bevarat (F 756 och F 1448). Ytterligare en vridlåsnyckel med greppet/öglan något skadad (F 2369), men i övrigt påträffades i ett avfallslager i A 21, datering osäker. En välbevarad vridlåsnyckel av järn (F 363), 4,7 centimeter lång med ovalformat huvud, massiv stam och vinkelformat ax med fyra tappar, sannolikt av romansk typ, funnen i cirka 1400-talslager. Bultlåset framkom i gropan A 51 daterad sent 1500-tal, tidigt 1600-tal. Resterande bultlåsdetaljer framkom i anläggningar och lager vilka i huvudsak representerande sent 1400-tal –1500-tal.

Bland övriga låsdetaljer finns ett låsöverfall i form av spiralvriden järnten (F 2459) och ett dekorerat låsbeslag (F 158).

Ljushållare

Nio ljushållare för vaxljus finns registrerat i databasen (F 157, F 485, F 698, F 801, F 1206, F 1323, F 1350, F 1453 och F 1770). Bland dessa är fem funna i de äldsta lagren eller i anslutning till anläggning, daterad 1400-tal. Fyra har en enkel, omböjd järnplatta samt pik. En tvinnad, en slät med spetsad ände, en med platt ände. Den yngsta är också den kraftigaste och största (F 1323), men dock

	Fas 1	Fas 1-2	Fas 2	Fas 2-3	Fas 3
Vikt / gram /	5608	5724	8426	6137	4060
Antal fyndposter	31	24	43	7	6

Figur 31 Tabellen utvisar fördelning av lagerrelaterad järnslag.

Brons/CU-Leg	Antal Fyndposter
Armlänk	1
Beslag	10
Bleck	10
Fingerborg	2
Fingerring	1
Klipp, avfall, tråd. 9+1+2	12
Knapp	3
Kärl	2
Nit	1
Nål	10
Pincett	2
Smälta	3
Sölja	2
Trådbricka	1
Hyska/Ögla	1
Förslaggat, cu m.m.	14
Oid	19

Figur 32. Tabell utvisande föremål i brons och Cu-legering.



Figur 33. F 158. Dekorert låsbeslag. Längd 8,2 centimeter.

skadad. Den yngsta, funnen i A 51 i ett påfört lager, kan vara samtida med anläggningen, nämligen sent 1500-tal, tidigt 1600-tal.

Föremål i brons och Cu-legering

Fyndmaterialet omfattar 94 fyndposter. I materialet finns ett fåtal kopparklipp, tråd och bleck. Vidare finns fragment, delar av beslag. Ett helt beslag är F 156, rektangulärt, 42 millimeter långt och 9 millimeter brett med kvarsittande nitar i respektive kortände. Fler-talet är i fragment och några har dekor som F 955 ett eventuellt remändebeslag med linjeformad streck/punktdekor längs långsidorna. Ytterligare ett beslag med dekor utgörs av F 977. F 99 är del av ett ursprungligen troligen runt beslag med förstärkt mitthål samt ytterligare cirka 4 nithål. På dess ovansida är rutmönstrad dekor. Nålar, fingerborgar och av trådar tvinnad låsbart armlänksliknande föremål (F 2547) ingår i materialet samt två pincetter, dock har båda avbrutna skänklar (F 2534, F 2543). Två söljor, varav en med den cirkelformade söljeramen bevarad. Denna är försedd med tät streckdekor på ovansidan (F 1058). En bättre bevarad utgörs av en gjuten sölja med dekor på söljeramen, F 2541 (Figur 34).

Flintor och kvartsartefakter

Fyndmaterialet av flinta och kvarts har analyserats av arkeolog Bo Knarrström. Syftet var att få hjälp med bestämning av föremålens teknologiska, morfologiska karaktär. Sammanlagt innefattar materialet 31 fyndposter med 32 föremål. Följande text är ett utdrag ur Knarrströms rapport. I materialet ingår fem eldslagningsdon, bland annat F 1177 och F 1269.

Tre av fynden är av kvarts. Av dessa är två regelrätta avslag, F 134, F 2339, med en generell datering till stenålder. Möjligen kan de kronologiskt kopplas till ett flintavfall. F 1546, med slipyta, härrörande från en neolitisk yxa. Ett litet avslagsfragment, F 404, har klassificerats som Kristianstadflinta med matt ytstruktur och med insprängda kalkintrusioner.

Några av flintorna är hårt brända och kunde därför inte användas i analysen. Det övriga avslags- och avfallsmaterialet gav inte någon tydlig teknologisk och/eller morfologisk profil. Med undantag från de förmodat neolitiska kvarts- och flintfynden, så var bedömningen att de övriga föremålen härrör från spridda aktiviteter under järnålder/historisk tid.

Mynt

Sammanlagt framkom 29 mynt, varav åtta obestämbara. Det äldsta myntet är ett medeltida svärbedömt mynt, skadat, eventuellt ett så kallat borgarkrigsmynt, 1200-tal eller 1300-tal? (F 26). Myntet framkom i ett av de äldre lagren Lager 3/Profil 3. Mynt från 1500-talet dominerar annars materialet med sammanlagt 15 st. Bland svenska mynt är sex präglade under Gustav Vasa och fyra



Figur 34. Sölja, F 2541.

Fynd	Bestämning	Material	Lager/ Anläggning
F 1	Penning. Gustav Vasa, 1559-1560. Stockholm	Silver	L3/P1
F 2	1 örtug, Gustav Vasa, 1524-1527, Stockholm	Silver	L2/P1a
F 3	Klipping, Kristian II, 1520-1521, Danmark	Silver	L3/P2
F 4	Obestämbart	Silver	A 13
F 5	Obestämbart	Silver	L3/P2
F 6	1 fyrk., Johan III, 1586, Stockholm	Silver	L2/P1
F 7	1/2 öre, 1578-1588, Johan III, Stockholm	Silver	A 21
F 8	Obestämbart	Silver	A 21
F 9	Klipping, Kristian II, 1520-1521, Danmark	Silver	L3/P4
F 10	Obestämbart	Silver	L2/P3
F 11	Klipping, Kristian II, 1520-1521, Danmark	Silver	L2/P3
F 12	1 öre, Oscar II, 1873, Stockholm	Koppar	Schakt- fynd
F 13	1 fyrk., Johan III, 1588?, Stockholm	Silver	L2/P6
F 14	1/4 skilling, 1805, Gustav IV Adolf, Avesta	Koppar	L7/P6
F 15	1 fyrk., Gustav Vasa, 1529-1534, Stockholm	Silver	L8/P6
F 16	Skilling, Danmark, Kristian IV, 1608	Silver	L3/P6
F 17	1 örtug, Gustav Vasa, 1529, Västerås	Silver	L3/P6
F 18	Obestämbart	Silver	L3/P6
F 19	Tyskland, Nürnberg, räknepening, 1500-tal	Silver	L3/P6
F 20	1 örtug, Gustav Vasa, 1530, Stockholm	Silver	L2/P11
F 21	1 fyrk., Gustav Vasa, 1522-1534, Stockholm	Silver	L3/P6/A 18
F 22	Obestämbart	Silver	L12-13/P3
F 23	Obestämbart	Silver	L12-13/P3
F 24	1/2 öre, klipping, Gustav II Adolf, 1626-1627, Säter/Nyköping	Koppar	L13/P3
F 25	1/2 öre, Johan III, 1569-1574, Stockholm.	Silver	L1/P7
F 26	Borgarkrigsmynt? 1200-1300-tal? Svårbedömd	Silver	L13/P3
F 27	1/4 skilling, Gustav IV Adolf, 1807, Avesta	Koppar	L1/P7
F 1029	Klipping. Kristian II, 1520-1521, Danmark.	Silver	L3/P6
F 1064	Obestämbart	Silver	L2/P4

Figur 35. Tabell myntfynd.

under Johan III:s regeringsperioder. Fem mynt är danska, Kristian II (1520–1521) samt Kristian IV (1608). Från 1500-talet härstammar även en tysk räknepening.

Summering

Undersökningsområdet var topografiskt plant. I stort sett över hela undersökningsytorna framkom på den opåverkade botten sanden ett enhetligt lager, ett avsatt humöst sandlager, vars nivå representerade äldsta markhorisonten. Fynd häri, främst importkeramik i form av enstaka skärvor yngre svartgods, äldre rödgods samt protostengods kan relateras till 1200- och 1300-talen och är indikationer på urbana aktiviteter samt handels- och kulturkontakter med främst Nordeuropa.

Till äldsta skedet hör anläggningar i form av grävda diken (rester av) vilka kan indikera någon form av första markreglering. Dikena har inte legat öppna över tid genom områdets samtliga bebyggelsefaser utan har igenfyllts relativt tidigt. Stolphålen vittnar om

bebyggelseaktiviteter, dock har ingen samlad bild av tidstypiska byggnadskonstruktioner kunnat fastställas. Vidare fanns odlings-spår i form av årderspår centralt i undersökningsområdet, väster om gatan A 18. Ytan hade aldrig överlagrats med bebyggelse, åtminstone inte under medeltidsstadens tidigare epok utifrån vad de bevarade kulturlagren visade, utan stått öppen länge. Därtill fanns närmare 300 störhålsavtryck vilka ingått i hägnader. I ett tidigt skede anlades även gatan A 18, vilken bitvis kunde följas längs en 32 meter sträcka i NÖ–SV riktning och som utgjorde den enskilt ytmässigt största anläggningen i undersökningsområdet. Gatans beläggning utgjordes till största del av så kallad knadderstensyta, småsten blandat med förslaggad lera, tegel- och sandstensflis. Gatulämningen kunde stratigrafiskt följas genom flera skeden, från dess tidigaste skede, en eventuell hålvägsliknande försänkning, till den stenlagda ytan och har av allt att döma varit i bruk under en längre period, förmodligen ända fram till att området omstrukturerades från stadsbebyggelse till förborsområde på 1600-talet efter att staden flyttats österut.

I stenläggningen, A 18, förekom en del järnslag som gatubeläggning vid sidan av sten, dock i ringa mängd. En fortsättning på gatusträckningen, på vilken bland annat 1300-talsmynt påträffats, framkom 55 meter längre i sydväst, i kvarteret Granaten, i samband med en arkeologisk undersökning (Jansson 1995). Ytterligare en gaturest har påträffats i kvarteret Härolden (Varenius 2002), 180 meter öster om kvarteret Gladan/Grundlagen. Gaturesten (NNÖ–SSV riktning) var av samma karaktär, knaddersten och anlagd mot den opåverkade bottensanden, förmodligen karakteristisk för gator/vägar i stadens ytterområden. Mer centralt i medeltidsstadens område, motsvarande i nuvarande kvarteret Gruvan, har del av en gatusträckning undersökts med förekomst av järnslag i gatubeläggning, daterad till 1300-tal (Jansson 2014). I västra delen av medeltidsstadens i kvarteret Harven har en närmare 100 meter lång sträcka av den medeltida gatan Stora Gatan (äldsta belägg 1486, 1494, 1516, 1580 Agertz, F-topo och *stora gatwna* (1516) i Jönköpings Tänkebok 1456–1548, s. 102, Kjellberg 1918), medeltidsstadens huvudgata, tillika del av eriksgatan, arkeologiskt undersökts (Claesson 1993). Dess norra avgränsning kunde fastställas vid arkeologisk undersökning år 2007 på Lundströms Plats. I gatans tidigaste skede var den till stora delar belagd med rikligt med järnslag, bottenskällor blandat med kullersten. Dess äldsta skede daterades till 1200-tal. Gatan konstaterades i flera skikt. Gatan och dess sträckning hade varit i bruk fram till att den blev ersatt av nuvarande sträckning av Västra Storgatan. En fortsättning västerut av samma gata framkom under nuvarande Västra Storgatan i samband med arkeologisk undersökning år 2010 (Pettersson & Ödéén 2016). Gatulämningen A 18 i kvarteret Gladan/Grundlagen ingick i en av stadens större infartsvägar söderifrån,

där den utgjorde en östlig förgrening av infartsvägarna. Längs dess östra sida åt söder fanns åtminstone under 1500-talets senare del det markområde som var borgarnas trädgårdar och kålgårdar i stadens sydöstra utkant (1652 års karta).

Slagg i äldsta lager och i tidig anläggning, som gatubeläggning, på flera platser i medeltidsstaden antyder att järnbearbetning har förekommit tidigt i stadens historia. Inom undersökningsytan framkom totalt 31,3 kilogram järnslag, varav 5,6 kilogram fanns i äldsta lagret. Således rör det sig inte om några större volymer. Det fanns inga lämningar efter smedjor, eller andra anläggningar som indikerade att järnsmide bedrivits. Man kan dock inte utesluta att sådana funnits i det aktuella undersökningsområdet, men att spåren har försvunnit vid anläggande av yngre bebyggelse. Däremot framkom ett tämligen rikt fyndmaterial av ämnesjärn och liknande som indikerade smidesverksamhet. Någon analys av järnslagen för utvärderande av vilken form av smide som järnslagen representerar har inte gjorts.

I fyndmaterialet ingår rikligt med järnföremål, såväl verktyg som knivar, som ämnesjärn, en del halvfabricerade föremål samt spikar och hästkosöm som indikerar klensmide. Vidare visar fyndmaterialet spår av kopparslageri av ringa omfattning, troligen för husbehov. Kopparslagare var annars en tämligen talrik grupp i staden på 1500-talet utifrån mantalslängder 1591 och 1594 anges sex respektive fem personer inom detta hantverk (Norborg 1963:350).

I sydvästra delen av det undersökta området framkom lager efter bronsgjuteriverksamhet, mest i form av lager med gjutformar, men också ett fragmentariskt sandstensgolv. Inga konkreta verkstads-lämningar konstaterades. Dateringarna av såväl kulturlager som anläggningar är osäkra på grund av orsaker som tidigare redovisats. Bronsgjuteriverksamheten, framförallt grytstöperi, bedömd till 1500-tal, kan möjligen relateras till det framväxande slottets behov. Grytgjutare utgjorde en relativt stor yrkesgrupp i Jönköping, den synes ha varit överrepresenterad i staden jämfört med städer av motsvarande storlek under denna tid. En sammanställning över hantverkare i Jönköping 1456–1610 visar tre hantverkare med anknytning till grytgjuteri år 1456 för att öka under 1500-talet. Åren 1591 och 1594 finns till exempel elva grytgjutare kända enligt vad mantalslängderna anger (Norborg 1963:350, 352 f.).

Vid samkopiering med borgarnas återkravskarta, stadsplaneskissen från 1652, med dagens fastighetskarta över Jönköping framgår att undersökningsområdet kvarteret Gladan/Grundlagen har inrymt delar av två byggnadskvarter, så kallade fjärdingar, nr 10 och 12 (se Figur 2, 3) åtskilda av en öst–västlig gata. Av ägoförteckningen (Figur 3 och sid 10) framgår att tomter bland annat ägdes av kopparslagare och guldsmed. De arkeologiska spåren styrker i viss mån ägoförteckningen såtillvida att fynd efter kopparslageri, dock i ringa grad, påvisades i kulturlagren.

Samkopieringen visar därtill att den NÖ–SV gatusträckningen genom kvarteret Gladan/Grundlagen sammanfaller med motsvarande i stadsplaneskissen från 1652. Huruvida stenläggningen A 3 utgjorde rest av den öst–västliga gatan i 1652 års karta gick inte säkert att fastställa.

Ett svårbedömt mynt utan närmare bestämning annat än 12–1300-tal och förekomst av en handfull keramikskärvor med det tidiga stengodset, äldre rödgods och yngre svartgods indikerar förhållandevis tidiga handelskontakter. Andelen importerat stengods ökar och blir betydande framförallt genom 1400-talskär från den tyska orten Siegburg. Dock speglar varken mynten, med tyngdpunkt mot 1500-tal, eller keramiken motsvarande bebyggelsestruktur under senmedeltid och efterreformatorisk tid (förutom A 18). Vi har ju konstaterat att undersökningsområdet ingått i stadens etablerade planstruktur åtminstone tiden efter 1567 fram till 1612 enligt vad 1652 års stadsplaneskiss utvisar. Det trasiga undersökningsområdet är en orsak till den fragmentariska bebyggelsebild som rapporten har utvisat.

Administrativa uppgifter

Länsstyrelsens dnr: 11.391-1508-85
 Länsstyrelsens beslutsdatum: 1985-10-25
 Jönköpings läns museums dnr: 556/85
 Beställare: L.E. Lundberg
 Rapportansvarig: Linnea Varenius
 Rapportgranskning: Kristina Jansson och Mikael
 Nordström
 Fältansvarig: Linnea Varenius
 Fältpersonal: Mikael Jardbrink, Magnus
 Stibéus (hela perioden), Björn
 Varenius (enstaka dagar i ok-
 tober). Grovarbetskraft 2 man
 tillhandahölls av Bjursells AB
 Fältarbetstid: 1987-09-30–1987-12-15
 Län: Jönköpings län
 Kommun: Jönköpings kommun
 Församling: Sofia
 Fastighetsbeteckning: Kvarteret Galeasen (numera
 kvarteret Grundlagen)
 Belägenhet: Ekonomiska kartans blad Jön-
 köping 7E 1a SV
 Koordinater: N 6404585,68 E 450220,957
 (SWEREF 99 TM)
 Koordinatsystem: Jönköping kommuns lokala nät

 Undersökningsyta: 2 200 m² (extensiv) 436 m² (in-
 tensiv)
 Fornlämningsnummer: L1973:2508 (Jönköping 50:1)
 Fornlämningstyp: Stadslager
 Tidsperiod: Medeltid–tidig modern tid
 Negativ nr: 96/3:603–893. 2001/3:
 2121–2122, 2156–2228 samt
 diabilder
 Fynd: JM nr / F nr: JM 53.711 / F 1–2 587
 Djurben: JM nr JM 53.711

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Tryckta källor

- Areslätt, Tomas. 1984. *Jönköping. Rapport Medeltidsstaden 58*. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm.
- Broberg, Birgitta och Hasselmo, Margaretha. 1981. *Keramik, kammar och skor från 7 medeltida städer*. Medeltidsstaden 30. Fyndstudie. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. Stockholm.
- Augustsson, Jan-Erik. 1985. *Keramik i Halmstad ca. 1322-1619. Produktion – Distribution – Funktion*. Hallands Läns museers Skriftserie No 2.
- Björklund, Samuel. 1998. *Arkeologiskt GIS över det medeltida Jönköping*. Examensarbete vid Kart- och mätningenjörsprogrammet, åk 3, VT 1998. Högsolan i Karlstad.
- Björkman, Rudolf. 1914. "Det Fornä Jönköping", i *Meddelande Från Norra Smålands Fornminnesförening III*, 1914 (sid. 71–93).
- Claesson, Eivind. 1993. *Kvarteret Harven. Arkeologisk undersökning med anledning av nybyggnation i kvarteret Harven, Sofia församling, Jönköpings stad, RAÄ 50. Jönköpings kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 1993:29. Jönköpings läns museum.
- Grandin, Lena. 2018. *Medeltida fynd i Jönköpings stad. Analys av osmundar och andra ämnesjärn, Jönköpings län, Småland, Jönköpings kommun, Jönköpings stad RAÄ 50*. Dnr 515-00891-2018.
- Haltiner Nordström, Susanne & Jansson, Kristina. 2015. *Fjärrvärme i Jönköpings stad. Arkeologiska undersökningar och antikvariska schaktkontroller 1982–1987 inom RAÄ nr 50:1, Jönköpings stad, inför vatten- och avloppsledning och fjärrvärmeledningar, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2015:46. Jönköpings läns museum.
- Jansson, Kristina. 1995. *Arkeologisk slutundersökning. Medeltida kultur-lager. Kv Granaten, Jönköping stad*. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 1995:7.
- Jansson, Kristina. 2014. *Kvarteret Gruvan - en nyckel till medeltidsstaden. Arkeologisk undersökning av RAÄ Jönköping 50:1 inför planerad husbyggnation inom Gruvan 1,2,4 och 6. Sofia församling i Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2014:26. Jönköpings läns museum.
- Johansson, Mikael. 2015. "Medeltidens, renässansens och barockens keramik. Importkeramik och hushållsgods" i Red Nyström, Bengt. *Keramik och porslin i Sverige genom 7000 år*.
- Jönköpings stads Tänkebok 1456-1548*. Utgifven af Kjellberg, Carl.M. 1918.
- Löfgren, Anders. 1987. *Kv Hatten. En stadsarkeologisk undersökning i Jönköping*. Arkeologisk rapport 1987:1. Jönköpings läns museum.
- Kallerskog, Linnea och Rödger, Ingvar. 2014. *StadsGIS Jönköping och Eksjö. Utvecklingsprojektet Arkeologiskt GIS för Jönköping och Eksjö, RAÄ Jönköping 50:1 och RAÄ Eksjö 134:1, Jönköpings och Eksjö kommuner, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2014:09. Jönköpings läns museum.

- Lindahl m fl. 2002. Lindahl Anders, Olausson Deborah & Carlie Anne (red). *Keramik i Sydsverige – en handbok för arkeologer*. Keramiska forskningslaboratoriet. Monographs on Ceramics. Lunds universitet. Lund.
- Norborg, Lars-Arne. 1963. ”Jönköping under medeltid och äldre Vasatid” i *Jönköpings historia*. Del I.
- Pettersson, Claes & Ödén, Anna. 2016. *Gata genom sekler. Förundersökning och särskild arkeologisk undersökning av Eriksgatans/ Västra Storgatans sträckning inom del av RAÄ 50 - Jönköpings äldre stadsområde, inför iordningställande av Lundströms plats år 2010, Jönköpings stad och kommun, Jönköpings län*. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2016:41.
- Stilborg, Ole. 2008. *Grytgjutformar i Jönköping*. En analys av ett keramiskt hantverk, dess rötter och utveckling. KFL RAPPORT 08:1210. Keramiska Forskningslaboratoriet. Kvartärgeologiska avdelningen. Lunds universitet.
- Varenius, Linnéa. 2002. *Arkeologisk förundersökning. Kv Härolden. Sofia församling, Jönköpings stad, Jönköpings län*. Jönköpings läns museum. Arkeologisk rapport 2002:6.
- Wahlöö, Claes. 1976. *Keramik 1000-1600 i svenska fynd*. Lund: Kulturhistoriska museet.

Otryckta källor

Jönköpings läns museums arkiv

Knarrstöm, Bo. 2017. Analys av flintmaterial från Jönköpings stad. Arkivrapport. Dnr 086/2017. Jönköpings läns museum.

Kartreferenser

Jönköpings kommun.

Plankarta över staden Jönköping. 1868.

Plan över Jönköpings stad. 1837. Tryckt 1839. Upprättad av Jonas Allvin.

Lantmäteriet <https://www.lantmateriet.se>

Lantmäteristyrelsens arkiv

Jönköpings stads ägor, västra delen. 1674. Akt E61-1:3.

Lantmäterimyndigheternas arkiv

Jönköpings stad. 1701. Akt 0680k-evi37

Riksarkivet

Geometrisk afritning över den del av den forna staden från 1652. Kammarkolleegii kansliarkiv E IIa:142, f 272r-277v.

Databas

F-topo. Ortnamnsdatabas för Jönköpings län. Agertz, Jan. Jönköpings läns museum.

Onlinereferenser

Fornsök <https://app.raa.se/open/fornsok/>

Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR

Kvarteret Gladan (numera Grundlagen)

A 1a Stenansamling (Fas 2-3)

x382–384/y129–131

Lager 2 / Profil 4

Nivå +93,80

Fragmentariskt bevarad kullerstensyta 1,1 x 0,8 meter, av småsten, knappt knytnävsstora 0,5–0,10 meter stora stenar, tätt lagda. Bland stenarna fanns enstaka tegelflis och sandstensflis. Anläggningen hade oregelbunden yta och saknade tydlig avgränsning.

A 1b Stenläggning (Fas 3)

x382–384/y129–131

Lager 3a / Profil 4

Nivå +93,85

Under A 1a. Äldre skede av A 1a.

Mycket fragmentariskt och oregelbunden stenläggning. Enstaka rundad sten uppblandad med tegelflis och sandstensflis. Stratigrafi Profil 4 :

L 1

L 2-A 1a – 1b

L 3a

L 3b

Opåverkad sand

Fynd: Buteljglas: F 1124. Bryne: F 1081. Glaskärl: F 1126. Hästkosöm: F 1079, F 1103. Kritpipa: F 1080. Slagg: F 1105, F 1080, F 1082. Spik: F 1078. Tegel: F 1104, F 1125.

A2 Trästolpe med nedgrävning (1800-tal)

Nivå +93,86

x390/y135

Lager 2/Profil 1

Fyrsidig nedgrävning för stolpe, cirka 0,2 meter i sida och 0,2 meter djup. Fyllning av mörk sandig humus, tegelflis. Stolpen var järnskodd i botten.

A3a Stenläggning (Fas 3 (och eventuellt senare))

x386–388/y133–137–139

Nivå +93, 95.

Lager 1 överlagrade anläggningen.

Glest stensatt yta av knytnävsstora stenar 4 x 4 meter och med inblandning av tegelbitar. I NV delen en större sten 0,3 meter i storlek. Mellan stenarna hårt packad svart, humös sand (lager 1) med inslag av bränd lera och träfragment. Vid rensning mellan stenarna och delvis över framkom fynd av kritpipor, yngre rödgods, slagg, spik, glas.

Fynd: Bränd lera: F 771. Flinta: F 2449. Fönsterglas: F 762, 770, 2453. Hästkosöm: F 758, 768, 2446. Järn, oid: 2447. Kritpipa: F 764, 2454. Slagg: F 754, 766, 772, 2455. Spik: F 753, 757, 767, 2450. Tegel: F 765.

Kärl: Buteljglas: F 761, 763. Fajans F 760. Glas: F 2452. Yngre rödgods: F 759, 769, 2448. Äldre rödgods: F 2451. Datering: 1600-tal och senare.

A 3b stenläggning (Fas 3)

x386–388/y135–139

Nivå +93,85–93,90

Lager: Överlagrar delvis lager 2, men bör betraktas som i lager 2.

Stenläggning, något tätare än ovanpåliggande A 3a. Stenläggningen bestod av knytnävsstora stenar, fragmentariska tegelstenar, tegelkross samt rikligt med "kantiga" sandstenar.

Anläggningen överlagrade A 20/21.

A 3c Stenläggning (Fas 3)

x386/y137–139

Lager: I övergången mellan lager 2 och 3.

Nivå +93,78–93,80

Spridd förekomst av stenar, tegelstensfragment inom cirka 4x4 meter.

A 3c täcktes av A3a och A3b.

Anläggningen överlagrade A 20/21

A 4 Ränna (Fas 2)

x386/y129–x384/y133

Nivå +93,85.

Långsmal ränna, 3,8 meter lång (VNV–ÖSÖ), 0,3 meter bred, 0,2–0,3 meter djup. Fyllning av humös sand. Nedgrävd i avsatt, humös sand, L1/P5.

Eventuell ränna för bottenstock/syll i huskonstruktion. Anläggningen var grävd genom äldsta lagret (L1/P5) ned i opåverkad bottensand. Gränsade i S mot A 1 och 1b som låg i samma lager och på samma nivå. Stratigrafiskt Fas 1, fynd yngre.

Fynd: Yngre rödgods: F 1102. Tegelfragment: F 1124.

A 5a Stolpe (Fas 3)

x388/y137

Nivå +93,75/93,35

Anläggningen utgjordes av en spetsad trästolpe, 0,1 meter i diameter, med träfiberstrukturen bevarad. Stolpen var nedgrävd i en 0,4–0,6 meter stor och 0,45 meter djup grop med fyllning av humös sand. Gropen skar genom A 5b.

A 5 b Grop (Fas 3)

x388/y137

Nivå +93,75/93,15

Skar genom lager 3 och genomskars av A 5a.

Anläggningen utgjordes av en närmast fyrsidig nedgrävning, 0,8 meter i sida och 0,6 meter djup och med fyllning av svagt flammig, humös sand.

Mynt: F 6. Johan III, Fyrkat, 1586. Bultlås: F 845. Fönsterglas: F 848. Hästkosöm: F 846, 847. Slagg: F 849.

A6 Stenskodd stolpe (Fas 2)

x388/y137

Nivå +93,83/93,45

Lager 2. Nedgrävd genom lager 3.

Stolpe, cirka 0,2 meter i diameter och 0,35 meter djup. Överst stenskodd av ett knappt tiotal 0,05–0,10 meter stora stenar på nivån 93,80. Plan botten.

A 7 Stolphål (Fas 2)

x388/y139

Nivå +93,62/93,30

Nedgrävd från undre skikt av lager 3 / profil 2.

Anläggningen utgjordes av ett närmast kvadratisk stolphål. Nedgrävningen var svårdefinierad och något oregelbunden, cirka 0,3 x 0,3 meter stor i plan och 0,3 meter djup. Fyllning av humös sand.

A 8 Struken**A 9 Stenskott stolphål** (Fas 2)

x390/y141

Nivå +93,75/93,55

Överyta lager 3. Anläggningen skar lager 3 / profil 1,2.

Anläggningen utgjordes av ett stenskott oregelbundet stolphål, 0,2 x 0,16 meter i diameter, cirka 0,18 meter djupt och med fyllning av träfiberrik, humös sand.

A 10 Grop (Fas 2)

x390/y141–143

Nivå +93,64

Lager: Överlagrad av lager 3

Gropen stratigrafiskt i fas 1–2, fas 2.

Grop 1, 2 meter i diameter, något utbredd i ytan. Gropen överlagrades av lager 1, 2, 3 / anläggningsprofil A 10 och syntes först på nivå +93,6–93,64. Anläggningen utgjordes av en regelbunden och jämn nedgrävning ned i opåverkad sand, med närmast firsidigt tvärsnitt med plan botten. Avgrävd av störning mot norr. Anläggningen var bevarad upp till 2 x 0,7 meter (Ö–V) i storlek och cirka 0,95 meter djup. Lager 9 humös flammig sand var ett bottenlager som täckte mer än halva gropen. Däröver var tre skikt påförda och det översta flöt samman med omkringliggande bottenlager. Gropen hade möjligen utgjort avfallsgrop med bland annat hantverksspill efter att gropens oklara ursprungsfunktion gått ur tiden.

Gropen täcktes från botten av ett 0,6–0,7 meter tjockt lager av humös, flammig sand (L 9).

Däröver ett påfört linsartat lager, som mest 0,1 meter tjockt gjutformslager (+93,3, lager 5). Däröver lager 4, påförd humös sand, 0,08–0,1 meter tjockt. Däröver en liten flik av 0,04 meter tjockt lager med lera/gjutavfall Lager 10 med enstaka gjutformsfragment i L 4, 5, 12. Däröver lager 12 brun humös sand, 0,06–0,12 meter tjockt. Däröver lager 3 humös sand, avsatt markområde. Täckt av lager 2 och överst lager 1.

F 668 Gjutformsfragment L 5/P A 10

F 666 Gjutformsfragment L 4/P A 10

F 667 Slagg/Smälta L 4/ P A 10

F 665 Spik L 4/ P A 10

F 669 Glasfragment, kärl? L 12/P A 10

F 670 Bränd lera L 12/P A 10

F 671 Gjutformsfragment L 12/P A 10

F 672 Slagg (lera). Spår av järn och koppar L 12 / P A 10

F 673 Förslaggad lera

Djurben: 47 gram.

L 1

L 2

L 3

Nivå för opåverkad sand A 10 – +93,64

L 12

L 10

L 4

L 5

L 9 – +92,4

A 11 Stolphål (Fas 3)

x386–388/y135

Nivå +93,85

Framkom i överyta lager 2. Skar genom lager 2,3.

Stolphål 0,15 x 0,20 meter i diameter och 0,5 meter djup. Spetsig i botten. Fyllning av humös sand. Osäker anläggning.

A 12 Stolphål Fas 2)

Plan C2:3

x386–388/y135

Nivå cirka +93,80

0,47 x 0,36 meter i storlek, 0,4 meter djupt. Fyllning av humös sand.

Lager: Överyta lager 3

A 13 Stolphål (Fas 2)

Plan C2:3 Dig

x390/y141

Nivå: Nedgrävning från +93,60 / botten +93,25 / högsta nivå +93,77.

Lager: Framkom i överyta lager 3. Nedgrävd från lager 3

Anläggningen utgjordes av en oregelbunden, närmast ett ovalformat stolphål, 0,4 meter i diameter, med rest av sten-skoning. Stolphålet var 0,2 meter djupt och hade plan botten. Fyllningen av humös sand.

Anläggningen skar A 15. Jämför A 17.

Fynd: Mynt, silver: F 4. Obestämbart.

A 14 a, b Stolphål (Fas 1)

x390/y143

Nivå +93,57/93,43

0,25–0,3 meter i diameter och 0,25 meter djup. Fyllning av grå, sandig humus.

Blev synlig under lager 3 i opåverkad sand.

A 15 Stolphål (Fas 1)

x390/y141

Nivå: +93,60/93,20

Anläggningen var närmast rund, 0,25 meter i diameter, 0,25 meter djup och hade plan botten. Fyllning av brungrå humös sand. Stolphålet lutade svagt mot SÖ.

Stolphålet genomsks av A 13.

Anläggningen framkom i opåverkad bottensand.

A 16 Stenläggning (Fas: 2–3)

x373–380/y152–156

Nivå +93,80/93,75

Anläggningen framkom vid rensning av lager 1 och cirka 0,15 meter under schaktad nivå. Lagret utgjordes av mörk, sandig humus.

Närmast markytan (cirka +93,8) låg ett ställvis täckande kol- och sotlager, ganska tunt (några millimeter). Ytan var bemängd med sten och grus, utan sättsandslager. Tegel förekom. Det kan antagas att sten- och grusytan inte varit satt, utan snarare spridd som ”bärlager”. Stenarna var såväl rundade, som skarpkantade i storleken från grus upp till ca 0,25 meter.

Anläggningen utgjordes av en gles kullerstensyta, cirka 15 x 5–8 meter stor (ÖNÖ–VSV), bestående av 0,05–0,1 meter stora stenar samt en del mindre sten och även tegelflis. Anläggningen hade ingen tydlig avgränsning. Anläggningen fortsatte åt Ö in under trottoaren till Kyrkogatan. Anläggningen var skadad av recenta och något äldre störningar och mindre ytor föreföll återstå. Anläggningen vilade på ett skikt humös sand och täckte även A 18. Anläggningen täcktes av ett lager av avsatt humös sand (lager 11 / profil 3).

Anläggningen tolkades som en senare gaturest, motsvarande den underliggande A 18.

Under A 16 ruta x 380/y 151, lager 3 / profil 6, nivå +93,69.

Fynd: Bryne: F 1234, 2217.

Butelj, glas: F 1315, 1533, 1956.

Bränd lera: F 1563, 1843, 1989, 2013, 2028, 2177, 2218.

Cu-klipp: F 1238.

Fajans: F 943, 1314, 1466, 1836, 1837, 1923, 1927, 1954, 1987, 2009, 2215, 2216.

Flinta: F 1233, 1532.

Fönsterglas: F 1228, 1468, 1534, 1840, 1924, 1957, 1988, 2011, 2027.

Hästska: F 1982, 1833.

Hätskosöm: F 944, 1230, 1275, 1484, 1811, 1831, 1918, 1948, 1951, 2000, 2022, 2174, 2214.

Keramik BII:3: F 1835.

Keramik, yngre rödgods: F 942, 1225, 1231, 1239, 1278, 1313, 1465, 1486, 1487, 1564, 1834, 1922, 1952, 1985, 1986, 2006, 2007, 2008, 2025, 2026, 2175.

Kritpipa: F 1227, 1232, 1316, 1841, 1925.

Kärl, glas: F 1467, 1812, 1838, 1839, 1958, 2010.

Mynt: F 1029 (1520–1521).

Läder: F 2012.

Nit: F 1483, 2023.

Nål: F 1921, 2002, 2005.

Osmund? F 1675.

Oid järn: F 1485, 1561, 1562, 1919, 1920, 1984, 2004, 2024.

Porslin: F 1226.

Skoning, järn: F 2001.

Slagg: F 982, 1276, 1959, 2176.

Spik: F 1224, 1229, 1237, 1482, 1560, 1830, 1832, 1917, 1949, 1950, 1999, 1983, 2021, 2173.

Stengods: F 1953.

Ten: F 2003.

Taktegel: F 1955.

Tegel: F 1532, 1535, 1676, 1842, 1926.

Ämnesjärn: F 1981.

Djurben: 1,593 kilogram.

A 17 Stolphål (Fas 2)

x388/y143

Nivå +93,75/93,41

Framkom i övre skiktet av lager 3. Grävd genom lager 3. Stolphålet var 0,3–0,4 meter i diameter och 0,35 meter djupt. Det var stenskott i norra delen med i huvudsak tegelstensbitar, men också enstaka natursten. Fyllning av grå, sandig humus. Stolphålets karaktär och fyllning av samma karaktär som stolphål A 13.

Fynd: F 907: Spik. F 908: Slagg.

A 18 (Fas 1–3)

Anläggningen utgjordes av en stenläggning, tolkad som gata, av småsten med inslag av sandstensflis, tegel, slagg. Anläggningen var fragmentariskt och uppstyckad, den kunde följas längs cirka 32x4–10 meter (NÖ–SV) tillsammans med A 16 m.fl., dock med avbrott orsakade av sentida störningar. Nedan följer områdesbeskrivningar av anläggningen i form av fältanteckningarna. A 18 b sammanslagen med A 18

Områdesbeskrivning A 18

x376–382/y152–156

Nivå +93,55

Anläggningen utgjordes av en kullerstensyta om cirka 2 x 6 meter i bevarat skick. Ett flertal olika stensorter hade använts. I anläggningens södra del var inslaget av sandstensflis markant. I östra delen var tegelbitar och i norr dominerades materialet av gråsten. Dock var inslaget av järnslag tämligen frekvent i norra och västra delarna. Anläggningen föreföll illa lagd med relativt ojämn yta. Stenläggningen sluttade generellt mot norr, cirka 0,1 meter på 6 meter.

Inom de undersökta rutorna var A 18 preliminärt möjligt avgränsad i öst och söder. Mot norr och väst skaras anläggningen av sentida källare. Åt söder skadat av sentida nedgrävningar.

Anläggningen (A 18) täcktes av ett humuslager (lager 3) med varierande inslag av grus och sten. Ovan detta fanns ett humuslager (lager 2) mellan A 16 och lager 3. Fynd i lager 3: 1500-talsmynt (ca 1520-tal), kniv, spik, bronssölja med ornament, hästsko, hästskosöm, keramik BII:4 med klar blyglasyr, djurben med huggytor m.m. Anläggningen syntes vila på opåverkad/steril sand eller möjligen infiltrerad sand.

Områdesbeskrivning x370–372/y139–41

Inom rutorna x370–372 y139–141 föreföll A 18 ha bestått av två skikt eller nivåer. Den undre av dessa, på nivån +93,43 utgjordes av såväl rundad sten som skarpkantad sten, satt närmast ovan ett sandlager. Fynd utgjordes bl.a. av keramik, CII, BII:4 och fajans.

Närmast däröver, nivå +93,55–93,5 fanns stenläggning (A 18 b) av likartade stenar men förhöjd frekvens av tegelflis. Djurben förekom på bägge nivåer. Denna stenläggning, A 18 b vilade inte i sand utan i sandig humus.

Ytterligare på något högre nivå fanns en stenläggning A 16 b.

Områdesbeskrivning S och SÖ om profil 10

I området söder och sydöst om profil 10 framkom under lager 13 profil 10 glest spridda kullerstenar, 0,05–0,1 meter stora stenar samt spridda mindre stenar vilka utgjorde del av gatan. Bland stenarna låg även spridda järnslagglumpar och djurben. Anläggningen låg på ett påfört sandlager som i sin tur täckte en grop (Lager 19/profil 10). A 18 var mycket fragmentariskt bevarad, sönderstyckad av flertal störningar. Gatan skilde sig inom detta område från den tidigare norr därom framgrävda genom att den här inte vilade på den opåverkade sanden. Dess karaktär var i övrigt likartad med de tidigare undersökta partierna. Lager 13 profil 10 täckte stenläggningen.

Områdesbeskrivning x360–366/y127–131

Omedelbart under lager 3 profil 10 framkom ytterligare en del av anläggningen. Nivå +93,57–93,65. Anläggningen

höjde sig successivt mot söder till som mest +93,82. Som helhet bestod anläggningen av relativt små stenar, mindre än 0,05 meter stora. Dock framkom en del enstaka större stenar, cirka 0,1 meter stora, speciellt i rutorna x 364/y 131 där också stenläggningen var tätt lagd i jämförelse med omgivande rutor. I anläggningens södra begränsning kunde ånyo en tätare stenläggning skönjas, men då med genomgående mindre stenar. Anläggningens centrala del var skadad av en avloppsbrunn. Gatans bredd har minst uppgått till fyra meter här och den framgrävda längden uppgick till cirka sju meter.

I ruta x362–364/y131 genomsjars stenläggningen av ett stolphål, A 64.

Det kan tilläggas att i norra delen av gatan låg stenarna på inbördes något olika nivåer medan den södra delen, förutom att stenläggningen var tätare, också låg jämnare i plan. I profil 10 och profil 1 kan man få en uppfattning om gatans ursprungslager. Denna del av stenläggningen bestod till största delen av natursten, en del tegelfragment (dock få), ingen sandsten.

Områdesbeskrivning x364–366/y129–131

Under denna delen av gatan fanns ett 10 centimeter kraftigt grått humöst sandlager, vilket innehöll djurben, järnslag, en ljushållare, en kniv, spikar m.m.

I vissa delar var stenläggningen tvåskiktad. Detta kunde konstateras inom x370–372/y139–41. Den undre nivån (A 18 b, lager 12 / profil 2), vilade ställvis i ett sandigt, humöst lager. Nivå: cirka +93,43. I ruta x372/y141 låg anläggningen direkt på den sterila/opåverkade sanden (nivå +93,41/93,35).

I rutorna x364–366/y129–131 låg anläggningen i ett grått, humöst sandlager. Anläggningen genomsjars i ruta x362–364/y131 av ett stolphål (A 64).

Anläggningen täcktes av avsatt humös sand (bland annat lager 16/profil 7).

Områdesbeskrivning x380–82/y147–157

Omedelbart V om norra delen av profil 6.

Stenläggningen hade lagts direkt på den opåverkade sanden, ett ca fem centimeter kraftigt humuslager låg mellan stenarna och delvis på sina ställen även under stenläggningen.

Stenläggningen bestod av naturrunda stenar; ingen sandsten och få tegelfragment/flis. Ungefär en hink med järnslag ingick i stenläggningen. Delvis ovanpå, delvis emellan stenarna framkom djurben, några spik och ett fåtal oidentifierade järnföremål. Ingen keramik, mynt etc påträffades.

Stenläggning omedelbart V om profil 6 var jämnt lagd, med plan yta. Ytterligare V om denna blev stenläggningen glesare, till formatet mindre stenar men något mer järnslag.

Nivå opåverkad sand +93,48.

Områdesbeskrivning x378/y153 (Ö om profil 6).

Även på denna sida av profilen kunde det bekräftas att stenläggningen låg i ett skikt (se tvärprofil). I västra delen av rutan låg stenläggningen i princip på den opåverkade bottensanden. Direkt under stenarna fanns järnutfällning (jämför A 84) däremellan 1–4 centimeter lager av humös sand. Den humösa sanden har tryckts ner och avsatts mellan stenarna. I rutans SV hörn, och österut kom sandsten att ingå i stenläggningen. Kulturlagret blev kraftigare (se korsande profil) = Lager 2 / profil 11. I denna del låg stenläggningen direkt på opåverkad sand men också ovanpå en NÖ–SV ränna A 65. Nivå stenläggning +93,54.

Områdesbeskrivning x378/y155

Det avsatta lagret (L1/P11) mellan stenarna grävdes. En CII – skärva framkom, annars enstaka slag och djurben. Ett par decimeter in i rutan upphörde stenläggningen. Lager 1 / profil 11 fortsatte cirka 1 meter in i rutan, det underliggande lagret med utfällning, eventuellt järnpåverkat upphörde också. Det från den intilliggande rutan 380/153 påträffade underliggande lagret l2/profil 11 tilltog i tjocklek. Den tidigare omtalade rännan/diket A 85 skar rutan på diagonalen SV–NÖ.

Nivå lager/profil 11 +93,60/93,55.

L2/P11 +93,55/93,33.

Lager 6a/P6 anger gatans utbredning mot S.

Områdesbeskrivning x371/y151 (V om profil 6)

Rutan täcktes av ett lager sandsen (få andra naturstenar, inget tegel). Ett fåtal djurben och få oidentifierade järnföremål. Stenarna låg i ett tunt avsatt humöst sandlager, som syntes i profil 6 (jämför lager 11/P11).

Områdesbeskrivning x370/y137

Ett tunt lager sten, ringa inslag av tegelfragment, ingen sandsten. Nivå: 93,60/93,54 (opåverkad sand), lager 13/profil 2). Fynd av slagg och djurben. I förhållande till anläggningen Ö därom x370/y139 steg nivån något.

Områdesbeskrivning x370/y139

Uppbrytande av stenläggningen innehöll tegel, sandsten, lite slagg. Det underliggande lagret lager 13/P2 innehöll få fynd, en spik, en glasbit, djurben, lite slagg. I rutans NÖ hörn var en svacka (+93,36) se profil 2, djup cirka 10 cm, fylld med sten. Opåverkad nivå i övriga delen av rutan cirka +93,48

Rutorna x366–368/y139. Även här låg stenläggningen i ett tunt skikt. Underliggande lager 1/profil 3/profil 2 enstaka tegelfragment och slagg. Opåverkad sand +93,56.

Ytan var störd av rörledning i N och Ö. Vid upprivning av gatan påträffades ett fåtal djurben samt två järnslaggbitar. Stenläggningen innehöll i övrigt knappt någon sandsten, dock något tegel. Nivå +93,55.

Områdesbeskrivning ruta x372/y139

Relativt ojämnt lagd stenläggning/knytnävsstora stenar, tegel, ingen sandsten. Mellan stenarna fanns ett fem centimeter avsatt humöst sandlager.

Fynd av bl.a. äldre rödgods under stenläggningen.

Områdesbeskrivning ruta x372/y137

En NV–SÖ gående ränna genomskar rutan samt störningen, vilket kraftigt reducerade grävytan.

Områdesbeskrivning x368/y137

+93,55/93,50 opåverkad sand

I lager 13 profil 2 dvs lagret som ligger mellan och under stenarna framkom en del djurben och slaggklumpar. Ingen sandsten bland gatstenen.

Lager 19/Profil 10

Anläggning 18 var mycket fragmentariskt bevarad, sönderstyckad av ett flertal störningar. Gatan skiljde sig inom detta område från den norr därom framgrävda genom att den här inte vilade på den opåverkade sanden. Dess karaktär i övrigt var likartad med de tidigare undersökta partierna. Lager 13 profil 10 täckte gatan

Områdesbeskrivning x370/y141

Uppgrävning av A 18. Nivå +93,50–93,36.

En svacka/nedgrävning visade sig i den ursprungliga topografin. Lager 13/profil 2 innehöll djurben och något slagg. Stenläggningen var här ojämn med något tegel. Rutan var störd av sentida nedgrävningar.

Områdesbeskrivning x372/y141

Under den uppbrutna gatan framkom ytterligare ett skikt av stenläggning. I de kringliggande rutorna var förhål-

landet detsamma. Tidigare, dvs att innan man nådde den ursprungliga gatan A 18 fick man rensa bort ett stenskiikt. Det grävda lagret benämndes lager 12 / profil 2 och innehöll yngre rödgods, djurben, slagg, spik och tegel (relativt mycket). Det övre stenlagret innehöll mer tegel än undre.

Nivå +93,5/93,41 (lager 12 / profil 2): den framrensade stenytan låg på nivå +93,41–93,35 och vilade direkt på den opåverkade bottensanden (+93,35)

I profil 7 och 2 avtecknades en naturlig svacka i området där flera skikt sten fanns. Denna stenyta innehöll förhållandevis mycket tegelflis och tegelfragment samt någon sandsten, dock mest naturrundade stenar av varierande storlekar.

Områdesbeskrivning x370/y143–145

Den framrensade ytan var 2,5 meter lång (SV-NÖ). Stenläggningen bestod av till största delen natursten, men även tegelfragment och tegelflis. Dock ingen sandsten. Anläggningen var lagd direkt på den opåverkade bottensanden, dock med ett fem centimeter tjockt humöst sandlager (lager 17 / profil 2) som dränerats ned mellan stenarna.

Ovanpå gatan (lager 13/profil 2, lager 16/profil 7) ett humöst sandlager som innehöll djurben, något järn och bronsföremål.

Områdesbeskrivning x372–376/y143–145

Två lager täckte gatan. Det översta, nivå +93,8/93,7 svart sotigt sandigt humuslager. Fynd av slagg, BII-gods m.m. Därunder humös sand, brunt, karaktäriseras främst av att det innehöll sandstensflis, enstaka tegel och små kullerstenar. Dock i koncentrationer som antyder stenläggning, eventuell påbättring av gatan. A 18, utgjordes av en förhållandevis gles stenpackning av knytnävstora kullerstenar, tegel och slagg samt småsten.

Områdesbeskrivning x372/y145

I rutorna x372:C, 374:d/y145 framkom en begränsad yta av gatan, kringskuren av störningar. Den bevarade ytan var endast 0,5x0,5 meter stor. Stenläggningen var vällagd och tät till skillnad från ytan väster därom.

Områdesbeskrivning ruta x370/y137

Lager 1 profil 7 var 8–12 centimeter tjockt. I lagret framkom en ¼ skilling från 1807, någon porslinskärva och nyare glas, men även keramik av 1600-tals karaktär. Under lager 1 fanns lager 4 / profil 7 på nivån +93,6–93,79. Övergången mellan lagren var mer diffus än konkret.

Lager 4 utgjordes av en hårt packad grusig humös sandyta. Lager 4 överlagrade den äldsta gatunivån en bit in i ruta 370/139. I övrigt täckte ej lager 4 den äldsta gatunivån. Jämför lager 4:s utbredning i rutorna x372–374/y137. I lager 4 enstaka små stenar, tegelflis.

Områdesbeskrivning x388–394/y147–149

Nivå +93,79–93,6/93,67–93,57.

Lager 1 och 2 / profil 3.

Hårt packad sandig humus. Konstruktioner saknas. Enstaka stenar förekom. Störningar i nästan varje ruta. Fynd av CII-gods, blandad med helt recenta föremål som glas, kakel (- badrums). Lager 3 / profil 3. Nivå +93,65–93,51/93,52–93,49.

Fynd: Armborstpil: F1767.

Beslag: F 1027, 2067, 2227.

Bleck: F 2252.

Bränd lera och förslaggad lera: F 1759, 1916, 2071, 2195, 2269.

Butelj, glas: F 1223.

Cu leg, oid: F 1750, 2255, 2266.

Fingerborg: F 1026.

Flinta: F 1210.
 Fönsterglas: F 1915, 2170, 2194.
 Glas, oid: F 2046.
 Hylsa: F 2251.
 Hästsko: F 1208, 2162.
 Hästkosöm: F 1207, 1215, 1754, 1912, 2161, 2187.
 Kalkbruk: F 1217.
 Keramik, stengods: F 1204, 1209, 1221, 1758, 2069, 2193, 2279.
 Keramik äldre rödgods: F 1220.
 Keramik, yngre rödgods: F 1216, 1757, 1914, 2070, 2167, 2168, 2169, 2190, 2191, 2192, 2256, 2257.
 Keramik fajans: F 1222.
 Kniv: F 1212, 2163, 2164, 2253, 2546.
 Krampa: F 2260.
 Ljushållare: F 1206.
 Låsdetalj: F 2276.
 Mynt: F 21, Gustav Vasa 1522–1534.
 Nit: F 1024, 1214, 1749.
 Oid (järn): F 1769, 1913, 2068, 2165, 2166, 2189, 2254, 2260, 2264, 2265, 2278.
 Recent föremål: F 1218.
 Slagg (järn): F 1202, 1213, 1235, 1752, 2044, 2172, 2268, 2280, 2281.
 Spik: F 1023, 1201, 1211, 1219, 1755, 1756, 2066, 2160, 2186, 2259, 2262.
 Sprint: F 2275.
 Svärdsknapp: F 2263.
 Tegel: F 1203, 1236, 1751, 2171, 2258, 2267, 2282.
 Ten: F 2574.
 Tråd, Cu: F 2547.
 Ämne, järn: F 1025, 1205, 1768, 2045, 2188, 2274.
 Djurben: 8,8 kilogram.

A 19 Struken

A 20/21 Grop (Fas 3)

x386–388/y135–139

Nivå +93,80/92,40

Nedgrävd från lager 2, genom lager 3a, 3c, 20 (nedgrävning), 11/P 4.

Omfattade lager 4–10/P 4.

Anläggningen utgjordes av en grop, 3,7 meter i diameter och 1,4 meter djup.

Gropen innehöll fyra markanta lager.

Gropen täcktes av lager 2/profil 4.

Gropens översta lager utgjordes av ett svart, träkolsbemängt sandigt humöst lager med sten, sandstens- och tegelflis.

Därunder fanns ett 0,10–0,15 meter tjockt träkolslager med bränd sand i botten.

Träkolslagret täckte ett raseringslager med humös sand, träkolsfragment, trärester och sandstensfragment. I botten ett ca 0,4 meter tjockt lager av svagt humös grusig sand.

Anläggningen skar en nedgrävning (endast dokumenterad i profil) belägen omedelbart öster om gropen vilken i sin tur var genomgrävd av en recent nedgrävning.

Gropen överlagrades av stenläggning A 3b och A 3c omedelbart väster därom A 3a.

Profil 4: Nedgrävning för gropen skar lager 3c, 3b och var grävd från lager 2 nivå 93,8.

Gropen hade en inrasad kant i södra insidan, lager 9, strimmig svag humös sand inrasat i anläggandestadiet från lager 3 c. Upp emot lager 9 och som bottenlager fanns lager 10 svagt humös grusig sand cirka 0,5 meter tjockt. Lager 8 i västra kanten ovanpå lager 10 grå humös sand med träkol, enstaka stenar, 0,1–0,3 meter tjockt. Lager 6 grå humös sand, träkol, fragment av obränt trä, 0,2–0,5 meter tjockt lager. Tegelstens- och sandstensflis. Lager 5 svag humös sand, rikligt med träkol och bränd sand, 0,1–0,2 meter tjockt. Lager 4 svagt humös sand, cirka 0,3 meter tjockt. Småsten. Enstaka tegelfragment. Gropen täckt av lager 2/profil 4 med stenläggningen A 3b, 3c. Lagren fyllde gropen från södra sidan.

Rikligt med järnföremål och keramikavfall, yngre rödgods. Lager 5 innehöll större delen av fyndmaterialet. Av det yngre rödgodsmaterialet ingår bland annat F 2376, 2377, kärl av äldre karaktär. Ett mynt, F7: Johan III 1578/88. Bottenlagret L 10 innehöll två fyndposter oid järnföremål samt slagg.

Lager 10: Oid, järn: F 2365. Slagg: F 2366.

Lager 5: Beslag: F 802, 2371. Bränd lera: 810, 2392. Bly: F 796. Buteljglas: 809. Cu-leg: F 2374, 2375. Fönsterglas: F 808. Glaskärl: F 2388–2391. Glas, övr: 2578. Hästkosöm: F 804, 2368. Järnring: F 798. Keramik, yngre rödgods: F 805, 806, 807, 2376–2385. Keramik, BIII: 2386. Kniv: F 800. Ljushållare: F 801. Mynt: F 7 (1578/1588). Nit: F 799. Nyckel: 2369. Oid, järn: F 2370, 2373, 2396. Slagg: 811, 812. Smidesavfall: F 2372. Spik: F 803, 2367. Stengods: F 2387. Sölja: F 797. Tegel: 2393, 2394.

Lager 6: Beslag: F 2419. Fönsterglas: F 2426. Hästkosöm: F 2415. Keramik, yngre rödgods: F 2423–2425. Kniv: F 2417, 2420. Oid: F 2418. Oid Cu-leg: 2422. Oid, järn: F 2418, 2421, 2553. Slagg: F 2427. Spik: F 2414. Tegel: F 2426, 2428 (förslaggat tegel). Ämnesjärn: F 2416.

Lager 8: Fönsterglas: F 2433. Hästkosöm: F 2430. Keramik, yngre rödgods: F 2432. Mynt: F 8. Oid, järn: F 2431. Spik: F 2429.

Lager 9: Bleck: F 2439. Hästkosöm: F 2435. Keramik, yngre rödgods: 2437. Oid, järn: F 2436.

Djurben: 115 gram.

A 22 Stenskott stolphål (Fas 3)

x386/y141

Nivå: +93,74/93,00

Stolphålet var 0,4 x 0,5 meter i storlek och 0,5 meter djupt. Raserad skoning av tegelbitar, sandsten och gråsten. Fyllning överst av hårt packad humus. Övrig fyllning, sandblandad humus.

A 23 Lerlager (Fas 3)

x386/y133.

Lager 7/profil 4

Nivå +93,80

Lager med obränd lera. Tydligt avgränsad mot N, närmast 1,5 x 1,6 meter i storlek. Uppblandat med småsten, tegelflis. Fynd: F 1310 fönsterglas. F 2355 Hästkosöm. F2356 Sölja. F 2357 Brända ben. F 2358 Bränd lera. F 2359 Tegel. F 2360 Slagg (järn). F 2361 Slagg (bränd lera).

A 24 Stolphål (Fas 2)

x386/y133

Nivå +93,80

Grävt från undre skiktet lager 2 genom lager 3.

Stolpe med träfiberrik struktur och närmast plan botten. 0,2 meter i diameter och 0,4 meter djupt. Omgiven av nedgrävning 0,4 meter i diameter och 0,4 meter djupt, med fyllning av humös sand.

A 25 Stolphål (Fas 1)

x386/y141

Nivå +93,59

Stolphålet var 0,2 meter i diameter, 0,2 meter djupt, rundad och avsmalnande mot botten. Fyllning av humös sand. Anläggningen var nedgrävd i A 26, i dess SÖ del.

A 26 Grop (Fas 1)

x386/y141

Nivå +93,59/91,85

Lager: Undre skiktet av lager 3

Gropen var 1,1 meter i diameter, 0,8 meter djup, rundad botten, med lutning mot N. Gropen innehöll ett humöst sandlager som täcktes av ett cirka 0,4 meter tjockt lager av rödaktig humös sand, troligen värmepåverkat. Anläggningen framkom under äldsta lagret i opåverkad bottensand. I anläggningen fanns enstaka störhål (A 75).

Stolphålet A 25 var nedgrävt i A 26.

A 27 Struken**A 28 Grop** (Fas 1)

x386/y145

Nivå +93,56/93,14

Framkom i L 12 / P 4 motsvarande under lager 3 b / profil 4. Skuren av sentida nedgrävning i S och Ö. Ursprunglig storlek, format, djup således ej fastställd. Bevarad storlek 1 x 1 meter i diameter. Djup 0,4 meter.

Fyllning av sand med svag humusinblandning.

Fynd: Järn/lera slagg: F 937. Tegel: F 938.

Djurben: 251 gram.

A 29 Stolphål (Fas 1)

x386/y143–145

Nivå +93,56/95,26

Framkom och synlig mot opåverkad bottensand i vilken stolphålet var nedgrävt. Avskuret i S av sentida nedgrävning, bevarad storlek 0,37 meter i diameter, 0,28 meter djupt. Tvåskiktad stolphålsfyllning av humös sand.

A 30 Struken**A 31 Ingår i A 18** (Fas 3)

Grävningsrutor x380–382/y151

Nivå +93,75/93, 62

Framkom under lager 2 / profil 2 och överytan till lager 3 / profil 6

Osammanhängande yta av natursten och tegel. Rikligt med träkol inom en koncentrerad yta, 0,15 m i storlek.

Stenläggning ovanpå A 18. Ett övre skikt med sten. Stenstorlek cirka 0,04–0,12 meter.

A 32 Struken**A 33 Stolphål** (Fas 3)

x384/y145

Nivå ca +93,70

Diameter cirka 0,4 meter.

Fyllning av humös sand.

A 34 Struken**A 35 Stolphål** (Fas 2)

x388/y145

Nivå cirka +93,57

Stolphål, stenskott, 0,2 meter i diameter, med i ytan två mindre stenar. Fyllning av sandig humus. Ej dokumenterat djup.

A 36 Härd (Fas 1)

x398/y147

Nivå +93,40/93,28

Anläggningen framkom i den opåverkade bottensanden under lager 3. Anläggningen hade i plan en oval form utgjordes av en 0,6 x 0,2–0,4 meter (SSV–NNÖ) stor yta av sotig, humös sand med inblandning av kol, bränd lera och bränd sand. I botten framkom plana, eldpåverkade sandstensplattor, 0,1 meter i storlek. Dessa låg nedgrävda 0,1 meter i botten- sanden. Anläggningen var till formen flackt skålformad. Djup: 0,1 meter.

Fynd: Brända ben.

A 37 Störhål (Fas 1)

x380/y149–x384/y141

Nivå +93,75/93,72

Övre skiktet lager 2 / profil 2.

VNV–ÖSÖ stråk av ansamling av "avtryck" i form efter små cirkelformade mörkfärgningar, 0,03–0,05 meter i diameter och cirka 0,1 meter djupa. Eventuella avtryck efter störrar längs en 9 meter lång och 2 meter bred sträcka (VNV–ÖSÖ) med inalles 97 avtryck. De låg i inbördes oregelbunden ordning, men med viss ansträngning kunde två parallella rader med inbördes avstånd om cirka 0,5 meter urskiljas. Två avtryck av A 37 i rännan A 95.

A 38 Störhål (Fas 1)

x382/y143–145

Nivå +93,84

Övre delen lager 2/profil 4 och avtryck i opåverkad bottensand.

Tio störhål, 0,03 meter i diameter.

A 39 Grop (Fas 1)

x382–384/y147

Nivå +93,55

Storlek 0,4 x 0,5 meter. Djup: Uppgift saknas.

Under lager 3 mot opåverkad sandnivå.

Halva anläggningen undersökt. Sten i botten.

djurben: 75 gram.

A 40 Grop (Fas 1)

Plan D 3:5.

x382/ y147

Nivå +93,55/93,45

0,7 x 0,6 meter i storlek. Djup 0,1 meter.

Skålformad botten. Fyllning av grå sand, svag humusinblandning.

Nedgrävd från översta nivå av opåverkadsand.

A 41 Grop (Fas 1)

Plan C2:3

x392/y139

Nivå +93,63/93,4

Lager: Undre delen lager 3 / profil 2.

Anläggningen framkom i opåverkad bottensand och den var mycket fragmentariskt bevarad, avskuren i N och Ö av sentida nedgrävning. Bevarad storlek: 0,2 x 0,3 meter. Cirka 0,25 meter djup. Fyllning av humös sand

A 42 Grop (Fas 2)

Stratigrafiskt i fas 1-2.

Plan B2:3

x396/y135

Nivå +93,73/93,51

Undre delen lager 3/profil 1.

Anläggningen syntes mot den opåverkade bottensanden som en oregelbundet formad nedgrävning, mycket skadad av sentida nedgrävningar. Bevarad storlek: 1,5 x 1 meter (Ö–V) och 0,25 meter djup. Fyllning av humös sand och med koncentration av sot.

Fynd: Bränd lera: F 252. Fönsterglas: F 251. Keramik, stengods: F 250. Spik: F 249.

Djurben: 78 gram.

A 43 Stolphål (Fas 1)

Plan C1

x388/y133

Nivå +93,65/93,5

Anläggningen utgjordes av ett stolphål, 0,2 x 0,1 meter och 0,15 meter djupt. Närmast kvadratisk tvärsnitt, rundad botten. Fyllning av humös sand.

A 44 Stolphål (Fas 1)

x390/y133–135

Nivå +93,65/93,55–93,45

Anläggningen framkom i opåverkad bottensand. Stolphålet var 0,2 meter i diameter och 0,1 meter djupt med plan botten. Fyllning av humös sand.

A 45 Struken**A 46 Grop** (Fas 1)

x396/y135

Nivå +93,73/93,51

Anläggningen utgjordes av en fragmentarisk nedgrävning, oregelbunden form, bevarad storlek cirka 0,2 meter. 0,25 meter djup. Anläggningens fyllning bestod av humös sand. Eventuell stolphålsrest?

A 47 Grop (Fas 1)

x396/y135

Nivå +93,71/93,5

Anläggningen avgrävd åt N och Ö av sentida nedgrävning. Bevarad storlek 2 x 0,85 meter (Ö–V) stor. Djup cirka 0,25 meter. Anläggningen var mycket fragmentariskt bevarad genom att sentida nedgrävningar hade genomskurit den i N. Anläggningen framkom i opåverkad sand. Fyllning av humös sand.

A 48 Grop (Fas 1)

x386/y139

Nivåuppgift saknas.

Skuren i S av sentida nedgrävning. Bevarad storlek 0,7 x 0,16 meter, 0,5 meter djup. Fyllning av humös sand. Framkom i undre skiktet av lager 3 / profil 4 närmast opåverkad bottensand.

A 49 Grop (Fas 1)

x400–402/y151–153

Nivå +93,45/93

Nedgrävd i lager 7 (opåverkad sand) / profil 8.

Under lager 3/profil 8 och botten av lager 5 / profil 7.

Dokumenterad storlek: 1,8 x 1,4 meter. Skuren i V och S av sentida nedgrävning.

Anläggningen syntes i form av en rektangulär nedgrävning riktning NV–SÖ i nivå med opåverkad sand. Fyllning utgjordes av fyra lager av humös sand, respektive sand.

Djup: 0,4–0,5 meter. Skålformad med något spetsig botten. Fyllning av fyra skikt av sand med olika grader av humusinblandning.

Fynd: Bränd lera: F 74, F 77. Slagg: F 75, F 78. Sölja: F 76.

Djurben: 144 gram.

A 50 Gjutformslager (Fas 3)

x372/y123

Nivå +94,06–94,1/94,00–93,95

Lager 12 / profil 7

1,8 x 0,7 meter. Mot N avgränsad av profil. I nordöst, nordväst och söder skadat av sentida störningar. Lagret tjocklek uppgick till 0,15 meter.

Fynd: Gjutformsfragment F 1700, 1708–1713, 1716–1718, 1934–1940. Nitbricka F 1933.

A 51 Grop (Fas 3)

x364–368/y121–127

Nivå 94,05/92,84

Omkring 5 x 5 meter, oregelbunden form och cirka 1,2–1,4 meter djup.

Gropen framträdde på nivån ca +94,05 i form av mörk humös sand (lager 2 / profil 10). Gropens överyta innehöll ett par ca 0,5 meter stora sandstensplattor. I NÖ delen av anläggningen framträdde ett grått 0,05–0,1 meter tjockt lerskikt, med inslag av träkol. Gropen var nedgrävd från nivån +94,00 och skar lager 13 / profil 10, vilket i sin tur täckte A 18. Gropen var således grävd från den markyta (?) som täckte lager 13 / profil 10. Gropens NÖ hörn var stört av en recent nedgrävning. Gropens södra del var också delvis bortgrävd genom sentida störningar.

I gropens NÖ del framkom två nedgrävningar. I dess västra del och östra kant fanns ytterligare två stolphål, A 52, 53, bedömda som sentida.

I gropens botten fanns ett 0,1–0,3 meter tjockt lager av brungul humös sand (lager 6 / profil 10). Därpå lager 5, 0,2–0,3 meter tjockt lager av kol/sotlager (lager 5 / profil 10), vilket även innehöll brända förkolnade stockar 0,10–0,15 meter breda, samt förkolnat trä av plankkaraktär (0,2 meter breda) varvat med lager av rödbränd sand i flera skikt. Lager 5 avspeglade sannolikt gropens ursprungsfunktion såsom kolningsgrop/eldgrop, med i botten förkolnat trä och ett mäktigt sotlager täckt av rödbränd sandskikt. Närmast ovanpåliggande lager utgjordes av lager 4/profil 10, vilket innehöll ljusbrun humös sand 0,2 meter tjockt, med en del djurben. I lagret framkom F 25: Mynt, Johan III, ½ öre 1572.

Ovanpå var lager 3, brun humös sand, 0,2 m tj, rikligt med djurben. Lagret var sotigt och innehöll bränt trä, tegelfragment, tegelkross, sten, lera, gjutformsfragment, slagg samt djurben. Dessutom innehöll lagret rikligt med sandstensfragment (ej tillvarataget) och tegel. Däröver lager 7, 0,2 meter tjockt, grågul lera och tegel. Översta lagret i

gropen (lager 2 / profil 10) utgjordes av ett cirka 0,2 meter tjockt humöst sandlager avsatt på gropen från omgivande aktiviteter. Fynd av vitlerdekorat rödgods, ornerat bronsbleck, bronsnål, järnskaft (?) samt gjutformsfragment och djurben.

Lager 5/profil 10 utgjorde gropens ursprungsfunktion. Gropen synes enligt profil 10 vara samtida som gjutformsdraget (lager 11, 12/profil 10).

Se även A 61 - verksamhetslager att knyta till anläggningen. Rikligt med förslagnade tegelfragment från hård/hantverk = F 1319

Lager 2–3/profil 10: Beslag: F 1293, 1294. Gjutform: F 1297–1299. Hylsa: F 1291. Kärn, yngre rödgods: F 1296. Slagg: F 1379. Synål: F 1295. Ämnesjärn: F 1292.

Lager 3/profil 10: Bultlås: F 1384. Butelj, glas: F 1327. Flinta: F 1329. Gjutform: F 1330–1332, 1334–1338. Hasp: F 1385. Hästsko: F 1317. Klipp (Cu-leg): F 1324, 1387. Kniv: F 1381, 1382. Kärn, stengods: F 1388. Kärn, yngre rödgods: F 1325, 1326. Ljushållare: F 1323. Nyckel: F 1321. Oid (glas): F 1328. Skaft: F 1386. Slagg: F 1333. Spik: F 1320. Tegel (starkt förslagnat): F 1319. Ämnesjärn: F 1318, 1383..

Verktyg: F 1322.

Lager 8/profil 10: Bultlås: F 1380.

Lager 4/profil 10: Beslag: F 976, 1371. Bryne: F 1392. Fönsterglas: F 1378, 1400. Gångjärnsstapel F 1394. Halvfabrikat (järn): F 1372, 1397. Hantverksspill (järn) F 1375. Hästkosöm: F 1374. Klipp (Cu): F 1398. Kärn, yngre rödgods: F 1301, 1376, 1399. Kniv: F 1396. Lerklining: F 1302, 1402. Mynt: F 25 (cirka 1569–1574?). Nål: f 1390. Oid (järn): F 1370, 1373. Passglas: F 1389. Ristat ben: F 1391. Rundjärn: F 1395. Slagg: F 1303, 1377, 1401. Spik F 1300, 1369., 1393.

Lager 5/profil 10: Gångjärnstapp F 1281.

Sammanlagt tillvaratogs 19,3 kilogram djurben i A 51.

A 52 Stolphål (1800-tal)

x364–366/y125

Nivå 94,08–93,90

Ovanför och i A 51

Stenskott stolphål, 0,5 meter i diameter av 0,1 - 0,3 m stora stenar. Djup ej angivet.

Fynd: Buteljfragment, yngre rödgods, porslin

A 53 Stolphål (1800-tal)

x366/y123

Nivå+ 94,15–94,1

Grävd i A 51. Stenskott stolphål, 0,5 meter i diameter. Stenstorlek, 0,1 - 0,15 meter. Djup ej angivet.

A 54 Stolpe (Fas 3)

x368/y123

Nivå +93,80

Framkom i överyta lager 4 / profil 10 och nedgrävd i södra kanten av A 51.

Stolpe 0,10 x 0,05 meter i storlek och 0,1 meter djup med träfiberstrukturen bevarad.

A 55 Stolphål (Fas 3)

x368/y125

Nivå+ 93,61/93,41

Diameter: 0,4 meter

Djup: 0,2 meter

Nedgrävd under lager 4 / profil 10 i A 51.

Fyllning av humös sand.

A 56 Struken**A 57 Grop** (Fas 3)

x368/y123

Nivå: +93,90

Framkom i lager 5 / profil 7. Halvcirkelformad nedgrävning 1,1 x 0,45 meter stor och 0,3 meter djup. Fyllning av humös sand. A 57 skar rännan A 58 (anlagd i fas 1).

Djurben: 16 gram.

A 58 Ränna (Fas 1)

x368–370/y121–123

Nivå +93,9

Framkom i undre skiktet av lager 5 / profil 7. Skuren av A 57 i SÖ delen. Bevarad längd 2,5 meter (NV–SÖ) och bredd 0,2–0,6 meter, avsmalnande mot NV. 0,2 meter djup. Fyllning av humös sand.

Fynd: Järnslag: F 1305. Tegel: F 1306.

Djurben: 27 gram.

A 59 Ränna (Fas 1)

x368/y121

Nivå +93,9

Framkom i bottensiktet lager 5 / profil 7.

Anläggningen kunde följas 1,3 meter SSV–NNÖ. Anläggningen var 0,2 meter bred och 0,2 meter djup. Anläggningen innehöll fyllning av brungrå humös sand.

Fynd: Tegelfragment: 1 ex. F 1308. Järnslag: 1 ex., 16 gram F 1309.

A 60 Stolphål (Fas 1)

x370/y121

Nivå +93,9

Framkom i botten av lager 5 / profil 7. 0,3 meter i diameter och 0,2 meter djup.

Fyllning av svagt sotblandad humös sand.

A 61 Gjutformslager (Fas 3)

x360–366/y125–131

Nivå 94,15/93,92

Utbredning cirka 2 x 5 meter (Ö–V).

Gjutformslager söder om profil 10. Lagret innehöll till största delen krossade gjutformar, mestadels från grytformar., dock med uppenbara svårigheter att tillvarata. Gjutformskrosset täckte stenläggning A 62 ned till stenarnas botten-nivå. I gjutformslagret framkom även förslaggad lera och tegelflis.

Lagret hör samman med A 51 omedelbart väster därom samt A 50.

Fynd: Beslag: F 1522. Bränd lera: F 1726. 1747, 1748 (förslaggad lera). Gjutformsfragment: F 1352–1358, 1405–1413, 1415–1424, 1571–1578, 1721–1725, 1730–1737, 1740–1746, 2539. Hästkosöm: F 1521. Slagg: F 1403, 1404, 1426, 1587, 1727, 1738. Kärn, yngre rödgods: F 1523, 1570, 1739. Oid Cu: F 1729. Smälta Cu: F 1719. Spik: F 1520. Tegel: F 1414, 1425, 1617. Anmärkning: Förslaggt tegel och felbrända, förslaggade gjutformsdelar kan ha registrerats som slagg.

Djurben: 580 gram.

A 62 Stenläggning (Fas 3)

Nivå +94,05/93,96

x364–366/y125–129

Golvtyta, fragmentariskt bevarad, gles förekomst av sandstenslattror, 0,10 - 0,40 meter stora inom en 2 x 1,5 meter stor yta. 10-tal stenar, sandstenplattor, emellan låg tegelstensbitar och enstaka sten. Golvkaraktär, övertäckt med gjutformsavfall.

Ett mindre; 0,5 x 0,2 meter (Ö-V) kol- och sotlager fanns i anslutning till de nordligast belägna stenarna. Enstaka stenar var eldpåverkade. Anläggningen täcktes av gjutformslagret A 61. Se A 83.

A 63 Lager (Fas 3)

Gjuteri

x366/y(125)–127

Nivå +94,09–94,12/93,96

Anläggningen utgjordes av ett långsmalt ca 1,4 x 0,6 meter (NV–SÖ) i storlek, med yta av hårt packad bränd lera, närmast liknande tegel med mörkrödbrun färg (lager 3 / anläggningsprofil). Underliggande lager utgjordes av ett 0,06–0,1 meter tjockt lager av bränd sand (l 4/anl.profil). Anläggningen täckte lager 6 vilket utgjorde markyta som täcktes på bägge sidor av lager 1 vilket motsvarades av lager 11 / profil 10 – gjutformslager, A 61. Lagret har troligen ingått i gjuteriverksamheten.

A 64 Stolphål, stenskott (Fas 3)

x362–364/y131

Stenarna framträdde i överytan av lager 13 / profil 10 på nivån +94,02.

Stolphålet var 0,3 m i diameter och omgavs av fyra 0,2–0,3 m stora stenar. Fyllning av humös sand. Nedgrävningen för stolpen skar genom A 18.

Osäker fas.

A 65 Dike/Hålväg (Fas 1)

x374–378/y149–155

Nivå +93,38/93,10

Framkom i opåverkad sand. 7,8 meter lång (NNÖ–SSV), 0,6–1,2 meter bred, 0,35 meter djup. Oregelbunden bredd, avsmalnande och skadad i SSV delen.

Fyllning av humös sand. Framkom under stenläggningen, gatan A 18 med samma riktning och kan möjligen utgöra en äldsta rest av vägsträckning i form av hålväg.

A 66 Ränna (Fas 1)

x372/y139

Nivå +93,55–48/93,3.

Avgrävd i NÖ av sentida nedgrävning. Bevarad storlek 0,5 x 0,6 meter och cirka 0,25 meter djup. Mycket söndergrävd. Avtecknades som en mörkfärgning. Syntes S om profil 2 och utgjordes där av lager 15 humös sand. Under A 18. Jämför A 65 och A 93.

A 67 Stolphål (Fas 1)

x368/y137

Nivå +93,52

Framkom i opåverkad sand. 0,3 meter i diameter och 0,3 meter djupt. Jämnt avrundat i tvärsnitt. Fyllning av humös sand, småsten och slagg.

A 68 a Stolphål (Fas 1)

x368/y137–139

Nivå +93,52

Nedgrävning synlig i översta nivån av opåverkad sand. Stolphålets storlek 0,3–0,4 meter i diameter. Djup 0,15 meter.

Flack, skålformad form, fyllning av humös sand.

Omedelbart norr om A 68 b

A 68 b Stolphål (Fas 1)

x366–368/y137–139

Nivå +93,52

Nedgrävning synlig i översta nivån av opåverkad sand. Stolphålets storlek 0,4 x 0,2 meter i diameter. Djup 0,10 meter.

Flack, skålformad grop med fyllning av humös sand.

Omedelbart söder om A 68 a

A 69 Stolphål (Fas: 4)

x368/y149

Nivå +93,80/93,06

Stenskodd stolpe, fyrsidig, spetsad. Träfiberstrukturen bevarad.

Runt stolpen en 0,7–0,8 meter stor grop med fyllning av humös sand. Djup 0,7 meter.

Fynd: Slagg: F 1778. Spik: F 1777.

Djurben: 3 gram.

A 70 Lager (Fas 3)

x370/y144–145

Nivå +93,65/93,52

Utbredning 1,5 x 1,3 meter. Skadad av störning i V och S

Mörk, hårt packad sandig humus, med rikligt med sten och tegel.

Fynd: Djurben. Yngre rödgods, slagg, bronsföremål.

Lagret skar genom de österut liggande lager 13–14. Konstruktion under A 16 b.

Under lagret framkom A 18.

Fynd: Spik: F 2014. Redskap: F 2015. Bricka, Cu: F 2016. Keramik, yngre rödgods: F 2017, F 2018, F 2019, F 2020.

Kritpipa: F 2126. Bränd lera: F 2127. Tegel: F 2128.

Djurben: 1,5 kilogram.

A 71 Stenskott stolphål (Fas 2)

x368–370/y145

Lager 4? / profil 3

Anläggningen kantades i V kanten av 3 stenar, 0,1 meter stora. Stolphålet var 0,3 meter i diameter och 0,3 meter djupt, med fyllning av brun humös sand. Osäker lagerkontext, nivå saknas.

A 72 Stenskott stolphål (Fas 1)

x402/y155

Nivå +93,42

Anläggningen utgjordes av ett stenskott stolphål, 0,2 meter i diameter, skodd med fem 0,1–0,2 meter stora stenar, företrädesvis i östra kanten. Stolphålet var stenskott ända mot botten, dess djup var 0,4 meter, fyllning av humös sand. Närmast plan botten.

A 73 Årderspår (Fas 1)

x368–374/y131–139

Lager 9, 10, 11 / profil 1

Nivå +93,90/93,70

Skar lager 7 /profil 1 ned mot opåverkad bottensand lager 8 profil 1. I undersökningsområdets centrala del, inom en 7 x 8 meter stor yta syntes särskilt tydligt mot den opåverkade bottensanden, en ansamling av långsmala rännen, 6–8 meter långa vilka löpte i fyra parallella stråk i riktning VNV–ÖSÖ. I 900 vinkel korsades de av två motsvarande parallella mörkfärgade stråk, riktning NNÖ–SSV, dock mindre distinkta. Årderspårerna var 0,2–0,4 meter breda och 0,10–0,15 meter djupa. Rännorna var fyllda med mörkbrun humös sand. I profil 1 framgår att rännorna skar lager 7, (lagret närmast opåverkad nivå) ned i opåverkad sand.

A 74 Lager med bränd sand (Fas 1)

x398/y149

Nivå +93,4

Yta med rödbränd sand, 0,3 x 0,25 meter i utbredning. Avgrävd i norr av sentida nedgrävning. Framkom mot opåverkad sand.

Genomstucket av ett av störhålen till A80.

A 75 Störhål/hägnad (Fas 1)

Plan F2:2, Plan E3

x368/y142, x366/y137–139.

Spritt inom cirka 11 x 6 meter (NV–VNV – SÖ–ÖSÖ riktning.

Avtryck i form av runda mörkfärgningar i opåverkad bottensand från nivån cirka +93,56.

129 mörkfärgningar, pinnstick, cirka 0,04–0,08 meter i diameter och 0,05–0,2 meter djupa med fyllning av humös sand. Möjligen ställvis grupperade i par. Några av störhålen från A 75 fanns i A 26.

A 76 Stolphål (Fas 1)

x388/y147

Nivåuppgift saknas.

0,15 meter i diameter och 0,2 meter djupt.

Rundad botten, överst ett mindre lager med kol och sot i humös sand. Övrig fyllning utgjordes av humös sand. Stolphålet blev synligt mot den opåverkade bottensanden i vilken det var nedgrävt.

A 77 Lager (Fas: 4)

Träflislager

x396/y131–133

Nivå +95,95

A 78 Lager med rödbränd sand (Fas 1)

x398/y149

Nivå +93,4

Yta med rödbränd sand, 0,45 x 0,4 meter i storlek. Anläggningen framkom mot den opåverkade bottensanden. Tjocklek cirka 2–3 centimeter. Lagret var genomstucket av ett av störhålen till A 80.

A 79 Lager (Fas 1)

x398/y149

Nivå +93,38

Yta med rödbränd sand, avskuren i NV av sentida nedgrävning. Bevarad utbredning 0,4 x 0,2 meter. Tjocklek cirka 2–3 centimeter.

A 80 Störhål (Fas 1)

x398/y149

Nivå +93,40–93,38

Cirka 13 störhål, 0,05–0,1 meter i diameter, 0,05–0,1 meter djupa.

Mestadels svagt rundad botten, enstaka spetsig. Fyllning av humös sand. Framkom mot och först synlig mot den opåverkade bottensanden.

A 81 Störhål (Fas 1)

x396/y147

Nivå +93,4

8 störhål 0,07 meter i diameter, 0,06 meter djupa inom koncentrerad yta, närmast i form av en halvcirkel, 0,4 meter i diameter, avskuren av sentida störning åt N.

Fyllning i störhålen utgjordes av humös sand.

Framkom mot den opåverkade bottensanden.

A 82 Störhål (Fas 1)

x402/y153

Nivå +93,4

2 störhål, 0,06 meter i diameter, 0,1 meter djupa. Rundad botten.

A 83 Golvyta sandsten (Fas 3)

x366/y125

Nivå +94,05–94,02 (övermått)

Golvyta, fragmentariskt bevarad, lagda sandstenslattror, 0,8 x 0,4 meter stor yta kvar. 10-tal stenar, sandstenplattor, emellan låg tegelstensbitar och enstaka sten. Golvkaraktär, övertäckt med gjutformsavfall. Hört till gjuteriverkstaden. Anläggningen låg ovanpå norra delen av gropan A 51. 3,7 meter SÖ därom fanns stenläggning av motsvarande karaktär A 62.

A 84 Lager med järnutfällning (Fas 1)

Nivå +93,48

x374/y149

Avskuren av störningar. Lagrets utbredning var bevarat intill 2,8 x 0,3–1 meter. Endast sporadisk yta. Lagret utgjordes av ett hårt tunt lager med rostbrun utfällning som tolkades utgöra järnutfällning. Lagret framkom i bottenskikt mot opåverkad sand och har bildats genom dränage från ovanpåliggande stenläggning. I detta fall har lagret varit täckt av stenar i A 18, spår i lagret efter borttagna stenar.

A 85 Lager (Fas 3–4)

Nivå +93,79

Sotigt lager med byggnadsrester, sandstensflis, tegelflis, cirka 3 x 2 meter (Ö–V). Spik, porslin och yngre rödgods. Lagret relateras till profil 3 och benämns som lager 9. Rasering, delvis ovanpå A 16.

A 86 Syllstensrad (Fas 3)

Nivå +93,95

x387/y133

Lager 2

Bevarad upp till 1,2 meters längd (NV–SÖ) av 0,2 meter stora stenar, ett tiotal, i närmast enkel rad. Anläggningen låg i lager 2. Svårbedömd fas.

A 87 Stolphål (Fas 1)

x386/y130

Sannolikt stolphål, halverat av störning i V. Diameter cirka 0,25 meter, 0,2 meter djupt.

Fyllning av rödbrun sand. Framkom i och nedgrävd i opåverkad bottensand. Höjdnivå saknas.

A 88 Stolphål (Fas 1)

Plan E:1

x372/y130

Nivåuppgift saknas.

Stolphål, 0,2 meter i diameter, 0,08 meter djupt. Fyllning humös sand.

Nedgrävd i opåverkad sand.

A 89 Spridda stenar (Fas 3)

Nivå +93,6–93,50–93,22

Stenansamling. Spridda stenar. Ovanpå A 51.

Spridd förekomst av sten 0,05–0,1 meter stora stenar.

Ingår i gjuterilager.

A 90 Störhål (Fas 1)

x368/y122

Synlig mot den opåverkade bottensanden. 13 störhål, 0,08 meter i diameter, 0,06–0,2 meter djupa. Merparten spetsig botten. Fyllning av grå humös sand. Nivåuppgift saknas.

A 91 Stenansamlingar. Se A 18 (Fas 2–3)

Nivå cirka +93,55–93,65

Lager 13 och 14/Profil 3

Flera ansamlingar av sten, 0,05–0,1 meter stora.

Mindre stråk, 2 meter långa VNV–ÖSÖ, 0,6 meter breda enkla stenrader av småsten. Inslag av tegelfragment.

A 92 Stolphål (Fas 1)

x388/y132

Stolphål 0,2x0,15 meter i diameter. 0,18 meter djupt. Skålad bottenform. Fyllning av rödbrun svagt humusinblandad sand. Framkom i opåverkad bottensand. Nivåuppgift saknas.

A 93 Dike / Hålväg (Fas 1)

x364–366/y127–128

Under A 18. Se profil 10. Lager 19 / profil 10 täcks av A 18.

Avgrävd i N av sentida nedgrävning. Bevarad längd 2,5 meter, 1 meter bred och minst 0,6 meter djup. Fyllning av grå sand med humusinblandning. Tolkad som en nedgrävning, grop, kan vara dike eller rest av en hålväg. Jämför A 65.

A 94 Stolphål (Fas 1)

x382/y133

Stolphål, 0,25 meter i diameter, 0,35 meter djupt, stenskott i övre delen, rundad spetsig mot botten. Fyllning av humös sand. Skar genom äldsta lager mot sterilt. Anlagt i äldsta markyteskikt.

A 95 Ränna (Fas 1)

x384/y144

Nivå ej fastställd. Nivån motsvaras av nivå för opåverkad sand.

Ränna, 1,44 meter lång (NNÖ–SSV), 0,5 meter bred, cirka 0,3–0,4 meter djup.

Fyllning av humös sand.

Genomstucken av två störhål A 37 och stolphålen A 95, A 98.

A 96 Lager (Fas 3)

x368/y125

Nivå +93,69

Lager med lera. Lagret avgrävt och stört i östra delen. Bevarad utbredning cirka 0,5 x 0,5 meter. Ovanpå A 51 dess norra del. I anslutning till gjuteriverksamhet.

A 97 Stolphål (Fas 1)

x384/y145

Nivå +93,36

Stolphål, 0,1 meter i diameter, 0,1 meter djup. Rundad botten. Fyllning av humös sand.

I rännan A 95.

A 98 Stolphål (Fas 1)

x384/y145

Nivå +93,36

Stolphål, 0,1 meter i diameter, 0,1 meter djup. Fyllning av humös sand. Något rundat spetsig botten. I rännan A 95.

A 99 Stolphål (Fas 1)

x388/y131

Nivåuppgift saknas.

Avgrävd i V av sentida nedgrävning. Bevarad yta, halvcirkelformad, 0,55 x 0,18 meter. Fyllning av humös sand. Framkom i ytskikt av opåverkad bottensand. Djup ej fastställt.

Bilaga 2. FYNDTABELL

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1	MYNT	SILVER	1	0	H	0,6	GUSTAV VASA, PENNING, 1559-1560. STOCKHOLM.		398/133	3/P1A
2	MYNT	SILVER	1	1	D	0,4	GUSTAV VASA, ÖRTUG 1524-1527. STOCKHOLM.		396/135	2/P1A
3	MYNT	SILVER	1	0	H	1,8	KLIPPING. KRISTIAN II, 1520-21. DANMARK.		392/133	3/P1A
4	MYNT	SILVER	1	1	F	0,1	OBESTÄMBART.	13	390/141	
5	MYNT	SILVER	1	1	D	0,4	OBESTÄMBART.		390/145	3/P2A
6	MYNT	SILVER	1	0	H	0,9	JOHAN III, I FYRKAT 1586. STOCKHOLM.	5	388/137	
7	MYNT	SILVER	1	1	D	0,6	JOHAN III 1/2 ÖRE 1578-88. STOCKHOLM.	21	386/135-37	5/P4
8	MYNT	SILVER	1	0	F	0,6	OBESTÄMBART.	21	386-88/135-37	8/P4
9	MYNT	SILVER	1	0	H	1,7	KRISTIAN II, KLIPPING 1520 - 21. DANMARK.		386/135	3/P4
10	MYNT	SILVER	1	0	H	1,1	OBESTÄMBART.		386/145	2/P3A
11	MYNT	SILVER	1	0	H	2	KLIPPING, KRISTIAN II. 1520-1521. DANMARK.		384/145	2/P3A
12	MYNT	KOPPAR	1	0	H	2,4	OSCAR II, 1 ÖRE 1873. STOCKHOLM.		382/111	
13	MYNT	SILVER	1	0	H	0,8	JOHAN III, FYRK, 1585. STOCKHOLM. (1588?).		382/147	2/P6
14	MYNT	KOPPAR	1	0	H	6,7	GUSTAV IV ADOLF, 1/4 SKILLING 1805. AVESTA.		380/152	1/P6
15	MYNT	SILVER	1	0	H	0,8	GUSTAV VASA, 1 FYRK 1529-34. STOCKHOLM.		378/152	3/P6
16	MYNT	SILVER	1	0	H	0,8	KRISTIAN IV SKILLING (1608?) DANMARK.		378/154	1/P6
17	MYNT	SILVER	1	0	H	1,6	GUSTAV VASA, 1 ÖRTUG 1529. VÅSTERÅS.		378/154	3/P6
18	MYNT	SILVER	1	0	H	1,1	OBESTÄMBART.		378/154	3/P6
19	MYNT	SILVER	1	0	D	0,8	RÅKNEPENNING, NÜRNBERG, 1500-TAL. TYSKLAND.		376/152	3/P6
20	MYNT	SILVER	1	0	H	1,6	GUSTAV VASA, 1 ÖRTUG 1530. STOCKHOLM.		376/154	3/P6
21	MYNT	SILVER	1	0	H	1,1	GUSTAV VASA, 1 FYRK 1522-1534. STOCKHOLM.	18	376/154	3/P6
22	MYNT	SILVER	1	1	D	0,3	OBESTÄMBART.		374-76/155	2/P11
23	MYNT	SILVER	1	4	F	0,3	OBESTÄMBART.		372/141	2+3/P7
24	MYNT	KOPPAR	1	0	H	14,1	GUSTAV II ADOLF, KLIPPING. 1/2 ÖRE 1624-1627. NYKÖPING/SÄTER.		372/145	13/P3
25	MYNT	SILVER	1	0	H	1,3	JOHAN III, 1/2 ÖRE 1569-74?. STOCKHOLM.	51	366/125	4/P10
26	MYNT	SILVER	1	0	D	0,7	BORGARKRIGSMYNT. 1200-1300-TAL? SVÄRBEDÖMT.		366/151	3/P3
27	MYNT	KOPPAR	1	0	H	7,1	GUSTAV IV ADOLF, 1/4 SKILLING 1807. AVESTA.		370/137	1/P7
28	SPIK	JÄRN	7	0	H	59	KVADRATISKA, REKTANGULÄRA OCH ROMBISKA SPIKHUVUDEN.		402/153	1/P8
29	HÄSTKOSÖM ?	JÄRN	1	0	H	5			402/153	1/P8
30	SPIK	JÄRN		5	F	36			402/153	1/P8
31	KÄRL	KER BII:4		34	F	168			402/153	1/P8
32	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	LJUSGRÅTT GODS. SIEGBURG.		402/153	1/P8
33	KÄRL ?	FAJANS	10	10	F	7	8 SK VIT GLASYR. 1 MED BLÅ MOTIV PÅ VIT BOTTEN.		402/153	1/P8

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
34	KÄRL ?	GLAS	2	0	F	5	3 BUTELJSK, 1 SK DRYCKELSGLAS. 1 SK SPEGELGLAS. 11 SK FÖNSTERGLAS.		402/152	1/P8
35	KNAPP ?	BEN	1	0	H	1	BENKNAPP, CA 3 MM STORT HÅL.		402/153	1/P8
36	KRITPIPA	PIPLERA	3	3	F	8	KRITPIPESKAFT		402/153	1/P8
37	KÄRL	BII:3	11	11	F	41	TAKEGEL.		402/153	1/P8
38	BRÄND LERA	LERÄ	7	0		85	KÄRLFRAGMENT.		402/153	1/P8
39	KALKBRUK	KALK	2		F	4			402/153	1/P8
40	SLAGG	JÄRN	4	0		152			402/153	1/P8
41	SPIK	JÄRN	1	0		11			402/153	4/P8
42	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	D	10	1 DEFEKT.		402/153	4/P8
43	BESLAG	JÄRN	1	1	F	4	REKTANGULÄRT JÄRNBLECK, FRAGMENTARISKT.		402/153	4/P8
44	KÄRL	KERCI	1	1	F	5	PROTOSTENGODS. UTV RÖDBRUN ENGOBE. UTV. DREJFÄROR. GRÄTT GODS, GULGRÅ KÄRNA.		402/153	4/P8
45	BRÄND LERA	LERÄ	3	0		23			402/153	4/P8
46	SLAGG	BRÄND LERA	1	0		43			402/153	4/P8
47	SLAGG	JÄRN	18	0		914			402/153	4/P8
48	SÖLJA	JÄRN	1	0	H	3	ENKELSÖLJA, REKTANGULÄR, RUNT TVÄRSTYCKE, PLAN AXEL. TORNE.		402/153	2/P8
49	SPIK	JÄRN	2		H,F	45	L. 70 RESP 108 MM.		402/153	2/P8
50	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	H	7			402/153	2/P8
51	KÄRL	KER BII:4	10	10	F	86	1 RÖRSKAFT, 1 BOTTENDEL TILL FAT. BLYGLASERADE OCH OGLASERADE.		402/153	2/P8
52	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	FÖRSLAGGAD SPÅR AVEV GLASYR.		402/153	2/P8
53	KAKEL	BR LERA	1	1	F	28	VITGLASERAT.		402/153	2/P8
54	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	2			402/153	2/P8
55	KÄRL	FAJANS	1	4	F	8	GULVIT GLASYR.		402/153	2/P8
56	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGMENT.		402/153	2/P8
57	BRÄND LERA	LERÄ	28	0		181			402/153	2/P8
58	SLAGG		17	0		612			402/153	2/P8
59	TRISSPORRE	JÄRN	1	0	D	3	DEL AV EJ FÄRDIGSMIDD TRISSPORRE?		402/153	3a/P8
60	HANK	JÄRN	1	0	H	16			402/153	3A/P8
61	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	H	5			402/153	3a/P8
62	SPIK	JÄRN	1	0	H	8			402/153	3a/P8
63	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	2	SENTIDA.		402/153	3a/P8

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
64	LERKLINING	BRÄND LERA	1	1	F	8			402/153	3a/P8
65	FLINTA	FLINTA	1	0		8	LIMMHAMNSFLINTA.		402/153	3a/P8
66	BRÄND LERA	LERA	3	0		39			402/153	3a/P8
67	SLAGG	JÄRN	0	0		823			402/153	3a/P8
68	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			402/153	3a/P8
69	HYLSA	JÄRN	1	0	H	3			402/153	3b/P8
70	ÄMNE	JÄRN	1	0		62	KLUMPFÖRMIG, AVHUGGEN DIAGONALT. SMIDESÄMNE.		402/153	3b/P8
71	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	53	BOTTENSK. UTV HELTÄCKANDE BLYGLASYR. TUMMAD BOTTENRAND.		402/153	3b/P8
72	BRÄND LERA	LERA	6	0		27			402/153	3b/P8
73	SLAGG		21	0		443			402/153	3b/P8
74	BRÄND LERA	LERA	2	0		9		49	402/153	
75	SLAGG		1	0		13		49	402/153	
76	SÖLJERAM	JÄRN	1	1	F	5	DEL AV RUND SÖLJERAM.	49	402/153	
77	BRÄND LERA	LERA	6	0		21		49	402/153	
78	SLAGG		1	0		103		49	402/153	
79	BLECK	CU-LEG	1	1	D	11	IHOPIKT, TILLPLATTAT BLECK.		402/155	2/P8
80	SPIK	JÄRN	5,	0	H,D	53			402/155	2/P8
81	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	1	H	6			402/155	2/P8
82	KÄRL	KER BII:4	8	8	F	51	BOTTENSK. MYNNINGSSK.		402/155	2/P8
83	KÄRL	GLAS	1	1	F	7	SENTIDA GLASKÄRL.		402/155	2/P8
84	KRITPIPA	PIPLERA	2	2	F	6	SKAFTFRAGMENT.		402/155	2/P8
85	BRÄND LERA	LERA	7	7		72			402/155	2/P8
86	SLAGG	JÄRN	2	0		58			402/155	2/P8
87	SPIK	JÄRN	1	0	H	14			402/155	3/P8
88	SPIK	JÄRN	1	0	D	8			402/155	3/P8
89	NITBRICKA	JÄRN	1	0	H	9	ROMBISK, KVADRATISKT NITHÅL.		402/155	3a/P8
90	KÄRL	KER BII:4	1	1		8	MYNNINGSSK. FAT.		402/155	3a/P8
91	TEGEL	LERA	14	14	F	130			402/155	3a/P8
92	LERKLINING	BRÄND LERA	8	8	F	21			402/155	3a/P8
93	SLAGG	JÄRN	6	0		443			402/155	3a/P8
94	SLAGG	LERA	9	0		90			402/155	3a/P8
95	LERKLINING	BRÄND LERA	0	1		8	AVTRYCK AV TRÄ.		402/155	3b/P8

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
96	ÄMNESJÄRN	JÄRN	1	1		13	TRIANGULÄRT TVÄRSNITT.		402/157	2/P8
97	SPIK	JÄRN	4		H	25			402/157	2/P8
98	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	25	FÄT. 1 MYNNINGSSK. GLASYRRESTER. 1 SK VITLERDEKOR, PRICKDEKOR.		402/157	2/P8
99	LERKLINING	LERÄ	2	2		19			402/157	2/P8
100	SLAGG	JÄRN	4	0		513			402/157	2/P8
101	SLAGG	LERÄ?	10	0		334	FÖRSLAGGAD LERÄ?		402/157	2/P8
102	SPIK	JÄRN	2	1	D	24			402/157	3a/P8
103	KÄRL	KER C:II:1	1	1	F	4	GRÄTT GODS.		402/157	3a/P8
104	LERKLINING	LERÄ	2	0		5			402/157	3a/P8
105	TEGEL	LERÄ	1	0		25			402/157	3a/P8
106	SLAGG	JÄRN	5	0		330			402/157	3a/P8
107	SLAGG	LERÄ?	2	0		32	FÖRSLAGGAD LERÄ?		402/157	3a/P8
108	HAKE	JÄRN	1	2	D	5	DUBBELHAKE SE F 111.		402/157	3b/P8
109	TEGEL	LERÄ	3	0		15			402/157	3b/P8
110	BLECK	CU-LEG	2	0		4	BANDFORMIGA.		402/159	2/P8
111	DUBBELHAKE	JÄRN	1	0	H	3	SE F 108.		402/159	2/P8
112	SPIK	JÄRN	2		H	18			402/159	2/P8
113	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		H,D	9			402/159	2/P8
114	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	LJUSGRÄTT GODS. UTV DREJFÄROR OCH MARKERADE MED DREIVULST.		402/159	2/P8
115	LERKLINING	LERÄ	2	0		11			402/159	2/P8
116	SLAGG	JÄRN	5	0		117			402/159	2/P8
117	SLAGG	LERÄ	21	0		211	FÖRSLAGGAD LERÄ.		402/159	2/P8
118	BLECK	CU-LEG	1	1	F	1	AVFALL, SPILL. HOPVIKT.		402/159	3a/P8
119	HÄSTKOSÖM	JÄRN	4		D,H	13	INSLAG AV EV SPIK I MATERIALET.		402/159	3a/P8
120	HÄSTKOSÖM	JÄRN	6	3	H,F	30			402/159	3a/P8
121	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1			402/159	3a/P8
122	LERKLINING	LERÄ	2	0		5			402/159	3a/P8
123	SLAGG	JÄRN	7	0		412			402/159	3a/P8
124	SLAGG	LERÄ	11	0		110	BRÄND LERÄ. EV FÖRSLAGGAD GJUTFORM.		402/159	3a/P8
125	OID	JÄRN	1			6	EV KNIVÄMNE.		402/159	3b/P8
126	HÄSTKOSÖM	JÄRN	7		H,D	31			402/159	3b/P8
127	HÄSTKOSÖM	JÄRN	6		H,D	23			402/159	3b/P8

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
128	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	GULGRÅTT GODS. MARKERADE DREJFÄROR.		402/159	3b/P8
129	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	GRÅTT GODS. BOTTENSK.		402/159	3b/P8
130	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	LJUSGRÅTT GODS.		402/159	3b/P8
131	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	INV. UTV. VIT TENINGLASYR.		402/159	3b/P8
132	LERKLINING	BRÄND LERA	2	0		5			402/159	3b/P8
133	BRÄND LERA	LERA	2	0		4			402/159	3b/P8
134	KVARTS	KVARTS	1	0		2	AVSLAG.		402/159	3b/P8
135	SLAGG	JÄRN	8	0		300			402/159	3b/P8
136	SLAGG	LERA	11	0		345	FÖRSLAGGAD LERA		402/159	3b/P8
137	OID ?	JÄRN	1	1	F	8	EV. SPETS AV SPORRE? ROMBISK.		402/159	3b/P8
138	KULA	JÄRN	1		D	3	OREGELBUNDET RUND JÄRNMKULA.		402/159	3b/P8
139	KNIV	JÄRN	1		D	9	RAK TÅNGEN FRÅN BLADET. KRAFTIGT NEDSLITEN EGG.		402/161-63	2/P8
140	KNIV	JÄRN	1	1	F	6	DEL AV BLAD		402/161-63	2/P8
141	KÄRL	KER BI:4	1	1	F	2	GRÖNGUL BLYGALS YR.		402/161-63	2/P8
142	KÄRL	GLAS	1	1	F	1			402/161-63	2/P8
143	TEGEL	LERA	4	0		25			402/161-63	2/P8
144	SLAGG	JÄRN	1	0		33			402/161-63	2/P8
145	SLAGG	LERA	4	0		38	FÖRSLAGGAD LERA		402/161-63	2/P8
146	ARMBORSTPIL	JÄRN	1	0	H	26	ROMBOID FORM. L 33 MM, 11X11 MM. HOLK L 32 MM, 15X13 MM.		402/161-63	3a/P8
147	KNIV	JÄRN	1	1	F	5	DEL AV KNIVBLAD, AVBRUTET.		402/161-63	3a/P8
148	SPIK	JÄRN	3		D	22			402/161-63	3a/P8
149	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		D	10			402/161-63	3a/P8
150	KÄRL	KER BI:1	1	1	F	4	MÖRKGRÅTT GODS.		402/161-63	3a/P8
151	LERKLINING	LERA	9	0		26			402/161-63	3a/P8
152	TEGEL	LERA	1	0		58			402/161-63	3a/P8
153	SLAGG	JÄRN	11	0		327			402/161-63	3a/P8
154	SLAGG	LERA	15	0		585	FÖRSLAGGAD LERA.		402/161-63	3a/P8
155	OID	CU-LEG	1	0	F	11	EV. DEL GRUTA.		402/161-63	3b/P8
156	BESLAG	CU-LEG	1	0	H	4	BESLAG MED TVÅ KVARTSTITTANDE NITAR.		402/161-63	3b/P8
157	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	1	D	9	L 43 MM, VARAV PIK 21 MM, SPIRALVRIDEN. AVBRUTEN. HUVUDET ID 16 MM, YD 19 MM, H 23 MM.		402/161-63	3b/P8
158	BESLAG	JÄRN	1	0	D	15	LÅSBESLAG, MED HAKE OCH KROK, STRECKKORNAMENTIK PÅ OVANSIDAN.		402/161-63	3b/P8
159	BESLAG	JÄRN	1	0	D	8	BESLAG, 2 NITHÅL.		402/161-63	3b/P8

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
160	SPIK	JÄRN	2	0	D	26			402/161-63	3b/P8
161	HÄSTKOSÖM	JÄRN	7	0	D,H	29			402/161-63	3b/P8
162	KÄRL	KERBI:1	1	1	F	4	UTV. DREJSÅR.		402/161-63	3b/P8
163	KÄRL	KERBI:1	1	1	F	4	GRÅSVART GOD. UTV. SOTIG.		402/161-63	3b/P8
164	BRÄND LERA	LERÄ	4	0		11			402/161-63	3b/P8
165	KVARTSIT	KVARTSIT	1	0		1			402/161-63	3b/P8
166	SLAGG	JÄRN	20	0		314			402/161-63	3b/P8
167	SLAGG	LERÄ	7	0		44	FÖRSLAGGAD LERA.		402/161-63	3b/P8
168	SPIK	JÄRN	6	0	D	34			398/147-49	2/P3A
169	KÄRL	KERCII	1	1	F	4	MYNNINGSSKÄRVA		398/147-49	2/P3A
170	KÄRL	KERCII	1	1	F	1	GRÅGULT GODS.		398/147-49	2/P3A
171	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			398/147-49	2/P3A
172	LERKLINING	BRÄND LERA	10	0		49			398/147-49	2/P3A
173	SLAGG	JÄRN				175	MAGNETISK BLÅSIG OCH SMÅPIPIG SLAGG, MED VIDHÄNGANDE SINTRAD LERA ELLER TEGEL, SAMT INNEHÅLL AV FRAGMENT AV JÄRNFÖREMÅL - SPIKHUVUDEN.		398/147-49	2/P3A
174	SLAGG	LERÄ	10	0		96	FÖRSLAGGAD LERA.		398/147-49	2/P3A
175	SPIK	JÄRN,	2	0	D,H	16			396/131	2/P1A
176	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3	0	D,H	12			396/131	2/P1A
177	FÖNSTERGLAS	GLAS	10	10	F	8	BLÅ-LILA, GRÖNT OCH VITT GLAS. MERPARTEN GLASPEST.		396/131	2/P1A
178	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	FLASKA, BRUNT GLAS.		396/131	2/P1A
179	BRÄND LERA	LERÄ	4	0		38			396/131	2/P1A
180	SLAGG	JÄRN	8	0		194			396/131	2/P1A
181	SLAGG	LERÄ	6	0		92	FÖRSLAGGAD LERA.		396/131	2/P1A
182	BLECK	JÄRN	0	5		272	REKTANGULÄRA, PLATTÅ. SENTIDA. DELVIS UTGALLRAT. SE FNR 221, 293, 309.		396/131	2/P1A
183	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3	0		17			396/131	3/P1A
184	KÄRL	KERBI:4	1	1	F	34	BOTTENSKÄRVA MED DEL AV BEN FRÅN TREBENSGRYTA. BLYGLASERAD. JFR F 185.		396/131	3/P1A
185	KÄRL	KERBI:4	1	1	F	1	INV GUL-GRÖN BRUN BLYGLAS. UTV AV BRUN-RÖD GLAS. JFR F 184.		396/131	3/P1A
186	SLAGG	JÄRN	4	0		47			396/131	3/P1A
187	SLAGG	OID	0	0		66			396/131	3/P1A
188	SPIK	JÄRN	2		D	22			396/131	3/P1A
189	BRÄND LERA	LERÄ	1	0		7			396/131	3/P1A
190	SLAGG	JÄRN	5	0		26			396/131	3/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
191	SLAGG	LERA	0	0		60	FÖRSLAGGAD LERA.		396/131	3/P1A
192	KNAPP	CU-LEG	1	0	H	3	KONKAV OVANSIDA.		396/133	2/P1A
193	SPIK	JÄRN	4	0	D	23			396/133	2/P1A
194	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	D	14			396/133	2/P1A
195	FAT	KER BII:4	1	1	F	6	MYNNINGSSK. INV PIPLERDEKOR TÄCKT M BLYGLASYSR.		396/133	2/P1A
196	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	1	SPIÄLKAD.		396/133	2/P1A
197	FÖNSTERGLAS	GLAS	10	10	F	13	8 LJUSGRÖNA, VARAV 1 MED SMÅLTRAND, 2 VITA. GLASPEST.		396/133	2/P1A
198	ÄMNE	GLAS	1	1	F	3	VITT, MATT, SKROVLIG YTA. BROTTYTA.		396/133	2/P1A
199	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGM.		396/133	2/P1A
200	HAK	JÄRN	0	0	D,F	65			396/133	2/P1A
201	SLAGG	JÄRN	6	0		683			396/133	2/P1A
202	SLAGG	LERA	6	0		106	FÖRSLAGGAD LERA.		396/133	2/P1A
203	SPIK	JÄRN	2	0	H	23			396/133	3/P1A
204	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV GRÖN-BRUN BLYGLASYSR.		396/133	3/P1A
205	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPIÄLKAD, LJUS-BRUN VITFLAMMIG BLYGLASYSR.		396/133	3/P2A
206	FÖNSTERGLAS	GLAS	8	8	F	6	LJUSGRÖN, 1 BEARBETAD KANT. 2 M SMÅLTRAND. GLASPEST.		396/133	3/P1A
207	LERKLINING	BRÄND LERA	2	0		21			396/133	3/P1A
208	SLAGG	LERA	1	0		12	FÖRSLAGGAD LERA.		396/133	3/P1A
209	SPIK	JÄRN	1	2	D	15			396/133	3/P1A
210	FÖNSTERGLAS	GLAS	5	5	F	4	1 M SMÅLTRAND.		396/133	3/P1A
211	KLACKJÄRN	JÄRN	1	0	D	27	KLACKJÄRN, HALVCIRKELFORMIGT, 4 NITHÅL.		396/133	
212	LERKLINING	BRÄND LERA	2	0		4	UTGALLRAT		396/133	
213	ÄMNE_TEN	JÄRN	2	2	D	36	ÄMNESJÄRN. REKTANGULÄRT TVÄRSNITT. SVAGT BÖJD.		396/135	1/P1
214	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV MÖRKBRUN BLYGLASYSR.		396/135	1/P1
215	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPIÄLKAD, PIPLERA BLYGLASERAD.		396/135	1/P1
216	BUTELJ	GLAS	1	1	F	2	LJUSGRÖNT GLAS. RECENT?		396/135	1/P1
217	BRÄND LERA	LERA	1	0		6	TEGEL.		396/135	1/P1
218	DUBBELHAK	JÄRN	1	1	D	2			396/135	2/P1A
219	SPIK	JÄRN	2		H	28			396/135	2/P1A
220	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	4			396/135	2/P1A
221	BLECK	JÄRN		5		20	SE FNR 182, 293, 309. STÖRRE DELEN UTGALLRAD.		396/135	2/P1A
222	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	19	DEL AV GREPP, VIT LERSLAMNING, MÖRKGRÖN BLYGLASYSR.		396/135	2/P1A
223	KÄRL	KER BII:4	4	5	F	10	1 MYNNINGSSK M VÅGINTRYCK.		396/135	2/P1A

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
224	KÄRL	KERBII:3	1	1	F	2	MYNNINGSSK.		396/135	2/P1A
225	KÄRL	KERBII:4	1	1	F	29	FAT, MYNNINGSSK, VITLERDEKOR, RÖD OCH GRÖN BLYGLASYR.		396/135	2/P1A
226	KÄRL	KERBII:3	1	1	F	12	FAT, MYNNINGSSK, SPJÄLKAD.		396/135	2/P1A
227	KÄRL	KERBII:4		23	F	83	SKÄRVOR M VITLERDEKOR OCH STÄMPELDEKOR. BLYGLASERAT.		396/135	2/P1A
228	KÄRL	KERBII:3		16	F	27	1 M SPÅR AV DEKOR.		396/135	2/P1A
229	KÄRL	KERCII:1	1	1	F	9	HANK.		396/135	2/P1A
230	KÄRL	FAJANS	4	4	F	6			396/135	2/P1A
231	FÖNSTERGLAS	GLAS	21	21	F	18	19 LJUSGRÖNA, VARAV 3 MED SMÅLTRAND OCH 3 MED BEARBETADE KANTER. 2 VITA.		396/135	2/P1A
232	KÄRL	GLAS	4	4	F	14	2 SK FLASKA, 2 OID.		396/135	2/P1A
233	KRITPIPA	PIPLERA	4	4	F	4	2 SKAFTERAGM L:6,5-7,5MM. 2 FRAGM FR PIPHUVUD.		396/135	2/P1A
234	LERKLINING	BRÄND LERA	14	0		52			396/135	2/P1A
235	SLAGG	JÄRN	7	0		170			396/135	2/P1A
236	SLAGG	LERA	14	0		103	BRÄND LERA.		396/135	2/P1A
237	BESLAG	JÄRN	1	1	D	21	PLATT, BÖJT, REKTANGULÄRFORMAT, UTSMIDD I ENA ÄNDEN, NITHÅL, AVBRUTET I ANDRA.		396/135	3/P1A
238	SPIK	JÄRN	1	1	D	3	TREKANTIGT HUVUD. AVBRUTEN.		396/135	3/P1A
239	KÄRL	KERBII:4	1	1	F	1	SPJÄLKAD.GRÖNGUL BLYGLASYR.		396/135	3/P1A
240	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	SPJÄLKAD. ENA SIDAN ÖVERDRAGEN MED VIT TENNGLASYR OCH DEKORERAD MED BLÅ GLASYR I BLADMÖNSTER.		396/135	3/P1A
241	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	2	2 ST LJUSGRÖNA VARAV 1 MED EN RUND KANT, 1 VIT.		396/135	3/P1A
242	LERKLINING	BRÄND LERA	6	0		42			396/135	3/P1A
243	SLAGG	JÄRN	4	0		164			396/135	3/P1A
244	SLAGG	LERA	6	0		43	FÖRSLAGGAD LERA.		396/135	3/P1A
245	SPIK	JÄRN	2	2	F	15			396/135	3/P1A
246	FÖNSTERGLAS	GLAS	8	8	F	10	LJUSGRÖNA.		396/135	3/P1A
247	BRÄND LERA	LERA	1	0		2			396/135	3/P1A
248	SLAGG	LERA	1	0		8	FÖRSLAGGAD LERA.		396/135	3/P1A
249	SPIK	JÄRN	2	0	D	16		42	396/135	
250	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	SKÅL.	42	396/135	
251	FÖNSTERGLAS	GLAS	14	14	F	19	1 MED SMÅLTRAND.	42	396/135	
252	BRÄND LERA	LERA	1	0		12		42	396/135	
253	ÄMNESJÄRN	JÄRN	1			21	EV HALVFABRICERAT.		396/141-43	3/P2
254	BLECK	JÄRN	2	2	F	16	PLATTA.		396/141-43	3/P2

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
255	SPIK	JÄRN	3	3	D	22			396/141-43	3/P2
256	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	FÖRSLAGGAD GLASYR.		396/141-43	3/P2
257	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	VITT GLAS.		396/141-43	3/P2
258	BUTELJ	GLAS	1	1	F	6	GRÖN-BRUNT.		396/141-43	3/P2
259	TEGEL	LERA	4	4	F	158			396/141-43	3/P2
260	LERKLINING	BRÄND LERA	20	0		46			396/141-43	3/P2
261	SLAGG	JÄRN	0	0		191			396/141-43	3/P2
262	SLAGG	LERA	8	0		89	FÖRSLAGGAD LERA.		396/141-43	3/P2
263	BLECK	JÄRN	3	3	F	85	2 FRAGM MED NITAR SAMT NITHÅL.		396/143	2/P2A
264	OID	JÄRN	1	0		10			396/143	2/P2A
265	SPIK	JÄRN	10		D,H	56	1 MED TRAPETSOIDFORMAT HUVUD.		396/143	2/P2A
266	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	13			396/143	2/P2A
267	KÄRL	KER BII:3		5	F	37	1 BOTTENSK, 3 MYNNINGSSK VARAV 1 FATSK.		396/143	2/P2A
268	KÄRL	KER BII:4		11	F	36			396/143	2/P2A
269	KÄRL	FAJANS	7	7	F	6			396/143	2/P2A
270	FÖNSTERGLAS	GLAS	11	11	F	17	3 LJUSGRÖNA, 8 OFÄRGAT GLAS.		396/143	2/P2A
271	BUTELJ	GLAS	3	3	F	41	MÖRKGRÖNT.		396/143	2/P2A
272	KRITPIPA	PIPLERA	6	6	F	5	4 SKAFTFRAGM SAMT PIPIHUVUDFRAGM.		396/143	2/P2A
273	LERKLINING	BRÄND LERA	27	0		164			396/143	2/P2A
274	TEGEL	LERA	7	7	F	151	3 FRAGM TAKTEGEL.		396/143	2/P2A
275	SLAGG	JÄRN	2	0		69			396/143	2/P2A
276	SLAGG	LERA	1	0		33	CU-STÄNK. FÖRSLAGGAD LERA.		396/143	2/P2A
277	SPIK	JÄRN	2	3	F	5	FRAGM AV SPIK OCH HÄSTSKOSÖM.		396/145	4/P3A
278	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	1	D	11			396/145	4/P3A
279	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	11	FATSK, INV PIPLERDEKOR, BRUN BLYGLASYR.		396/145	4/P3A
280	TEGEL	LERA	2	0		129			396/145	4/P3A
281	LERKLINING	BRÄND LERA	10	0		62			396/145	4/P3A
282	SLAGG	LERA	3	0		46	FÖRSLAGGAD LERA.		396/145	4/P3A
283	SPIK	JÄRN	1		H	14	TRAPETSOIDFORMAT HUVUD.		394/131	2/P1A
284	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4	5	D	20			394/131	2/P1A
285	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2	MYNNINGSSK, SPIÅLKAD, MÖRKGRÖN GLASYR.		394/131	2/P1A
286	KAKEL	BR LERA	1	1	F	16	UTV SLAMMAD OCH GLASERAD. DEKOR, FÅROR OCH SNÖRÖRNAMENTIK.		394/131	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
287	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	2	LJUSGRÖNT, SKÄRSPÅR LÅNGS ENA KANTEN.		394/131	2/P1A
288	BUTELJ	GLAS	1	1	F	4	BLÅGRÖNT.		394/131	2/P1A
289	LERKLINING	BRÄND LERA	2	0		20			394/131	2/P1A
290	SLAGG	LERA	1	0		8	FÖRSLAGGAD LERA.		394/131	2/P1A
291	SPIK	JÄRN	2	3	D	23			394/131	3/1A
292	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4	4	D	26			394/131	3/1A
293	BLECK	JÄRN	2	0		102	UTGALLRAT, 2 FRAGM SPARAT. JFR F 182,221.		394/131	3/1A
294	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	0	LJUSGRÖNT.		394/131	3/1A
295	BRÄND LERA	LERA	2	0		10			394/131	3/1A
296	SLAGG	JÄRN	7	0		28			394/131	3/1A
297	SLAGG	LERA	3	0		22	FÖRSLAGGAD LERA.		394/131	3/1A
298	SPIK	JÄRN	8	9	D	98			394/133	2/P1A
299	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	2	D	9			394/133	2/P1A
300	SPIK	JÄRN	1		D	16			394/133	2/P1A
301	OID	JÄRN	1	0		12	KLUMPFÖRMIGT.		394/133	2/P1A
302	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	13	2 MYNNINGSSK. BLYGLASERAT.		394/133	2/P1A
303	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	3	MYNNINGSSKÄRVA.		394/133	2/P1A
304	KÄRL	FAJANS	2	2	F	8	DEL AV HANK/ÖRA, BLÅ FLAMMIG GLASYR. 1 SKÄRVA VIT TENNGLASYR.		394/133	2/P1A
305	FÖNSTERGLAS	GLAS	5	5	F	5	LJUSGRÖN. 1 BEARBETAD KANT, 1 MED SMÅLTRAND. GLASPEST.		394/133	2/P1A
306	BRÄND LERA	LERA	2	0		2			394/133	2/P1A
307	SLAGG	JÄRN	2	0		187	1 MED AVTRYCK.		394/133	2/P1A
308	SLAGG	JÄRN	1	0		45	FÖRSLAGGAD LERA.		394/133	2/P1A
309	BLECK	JÄRN	0	7	F	740	BLECK M NIT/SPIKHÅL. SE F 182, 221, 293. UTGALLRAT, ENST FRAGM SPARAT.		394/133	2/P1A
310	OID	KOKS	1	0		69			394/133	2/P1A
311	SPIK	JÄRN	4		D	27			394/133	2/P1A
312	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	10			394/133	2/P1A
313	OID	JÄRN		7	F	9			394/133	2/P1A
314	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	5	1 SPJÄLKAD, GULBRUN BLYGLASYR. 1 UTV BRUN BLYGLASYR.		394/133	2/P1A
315	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	SPJÄLKAD. VIT TENNGLASYR.		394/133	2/P1A
316	FÖNSTERGLAS	GLAS	11	11	F	6	LJUSGRÖNT. 1 SK BEARBETAD KANT.		394/133	2/P1A
317	KAKEL	BR LERA	1	2	F	1	SPJÄLKAD, EN SIDA SLAMMAD. EV. KAKELPLATTA.		394/133	2/P1A
318	SLAGG	JÄRN	5	0		88			394/133	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
319	SLAGG	LERA	8	0		142	FÖRSLAGGAD LERA.		394/133	2/P1A
320	SPIK	JÄRN	3	3	F	9			394/133	3/P1A
321	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	1	F	3			394/133	3/P1A
322	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2	INV BRUN BLYGLASYSR.		394/133	3/P1A
323	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	2	LJUSGRÖNT.		394/133	3/P1A
324	ÄMNESJÄRN	JÄRN	2	0		23	KLUMPFORMADE.		394/133	3/P1A
325	SLAGG	LERA	1	0		3	GLASIG YTA.		394/133	3/P1A
326	NIT	JÄRN	1		D	17	1 STORT RUNT HUVUD (DIAM 27 MM).		394/133	3/P1A
327	BLECK	JÄRN		3	F	23			394/133	3/P1A
328	NIT	JÄRN	1		D	1			394/141	3/P2A
329	KRAMPA	JÄRN	1		D	19			394/145	2/P3A
330	SPIK	JÄRN	3	4	D	33	L:40-112 MM.		394/145	2/P3A
331	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			394/145	2/P3A
332	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	10	1 SPÅR AV BLYGLASYSR. 1 INV, UTV BLYGLASYSR. SPÅR AV PIPLERDEKOR. 1 PIPLERDEKOR, LJUSBRUN BLYGLASYSR.		394/145	2/P3A
333	KÄRL	FAJANS	4	4	F	4	1 MYNNINGSSK. 1 BOTTENSK. TENNGLASYSR.		394/145	2/P3A
334	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	2	TRANSPARENT.		394/145	2/P3A
335	BUTELJ	GLAS	2	2	F	13	MÖRKGRÖNT.		394/145	2/P3A
336	TEGEL-TAK	LERA	36	0		216	3 TAKTEGELFRAGM.		394/145	2/P3A
337	SLAGG	LERA	3	0		31	FÖRSLAGGAD LERA.		394/145	2/P3A
338	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		H	6			394/145 CD	3/P3A
339	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	1	OGLASERAD.		394/145 CD	3/P3A
340	KÄRL	KER CII	1	1	F	4			394/145 CD	3/P3A
341	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	4	LJUSGRÖNT. EN SK MED SMÅLTRAND.		394/145 CD	3/P3A
342	SMIDESAVFALL	JÄRN	6	0		28	KLUMPAR SAMT ETT EV ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.		394/145 CD	3/P3A
343	SLAGG	LERA	3	0		15	FÖRSLAGGAD LERA.		394/145 CD	3/P3A
344	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	5			394/145 CD	3/P3A
345	SLAGG	LERA	1	0		2	FÖRSLAGGAD LERA.		394/145 CD	3/P3A
346	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPJÄLKAD SK, INV GRÖNGUL BLYGLASYSR.		394/145 AB	4/P3A
347	BRÄND LERA	LERA	1	0		1			394/145 AB	4/P3A
348	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			394-96/147-49	4/P3A
349	SLAGG	JÄRN	3	0		95			394-96/147-49	4/P3A
350	ÖGLA	JÄRN	1	1	D	9	DEL AV ÖGLA, LÄNK, EV KROK.		394-98/147-49	5/P3A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
351	SPIK	JÄRN	8		D,F	37			394-98/147-49	5/P3A
352	NIT	JÄRN	1		D	19			394-98/147-49	5/P3A
353	KÄRL	KER CII	1	1	F	3	SKÅL. ASKGLASYR. SIEGBURG.		394-98/147-49	5/P3A
354	KÄRL	KER CII	1	1	F	2			394-98/147-49	5/P3A
355	KÄRL	KER BII:4	1	2	F	1	UTV PIPLERA, BRUN BLYGLASYR.		394-98/147-49	5/P3A
356	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1	SPÅR AV BLÅ DEKOR.		394-98/147-49	5/P3A
357	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	TRANSPARENT.		394-98/147-49	5/P3A
358	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1	MÖRKGRÖNT.		394-98/147-49	5/P3A
359	TEGEL	LERÄ	1	0		45			394-98/147-49	5/P3A
360	SLAGG	JÄRN	3	0		554			394-98/147-49	5/P3A
361	SLAGG	LERÄ	3	0		78	FÖRSLAGGAD LERA.		394-98/147-49	5/P3A
362	FLINTA	FLINTA	1	0		4			394-98/147-49	5/P3A
363	NYCKEL	JÄRN	0	0	H	12	OVALFORMAT HUVUD, MASSIV STAM, VINKELFORMAT AX MED 4 TAPPAR. ROMANSKTYP.		394/141	2/P2A
364	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2		D	11			394/141	2/P2A
365	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1	0	D	4			394/141	2/P2A
366	KÄRL	KER CII:2	1	1	F	5			394/141	2/P2A
367	BRÄND LERA	LERÄ	1	0		2			394/141	2/P2A
368	SLAGG	LERÄ	1	0		12	FÖRSLAGGAD LERA.		394/141	2/P2A
369	BLECK	CU-LEG	1	1	F	1			398/143	5/P3A
370	SPIK	JÄRN	1	2	F	6			398/143	5/P3A
371	SPIK	JÄRN	2	0	D,F	7			398/143	5/P3A
372	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	8	1 INV GULBRUN BLYGLASYR. 1 VITSLAMMAD, PIPLERDEKOR, BRUN BLYGLASYR.		398/143	5/P3A
373	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1	MYNNINGSSK INV BLÅ OCH RÖD DEKOR.		398/143	5/P3A
374	SLAGG	LERÄ	1	0		3	FÖRSLAGGAD LERA.		398/143	5/P3A
375	BLECK	JÄRN	1	1	F	18	PLATT, EN ÄNDE INTAKT MED HÅK, ANDRA AVBRUTEN. JFR F 386, 391, 421, 443, 452, 525, 541, 565, 583.		392/131	2/P1A
376	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2		D	11			392/131	2/P1A
377	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	11	SPJÄLKAD, MYNNINGSSK, OBETYDLIGA BLYGLASYRRESTER.		392/131	2/P1A
378	KÄRL	KER C1	1	1	F	3	DEL AV HANK. GRÅTT GODS, RÖD KÄRNA. MÖRKBRUN SINTERENGÖBE.		392/131	2/P1A
379	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	4	LJUSGRÖNT, SMÅLTRAND. GLASPEST.		392/131	2/P1A
380	BUTELJ	GLAS	1	1	F	2	TRANSPARENT GLAS.		392/131	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
381	KÄRL	KER BII:1	1	2	F	67	BOTTENSK, VARAV 1 TUMMAD RAND. UTV BLYGLASYR, GULBRUN MELERAD TON.		392/131	2/P1A
382	BRÄND LERA	LERÄ	6	0		107			392/131	2/P1A
383	SLAGG	JÄRN	3	0		21			392/131	2/P1A
384	SLAGG	LERÄ	3	0		59	FÖRSLAGGAD LERÄ.		392/131	2/P1A
385	SPIK	JÄRN	1		D	6			392/133	1/P1
386	BLECK	JÄRN	1	0		101	OREGELBUNDEN FORM. JFR F 375, 391, 421, 443, 452, 525, 541, 565, 583, 735.		392/133	1/P1
387	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	2	LJUSGRÖNT. GLASPEST.		392/133	1/P1
388	FLINTA	FLINTA	1	0		28			392/133	1/P1
389	SPIK	JÄRN	1	1	F	5			392/133	2/P1A
390	HÄSTKOSÖM	JÄRN	5		D	31			392/133	2/P1A
391	BLECK	JÄRN		2	F	13	JFR F 375, 386, 391, 421, 443, 452, 525, 541, 565, 583, 735.		392/133	2/P1A
392	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	3	1 SK INV BRUN BLYGLASYR, TJ 5-6 MM. UTV GRÅSLAMMAD.		392/133	2/P1A
393	KÄRL	KER CII	1	1	F	1			392/133	2/P1A
394	FÖNSTERGLAS	GLAS	6	6	F	6	5 SK LJUSGRÖNA. 1 SK BLÅGRÖN. GLASPEST.		392/133	2/P1A
395	BRÄND LERA	LERÄ	10	0		19			392/133	2/P1A
396	SLAGG	JÄRN	1	0		6			392/133	2/P1A
397	OID	JÄRN	2	0		13			392/133	3/P1A
398	SPIK	JÄRN	3		D	22			392/133	3/P1A
399	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	5			392/133	3/P1A
400	KÄRL	KER BII:4	4	4	F	7	1 MYNNINGSSK. BLYGLASERAT.		392/133	3/P1A
401	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT. GLASPEST.		392/133	3/P1A
402	TEGEL	LERÄ	2	2	F	14	TEGELFRAGMENT MED MURBRUK.		392/133	3/P1A
403	BRÄND LERA	LERÄ	14	0		67			392/133	3/P1A
404	FLINTA	FLINTA	1	0		1	KRISTIANSTADFLINTA.		392/133	3/P1A
405	SLAGG	JÄRN	8	0		137			392/133	3/P1A
406	SLAGG	LERÄ	4	0		21	FÖRSLAGGAD LERÄ.		392/133	3/P1A
407	OID	JÄRN	1	0		4	KLUMPFÖRMIGT, EV SPIKHUVUD.		392/133	3/P1A
408	SPIK	JÄRN	2	4	D	18			392/133	3/P1A
409	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		D	11			392/133	3/P1A
410	TEGEL	LERÄ	2	2	F	51	TEGELFRAGM MED SLAMMAD YTA, SPÅR AV MURBRUK.		392/133	3/P1A
411	BRÄND LERA	LERÄ	3	0		7			392/133	3/P1A
412	SLAGG	JÄRN	2	0		10			392/133	3/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RTA/KOORD	LAGER/PROFIL
413	SPIK	JÄRN	2		D	24			392/135	1/P1
414	BLECK	JÄRN	0	4	F	82	3 FRAGM SPARAT, ÖVR UTGALLRAT.		392/135	1/P1
415	TRÅD	CU-LEG	1	1	F	1	TVINNAD TRÅD.		392/135	2/P1A
416	SLAGG	METALL	3	0	F	27			392/135	2/P1A
417	ENKELSÖLJA	JÄRN	1		D	4	ENKELSÖLJA, HALVCIRKELFORMAT SIDOSTYCKE. TORNE.		392/135	2/P1A
418	BÄGARE	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT,TUNT GLAS. NOPP,PÅSMÅLT PÅ BÄGARENS KÄRLVÄGG.		392/135	2/P1A
419	SPIK	JÄRN	8		D	40			392/135	2/P1A
420	HÄSTKOSÖM	JÄRN	4	0	D	27			392/135	2/P1A
421	BLECK	JÄRN	0	3	F	273	UTGALLRAT, 3 FRAGM SPARAT. JFR F 375, 386, 391, 443, 452, 525, 541, 565, 583, 735.		392/135	2/P1A
422	KÄRL	KER BII:3		2	F	16	MYNNINGSSK.		392/135	2/P1A
423	KÄRL	KER BII:4	6	6	F	55	6 MYNNINGSSK VARAV 3 FATSK.		392/135	2/P1A
424	KÄRL	KER BII:4		15	F	52	BLYGLASERAT.		392/135	2/P1A
425	KÄRL	FAJANS	17	17	F	18	EN SK SPÅR AV BLÅ DEKOR.		392/135	2/P1A
426	KÄRL	PORSLIN	3	3	F	1	2 SK BLÅ DEKOR. 1 MYNNINGSSK INV BLÅ DEKOR, RÖD OCH GULDFÄRGAD DEKOR.		392/135	2/P1A
427	FÖNSTERGLAS	GLAS	50	50	F	32	36 LJUSGRÖNA VARAV 5 MED SMÅLTRAND. 14 TRANSPARENT.		392/135	2/P1A
428	BUTELJ	GLAS	4	4	F	8	1 TRANSPARENT, 1 LJUSGRÖN. 1 BRUN, 1 MÖRKGRÖN.		392/135	2/P1A
429	BRÄND LERA	LERÄ	20	0		91			392/135	2/P1A
430	SLAGG	JÄRN	5	0		95			392/135	2/P1A
431	SLAGG	LERÄ	0	0		252	FÖRSLAGGAD LERÄ.		392/135	2/P1A
432	SPIK	JÄRN	2		D	14			392/135	3/P1A
433	HÄSTKOSÖM	JÄRN	4		D	15			392/135	3/P1A
434	BLECK	JÄRN		3	F	23			392/135	3/P1A
435	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	8			392/135	3/P1A
436	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	LJUSGRÅTT GODS.		392/135	3/P1A
437	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	1 SPJÄLKAD MYNNINGSSK.		392/135	3/P1A
438	FÖNSTERGLAS	GLAS	6	6	F	6	LJUSGRÖNA, 1 MED SMÅLTRAND, 1 MED BEARBETAD KANT.		392/135	3/P1A
439	BRÄND LERA	LERÄ	1	0		1			392/135	3/P1A
440	SLAGG	JÄRN	5	0		188			392/135	3/P1A
441	SLAGG	LERÄ	13	0		193	FÖRSLAGGAD LERÄ.		392/135	3/P1A
442	SPIK	JÄRN	1		D	3			392/137	1/P1
443	BLECK	JÄRN	3	3	F	18	UTGALLRAT, 3 FRAGM SPARAT. SE F 375, 386, 391, 421, 452, 525, 541, 565, 583, 735.		392/137	1/P1

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LÄGER/ PROFIL
444	TEGEL	LERA	2	2	F	32	TAKTEGEL.		392/137	1/P1
445	KNAPP	CU-LEG	1	0	D	6			392/137	2/P1A
446	OID	CU-LEG	1	0		1			392/137	2/P1A
447	SÖLJA	JÄRN	1	0	H	5	DUBBELSÖLJA MED RAKA TVÄR-OCH SIDOSTYCKEN. TORNE.		392/137	2/P1A
448	HÅLSLEV	JÄRN	1	0	H	10	SKAFT, BLAD MED HÅL.		392/137	2/P1A
449	BESLAG	JÄRN	1	1	D	7	NÄRMAST RINGFORMIGT, HAKAR PÅ MOTSTÅENDE SIDOR.		392/137	2/P1A
450	SPIK	JÄRN	10		D	63			392/137	2/P1A
451	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2		D	10			392/137	2/P1A
452	BLECK	JÄRN	3	3	F	32	UTGALLRAT. 2 FRAGM SPARAT. SE FNR 375, 386, 391, 421, 443, 525, 541, 565, 583, 735.		392/137	2/P1A
453	KÄRL	KER BII:4	12	13	F	57	7 ÅR MYNNINGSSKÄRVOR. SPÅR AV PIPLERENGÖBE. BLYGALSERAT.		392/137	2/P1A
454	KÄRL	FAJANS	7	7	F	9			392/137	2/P1A
455	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1	SPJÄKADE.		392/137	2/P1A
456	FÖNSTERGLAS	GLAS	19	19	F	21	3 TRANSPARENT, 16 LJUSGRÖNT VARAV 1 MED SMÅLTRAND. 2 BEARBETADE. 3 GLASPEST.		392/137	2/P1A
457	BUTELJ	GLAS	2	2	F	4	1 BRUNT GLAS. 1 GRÖNT GLAS.		392/137	2/P1A
458	BRÄND LERA	LERA	7	0		15			392/137	2/P1A
459	SLAGG	JÄRN	11	0		362			392/137	2/P1A
460	SLAGG	LERA	4	0		127	FÖRSLAGGAD LERA.		392/137	2/P1A
461	HÄSTKOSÖM	JÄRN	4	0	D,H	24			392/137?	3/P1A
462	OID	JÄRN	1			12	LÅNGSMALT, OMBÖJT I ENA ÄNDEN.		392/137?	3/P1A
463	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	13	1 INV BRUNGUL BLYGLASYR. 1 SK FRÅN TREFOTSGRYTA, DEL AV BOTTEN OCH ETT BEN.		392/137?	3/P1A
464	BRÄND LERA	LERA	2	0		4			392/137?	3/P1A
465	SLAGG	JÄRN	5	0		47			392/137?	3/P1A
466	RINGBRYNJA	JÄRN	1	0	H	1	EV RING TILL RINGBRYNJA.		392/137	3/P1A
467	DUBBELHAKE	JÄRN	1		D	3	DUBBELHAKE. TRIANGULÄR - REKTANGULÄR MITTPLATTA. EN HAKE AVBRUTEN.		392/137	3/P1A
468	SPIK	JÄRN	2		D	17			392/137	3/P1A
469	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2		D	8			392/137	3/P1A
470	SLAGG	LERA	1	0		6	FÖRSLAGGAD LERA.		392/137	3/P1A
471	ÄMNEN	JÄRN	2			4	ETT LÅNGSMALT KLIPP (L:33MM, BR:8 MM). EV NITHÅL. EN EV NIT (L:25 MM).		392/139	2/P2A
472	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	5	1 INV MÖRKBRUN BLYGLASYR. 1 SPIÄLKAD, GRÖN BLYGLASYR.		392/139	2/P2A
473	FÖNSTERGLAS	GLAS	4	4	F	3	1 TRANSPARENT. 3 LJUSGRÖNA, VARAV EN MED SMÅLTRAND.		392/139	2/P2A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
474	BUTELJ	GLAS	2	2	F	2	1 MÖRKGRÖN, 1 LJUSGRÖN.		392/139	2/P2A
475	SLAGG	LERA	1	0		9	FÖRSLAGGAD LERA.		392/139	2/P2A
476	KNIV	JÄRN	1		D	14	KNIV MED TÄNGE OCH BLAS, AVBRUTEN. SNED ANSATS.		392/139	3/P2A
477	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	11			392/139	3/P2A
478	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	3			392/139	3/P2A
479	BRÄND LERA	LERA	18	0		74			392/139	3/P2A
480	SLAGG	LERA	2	0		6	FÖRSLAGGAD LERA.		392/139	3/P3A
481	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2	0		9			392/139	3/P2A
482	BRÄND LERA	LERA	6	0		25			392/193	3/P2A
483	SLAGG	JÄRN	1	0		52			392/139	3/P3A
484	SLAGG	LERA	1	0		8	FÖRSLAGGAD LERA.		392/139	3/P3A
485	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	1	F	4	FRAGMENTARISK.		392/145	
486	BLECK	JÄRN	1	2	F	17			392/145	
487	SPIK	JÄRN	4	4	D	28			392/145	
488	KÄRL	KER Bil:4	4	5	F	41	1 MYNNINGSSK, INV GRÖNBRUN BLYGLASYR. 3 FATSK, BRUN BLYGLASYR MED GRÖNA FLÄCKAR, 1 PIPLERDEKOR. 1 ELDSKADAD..		392/145	
489	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	3	RECENT.		392/145	
490	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			392/145	
491	TEGEL-TAK	LERA	1	1	F	116			392/145	
492	SLAGG	JÄRN	1	0		11			392/145	
493	OID	OBEST	1	1	F	1	MYNTLIKNADE		392/145	
494	GÅNGJÄRNS- BESLAG	JÄRN	1	0	H	26			392/145	
495	SPATEL	JÄRN	2	3	F	2	AVBRUTEN, I TRE DELAR, PLATT BLAD.		392/145	
496	SPIK	JÄRN	3		D	24			392/145	
497	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		D, H	17			392/145	
498	KÄRL	KER Bil:4	1	1	F	3	1 SPJÄLKAD MYNNINGSSK, INV GRÖNBRUN BLYGLASYR.		392/145	
499	KÄRL	KER CII	1	1	F	2			392/145	
500	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	2	1 LJUSGRÖNT. GLASPEST.		392/145	
501	BRÄND LERA	LERA	34	0		101			392/145	
502	SLAGG	JÄRN	2	0		8			392/145	
503	SLAGG	LERA	1	0		2	FÖRSLAGGAD LERA.		392/145	
504	LÅS	JÄRN	1	2	D	5	FJÄDER TILL ETT EV MINDRE LÅS. AVBRUTET, PASSBITAR.		392/145	3/P3A
505	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1	1	F	2			392/145	3/P3A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LÄGER/ PROFIL
506	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1			392/145	3/P3A
507	BRÄND LERA	LERÄ	17	0		81			392/145	3/P3A
508	SLAGG	CU	1	0		10			392/145	3/P3A
509	SLAGG	JÄRN	1	0		5			392/145	3/P3A
510	SLAGG	LERÄ	1	0		6	FÖRSLAGGAD LERA.		392/145	3/P3A
511	SKED	NYSILVER	1	1	H	11			392/147	
512	SPIK	JÄRN	1		D	3			392/147	
513	KÄRL	FAJANS	6	6	F	4			392/147	
514	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	2	SENTIDA.		392/147	
515	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	BOTTENSK. SALTGLASYR? GRÖN.		392/147	
516	FÖNSTERGLAS	GLAS	8	8	F	5	2 LJUSGRÖNA. 6 TRANSPARENTA.		392/147	
517	BUTELJ	GLAS	2	2	F	1	TRANSPARENT.		392/147	
518	BRÄND LERA	LERÄ	7	0		33			392/147	
519	BLY	BLY	1	0		142			392/147	
520	SLAGG	LERÄ	2	0		97	FÖRSLAGGAD LERA.		392/147	
521	KÄRL	KER CII	1	1	F	3	SKÅL. SIEGBURG.		392/133	3/P1A
522	OID	JÄRN		1	F	11	HYLSLIKNANDE.		364/141	1/P2
523	SPIK	JÄRN	2		D	11			364/141	1/P2
524	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	7			364/141	1/P2
525	BLECK	JÄRN	0	3	F	23	UTGALLRAT, 3 FRAGM SPARAT. SE FNR 375, 386, 391, 421, 443, 452, 541, 583, 565, 735.		364/141	1/P2
526	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	28	4 ÅR MYNNINGSSK. BLYGLASERAT. SPÅR AV VITLERSLAMNING.		364/141	1/P2
527	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	1	LJUSGRÖNT. GLASPEST.		364/141	1/P2
528	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1	RÖD DEKOR PÅ VIT BOTTEN.		364/141	1/P2
529	BRÄND LERA	LERÄ	1	0		6			364/141	1/P2
530	SLAGG	CU	1	0		42			364/141	1/P2
531	SPIK	JÄRN	9		D	77			390/117	2/P2A
532	BLECK	JÄRN		3	F	17			390/117	2/P2A
533	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	3	LJUSGRÖNT, 1 SK SMÅLTRAND.		390/117	2/P2A
534	BRÄND LERA	LERÄ	9	0		101			390/117	2/P2A
535	FLINTA	FLINTA	1	0		1	ELDSKADAD.		390/117	2/P2A
536	SLAGG	JÄRN	2	0		142			390/117	2/P2A
537	SLAGG	OID	1	0		48			390/117	2/P2A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
538	SKAFT	TRÅ+CU	1	3	F	3	TRÅSKAFT OCH BESLAG.		390/131	2/P1A
539	SPIK	JÄRN	1		D	13			390/131	2/P1A
540	HÄSTKOSÖM	JÄRN	4		D	22			390/131	2/P1A
541	OID	JÄRN	2	2	F	23	SE F 375, 386, 391, 421, 443, 452, 525, 565, 583, 735.		390/131	2/P1A
542	KÄRL	KER BII:4	4	5	F	16	2 MYNNINGSSK.		390/131	2/P1A
543	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1			390/131	2/P1A
544	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT.		390/131	2/P1A
545	FÖNSTERGLAS	GLAS	12	12	F	14	DIV OLIKA FÖNSTERGLAS.		402/153 ?	1/P8
546	BUTELJ	GLAS	2	2		4	GRÖNT.		402/153 ?	1/P8
547	BRÄND LERA	LERA	24	0		153			390/131	2/P1A
548	SLAGG	JÄRN	1	0		30			390/131	2/P1A
549	SLAGG	LERA	1	0		9	FÖRSLAGGAD LERA.		390/131	2/P1A
550	OID	JÄRN	1	0		0			390/131	2/P1A
551	SPIK	JÄRN	2		D	22			390/131	2/P1A
552	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	5			390/131	2/P1A
553	KÄRL	FAJANS	1	1	F	0	SPJÅLKAD. UTGALLRAD.		390/131	2/P1A
554	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT. GLASPEST.		390/131	2/P1A
555	SLAGG	JÄRN	1	0		14			390/131	2/P1A
556	SLAGG	OID	2	0		75	1 MED AVTRYCK FRÅN EV VERKTYG.		390/131	2/P1A
557	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	28	BLYGLASERAT.		390/133	1+2/P1ÖV
558	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	3	GRÖNBLÅTT.		390/133	1+2/P1ÖV
559	KÄRL	GLAS	1	1	F	1			390/133	1-2/P1A
560	BRÄND LERA	LERA	1	0		3			390/133	1+2/P1ÖV
561	SLAGG	JÄRN	1	0		114			390/133	1+2/P1ÖV
562	SLAGG	LERA	1	0		8	FÖRSLAGGAD LERA.		390/133	1+2/P1ÖV
563	SPIK	JÄRN	4		D	44			390/133	2/P1A
564	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2		D	12			390/133	2/P1A
565	BLECK	JÄRN	2	0	F	22	SE F 375, 386, 391, 421, 443, 452, 541, 583, 735.		390/133	2/P1A
566	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	INV TRANSPARENT BLYGLASYR (LJUSBRUN).		390/133	2/P1A
567	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	3	TRANSPARENT. 1 SK GLASPEST.		390/133	2/P1A
568	BUTELJ	GLAS	1	1	F	2			390/133	2/P1A
569	BRÄND LERA	LERA	8	0		32			390/133	2/P1A
570	SLAGG	LERA	1	0		35	FÖRSLAGGAD LERA.		390/133	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
571	SPIK	JÄRN		13	D	43			390/133	3/P1A
572	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	6			390/133	3/P1A
573	BLECK	JÄRN		20	F	94			390/133	3/P1A
574	KÄRL	KER CII:2	1	1	F	1	MELLANGRÄTT GODS. SALVEKRUS.		390/133	3/P1A
575	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1	SPJÄLKAD.		390/133	3/P1A
576	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	2	1 SK GRÖNT. 1 SK TRANSPARENT.		390/133	3/P1A
577	BUTELJ	GLAS	3	3	F	8	1 BRUN. 1 MÖRKGÖRN. 1 OFÄRGAD.		390/133	3/P1A
578	BRÄND LERA	LERÄ	3	0		57			390/133	3/P1A
579	SLAGG	JÄRN	4	0		151			390/133	3/P1A
580	SLAGG	LERÄ	5	0		45	FÖRSLAGGAD LERÄ.		390/133	3/P1A
581	ÄMNE	JÄRN	1			17	EV SPIKÄMNE		390/133	3/P1A
582	SPIK	JÄRN	4	4	D	24			390/133	3/P1A
583	BLECK	JÄRN		4	F	36	SE FNR 375, 386, 391, 421, 443, 452, 541, 565, 735.		390/133	3/P1A
584	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	40	OFÄRGAT.		390/133	3/P1A
585	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	OFÄRGAT.		390/133	3/P1A
586	BRÄND LERA	LERÄ	2	0		6			390/133	3/P1A
587	SPIK	JÄRN	6		D	66			390/135	1/P1
588	BLECK	JÄRN	0	10	F	81			390/135	1/P1
589	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	22	SKÄRVOR FR FAT, M.M.		390/135	1/P1
590	KÄRL	FAJANS	3	3	F	3			390/135	1/P1
591	BUTELJ	GLAS	1	1	F	3	GRÖNT		390/135	1/P1
592	BRÄND LERA	LERÄ	1	0		1			390/135	1/P1
593	FLINTA	FLINTA	1	0		5	ELDSKADAD.		390/135	1/P1
594	SLAGG	JÄRN	1	0		148			390/135	1/P1
595	SLAGG	LERÄ	1	0		38	FÖRSLAGGAD LERÄ.		390/135	1/P1
596	KNIV	JÄRN	1	2	D	12	KNIV MED RAK EGG. TÄNGE SNED ANSATTS MED EGGSIDAN. PÅ TÄNGEN NIT AV ANNAN METALL. EV RAKKNIV.		390/135	2/P1A
597	BULTLÄS- NYCKEL	JÄRN	1		D	12	OMBÖJD S-FORMAD ÖGLA, VINKELBÖJT AX.		390/135	2/P1A
598	SPIK	JÄRN	4		D	64			390/135	2/P1A
599	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	5			390/135	2/P1A
600	KÄRL	KER BII:4	9	9	F	33	2 MYNNINGSSK FRÅN FAT.		390/135	2/P1A
601	KÄRL	FAJANS	5	5	F	4	SPJÄLKADE.		390/135	2/P1A
602	KÄRL	PORSLIN	2	2	F	5	UTV BLÅ DEKOR PÅ VIT BOTTEN.		390/135	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
603	FÖNSTERGLAS	GLAS	10	10	F	9	GRÖNT. 1 SV BEARBETAD, URSPRUNGLIG TRESIDIG FORM. SAMTLIGA GLASPEST.		390/135	2/P1A
604	KRITPIPA	PIPLERA	2	2	F	6	1 SKAFTFRAGM MED CIRKELDEKOR.		390/135	2/P1A
605	BRÄND LERA	LERÄ	11	0		101			390/135	2/P1A
606	SLAGG	CU	3	0		3			390/135	2/P1A
607	SLAGG	OID	1	0		31			390/135	2/P1A
608	OID	CU-LEG	1	1	F	2	BESLAG?		390/135	3/P1A
609	HÄSTSKÖ?	JÄRN	1		D	32	2 KVARSITTANDE HÄSTSKÖSÖM.		390/135	3/P1A
610	OID	JÄRN		1	F	9			390/135	3/P1A
611	DUBBELHAKE	JÄRN	1		D	3			390/135	3/P1A
612	HÄSTSKÖSÖM	JÄRN	1		D	6	ÄMNE.		390/135	3/P1A
613	SPIK	JÄRN	2		D	25			390/135	3/P1A
614	HÄSTSKÖSÖM	JÄRN	2		D	9			390/135	3/P1A
615	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	8	MYNNINGSSK, SKÅL.		390/135	3/P1A
616	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	6			390/135	3/P1A
617	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	0	F	23	GRÖNT.		390/135	3/P1A
618	TEGEL	LERÄ	3	3	F	73			390/135	3/P1A
619	SLAGG	JÄRN	4	0		222			390/135	3/P1A
620	SLAGG	LERÄ	10	0		86	BRÄND LERÄ.		390/135	3/P1A
621	SÖLJA	JÄRN	1	0	H	7	DUBBELSÖLJA.		390/137	3/P1A
622	GÅNGJÄRNSTAPP	JÄRN	1	0	H	8	VINKELFORMAT.		390/137	3/P1A
623	SPIK	JÄRN	2		D	26			390/137	3/P1A
624	HÄSTSKÖSÖM	JÄRN	3		D	12			390/137	3/P1A
625	KÄRL	KER CII	1	1	F	4	GRÄTT GODS. BARTMANTYP.		390/137	3/P1A
626	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	MYNNINGSSKÄRVA. VIT-LJUSGRÄTT GODS.		390/137	3/P1A
627	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2	BLYGLASERAT.		390/137	3/P1A
628	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT, SMÅLTRAND.		390/137	3/P1A
629	SLAGG	JÄRN	3	0		106			390/137	3/P1A
630	SPIK	JÄRN		2	F	3			390/139	2/P1A
631	BESLAG	JÄRN	1		F	3	SPÅR AV NIT.		390/139	2/P1A
632	SPIK	JÄRN	2		D	30			390/139	2/P1A
633	HÄSTSKÖSÖM	JÄRN	3		H,D	14			390/139	2/P1A
634	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	13	INV. BRUNGRÖN BLYGLASYR. UTV SOTIG.		390/139	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
635	TEGEL	LERA	2	2	F	104			390/139	2/P1A
636	SLAGG	JÄRN	6	0		532			390/139	2/P1A
637	SLAGG	OID	3	0		85			390/139	2/P1A
638	OID	JÄRN	1			2	ÄMNE.		390/139	3/P1A
639	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	5		H	22			390/139	3/P1A
640	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	16			390/139	3/P1A
641	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	12	ELDSKADAT GODS.		390/139	3/P1A
642	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	LJUSGRÅTT GODS. WALDENBURGTYP.		390/139	3/P1A
643	TEGEL-TAK	LERA	1	1	F	57			390/139	3/P1A
644	SLAGG	JÄRN	7	0		646			390/139	3/P1A
645	SLAGG	LERA	5	0		51	FÖRSLAGGAD LERA.		390/139	3/P1A
646	KNIV	JÄRN	1		F	12	FRAGM. AV KNIVBLAD.		390/141	2/P2A
647	OID	JÄRN	2			3	PLATTA, ETT BANDFORMIGT, 25x10, 15x15 MM.		390/141	2/P2A
648	SMIDESAVFALL	JÄRN	1	1	F?	17			390/141	2/P2A
649	SPIK	JÄRN	2		D	14			390/141	2/P2A
650	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	5			390/141	2/P2A
651	KÄRL	KER BII:4	6	8	F	52			390/141	2/P2A
652	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1			390/141	2/P2A
653	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			390/141	2/P2A
654	TEGEL	LERA	1	1	F	6			390/141	2/P2A
655	FLINTA	FLINTA	1	0		2			390/141	2/P2A
656	SLAGG	JÄRN	2	0		49			390/141	2/P2A
657	SLAGG	EJ DEF	2	0		32			390/141	2/P2A
658	OID	JÄRN	1	1	F	4			390/141	3/P1A
659	ÄMNE	JÄRN	1	1	D	8	EV KNIVÄMNE, BÖJD TÅNGE.		390/141	3/P1A
660	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		D	10			390/141	3/P1A
661	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	19			390/141	3/P1A
662	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPJÄLKAD. SVART BLYGLASYR.		390/141	3/P1A
663	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT.		390/141	3/P1A
664	SLAGG	JÄRN	7	0		150			390/141	3/P1A
665	SPIK	JÄRN	1		D	5		10	390/141-43	4/PA10
666	GJUTFORM	BRÄND LERA	27	25	F	132	GRYTFRAGMENT.	10	390/141-43	4/PA10
667	SLAGG	BRÄND LERA	3	3		46	BRÄND LERA. EV. FÖRSLAGGDE GJUTFORMSFRAGMENT. ETT FRAGMENT MED LILA-RÖD SMÅLTYTA.	10	390/141-43	4/PA10

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
668	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	37		418	4 GJUTFORMSFRAGMENT, YTERFORMAR, VARAV 1 M CU-SMÅLTA, 1 OBESTÄMBAR. 7 FRAGMENT AV GJUTFORMAR I PRODUKTION, BRÄND LERA MED VIT-GRÅ BELÄGGNING. 25 LERKLUMPAR AV GJUTLERA.	10	390/141-43	5/PA10
669	KÄRL?	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT.	10	390/141-43	12/PA10
670	BRÄND LERA	LERÄ	2	2		7	BRÄND LERA.	10	390/141-43	12/PA10
671	GJUTFORM	BRÄND LERA	3	3	F	8	GRYTGJUTERI. OBESTÄMBARA.	10	390/141-43	12/PA10
672	SLAGG	LERÄ	1	1		46	FÖRSLAGGAD LERA MED SPÅR AV JÄRN OCH CU.	10	390/141-43	12/PA10
673	SLAGG	LERÄ	8	8		108	KRAFTIGT FÖRSLAGGAD LERA. STÄLLVIS GLASIG. GRÅ-VIT BELÄGGNING? EV GJUTFORMSFRAGMENT?	10	390/141-43	12/PA10
674	FINGERRING	CU-LEG	1	1	H	1	SLÄT.		390/143	2/P2A
675	HAKE	JÄRN	1		D	13	DEL AV HASP, AVBRUTET SKAFT.		390/143	2/P2A
676	HAKE	JÄRN	1	2	D	6			390/143	2/P2A
677	SPIK	JÄRN	3		D	26			390/143	2/P2A
678	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2	2	H,D	8			390/143	2/P2A
679	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	9	1 MYNNINGSSK FRÅN FAT, MED ELDKADAD GLASYR.		390/143	2/P2A
680	FÖNSTERGLAS	GLAS	8	8	F	11	3 OFÄRGADE, 5 LJUSGRÖNA VARAV 3 GLASPEST. 1 MED BEARBETAD KANT.		390/143	2/P2A
681	KÄRL	KER CII	1	1	F	6	VITT GODS. UTV. DREJFÄROR. SIEGBURG.		390/143	2/P2A
682	KÄRL	KER CII	1	2	F	19	GRÄTT GODS. UTV BRUN, SALTGLASYR. BARTMANTYP. KÖLN/FRECHEN.		390/143	2/P2A
683	KRITPIPA	PIPLERA	2	3	F	4			390/143	2/P2A
684	BRÄND LERA	LERÄ	7	0		38			390/143	2/P2A
685	SLAGG	OSPEC.	4	0		70			390/143	2/P2A
686	ÄMNESJÄRN	JÄRN	1	0	D	36	REKTANGULÄR FORM OCH TVÄRSNITT. AVHUGGEN I BÄGGE ÄNDAR.		390/143	3/P1A
687	BLECK	JÄRN	1			3			390/143	3/P1A
688	SPIK	JÄRN	6		D,F	36			390/143	3/P1A
689	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		D	10			390/143	3/P1A
690	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	2			390/143	3/P1A
691	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPIÅLKAD, INV GRÖN BLYGLASYR.		390/143	3/P1A
692	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT.		390/143	3/P1A
693	BRÄND LERA	LERÄ	4	0		87			390/143	3/P1A
694	FLINTA	FLINTA	2	0		8			390/143	3/P1A
695	SLAGG	JÄRN	4	0		49			390/143	3/P1A
696	SLAGG	LERÄ	6	0		59	FÖRSLAGGAD LERA.		390/143	3/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
697	NÅL	CU-LEG	1	1	F	1			390/143	
698	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	0	D	13	HUVUDET S ID 15 MM, H 23 MM. PIKENS LÄNGD 36 MM.		390/145	2/P2A
699	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	7			390/145	2/P2A
700	KÄRL	KER CII:2	1	1	F	1	BOTTENBIT. GRÅTT GODS.		390/145	2/P2A
701	FLINTA	FLINTA	1	0		5			390/145	2/P2A
702	SLAGG	JÄRN	2	0		291			390/145	2/P2A
703	SMIDESAVFALL	JÄRN	1	1	F	3	DEL AV EV. TÅNGE.		390/145	3/P2A
704	BLECK	JÄRN	2		F	7	PLATTA, REKTANGULÄRA.		390/145	3/P2A
705	SPIK	JÄRN		4	F	24	.		390/145	3/P2A
706	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		D	10			390/145	3/P2A
707	SLAGG	JÄRN	4	0		254			390/145	3/P2A
708	SLAGG		4	0		59	FÖRSLAGGAD LERA.		390/145	3/P2A
709	SPIK	JÄRN	4		D	39			388/131	2/P1A
710	KÄRL	KER BII:4	2	4	F	12			388/131	2/P1A
711	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	4			388/131	2/P1A
712	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1			388/131	2/P1A
713	TEGEL	LERA	2	2	F	47	1 FRAGM AV TAKTEGEL.		388/131	2/P1A
714	BRÄND LERA	LERA	4	0		76			388/131	2/P1A
715	SLAGG	JÄRN	3	0		126			388/131	2/P1A
716	SLAGG	LERA	2	0		60	FÖRSLAGGAD LERA.		388/131	2/P1A
717	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	19	TRAKTDEL.		388/131	2/P1A
718	OID	JÄRN	3			23			388/131	2/P1A
719	SPIK	JÄRN	5		H,D	39			388/131	2/P1A
720	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		D	27			388/131	2/P1A
721	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	5			388/131	2/P1A
722	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT.		388/131	2/P1A
723	TEGEL	LERA	5	0		106			388/131	2/P1A
724	SLAGG	JÄRN	10	0		74			388/131	2/P1A
725	SLAGG	LERA	2	0		103	FÖRSLAGGAD LERA.		388/131	2/P1A
726	GRYTA	CU-LEG	1	1	F	29	MYNNINGSFRAGM, INV SINTRAD YTA.		388/131	3/P1A
727	ÄMNE	JÄRN	1	0		13	PILSPETSLIKLANDE, EV DEL AV EN TÅNGE. SMIDESÄMNE.		388/131	3/P1A
728	SPIK	JÄRN	3		D,F	27			388/131	3/P1A
729	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6		D	42			388/131	3/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
730	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	27	1 MYNNINGSSK, SPJÅLKAD, INV BLYGLASYR. 4 SKÅRVOR INV BRUN BLYGLASYR.		388/131	3/P1A
731	FÖNSTERGLAS	GLAS	2	2	F	1	OFÄRGAT GLAS.		388/131	3/P1A
732	BRÄND LERA	LERÄ	0	0		200			388/131	3/P1A
733	SLAGG	JÄRN	6	0		33			388/131	3/P1A
734	SLAGG		3	0		63	FÖRSLAGGAD LERA.		388/131	3/P1A
735	BLECK	JÄRN	2			19	SEFNR 375, 386, 391, 421, 443, 452, 525, 541, 565, 583.		388/131	3/P1A
736	SPIK	JÄRN		5	F	10			388/131	3/P1A
737	HÄSTKOSÖM	JÄRN	5		D	25			388/131	3/P1A
738	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2			388/131	3/P1A
739	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	GRÅ GODSFÄRG.		388/131	3/P1A
740	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	2	1 BLÅGRÖN. 2 GRÖNA VARAV EN GLASPEST, 1 BEARBETAD KANT.		388/131	3/P1A
741	BUTELJ	GLAS	2	2	F	3	1 OFÄRGAD. 1 BLÅGRÖN.		388/131	3/P1A
742	BRÄND LERA	LERÄ	13	0		145			388/131	3/P1A
743	SLAGG	JÄRN	3	0		123			388/131	3/P1A
744	SLAGG	OSPEC	4	0		55			388/131	3/P1A
745	BESLAG	CU-LEG	1	1	F	2	BESLAG MED NITHÅL.		388/131	3/P1A
746	MÄRLA	JÄRN	1		D	11			388/131	3/P1A
747	BLECK	JÄRN		6	F	89			388/131	3/P1A
748	SPIK	JÄRN		7	F	16			388/131	3/P1A
749	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	3			388/131	3/P1A
750	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	2	LJUSGRÖNT.		388/131	3/P1A
751	BRÄND LERA	LERÄ	5	0		68			388/131	3/P1A
752	SLAGG	JÄRN	3	0		48			388/131	3/P1A
753	SPIK	JÄRN	2	2	D	36		3	388/133	1/P1
754	SLAGG	JÄRN	1	0		19		3	388/133	1/P1
755	KÄRL	KER BII:4	1	3	F	14			388/133	2/P1A
756	BULTÅSNYCKEL	JÄRN	1		D	19	AVBRUTEN, RIBBAT AX.		388/133	2/P1A
757	SPIK	JÄRN	5		D	29		3	388/135	1/P1
758	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		H	4		3	388/135	1/P1
759	KÄRL	KER BII:4	7	7	F	58	3 MYNNINGSSKÅRVOR, BL.A. FAT, PIPLERDEKOR, BLYGLASYR.	3	388/135	1/P1
760	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1		3	388/135	1/P1
761	BUTELJ	GLAS	1	1	F	4	LJUSGRÖNT. MYNNING.	3	388/135	1/P1

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
762	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	3	OFÄRGAT.	3	388/135	1/P1
763	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1	MÖRKGRÖNT.	3	388/135	1/P1
764	KRITPIPA	PIPLERA	2	2	F	4	SKAFTFRAGM.	3	388/135	1/P1
765	TEGEL	LERÄ	1	1	F	106		3	388/135	1/P1
766	SLAGG	LERÄ	5	0		69	FÖRSLAGGAD LERÄ.	3	388/135	1/P1
767	SPIK	JÄRN	1		D	25		3	388/135	2/P1A
768	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	9		3	388/135	2/P1A
769	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	8	BLYGLASERADE, ENST M PIPLERDEKOR.	3	388/135	2/P1A
770	FÖNSTERGLAS	GLAS	8	8	F	5	7 LJUSGRÖNA. GLASPEST. 1 TRANSPARENT.	3	388/135	2/P1A
771	BRÄND LERÄ	LERÄ	3	0		35		3	388/135	2/P1A
772	SLAGG	LERÄ	2	0		135	FÖRSLAGGAD LERÄ.	3	388/135	2/P1A
773	BLECK	JÄRN	2			34	PLATTA.		388/135	2/P1A
774	SPIK	JÄRN	2		D	46			388/135	2/P1A
775	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	12			388/135	2/P1A
776	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	11	1 MYNNINGSSK, INV GRÖN BLYGLASYR. 1 SK INV GULBRUN BLYGLASYR.		388/135	2/P1A
777	FÖNSTERGLAS	GLAS	4	4	F	0	LJUSGRÖNT.		388/135	2/P1A
778	BRÄND LERÄ	LERÄ	9	0		137			388/135	2/P1A
779	SLAGG	JÄRN	2	0		204			388/135	2/P1A
780	SLAGG	OSPEC	2	0		28			388/135	2/P1A
781	SLAGG	JÄRN	1	0		22	FÖRSLAGGAD LERÄ.		388/135	3/P1A
782	SPIK	JÄRN		7	F	65			388/135	3/P1A
783	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	17		H,D	104			388/135	3/P1A
784	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	10	DEL AV RÖRSKAFT. UTV MÖRKRÖD SLAMNING.		388/135	3/P1A
785	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	40	1 MYNNINGSSK.		388/135	3/P1A
786	FÖNSTERGLAS	GLAS	4	4	F	5	LJUSGRÖNA, VARAV 1 BEARBETAD KANT, 1 SMÅLTRAND. GLASPEST.		388/135	3/P1A
787	BRÄND LERÄ	LERÄ	11	0		53			388/135	3/P1A
788	FLINTA	FLINTA	1	0		1			388/135	3/P1A
789	SLAGG	JÄRN	17	0		243			388/135	3/P1A
790	SLAGG	LERÄ	11	0		91	FÖRSLAGGAD LERÄ.		388/135	3/P1A
791	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		D,F	12			388/135	3/P1A
792	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	1	SPJÄLKAD.		388/135	3/P1A
793	ÄMNE	GLAS	2	2	F	2			388/135	3/P1A

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
794	SLAGG	JÄRN	3	0		12			388/135	3/P1A
795	SLAGG	OSPEC.	2	0		3			388/135	3/P1A
796	OID	BLY	1	1	D	6		21	388/135-39	5/P4
797	SÖLJA?	JÄRN	1	1	D	5	ENKELSÖLJA MED OMBÖJDA SIDOSTYCKEN. TORNE SAKNAS.	21	388/135-39	5/P4
798	RINGBRYNJA	JÄRN	1	0	D	1	LÄNK/RINGBRYNJERING?	21	388/135-39	5/P4
799	NIT	JÄRN	1		D	2	BÖJD.	21	388/135-39	5/P4
800	KNIV	JÄRN	1	2	F	9	AVBRUTET KNIVBLAD MED TÅNGE.	21	388/135-39	5/P4
801	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	4	D	34	FRAGMENT.	21	388/135-39	5/P4
802	BESLAG	JÄRN		6	F	45	REKTANGULÄRFORMADE, FRAGMENTARISKA.	21	388/135-39	5/P4
803	SPIK	JÄRN		14	F	96		21	388/135-39	5/P4
804	HÅSTKOSÖM	JÄRN	8		D	35		21	388/135-39	5/P4
805	KÄRL	KER BII:4	5	7	F	181	FAT, LINJEDEKOR I VITLERA.	21	388/135-39	5/P4
806	KÄRL	KER BII:4	6	8	F	92	MYNNINGSSK FRÅN FAT M.M.	21	388/135-39	5/P4
807	KÄRL	KER BII:4	16	16	F	290	SKAFT, BEN BOTTENSK TILL TREFOTSGRYTA M.M.	21	388/135-39	5/P4
808	FÖNSTERGLAS	GLAS	9	9	F	7	7 GRÖNA. 2 BLÅGRÖNA.	21	388/135-39	5/P4
809	BUTELJ	GLAS	1	1	F	3	MÖRKBRUNT.	21	388/135-39	5/P4
810	BRÄND LERA	LERÄ	15	0		147		21	388/135-39	5/P4
811	SLAGG	JÄRN	6	0		176		21	388/135-39	5/P4
812	SLAGG	OSPEC.	3	0		42		21	388/135-39	5/P4
813	KLIPP	CU	1	1	F	1			388/137	2/P1A
814	RINGBRYNJA	JÄRN	1	0	H	1	EV. RING/LÄNK TILL RINGBRYNJA.		388/137	2/P1A
815	ÄMNESJÄRN	JÄRN	1	1	D	9	LÅNGSMALT, AVSMALNANDE I RESP ÄNDE. REKTANGULÄRT TVÅRSNITT. SMIDESÄMNE, HALVFABRIKAT.		388/137	2/P1A
816	SPIK, ÄMNE	JÄRN	3		D	24			388/137	2/P1A
817	HÅSTKOSÖM	JÄRN	7	7	D	37			388/137	2/P1A
818	KÄRL	KER BII:4	11	11	F	243	1 SKAFT, ÖVR BUKSK M.M., BRUN BLYGLASYR.		388/137	2/P1A
819	KÄRL	KER BII:3	2	2	F	8	OGALSERAD.		388/137	2/P1A
820	KÄRL	KER CII:2	1	1	F	4	GRÅTT GODS. SALTGLASYR. KÄRL AV BARTMANTYP. KÖLN/FRECHEN.		388/137	2/P1A
821	KÄRL	GLAS	21	21	F	0	GRÖNT. 19 GLASPEST. 1 MED SMÅLTRAND.		388/137	2/P1A
822	BRÄND LERA	LERÄ	7	0		130			388/137	2/P1A
823	FLINTA	FLINTA	1	0		2			388/137	2/P1A
824	SLAGG	CU	2	0		6			388/137	2/P1A
825	SLAGG	JÄRN	3	0		99			388/137	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
826	SLAGG	LERA	9	0		731	FÖRSLAGGAD LERA.		388/137	2/P1A
827	BLECK	CU-LEG	1	1	F	1			388/137	3/P2A
828	BLECK	JÄRN	2	0		4			388/137	3/P2A
829	SPIK	JÄRN	5		D	28			388/137	3/P2A
830	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	7		D	38			388/137	3/P2A
831	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	8	INV. BRUN RESP GRÖN BLYGLASYR.		388/137	3/P2A
832	KÄRL	KERCII	1	1	F	1	GRÅTT GODS.		388/137	3/P2A
833	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	MYNNINGSSK. GRÅTT GODS.		388/137	3/P2A
834	BÅGARE	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT GLAS. NOPP TILL BÅGARE.		388/137	3/P2A
835	FÖNSTERGLAS	GLAS	5	5	F	1	4 GRÖNA. 1 OFÄRGAD. GLASPEST.		388/137	3/P2A
836	BRÄND LERA	LERA	4	0		85			388/137	3/P2A
837	KALKBRUK	KALK	1			6			388/137	3/P2A
838	SLAGG	JÄRN	13	0		201			388/137	3/P2A
839	SLAGG		5	0		78			388/137	3/P2A
840	BESLAG	JÄRN	1	1	F	10	PLATT, FLIKIGT. AVBRUTET.		388/137	3/P1A
841	SPIK	JÄRN	3		D	16	1 AVLÅNGT REKTANGULÄRT HUVUD. 1 OREGELBUNDET RUNT HUVUD.		388/137	3/P1A
842	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	16			388/137	3/P1A
843	BRÄND LERA	LERA	1	0		12			388/137	3/P1A
844	SLAGG	OSPEC.	2	0		33			388/137	3/P1A
845	BULTLÅS	JÄRN	1	1	D	20	DEL AV BULTLÅS, REGELGAVEL MED STYRSTIFT OCH FJÄDER, REGELGAVEL 41 MM BR. STYRSTIFT 35 MM L, FJÄDER 3 ST.	5	388/137	
846	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		D	23		5	388/137	
847	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	9		5	388/137	
848	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	2	2 GRÖNA. 1 BLÅGRÖNT MED SMÅLTRAND.	5	388/137	
849	SLAGG	JÄRN	1	0		17		5	388/137	
850	KNIV	JÄRN	1		D	21	OMBÖJT KNIVBLAD, AVBRUTEN I SPETS OCH TÅNGE. KVARSITTANDE NIT I TÅNGEN.		388/139	2/P1A
851	ÄMNEN	JÄRN	2			11	ÄMNEN, HALV-FABRICERADE KNIVAR?		388/139	2/P1A
852	RING	JÄRN	1	2	D	3			388/139	2/P1A
853	SPIK	JÄRN	5		H,D	40			388/139	2/P1A
854	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	10			388/139	2/P1A
855	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	21	BLYGLASERADE, 1 SK PIPLERA.		388/139	2/P1A
856	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1			388/139	2/P1A

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
857	FÖNSTERGLAS	GLAS	5	5	F	10	3 LJUSGRÖNA. 2 OFÄRGÅDE. GLASPEST.		388/139	2/P1A
858	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1			388/139	2/P1A
859	BRÄND LERA	LERÄ	3	0		6			388/139	2/P1A
860	SLAGG	JÄRN	4	0		97			388/139	2/P1A
861	SLAGG	JÄRN/LERA	6	0		111			388/139	2/P1A
862	ÄMNE	JÄRN	1			15	PLATT, RUNDAD I ENA ÄNDEN. REKTANGULÄRT TVÄRSITT. SVAGT BÖJT.		388/139	3/P1A
863	SPIK	JÄRN		4	D,F	37			388/139	3/P1A
864	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	12		D	64			388/139	3/P1A
865	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			388/139	3/P1A
866	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1			388/139	3/P1A
867	BRÄND LERA	LERÄ	2	0		18			388/139	3/P1A
868	FLINTA	FLINTA	1	0	F	1	ELDSKADAD.		388/139	3/P1A
869	SLAGG	JÄRN	7	0		276			388/139	3/P1A
870	SLAGG	OSPEC.	1	0		7			388/139	3/P1A
871	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	85	TRAKTDEL.		388/141	1/P2
872	SPIK	JÄRN	4		H,D	22	RECENTA.		388/141	1/P2
873	KÄRL	KER BII:4		3	F	8	1 SVART BLYGLASYR. 1 SPJÄLKAD MED GRÖN BLYGLASYR. 1 FATSK, INV VITSLAMMIAD MED GRÖNA GLASYRRESTER.		388/141	1/P2
874	KÄRL	FAJANS	2	2	F	3			388/141	1/P2
875	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	LJUSGRÖNT.		388/141	1/P2
876	BRODD	JÄRN	1	2	D	6			388/141	2/P2A
877	SPIK	JÄRN	9		H,D	119			388/141	2/P2A
878	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	8			388/141	2/P2A
879	KÄRL	KER BII:4	8	8	F	45	1 MYNNINGSSK. FAT. INV PIPLERDEKOR. 1 BENFRAGM. ÖVR DIV KÄRLSK, BLYGLASERADE.		388/141	2/P2A
880	KÄRL	FAJANS	3	3	F	3			388/141	2/P2A
881	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	3	BLÅ OCH ORANGE DEKOR PÅ EN SIDA.		388/141	2/P2A
882	FÖNSTERGLAS	GLAS	5	5	F	4	1 OFÄRGAD, 4 LJUSGRÖNA VARAV 1 M SMÅLTRAND. GLASPEST.		388/141	2/P2A
883	BRÄND LERA	LERÄ	13	0		124			388/141	2/P2A
884	OSMUNDAVFALL	JÄRN	5	0		290	TRIANGULÄR FORM, PLANA SIDOR, HUGGSPÅR. L 6,8 CM, BR 4,5 CM, TJ 2 CM. VIKT 131 GR.		388/141	2/P2A
885	SLAGG	OSPEC.	8	0		187			388/141	2/P2A
886	BLECK	JÄRN	1	2	D	3	PLATT, REKTANGULÄR MED RUNDADE KORTSIDOR.		388/141	3/P2A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
887	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	11			388/141	3/P2A
888	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	9		D	40			388/141	3/P2A
889	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2			388/141	3/P2A
890	SLAGG	JÄRN	11	0					388/141	3/P2A
891	SLAGG	OSPEC	6	0		70			388/141	3/P2A
892	HÄLLRING	JÄRN	1	1	F	154	.		388/143	1/P2
893	BESLAG	JÄRN	1	1	D	12	FYRSIDGT, 2 NITHÅL, AVBRUTEN FLIK.		388/143	1/P2
894	SPIK	JÄRN	2		D	7			388/143	1/P2
895	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	26	1 SKÄRVA INV GRÖN BLYGLASYR. TJ 6 MM.		388/143	1/P2
896	KÄRL	FAJANS	1	1	F	2			388/143	1/P2
897	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			388/143	1/P2
898	SLAGG	JÄRN	1	0		99			388/143	1/P2
899	BESLAG	JÄRN	1		F	13	PLATT, OREGELBUNDET REKTANGULÄRT.		388/143	2/P1A
900	SPIK	JÄRN	4		D	37			388/143	2/P1A
901	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			388/143	2/P1A
902	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	33	1 SK BEN FRÅN TRFOTSGRYTA M.M.		388/143	2/P1A
903	FÖNSTERGLAS	GLAS	4	4	F	4	GRÖNT. GLASPEST.		388/143	2/P1A
904	BRÄND LERA	LERÄ	12	0		137			388/143	2/P1A
905	SLAGG	JÄRN	3	0		246			388/143	2/P1A
906	SLAGG	LERÄ	3	0		47	FÖRSLAGGAD LERA.		388/143	2/P1A
907	SPIK	JÄRN	1		D	5		17	388/143	
908	SLAGG	JÄRN	3	0		16		17	388/143	
909	HALVFABRIKAT	JÄRN	1	0		24	SMIDESÄMNE, HALV-FABRIKAT? EV DEL AV TÅNGE.		388/143	3/P1A
910	BESLAG	JÄRN		3	F	10	FRAGMENTARISKA, PLATTA, ETT MED NITHÅL.		388/143	3/P1A
911	NITBRICKA	JÄRN	1		H	6	KVADRATISKT, MED NITHÅL.		388/143	3/P1A
912	SPIK	JÄRN	9		D	62			388/143	3/P1A
913	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6		H,D	25			388/143	3/P1A
914	KÄRL	KER BII:4		6	F	28	MYNNINGSSKÄRVOR, DEL AV ÖRA M.M. BLYGLASERADE.		388/143	3/P1A
915	BRÄND LERA	LERÄ	13	0		135			388/143	3/P1A
916	TEGEL	LERÄ	1	1	F	0	UTGALLRAT		388/143	3/P1A
917	SLAGG	JÄRN	25	0		295			388/143	3/P1A
918	SLAGG	LERÄ	22	0		136	BRÄND LERA.		388/143	3/P1A
919	FLINTA	FLINTA	1	0		3	LIMHAMNSFLINTA.		388/143	3/P1A

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
920	SPIK	JÄRN	5		D	14			388/145	2/P2A
921	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	8			388/145	2/P2A
922	SPIK	JÄRN	1		D	3			388/145	2/P2A
923	BLECK	JÄRN	5		F	25			388/145	2/P2A
924	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	14	1 VITSLAMMAD MED MED DEKORLINJER. 2 MYNNINGSSK .1 BUKSK, BLYGLASERADE.		388/145	2/P2A
925	KÄRL	KERCII	1	1	F	5	VITT GODS. WALDENBURGTYP.		388/145	2/P2A
926	FÖNSTERGLAS	GLAS	10	10	F	23	5 TRANSPARENTE. 3 GRÖNA. 2 BLÅGRÖNA. 1 SK SMÅLTRAND. GLASPEST.		388/145	2/P2A
927	BRÄND LERA	LERÄ	0	0		79			388/145	2/P2A
928	FLINTA	FLINTA	1	0		4	MED CORTEX. LIMHAMNSFLINTA.		388/145	2/P2A
929	SLAGG	JÄRN/ LERA	8	0		314			388/145	2/P2A
930	NIT	JÄRN	1		D	4	BÖJD.		388/145	2/P2A
931	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	73	2 INLOPPSFRAGM.		386/13?	3/P4
932	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	3	3 FRAGM, PLANA GJUTYTOR (SANNOLIKT BEN). ETT FRAGM OBESTÄMBART.		386/13?	3/P4
933	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	9	F	50	9 FRAGM VARAV 1 INLOPPSRÖR, ÖVR OBESTÄMBARA.		386/13?	3/P4
934	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	15	SLAMMAD, DREJSPÅR.		386/13?	3/P4
935	SLAGG	LERÄ	3	0		139			386/13?	3/P4
936	TEGEL	LERÄ	0	9	F	427			386/13?	3/P4
937	SLAGG	LERÄ	12	0		604	BLÅSIG, BLÅLILA GLANSIG YTA. BL.A. FÖRSLAGGAD LERA, GJUTFORM.	28	386/145	
938	TEGEL	LERÄ	8	2	F	356	KRAFTIGT FÖRSLAGGAD BITAR.	28	386/145	
939	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3				3/P4
940	SPIK	JÄRN	3		H,D	23			398/147-49	1/P3
941	SLAGG	JÄRN/CU	2	0		178	EN KLUMP SVAGT MAGNETISK.		398/147-49	1/P3
942	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	8	INV SPÅR AV KLAR BLYGLASYR.	16	378/152	2
943	KRUS;HANK	FAJANS	1	1	F	50	DEL AV HANK MED GÅNGJÄRNSFÄSTE TILL LOCK.	16	378/152	2
944	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		D,H	23		16	378/152	2
945	SPIK	JÄRN	2		D	22			398/133	3/P1?
946	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3	0	H	15			398/133	3/P1?
947	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	4	DEL AV RÖRSKÄFT. PROFILERAD MYNNING.		398/133	3/P1?
948	KÄRL	KERCII	1	1	F	1	GRÅTT GODS.		398/133	3/P1?
949	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	0	GRÖNT		398/133	3/P1?

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
950	TEGEL		2	0		141			398/133	3/P1?
951	SLAGG	JÄRN	3	0		171			398/133	3/P1?
952	SPIK	JÄRN	3	0	H,D	19			388-94/147-49	3/P3A
953	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6	0	H,D	25			388-94/147-49	3/P3A
954	NITBRICKA	JÄRN	1	0	H	2	KVADRATISK, PLATT, NITHÅL.		388-94/147-49	3/P3A
955	BESLAG	BRONS	1	2	D	1	PLATT, TRIANGULÄRT, SEKUNDÄRT OMVIKT. 3 NITHÅL. PÅ OVANSIDAN STRECK/PUNKTDEKOR LÅNGS LÅNGSIDORNA. AVBRUTET. REMÄNDEBESLAG? 2 FRAGM, PASSBITAR.		388-94/147-49	3/P3A
956	KÄRL	KERCII	1	1	F	12	GRÄTT GODS. SALTGLASYSR. RAERENTYP.		388-94/147-49	3/P3A
957	SKÅL	KERCII	1	1	F	4	SKÅL. VITGRÄTT GODS. OGLASERAD. SIEGBURG.		388-94/147-49	3/P3A
958	SLAGG	CU	1	0		5			388-94/147-49	3/P3A
959	SLAGG	JÄRN	4	0		437			388-94/147-49	3/P3A
960	SPIK	JÄRN	4	0	H,D	46			374/147	1/P7
961	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	39			374/147	1/P7
962	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	26	INV GRÖN BLYGLASYSR.		374/147	1/P7
963	SLAGG	LER A/TEGEL	10	0		525	STARKT FÖRSLAGGAT TEGEL. ETT PAR EX SAMMANSINTRAT MED BRONSSMÅLTOR.		374/147	1/P7
964	RECENT	PLAST	0	0		0	UTGALLRAT		388-94/147-49	1+2/P3
965	SPIK	JÄRN	1	0	D	2			388-94/147-49	1+2/P3
966	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4	0	H	21			388-94/147-49	1+2/P3
967	TEN	JÄRN	1	0		11	LÅNGSMALT, KVADRATISKT TVÄRSNITT, AVHUGGET I RESP ÅNDE.		388-94/147-49	1+2/P3
968	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	16	1 INV GRÖN BLYGLASYSR, 1 OGLASERAD.		388-94/147-49	1+2/P3
969	KÄRL	KERCII	1	1	F	13	SINTRAT GRÄTT GODS. OGLASERAT. I YTAN GROVA MAGRINGSKORN. DREJFÄROR. SIEGBURG.		388-94/147-49	1+2/P3
970	KÄRL	KERCII	1	1	F	4	LJUSGRÄTT GODS. TÄTA DREJVULSTER PÅ HALS.		388-94/147-49	1+2/P3
971	KÄRL	KERCII	1	1	F	9	GRÄTT GODS.		388-94/147-49	1+2/P3
972	SLAGG	JÄRN	6	0		499			388-94/147-49	1+2/P3
973	OID	GLAS	0	4	F	3	GRÖNT.		398/131	3/P1A
974	FÖNSTERGLAS	GLAS	4	4	F	11	GRÖNT. EN SKÄRVA 2 BEARBETADE KANTER.		398/131	3/P1A
975	SLAGG	TEGEL	3	0		117			398/131	3/P1A
976	BESLAG	CU-LEG	1	0	D	1	KVADRATISKT MED NITHÅL I HÖRNET. PUNSDOKOR MED GEOMETRISK STRECK- OCH PRICKDEKOR. BLADLIKNANDE MOTIV INFÄLLT I MITTEN. BOKBESLAG? SE F 977.	51	366/125	4/P10
977	BESLAG	CU-LEG	1	1	F	1	GEOMETRISK DEKOR. STRECKDEKOR UTMED KANTERNA. EV URSPR KVADRATISKT. JMFR F 976.		378/154	2

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/PROFIL
978	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1			378/154	2
979	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4	0	D,H	22			376/152	2
980	LÅSREGEL	JÄRN	1	0	D	11	REKTANGULÄR, PLATT. RUNDAD ÄNDE MED HÅL. AVBRUTEN I ANDRA ÄNDE. REGEL, ENSKILT ELLER I SAMMANSATT LÅS. JMFR F 1148.		376/152	2
981	BESLAG	JÄRN	1	0	D	36	PLATT, TREFLIKIGT MED ÖGLA I VARDERA ÄNDE. 94X78 MM. TJ 2-4 MM.		376/152	2
982	SLAGG	JÄRN	1	0		154		16	376/152	2
983	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	7	0	F,D	36			376/152	3
984	SÖLJA	JÄRN	1	3	D	14	ENKELSÖLJA, MED HALVCIRKELFORMAT SIDOSTYCKE. LÖS TORNE I 2 DELAR.		376/152	3
985	HÄSTSKO	JÄRN	1	0	D	106	HALV HÄSTSKO MED TRE SÖMMAR.		376/152	3
986	SLAGG	JÄRN	16	0		842			376/152	3
987	RECENT	BLANDAT	0	0		288	YNGRE RÖDGODS, JÄRNPLATTA, SPIKFRAGMENT, KAKEL, PORSLIN, GLAS. UTGALLRAT.		398/133	2/PIA
988	SLAGG	LERA/TEGEL	9	0		132			398/133	2/PIA
989	SLAGG	JÄRN	1	0		251			398/133	2/PIA
990	KRITPIPA	PIPLERA	2	2	F	2	DEL AV SKAFT OCH HUVUD.		398/133	2/PIA
991	TREFOTSGRYTA	KER BII:4	1	2	F	60	DEL AV BEN/BUKSK, INV GRÖN BLYGLASYR.			2+3/6?
992	SPIK	JÄRN	0	0		54	ROSTIGA FRAGM AV SPIK/HÄSTSKOSÖM. UTGALLRAT.		398/133	3/PIA
993	SLAGG	JÄRN	1			47			398/143	4/3
994	RECENT	BLANDAT	0	0		566	DIV FRAGM AV ROSTIGA SKRUVAR, SPIKAR, HÄSTSKOSÖM SAMT NÅGRA SLAGGKLUMPAR. UTGALLRAT.			3/P5
995	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	13	0	D,H	55			386/147	3a/P4
996	NIT	JÄRN	1	0	D	15			386/147	3a/P4
997	BESLAG	JÄRN	1	0	D	3	PLATT, NÄRMAST KVADRATISK, EN RUNDAD SIDA, AVBRUTEN I ANDRA. HÅL I MITTEN.		386/147	3a/P4
998	ARBORSTPIL	JÄRN	1	0	H	23	.		386/147	3a/P4
999	BESLAG	BRONS	1	0	D	6	PLATT, HALVCIRKELFORMAT, OREGELBUNDNA KANTER. NITHÅL RUTDEKOR PÅ FRAMSIDAN.		386/147	3a/P4
1000	SLAGG	JÄRN?	8	0		111			386/147	3a/P4
1001	LÅSÖVERFALL	JÄRN	1	0	H	46	OMBÖJD JÄRNTEN MED ÖGLOR I RESP ÄNDE.		384/129	1/P4
1002	ÄMNE	JÄRN	1			35	KVADRATISKT, PLATT MOT ENA ÄNDE. AVHUGGEN. SVAGT BÖJD.		384/129	1/P4
1003	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	5	MYNNINGSSK MED KRAFTIG DREJVLST OCH DEL AV SKARPT VINKLAD BUK. INV BLYGLASYR. UTV VITLERDEKOR, GRÖN BLYGLASYR.		384/129	1/P4
1004	SPIK	JÄRN	1	0	H	8			386/133	3a/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1005	DRYCKESGLAS	GLAS	1	1	F	2	NOPPGLAS TILL BÄGARE.		386/133	3a/P4
1006	SLAGG	JÄRN?	3	0		70			386/133	3a/P4
1007	HÄSTKOSÖM	JÄRN	5	0	HD	22			386/143	2
1008	SPIK	JÄRN	7	0	D,H	58			386/143	2
1009	KNAPP	BLY	1	0	H	3	GENOMBRUTEN, RUND, PLATT. PUNKT- OCH STRECKDEKOR. SE F 1067, 1687.		386/143	2
1010	KÄRL	KER CII:2	1	1	F	17	GRÅTT, SINTRAT GODS. UTV BRUNFLÄCKIG SALTGLASYR; TYP BARTMANKRUS. SPÅR AV PÅLAGD DEKOR. KÖLN/FRECHEN.		386/143	2
1011	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	17	INV KLAR BLYGLASYR.		386/143	2
1012	TREFOTSGRYTA	KER BII:4	1	1	H	36	BEN, SVAGT BÖJT. GUL/GRÖN BLYGLASYR I BUK. LJUSGRÅTT GODS, REDUKTIONSBRÄNT.		386/143	2
1013	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	6	F	11	GRÖNT. SMÄLTRAND.		386/143	2
1014	BRÄND LERA	LERÄ	0	0		1248	BITAR AV BRÄND LERA MM. ENSTAKA SINTRADE OCH FÖRSLAGGADE.		386/143	2
1015	SLAGG	JÄRN/CU	10	0		477			386/143	2
1016	FLINTA	FLINTA	1	0		3			386/143	2
1017	SPIK	JÄRN	3	0	D	29			386/145	3a/P4
1018	HÄSTKOSÖM	JÄRN	9	0	H,D	40			386/145	3a/P4
1019	KLIPP	CU	1	0		4	KLIPP.		386/145	3a/P4
1020	KÄRL	KER BI:1	1	1		4	MYNINGSSK. GRÅTT GODS.		386/145	3a/P4
1021	BRÄND/LERA/TEGE	LERÄ	16	0		116			386/145	3a/P4
1022	SLAGG	JÄRN/CU?	9	0		171			386/145	3a/P4
1023	SPIK	JÄRN	2	0	H,D	20		18	380-82/179	3/P6
1024	NIT	JÄRN	1	0	H	13		18	380-82/179	3/P6
1025	ÄMNE	JÄRN	1	0		13	REKTANGULÄRT, PLATT, BÖJT, SVAGT RUNDAT I ENA ÄNDEN.	18	380-82/179	3/P6
1026	FINGERBORG	CU	1	2	D	1	TILLPLATTAD. INTRYCKTA PRICKAR PÅ ÖVERDELEN. BÅRD MED MINDRE KORS UTMED KANTEN.	18	380-82/179	3/P6
1027	KNAPP	CU-LEG	1	0	H	1	RUND, SVAGT KONVEXFORMAD, 2 HÅL. KONSERVERAD.	18	380-82/179	3/P6
1028	SLAGG	JÄRN/CU	31	0		826			380-82/179	3/P6
1029	MYNT	SILVER	1	0	H	2,2	KRISTIAN II, KLIPPING, 1520-1521.	16	380/151	3/P6
1030	SPIK	JÄRN	3	0	H,D	24			380/151	2/P6
1031	HÄSTKOSÖM	JÄRN	2	0	H	14			380/151	2/P6
1032	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	16	INV BRUNMELERAD BLYGLASYR.		380/151	2/P6
1033	KÄRL	KER BIII	1	1	F	6	MYNNINGSSK. GRÅ-VITT GODS. UTV GRÖN/BRUN BLYGLASYR MED GUL TON.		380/151	2/P6

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1034	RECENT	BLANDAT	0	0		302	FRAGMENT AV TEGEL, BRÄND LERA, SMÅ SLAGGKLUMPAR SAMT FÖNSTERGLAS (GRÖNT). UTGALLRAT.		386/131	2/P1A
1035	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	32			386/131	2/P1A
1036	SLAGG	JÄRN	1	0		176			386/131	2/P1A
1037	SLAGG	TEGEL	3	0		637			386/131	2/P1A
1038	BRÄND LERA	LERÄ	35	0		120			386/131	7/P4
1039	SÖLJA	JÄRN	1	0	D	1	ENKELSÖLJA. DEL AV SÖLJERAM.		386/131	7/P4
1040	SPIK	JÄRN	4	0	D,H	28			386/135	3
1041	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6	0	D,H	28			386/135	3
1042	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	7	DEL AV RÖRSKAFT. STÄNK AV MÖRKBRUN BLYGLASYS.		386/135	3
1043	SLAGG	TEGEL	3	0		86			386/135	3
1044	RECENT	BLANDAT	0	0		74	SMÅ TEGELBITAR, SLAGGKLUMPAR, SPIKFRAGMENT. UTGALLRAT.		385/133	2/P1A
1045	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	D	11			385/133	2/P1A
1046	KÄRL	KERCII	1	2	F	20	MÖRKGRÅTT GODS.		385/133	2/P1A
1047	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	1			385/133	2/P1A
1048	RECENT	BLANDAT	0	0		340	FRAGMENT AV KAKEL, TEGEL, SLAGG, FAJANS. UTGALLRAT.		386/135	2
1049	SPIK	JÄRN	3	0	D,H	41			386/135	2
1050	ÄMNE	JÄRN	1			34	EV KNIVÄMNE.		386/135	2
1051	KÄRL	KER BII:4	0	6	F	46	INV BLYGLASERADE. 1 BOTTENSK, 1 MYNNINGSSK, ÖVRIGA BUKSKÄRVOR.		386/135	2
1052	SLAGG	TEGEL	3	0		266			386/135	2
1053	RECENT	BLANDAT	0	0		173	FRAGMENT AV SPIKAR, SLAGG, TEGEL. UTGALLRAT.		386/139	3
1054	SPIK	JÄRN	8	0	F,D	90			386/139	3
1055	NIT	JÄRN	1	0	H	30	NIT MED ROMBOID NITBRICKA.		386/139	3
1056	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	7	0	H	35			386/139	3
1057	KNIV	JÄRN	1	1	F	7	DEL AV KNIVBLAD OCH TÅNGE.		386/139	3
1058	SÖLJA	CU-LEG	1	0	H	1	SÖLJERAM, RINGSÖLJA, STRECKDEKOR PÅ EN SIDA.		386/139	3
1059	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	9	INV BLYGLASERADE.		386/139	3
1060	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	9	F	9	GRÖNT.		386/139	3
1061	TEGEL	LERÄ	0	3	F	170	FÖRSLAGGAT TEGEL.		386/139	3
1062	SPIK	JÄRN	2	0	H	12			384/147	2/P4
1063	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	5	0	H,D	18			384/147	2/P4
1064	MYNT	SILVER	0	0	H	0,8	EJ BESTÄMBART.		384/147	2/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1065	KLIPP	CU	1	0		3	KROKFORMIG.		384/147	2/P4
1066	KNAPPNÅL	CU-LEG	1	0	H	1	BÖJD.		384/147	2/P4
1067	KNAPP	BLY	1	0	D	1	RUNT, GENOMBRUTET, STRECK/PUNKTDEKOR PÅ ENA SIDAN. SE F 1009, 1687.		384/147	2/P4
1068	KÄRL	KER BII:4	0	5	F	22	INV BLYGLASERAD.		384/147	2/P4
1069	KÄRL	KER BIII	1	1	F	2	VITT GODS. INVÄNDIG GUL BLYGLASYR. UTVÄNDIG GRÖN BLYGLASYR.		384/147	2/P4
1070	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	4	LJUSGRÅ GODSFÄRG. REDUKTIONSBRÄNT. INV- OCH UTV. SLAMMAD. INV. SPÅR AV ROSTBRUN BLYGLASYR. OSÄKER KLASSIFICERING.		380/155	2/11
1071	KÄRL	KER BI:1	1	1	F	2	GRÅ GODSFÄRG. INV- OCH UTV. GRÅ SLAMNING.		380/155	2/11
1072	LERKLINING	BRÄND LERA	1	0		15			380/155	2/11
1073	SLAGG	JÄRN	1	0		111			380/155	2/11
1074	SPIK	JÄRN	2	0	D	31			376/154	3
1075	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	H	10			376/154	3
1076	SLAGG	TEGEL	2	0		109	FÖRSLAGGAT TEGEL.		376/154	3
1077	RECENT	BLANDAT	0	0		355	GLAS. RÖDGODSFRAGM, SPIKFRAGM, FAJANS, SLAGG, TEGELFRAGMENT. UTGALLRAT.		380-82/149	2/P6
1078	SPIK	JÄRN	2	0	D	13		1	384/131 AB	2/P4
1079	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	5	0	D,H	23		1	384/131 AB	2/P4
1080	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	3	DEL AV HUVUD.	1	384/131 AB	2/P4
1081	BRYNE	SKIFFER	1	1	F	9		1	384/131 AB	2/P4
1082	SLAGG	CU	2	0		60		1	384/131 AB	2/P4
1083	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	27	INV GRÖN BLYGLASYR.		384/131	1/P4
1084	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	INV SPÅR AV BLYGLASYR PÅ GULSLAMMAD YTA.		384/131	1/P4
1085	TEGEL	LERA	0	16	F	127			384/131	1/P4
1086	SLAGG	JÄRN?	0	0		56			384/131	1/P4
1087	SPIK	JÄRN	1		H	20			384/131	2/P4
1088	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	7	INV KLAR BLYGLASYR.		384/131	2/P4
1089	KÄRL	KER CII	1	1	F	4	GRÅTT GODS. UTV BRUNFLÄCKIG. SALTGLASYR. BARTMANTYP, KÖLN/FRECHEN.		384/131	2/P4
1090	KNIVSKAFT	BEN	1	1	F	3	EV DEL AV KNIVSKAFT?		384/131	2/P4
1091	SLAGG	CU?	2	0		45			384/131	2/P4
1092	HYLSA	JÄRN	1	3	F	4	IHÅLIGT, LÅNGSMALT HYLSLIKNANDE. AVBRUTET.		384/145	3/P3A
1093	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	LJUSGRÅTT GODS. SIEGBURG.		384/145	3/P3A

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1094	RECENT	BLANDAT	0	0		239	TEGELBITAR, RECENT DRYCKESGLAS, PORSLIN, SPIK, FAJANS. UTGALLRAT.		384/129	1+2/P4
1095	BRÄND LERA	LERÄ	10	0		32			384/129	3/P4
1096	KULA	STEN	1	0	H	49	STENKULA.		384/129	3/P4
1097	KÄRL	KER BII:4	0	5	F	53	BUKSK, BLYGLASYR.		384/131	
1098	SLAGG	JÄRN/CU	4	0		400			384/131	
1099	RECENT	BLANDAT	0	0		272	TEGELBITAR, SPIKFRAGMENT, FAJANS, RÖDGODS, BRÄND LERA, M.M. UTGALLRAT.		384/131	
1100	RECENT	BLANDAT	0	0		211	FRAGMENT AV YNGRE RÖDGODS, SPIK, SLAGG, TEGEL. UTGALLRAT.		384/127	1/P4
1101	SKO	LÄDER	10	0	F	290	SENTIDA LÄDERSULOR. UTGALLRAT.		384/131 A	1/P4
1102	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	UTV GUL BLYGLASYR.	4	384/131	1/P5
1103	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	H	4		1	384/131	1/P5
1104	TEGEL	LERÄ	1	1	F	129	FÖRSLAGGAD I YTAN.	1	384/131	1/P5
1105	SLAGG	JÄRN	1	0		354		1	384/131	1/P5
1106	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6	0	D	21			384/143	3/P4
1107	ÄMNE	JÄRN	1			12	REKTANGULÄR.		384/143	3/P4
1108	SLAGG	JÄRN	6	0		88			384/143	3/P4
1109	ÖGLA	JÄRN	1	0	H	1	LÄNK.		384/131	2,3/P1A
1110	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	12	INV KLAR BLYGLASYR. 2 SK MED SPÅR AV VITLERENGÖBE.		384/131	2,3/P1A
1111	RECENT	BLANDAT	0	0		186	SMÅ SPIKFRAGMENT, SLAGG, TEGEL. UTGALLRAT.		384/131	2,3/P1A
1112	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	10	0	D,H	38			384/145	3/P1A
1113	SLAGG	JÄRN+CU	6	0		140			384/145	3/P1A
1114	SLAGG	TEGEL	2	0		269			384/143	2/P4
1115	SLAGG	SLAGG	4	0		1532			384/143	2/P4
1116	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	11	0	H,D	47			384/145	2
1117	ÄMNE	JÄRN	1	0	H	24	REKTANGULÄRT, PLATT SVAGT BÖJT, EN ÄNDE SVAGT RUNDAD, DEN SMIDESÄMNE.		384/145	2
1118	KÄRL	KER CII	1	1	F	6	GRÄTT GODS. UTV BRUNFLÄCKIG DEKOR. UTV STÄMPLAD TEXT I RELIEF (EJ TOLKAD). BARTMANTYP, KÖLN/FRECHEN.		384/145	2
1119	KÄRL	KER BII:4	0	7	F	40	1 MYNNINGSSK, FAT. INV GUL-GRÖN BLYGLASYR M.M.		384/145	2
1120	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	10	F	16	GRÖNT. SMÄLTRAND.		384/145	2
1121	SLAGG	CU	6	0		89			384/145	2
1122	KNIV	JÄRN	1	0	D	32	OMBÖJT BLAD. KNIVBLAD, AVBRUTET.		384/129	2/P4
1123	BUTELJ	GLAS	1	1	F	85	GRÖNT.	1	384/129	2/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1124	TEGEL	LERA	1	0	D	846		4	384/127-29	
1125	TEGEL	LERA	2	0		333		1	384/131	3/P4
1126	KÄRL	GLAS	1	1	F	15	RECENT OFÄRGAT GLAS TILL FLASKA.	1	384/131	3/P4
1127	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	D	5			384/131 CD	3/P4
1128	TEGEL	LERA	0	2		14			384/131	3/P4
1129	RECENT	BLANDAT	0	0		539	SPIKFRAGMENT, PORSLINSFRAGM, BUTELJSKÄRVOR, SENTIDA GLAS. UTGALLRAT.		384/143	2/P2A
1130	KNIV	JÄRN	2	0	D	18	2 AVBRUTNA ENEGGADE KNIVBLAD.		384/143	2/P2A
1131	GRYTA	CU	1	0	D	24	DEL AV FOT TILL BRONSGRYTA.		384/143	2/P2A
1132	KÄRL	KERCII	1	1	F	1			384/143	2/P2A
1133	SPIK	JÄRN	2	0	D	27	LÄNGD:62-108 MM.		384/127	3/P4
1134	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	9	2 SK GRÖN BLYGLASYR, 1 DEL AV BEN.		384/127	3/P4
1135	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	3	GRÖNT.		384/127	3/P4
1136	TEGEL	LERA	15	0		182			384/127	3/P4
1137	SLAGG	CU/TEGEL	2	0		138			384/127	3/P4
1138	KÄRL	KER BII:3		2	F	10	1 MYNNINGSSK. UTV RÖDBRUN BLYGLASYR.		384/141	3/P2A
1139	SPIK	JÄRN	1	0	D	13			384/147	3a/P4
1140	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	13	0	D,H	54			384/147	3a/P4
1141	OID	CU	1	0		3	IHOPRULLAT BLECK. LÅNGSMALT, CYLINDERFORMAT, AVSMALNANDE MOT ENA ÄNDEN.		384/147	3a/P4
1142	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV KLAR BLYGLASYR.		384/147	3a/P4
1143	SLAGG	JÄRN	2	0		101			384/147	3a/P4
1144	SLAGG	TEGEL?	9	0		66			384/147	3a/P4
1145	RECENT	BLANDAT	0	0		785	SLAGG, PORSLIN, FAJANS, T AKTEGEL. UTGALLRAT.		384/143	2/P4
1146	SPIK	JÄRN	2	0	D	16			384/143	2/P4
1147	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	9	0	H,D	45			384/143	2/P4
1148	NYCKEL	JÄRN	1	1	F	4	AVBRUTET SKAFT. RUNT HUVUD. HÅL I MITTEN. JMFR F 980.		384/143	2/P4
1149	KÄRL	KER BI:1	1	1	F	7	GRÅTT GODS. INV DREJSPÅR. UTV SOTIG.		384/143	2/P4
1150	FLINTA	FLINTA	1	0		1			384/143	2/P4
1151	BLANDAT, RECENT	BLANDAT	0	0		181	1 SK PORSLIN, 1 TEGELBIT, 1 KAKELFRAGM. UTGALLRAT.		382/133:A	1/P4
1152	RECENT	BLANDAT	0	0		68	3 PORSLINSSK, 1 KAKELFRAGM, 1 BIT BRÄND LERA, 1 SLAGGKLUMP, 1 SKÄRVA BII:4 INV SVART BLYGLASYR. UTGALLRAD.		382/131	1/P4
1153	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			382/131	3/P4
1154	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT. EN BEARBETAD KANT.		382/131	3/P4

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1155	BRÄND LERA	LERA	10	0		12			382/131	3/P4
1156	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	8	0	D,H	38			382/147	3/P4
1157	KNIV	JÄRN	1	0	D	5	ENEGGAT KNIVBLAD MED TÅNGE. AVBRUTEN SPETS.		382/147	3/P4
1158	DUBBELHAKE	JÄRN	1	0	D	2	DEL AV DUBBELHAKE, MITTPLATTA, AVBRUTNA HAKAR.		382/147	3/P4
1159	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2	INV GRÖN BLYGLASYR.		382/147	3/P4
1160	KÄRL	KERCI	1	1	F	5	MYNNINGSSK, RAK HALS. ORANGEFÄRGAT GODS. UTV RÖDBRUN ENGOBE. TIDIGT STENGODS.		382/147	3/P4
1161	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	GRÖNT.		382/147	3/P4
1162	SLAGG	JÄRN	4	0		64			382/147	3/P4
1163	SLAGG	CU/TEGEL	8	0		203			382/147	3/P4
1164	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3	0	H,D	15			382/131	2+3/P4
1165	TEGEL	LERA	4	0	F	76	4 TEGELFRAGMENT. UTGALLRAT..		382/131	2+3/P4
1166	BRÄND LERA	LERA	1	0		15			382/131	2+3/P4
1167	SLAGG	TEGEL?	1	0		6			382/131	2+3/P4
1168	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	H,D	8			382/147	3b/P4
1169	KLIPP	CU	1	0		2			382/147	3b/P4
1170	SLAGG	JÄRN	2	0		31			382/147	3b/P4
1171	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	15	0	D,H	58			382/143-45	2/P3A
1172	NIT	JÄRN	2	0	D	10	1 NITBRICKA, ROMBOID, 1 NIT.		382/143-45	2/P3A
1173	HASP	JÄRN	1	0	D	7	HASP TILL FÖNSTER.		382/143-45	2/P3A
1174	VIKT	BLY	1	0		11	VIKT? 2 TAPPAR PÅ STJÄLK. PÅ HUVUDET STÄMPEL MED 2 KORS OCH BOKSTÄVER (OLÄSLIGT). EV PLOMB.		382/143-45	2/P3A
1175	KÄRL	KER BII:4	1	2	F	5	EN SK HAR GENOMBORRADE HÅL. EV SILKÄRL.		382/143-45	2/P3A
1176	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	LJUSGRÅTT GENOMSINTRAT GODS. OGLASERAD. DREJFÄROR. SIEGBURGTYP.		382/143-45	2/P3A
1177	FLINTA	FLINTA	1	0		17	ELDSLÄGNINGSFLINTA.		382/143-45	2/P3A
1178	SLAGG	JÄRN/TEGEL	10	0		386			382/143-45	2/P3A
1179	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	5	0	D,H	23			382/143-45	3/P3A
1180	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	7	MYNNINGSSK, SVAGT UTSVÄNGD MYNNING. SPJÄLKAD, OGLASERAD.		382/143-45	3/P3A
1181	KÄRL	KER CII	1	1	F				384/131	2/P4
1182	SLAGG	JÄRN	2	0		97			382/143-45	3/P3A
1183	RECENT	BLANDAT	0	0		118	SMÅ SLAGGKLUMPAR, AVBRUTNA SPIK/HÄSTSKOSÖMDELAR, TEGELFRAGM MM. UTGALLRAT.		382/143-45	3/P3A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1184	RECENT	BLANDAT	0	0		175	FRAGMENT AV SPIK, HÄSTSKOSÖM, TEGELBITAR, RECENT BUTELJGLAS, BRÄND LERA. UTGALLRAT.		382/129	3/P4
1185	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	5	0	D,F	20			382/129	3/P4
1186	SPIK	JÄRN	1	0	D	7			382/129	3/P4
1187	SPIK	JÄRN	1	0	H	17			382/129	3/P4
1188	KÄRL	KERBI:1	1	1	F	5	MYNNINGSSK. GRÅTT GODS.		382/129	3/P4
1189	TEGEL	LERA	0	8	F	231			382/129	3/P4
1190	SLAGG	JÄRN	1	0		1031			382/129	3/P4
1191	RECENT	BLANDAT	0	0		185	FRAGMENT AV SPIK/HÄSTSKOSÖM, SMÅ SLAGGKLUMPAR, BRÄND LERA, TEGELBITAR, SMÅ ROSTIGA KLUMPAR. UTGALLRAT.		384/131	3/P4
1192	SPIK	JÄRN	3	0	D	33			384/131	3/P4
1193	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	8	0	D,F	31			384/131	3/P4
1194	MUNGIGA	JÄRN	1	0	D	10	AVBRUTEN, DEL AV ENA ARMEN.		384/131	3/P4
1195	FAT	KERBI:4	1	1	F	6	INV KLARBLYGLASYR.		384/131	3/P4
1196	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	LJUSGRÅTT, SINTRAT GODS.		384/131	3/P4
1197	SLAGG	JÄRN	2	0		223			384/131	3/P4
1198	TEGEL	LERA	0	3	F	193	3 TEGELFRAGMENT. UTGALLRAT.		384/131	3/P4
1199	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3	0	D,H	13			380-82/151	3/P6
1200	SLAGG	JÄRN?	4	0		323			380-82/151	3/P6
1201	SPIK	JÄRN	2	0	D	21		18	380/155	1/P11
1202	SLAGG	JÄRN/TEGEL	5	0		338		18	380/155	1/P11
1203	TEGEL	LERA	1	0	F	411	STARKT FÖRSLAGGAD YTAT.	18	380/155	1/P11
1204	KÄRL	KERCII	1	1	F	7	GRÅTT GENOMSINTRAT GODS. SPÅR AV TUMMAD BOTTENRAND.	18	380/155	1/P11
1205	ÄMNE	JÄRN	2	0		34	SPIKÄMNEN.	18	380/153	PÅ GATA
1206	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	0	D	19	LJUSHÅLLARE, MED RAK PIK, 70 MM L.	18	380/153	PÅ GATA
1207	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	D	9		18	380/153	PÅ GATA
1208	HÄSTSKO	JÄRN	1	2	D	59		18	380/153	PÅ GATA
1209	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	GRÅTT SINTRAT GODS.	18	380/153	PÅ GATA
1210	FLINTA	FLINTA	1	0		8	FLINTBIT MED PULPA/KRITA.	18	380/153	PÅ GATA
1211	SPIK	JÄRN	2	0	D	22		18	380/154	3
1212	KNIV	JÄRN	1	2	F	10	ENEGGAT, AVBRUTET KNIVBLAD.	18	380/154	3
1213	SLAGG	JÄRN	1	0		42		18	380/154	3
1214	NIT	JÄRN	1	0	D	14		18	380/152	3
1215	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3	0	D,H	14		18	380/152	3

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1216	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV KLAR BLYGLASYR.	18	380/152	3
1217	KALKBRUK	KALK	1			447	UTGALLRAD.	18	380/152	3
1218	RECENT	BLANDAT	0	0		550	SKÄRVOR AV RECENT PORSLIN OCH FAJANS. SLAGG, BUTELJGLAS, ROSTIGA JÄRNKLUMPAR. UTGALLRAT.		380/151	1
1219	SPIK	JÄRN	4	0	D	68			380/151	1
1220	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	5	SPJÄLKAD BOTTENSKÄRVA, SPÅR AV TUMMAD BOTTENRAND. UTV GRÖN-BRUN BLYGLASYR.		380/151	1
1221	KÄRL	ER CII	1	1	F	4	GRÅTT SINTRAT GODS. SIEGBURGTYP.		380/151	1
1222	KÄRL	FAJANS	2	2	F	3	UTV BLÅ DEKOR.		380/151	1
1223	BUTELJ	GLAS	1	0		5	MYNNINGS/HALSFRAGM.		380/151	1
1224	SPIK	JÄRN	4	0		58		16	378/156	1
1225	FAT	KER BII:4	0	5	F	28	SPÅR AV INV CIRKELDEKOR I PIPLERA.	16	378/156	1
1226	SKÅL	PORSLIN	1	1	D	17	UTV, INV BLÅ DEKOR. FOTRING.	16	378/156	1
1227	KRITPIPA	PIPLERA		2	F	6		16	378/156	1
1228	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	14	RECENT, OFÄRGAT. UTGALLRAT.	16	378/156	1
1229	SPIK	JÄRN	5	0	H,D	41		16	378/154	2
1230	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	D	6		16	378/154	2
1231	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	50	1 MYNNINGSSK. 2 BUKSK, INV GRÖN BLYGLASYR. 1 BENFRAGM.	16	378/154	2
1232	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGMENT.	16	378/154	2
1233	FLINTA	FLINTA	1	0		6		16	378/154	2
1234	OID	SANDSTEN	1	0		277	BRYNE?	16	378/154	2
1235	SLAGG	JÄRN?	3	0		115		18	378/153	1/P11
1236	TEGEL	LERÄ	0	3	F	385	2 BITAR FÖRSLAGGADE.	18	378/153	1/P11
1237	SPIK	JÄRN	2	0	H,D	13		16	378/156	3
1238	KLIPP	CU	1	0		2	OMVIKT, TUNT CU-BLECK.	16	378/156	3
1239	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	17	INV KLAR BLYGLASYR.	16	378/156	3
1240	RECENT	BLANDAT	0	0		396	FRAGMENT AV PORSLIN, RECENT GLAS, FAJANS. UTGALLRAT.		378/154	1
1241	SPIK	JÄRN	1	0	H	9			378/154	1
1242	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6	0	H,D	26			378/154	1
1243	KÄRL	KER CII	1	1	F	4	GRÅTT SINTRAT GODS. UTV BRUN-GUL FLÄCKIG DEKOR.		378/154	1
1244	KLIPP	CU	1	0		2	KLIPP. BANDFORMAT. NAGGADE KANTER.		378/154	1
1245	KÄRL	KER BII:4	0	11	F	130	MYNNINGSSK TILL BL.A. FAT MM. INV BLYGLASYR, GRÖN, BRUN.		378/154	1
1246	KRITPIPA	PIPLERA		6	F	17			378/154	1

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1247	SPIK	JÄRN	3	0	D	13	UTGALLRADE.		378/154	3
1248	KÄRL	KERBII:3		2	F	56	DEL AV RÖRSKAF.		378/154	3
1249	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1			378/154	3
1250	SLAGG	CU?	1	0		55			378/154	3
1251	KÄRL	KERBII:4	0	5	F	96	3 MYNNINGSSKÄRVOR. INV GUL, GRÖN, KLAR BLYGLASYR.		378/152	1
1252	RECENT	BLANDAT	0	0		259	SPIKFRAGMENT, SLAGG, FAJANS, PORSLIN, BUTELJGLAS OFÄRGAT, KAKEL. UTGALLRAT.		378/152	1
1253	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6	0	H	33			378/154	3
1254	KÄRL	KERBII:4	0	3	F	43	4 SKÄRVOR, INV GRÖN BLYGLASYR. DEL AV HANK.		378/154	3
1255	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	4	GRÖNT.		378/154	3
1256	SLAGG	JÄRN	1	0		199			378/154	3
1257	SPIK	JÄRN	1	0	D	14	OMBÖJD.		380/152	3
1258	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	D	5			380/152	3
1259	SLAGG	JÄRN	1	0		189			380/152	3
1260	SPIK	JÄRN	3	0	D	42			380-82/149	1/P6
1261	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	1	SKAFTFRAGMENT.		380-82/149	1/P6
1262	SPIK	JÄRN	4	0	H,D	35			378/154	3
1263	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	7	0	D,H	27			378/154	3
1264	ÄMNE	JÄRN	1			14	SMIDESÄMNE? EV TÄNGE.		378/154	3
1265	KNIV	JÄRN	1	0	D	8	ENEGGAT KNIVBLAD. AVBRUTEN MOT TÄNGEN.		378/154	3
1266	NIT	CU	1	0	H	3			378/154	3
1267	KÄRL	KERBII:4	1	1	F	6	INV RÖDBRUN BLYGLASYR.		378/154	3
1268	KÄRL	KERBII:4	0	2	F	7	INV KLAR (BRUN) BLYGLASYR.		378/154	3
1269	FLINTA	FLINTA	1	0		6	RETUSCHER LÅNGS EN SIDA. ELDSLÄGNINGSFLINTA.		378/154	3
1270	SLAGG	JÄRN	2	0		283			378/154	3
1271	RODD	JÄRN	1	1	D	22	TREFLIKIG.		377/133	3/P7
1272	KÄRL	KERBII:4	1	1	F	4			377/133	3/P7
1273	SLAGG	ODEF.	2	0		59			377/133	3/P7
1274	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	D	10			376/153-55	2/P11
1275	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3	0	D,H	18		16	376/154	2
1276	SLAGG	JÄRN?	3	0		41		16	376/154	2
1277	SPIK	JÄRN	3	0	D	23		16	376/145	1/P7
1278	KÄRL	KERBII:4	0	3	F	23	EN MYNNINGSK FÄT, INV PIPLERDEKOR.	16	376/145	1/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1279	RECENT	BLANDAT	0	0		0	BLANDAT, RECENT FÖNSTERGLAS, SPIKDELAR, FAJANS, YNGRE RÖDGODS, TEGEL/FLIS. UTGALLRAT.		376/154	1
1280	KIL	JÄRN	1		H	235	TRIANGULÄR MED EN SIDA AVSMALNANDE.		376/154	1
1281	GÅNGJÄRNSTAPP	JÄRN	2	0	H	344	GÅNGJÄRNSTAPP TILL DÖRR. FÖREMÅLEN HÖR SAMMAN MED FNR 1282.	51		5/P10
1282	BESLAG	JÄRN		5	D	632	DÖRRBESLAG. FÖREMÅLEN HÖR SAMMAN MED FNR 1281.	51		5/P10
1283	RECENT	BLANDAT	0	0		54	FAJANSKÄRVOR, TEGELFLIS, RECENT FÖNSTERGLAS. UTGALLRAT.		366/149	11/P3
1284	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	H	6			366/149	11/P3
1285	KNAPPNÅL	CU-LEG	1	0	H	1	DRÄKTNÅL.		366/149	11/P3
1286	ÖGLA	CU	1	0	H	1	TVINNAD TRÅD, LÅST VID ÄNDARNA.		366/149	11/P3
1287	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	1	SKAFTFRAGMENT.		366/149	11/P3
1288	SLAGG	JÄRN?	2	0		27			366/149	11/P3
1289	KÄRL	KERCII	1	1	F	3	SKÅL. VITT GODS. SIEGBURG.		366/151	14/P3
1290	SLAGG	OSPEC.	4	0		43	LJUS, GLASIG YTA.		366/151	14/P3
1291	HYLSA	JÄRN	1	0	D	19	LÅNGSMALT RÖRFORMIGT.	51	368/121-25	2-3/P10
1292	ÄMNE	JÄRN	1	0		29	LÅNGSMALT, EN SPETSIG ÄNDE, ANDRA AVHUGGEN.	51	368/121-25	2-3/P10
1293	BESLAG	JÄRN	1	0	D	13	REKTANGULÄRT, PLATT, NITHÅL I ENA ÄNDEN, AVBRUTEN I ANDRA.	51	368/121-25	2-3/P10
1294	BESLAG	CU-LEG	1	0	H	3	REKTANGULÄRT, PLATT, NITAR I BÅGGE ÄNDAR. STRECKDEKOR PÅ OVANSIDA.	51	368/121-25	2-3/P10
1295	SYNÅL	CU	1	0	H	3	NÅL MED HUVUD OCH ÖGA.	51	368/121-25	2-3/P10
1296	KÄRL	KER BII:4	2	2	F	5	1 MYNNINGSSKÄRVA. UNDER MYNNINGEN 2 GENOMGÅENDE HÅL, CA 4MM. INV PIPLERDEKOR TÄCKT MED GRÖN BLYGLASYR. 1 BUKSKÄRVA, INV GRÖN/BRUN MELERAD BLYGLASYR. UTV SOTIG.	51	368/121-25	2-3/P10
1297	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	5	F	91	5 INNERFORMSFRAGMENT, VARAV 1 STÖRRE.	51	368/121-25	2-3/P10
1298	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	5	F	52	5 BENFORMSFRAGMENT.	51	368/121-25	2-3/P10
1299	TEGEL	LERÄ	0	21	F	508	FRAGMENTARISKT TEGEL, HÅRT BRÄNT, EV FRÅN UGN.	51	368/121-25	2-3/P10
1300	SPIK	JÄRN	2	0	H,D	21		51	368/121-25	4/P10
1301	FAT	KER BII:4	1	1	F	9	INV PIPLERDEKOR TÄCKT MED BLYGLASYR.	51	368/121-25	4/P10
1302	LERKLINING	BRÄND LERA	1	0		21		51	368/121-25	4/P10
1303	SLAGG	JÄRN	3	0		555		51	368/121-25	4/P10
1304	RECENT	BLANDAT	0	0		420	RECENT BUTELJGLAS, TEGELBITAR, SLAGGKLUMP. UTGALLRAT.		368/125	5/P7
1305	SLAGG	JÄRN	1	0		41		58		
1306	TEGEL	LERÄ	0	1	F	24		58		
1307	TEGEL	LERÄ	0	24	F	436	TEGELFRAGMENT. UTGALLRAT.		366/127	3/P10
1308	TEGEL	LERÄ	0	1		26		59		

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1309	SLAGG	JÄRN	1	0		16		59		
1310	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	GRÖNT. 1 SK MED BEARBETAD KANT.	23	386-88/133	
1311	SPIK	JÄRN	2	0	H,D	21			366/139	2/P7
1312	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	GRÅTT GODS.		366/139	2/P7
1313	FAT	KERBII:4	1	3	F	74	INV SVART BLYGLASYR.	16	366/147	11/P3
1314	KÄRL	FAJANS	0	8	F	9		16	366/147	11/P3
1315	BUTELJ	GLAS	1	1	F	30	BOTTENSKÄRVA, BRUNT.	16	366/147	11/P3
1316	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	3	SKAFTFRAGMENT.	16	366/147	11/P3
1317	HÅSTSKO	JÄRN	1	0	D	55	DEL AV HÅSTSKO, NEDERDELEN AV ARM, SÖMRÄNNA 2 SÖMHÅL.	51	366/123-25	3/P10
1318	ÄMNEN	JÄRN	3			46	BANDFORMIGA, PLATTA, REKTANGULÄRA.	51	366/123-25	3/P10
1319	UGNSDEL	TEGEL/SL	0	40	F	2017	STARKT FÖRSLAGGAT TEGEL SAMMANSINTRAT MED (CU?) .	51	366/123-25	3/P10
1320	SPIK	JÄRN	3	0	H,D	21		51	366/123-25	3/P10
1321	NYCKEL	JÄRN	1	0	H	67	VRIDLÅSNYCKEL.	51	366/123-25	3/P10
1322	VERKTYG	JÄRN	1	0	H	58	SKAFT, KV. TVÅRSNITT, UTSMIDD FLIK I ENA ÄNDEN.	51	366/123-25	3/P10
1323	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	0	D	22		51	366/123-25	3/P10
1324	KLIPP	CU	1	0		1		51	366/123-25	3/P10
1325	FAT	KERBII:4	0	3	F	109	INV PIPLERDEKOR, GRÖN BLYGLASYR.	51	366/123-25	3/P10
1326	KÄRL	KERBII:4	1	7	F	236	SKÄRVOR BL.A. TILL TREFOTSGRYTA. INV GRÖN OCH BRUN BLYGLASYR.	51	366/123-25	3/P10
1327	BUTELJ	GLAS	1	2	F	109	BOTTENDELAR. BRUN-GRÖNT.	51	366/123-25	3/P10
1328	OID	GLAS	1	0	H	2	OREGELBUNDET RUNT, 8-KANTIGT, RETUSCHERAT. GLASPEST.	51	366/123-25	3/P10
1329	FLINTA	FLINTA	1	0		16		51	366/123-25	3/P10
1330	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	96	5 BENFORMSFRAGM, 2 YTTFORMSFRAGM, 1 INGJÖTSFRAGM.	51	366/123-25	3/P10
1331	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	36	3 INNERFORMSFRAGM.	51	366-123-25	3/P10
1332	BR LERA	BRÄND LERA/ GJUTFORM	0	7	F	103	5 FRAGMENT AV ÄSSJEFODRING. TVÅ INNERFORMSFRAGM.	51	366/123-25	3/P10
1333	SLAGG	JÄRN?	7	0		1076		51	366/123-25	3/P10
1334	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	73	YTTFORMSFRAGM, STÖRRE BIT.	51		3/P10
1335	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	47	F	106	47 INNERFORMSFRAGM, VARAV 4 M PROFIL. 1 YTTFORMSFRAGM FR MINDRE KÄRL.	51		3/P10
1336	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	14	F	120	14 INNERFORMSFRAGM. VITGRÅ BELÄGGNING.	51		3/P10
1337	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	29	2 FRAGM AV INLOPPSRÖR.	51		3/P10
1338	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	19	F	145	19 GJUTFORMSFRGM, 11 INNERFORMSFRAGM, 6 OBESTÄMBARA, 1 EV YTTFORMSFRAGM, 1 FRAGMENT AV EV INLOPP.	51		3/P10

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1339	SPIK	JÄRN	5	0	D	30			364-66/127-29	13/P10
1340	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2	0	F,D	6			364-66/127-29	13/P10
1341	BESLAG	CU-LEG	1	1	F		REKTANGULÄRT, DEL AV NITHÅL. DEKORERAD.		364-66/127-29	13/P10
1342	OID	JÄRN	1	0	D	83			364-66/127-29	13/P10
1343	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	25	1 BUKSK, INV GUL BLYGLASYR. 1 DEL AV BEN.		364-66/127-29	13/P10
1344	KÄRL	KER CII	1	1	F	8	GULGRÅTT GODS.		364-66/127-29	13/P10
1345	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	EN BEARBETAD KANT.		364-66/127-29	13/P10
1346	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	82	4 BENFORMSFRAGM.	61	364-66/127-29	13/P10
1347	SMÄLTA	CU	1	0		4			364-66/127-29	13/P10
1348	SLAGG	CU/TEGEL	0	0	H	346			364-66/127-29	13/P10
1349	SLAGG	JÄRN	3	0		2153			364-66/129-31	12/P1C
1350	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	0	H	23			364-66/129-31	12/P1C
1351	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV RÖDBRUN BLYGLASYR. ÅLDERDOMLIG KARAKTÄR.		364-66/129-31	12/P1C
1352	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	51	D	101	HALV, DEL AV INLOPP. 40 MM MYNNINGSDIAM.	61		11+12/10
1353	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	51	F	754	9 MYNNINGSFRAGM AV INLOPP. 30-TAL FRAGMENT AV INLOPPSRÖR, 9-15 MM I DIAM. TVÅ FRAGMENT, PASSNING INNERFORM MED FALS. VÅXTMAGRING.	61		11+12/10
1354	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	23	F	245	20 BENFORMSFRAGM, 1 FRAGM INLOPPSRÖR, 2 OBEST.	61		11+12/10
1355	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	45	F	537	45 INNERFORMSFRAGM.	61		11+12/10
1356	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	2	F	17	1 BENFRAGM, 1 YTTTERFORMSFRAGM M VULST.	61		11+12/10
1357	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	35	1 INNERFORMSFRAGM, MYNNINGSBIT.	61		11+12/10
1358	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	204	F	1404	199 FRAGM. BL.A. INLOPP, INLÖPPSRÖR, INNERFORM, BEN. 4 FRAGM SINTRADE, 1 FRAGM MED CU-SMÄLTA. 6 BITAR BR LERA, EV UGNSFODRINGSDELAR.	61		11+12/10
1359	SPIK	JÄRN	3	0	D	28			364-66/131	13/P10
1360	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6	0	D,H	34			364-66/131	13/P10
1361	KNIV	JÄRN	1	1	F	8	ENEGGAT, FRAGMENTARISKT BLAD.		364-66/131	13/P10
1362	KNIV	JÄRN	1	1	F	12	DEL AV BLAD.		364-66/131	13/P10
1363	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	5	UTV RÖDBRUN BLYGLASYR MED MAGRINGSKORN.		364-66/131	13/P10
1364	KÄRL	KER CII	2	2	F	5	GRÅVITT GODS. OGLASERAD.		364-66/131	13/P10
1365	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	29	3 INLOPPSFRAGMENT.	61	364-66/131	13/P10
1366	SLAGG	JÄRN	8	0		933			364-66/131	13/P10
1367	SLAGG	TEGEL	9	0		437			364-66/131	13/P10
1368	KÄRL	KER BIII	1	1	F	1	VIT GODSFÄRG. INV- OCH UTV GUL BLYGLASYR.		364-66/131	13/P10

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1369	SPIK	JÄRN	19	0	D,H	175	BLANDADE KATEGORIER, KAN ÄVEN INGÅ HÄSTSKOSÖM. LÄNGD 37-104 MM.	51		4/P10
1370	OID	JÄRN	0	0	H?	47		51		4/P10
1371	BESLAG	JÄRN	1	0	D	32	AVBRUTET. BESLAG.	51		4/P10
1372	HALVFABRIKAT	JÄRN	1	0	D	52	SVAGT BÖJD TENFORMAT. ENA ÄNDEN TILLPLATTAD, ANDRA AVBRUTEN. DEL AV HANK, SPIRALVRIDET JÄRN, AVBRUTEN I ÄNDARNA.	51		4/P10
1373	OID	JÄRN	1	0		20	L-FORMAD PLATT, REKTANGULÄRT TVÄRSNITT.	51		4/P10
1374	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	D	6		51		4/P10
1375	HANTVERKSPILL	JÄRN	1	0		4	BANDFORMIGT, AVSMALNANDE, VRIDET MOT SPETSEN.	51		4/P10
1376	KÄRL	KER BII:4	0	8	F	176	2 MYNNINGSSK.I NV GRÖN BLYGLASYR. 2 BENFRAGM. ÖVRIGA BUKSK MED UTV GRÖN BLYGLASYR.	51		4/P10
1377	SLAGG	JÄRN	5	0		480	TRE KLUMPAR MED GLASIG YTA, TVÅ SMIDESSLAGG, JÄRN.	51		4/P10
1378	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	10	GRÖNT. BEARBETADE. GLASPEST.	51		4/P10
1379	SLAGG	JÄRN	2	0		180		51	368/121-27	2+3P10
1380	BULTLÅS	JÄRN	0	0	F	127		51		8/P10
1381	KNIVSKAFT?	JÄRN	1	0	D	8	KNIV, MED BRED TÅNGE, 3 NITHÅL MED 1 NIT BEVARAD. AVBRUTEN TÅNGE OCH BLAD.	51		3/P10
1382	KNIV	JÄRN	2	2	D	15	1 KNIVBLAD, SKADAD UDD, TÅNGE SAMT RYGG OCH EGGSIDA. 1 KNIV MED TÅNGE OCH RESTER AV SKAFT AV TRÅ, SAMT SKAFTBESLAG OCH NITI MÅSSING.	51		3/P10
1383	RINGFORMAT ÄMNE	JÄRN	1			47	HALVCIRKELFORMAT MED KNOPPFÖRMAD ÄNDE, ANDRA EV BRUTEN. REKTANGULÄRT TVÄRSNITT. HALV-FABRICERAT. SMIDESÄMNE.	51		3/P10
1384	BULTLÅS	JÄRN	1	0	H	102		51		3/P10
1385	HASP	JÄRN	1	0	D	15	REKTANGULÄRT, PLATT, ÖGLA I ENA ÄNDEN, AVBRUTEN I ANDRA. EV HASP.	51		3/P10
1386	SKAFT	BEN	1	0	D	8	DEKORERAT BENSKAFT.	51		3/P10
1387	KLIPP	CU	1	0		3		51		3/P10
1388	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	GRÅTT GODS.	51		3/P10
1389	PASSGLAS	GLAS	1	1	F	3	SKÄRVA MED TRE SIDOR TILL PASSGLAS. DEKORRÄND AV TÄTT PÅLAGDA KORTA VERTIKALA GLASTRÅDAR.	51	366/121-25	4/P10
1390	NÅL	BEN	1	0	D	1		51	366/121-25	4/P10
1391	RISTAT BEN	BEN	1	0	H	14	BEN, RÖRBEN, MED RISTNINGAR TYP BL.A. . RÅKNEDON.	51	366/121-25	4/P10
1392	BRYNE	SANDSTEN	2	0	H	161		51	366/121-25	4/P10
1393	SPIK	JÄRN	14		F,D	144	HÄSTSKOSÖM KAN INGÅ.	51		4/P10
1394	GÅNGJÄRNSSTAPEL	JÄRN	1	0	H	113		51		4/P10

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1395	RUNDJÄRN	JÄRN	1	0	D	68		51		4/P10
1396	RAKKNIV	JÄRN	1	0	D	14	SKAFT TILL RAKKNIV. AVBRUTET KNIVBLAD.	51		4/P10
1397	HALVFABRIKAT	JÄRN	1	0	D	28		51		4/P10
1398	KLIPP	CU	1	0		1		51		4/P10
1399	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	36	BUKSK, INV FÖRSLAGGAD BLYGLASYR. DEL AV RÖRSKAFT MED UTV GRÖN BLYGLASYR.	51		4/P10
1400	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	4	GRÖNT. EN SKÄRVA BEARBETAD KANT. GLASPEST.	51		4/P10
1401	SLAGG	JÄRN?	6	0		715		51		4/P10
1402	LERKLINING	BRÄND LERA	3	0		20	SAMTLIGA BITAR JÄMN, SLÄT YTA.	51		4/P10
1403	SLAGG	JÄRN/CU	0	0		2435		61		11+12/10
1404	SLAGG	CU/TEGEL	0	0		1275		61	362-66/127-31	11+12/10
1405	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	14	F	183	14 FRAGM AV INLOPPSRÖR. DIAM 10 MM.	61		11+12/10
1406	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	7	F	177	7 INNERFORMSFRAGM M MYNNINGS- O SKULDRAPROFILER.	61		11+12/10
1407	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	12	F	152	12 BENFORMFRAGM VARAV 1 M MITTVULST, 1 M TRE TVÄRRIBBOR, 1 FRAGM INLOPPSRÖR.	61		11+12/10
1408	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	D	106,5	NÄRMÅST HELT INLOPPSRÖR. DIAM. 11 MM. UTVDIAM: 31-37 MM. ENA ÄNDEN BROTTYT, ANDRA NÄRMÅST HELT MED SMÅSKADOR.	61		11+12/10
1409	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	17	TVÅ YTTTERFORMSFRAGMENT.	61		11+12/10
1410	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	12	F	108	12 INNERFORMSFRAGM, LJUSGRÅ BELÄGGNING. SPJÄLKÅDE.	61		11+12/10
1411	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	25	3 INLOPPSFRAGM.	61		11+12/10
1412	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	42	4 FRAGM AV INGJÖT-/INLOPPSDELAR.	61		11+12/10
1413	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	60	8 FRAGM INNER- O YTTTERFORM, 1 PROFILERAD. FLERTALET SAKNAR GJUTYTA.	61		11+12/10
1414	TEGEL	LERÄ	0	2	F	15		61		11+12/10
1415	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	11	1 YTTTERFORMSFRAGM, DELVIS SINRAD GJUTYTA. VIT-GRÅ BELÄGGNING.	61		11+12/10
1416	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	17	INNERFORMSFRAGMENT.	61		11+12/10
1417	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	17	F	120	17 FRAGMENT, VARAV 5 INNERFORMSFRAGM MED SPÅR AV PROFILERING, 3 YTTTERFORMSFRAGM M PROFIL. 9 OBESTÄMBARA.	61		11+12/10
1418	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	10	F	67	10 FRAGMENT, OBESTÄMBARA.	61		11+12/10
1419	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	19	F	129	19 FRAGMENT TILL INLOPP-/INLOPPSRÖR.	61		11+12/10
1420	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	14	F	78	14 FRAGMENT AV INLOPP-/INLOPPSRÖR.	61		11+12/10
1421	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	21	F	150	21 FRAGMENT, TROLIGEN FRAGM AV INGJÖT- O INLOPPSRÖR. SAKNAR GJUTYTOR. 1 FRAGM INNERFORM.	61		11+12/10
1422	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	11	F	34	11 FRAGM AV BEN, INNERFORM, SAMT OBESTÄMBARA.	61		11+12/10

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1423	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	32	F	110	32 FRAGMENT VARAV 31 INNERFORMSFRAGM, 1 OBESTÄMBAR.	61		11+12/10
1424	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	0	F	845	GJUTDELAR UTAN STÖRRE INFORMATIONSVÄRDE. ANT FRAGM: CA 150-200. UTGALLRAT.	61		11+12/10
1425	TEGEL	BRÄND LERA	0	25	F	448		61		11+12/10
1426	SLAGG	TEGEL	0	30	F	570	FÖRSLAGGAT TEGEL.	61		11+12/10
1427	KNIV	JÄRN	1	1	D	11	DEL AV EV. KNIVBLAD.		370/135	2/P7
1428	GÅNGJÄRNSTAPP	JÄRN	1	0	H	15			370/135	2/P7
1429	SPIK	JÄRN	2		H,D	20			370/135	2/P7
1430	BLECK	CU-LEG ?		3	F	3			370/135	2/P7
1431	TREFOTSGRYTA	KER BII:4	0	1	F	11	INV BRUNGRÖN GLASYR.		370/135	2/P7
1432	FAT	KER BII:4	0	1	F	2	SPIÄLKAD, INV GRÖN BLYGLASYR.		370/135	2/P7
1433	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	8	INV GRÖN BLYGLASYR.		370/135	2/P7
1434	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	2	INV GULBRUN GLASYR.		370/135	2/P7
1435	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	2	INV GRÖNBRUN BLYGLASYR, UTV SVART.		370/135	2/P7
1436	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	2	SPIÄLKAD, UTV LJUSBRUN BLYGLASYR.		370/135	2/P7
1437	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	3			370/135	2/P7
1438	FAT	KER BII:4	1	1	F	4			370/135	2/P7
1439	KÄRL	GLAS	0	2	F	2	GRÖNT.		370/135	2/P7
1440	BUTELJ	GLAS	1	1	F	4	GRÖNBRUN.		370/135	2/P7
1441	OID	GLAS	1	1	D	1	LÄNGSGÅENDE SLIPAD KANT.		370/135	2/P7
1442	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	10	GRÖNT, 2 DROPPKANT.		370/135	2/P7
1443	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	12	FRAGMENT AV INLOPPSRÖR.		370/135	2/P7
1444	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	8	FRAGMENT AV INLOPP.		370/135	2/P7
1445	RECENT	BLANDAT	0	20	F	152	1 HÄSTSKOSÖM, ROSTIGA KLUMPAR, LITE FAJANS, TEGELBITAR. UTGALLRAT.		370/135	2/P7
1446	SLAGG	JÄRN	2	0		60			370/135	2/P7
1447	SLAGG	LERA	9	0		167	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/135	2/P7
1448	OID	JÄRN	1	1	D	6			378/152	3
1449	KNIV?	JÄRN	1	1	D	16	SPÅR AV TRÅ PÅ TÅNGEN.		378/152	3
1450	ÄMNE	JÄRN	1	1		29	EV ÄMNE TILL SPIK ELLER HÄSTSKOSÖM. SPIÄLKAT I TVÅ DELAR.		378/152	3
1451	ÄMNE	JÄRN	1	1		10	BANDFORMIGT, PLATT.		378/152	3
1452	KNIV	JÄRN	1	1	F	4	EV. KNIVBLAD.		378/152	3
1453	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	1	D	16			378/152	3

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1454	HÅSTSKO	JÄRN	1	1	F	12			378/152	3
1455	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			378/152	3
1456	LÅSBESLAG	JÄRN	1	0	D	10	REKTANGULÄRT, BÖJT I ENA ÄNDEN MED HAK. ANDRA ÄNDEN AVBRUTEN. EV LÅSDETALJ.		378/152	3
1457	SPIK	JÄRN	10		D,H	86			378/152	3
1458	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	8	9	D,H	34			378/152	3
1459	OID	JÄRN	0	0	F	20	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		378/152	3
1460	BLECK?	CU-LEG	1	1	F	1			378/152	3
1461	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	24	MYNNINGSSK. GRÖN BLYGLASYR.		378/152	3
1462	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	13			378/152	3
1463	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	6	GRÖNT. 1 SK SMÅLTRAND.		378/152	3
1464	SLAGG	TEGEL	0	10		302			378/152	3
1465	FAT	KER BII:4	0	2	F	23	EN MYNNINGSSK. EN BOTTENSK.	16	366/145	11/P3
1466	FAT	FAJANS		4	F	6	EN MYNNINGSSK.	16	366/145	11/P3
1467	KÄRL	GLAS	1	1	F	3	RECENT GRÖNT GLAS. SIFFROR "35. OCH MÖNSTRAD. JFR F 1606.	16	366/145	11/P3
1468	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	13	F	54	OFÄRGAT, EN SK SMÅLTRAND.	16	366/145	11/P3
1469	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	8			388/145	3/P1A
1470	SPIK	JÄRN	2	2	H,D	16			388/145	3/P1A
1471	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	15		H,D	53			388/145	3/P1A
1472	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	2			11	ÄMNEN		388/145	3/P1A
1473	OID	JÄRN	1	1		14	OREGELBUNDET REKTANGULÄR FORM.		388/145	3/P1A
1474	OID	JÄRN	0	0	F	50	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		388/145	3/P1A
1475	FAT	FAJANS		1	F	1			388/145	3/P1A
1476	KÄRL	CI	0	1	F	1	VITT TUNT GODS.		388/145	3/P1A
1477	KÄRL	GLAS	0	1	F	2	GRÖNT. 1 SK BEARBETAD KANT.		388/145	3/P1A
1478	OID	STEN	0	1	F	14			388/145	3/P1A
1479	TEGEL	LERA	0	2	F	32			388/145	3/P1A
1480	HANTVERKSAVFALL	JÄRN	3			20	KLUMPFORMIGA.		388/145	3/P1A
1481	SLAGG	BRÄND LERA	0	30		298	FÖRSLAGGAT TEGEL.		388/145	3/P1A
1482	SPIK	JÄRN	1		H	10		16	380/152-54	2
1483	NIT	JÄRN	1		D	2		16	380/152-54	2
1484	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	8		16	380/152-54	2
1485	OID	JÄRN	0	0	F	2	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	16	380/152-54	2

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1486	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	23		16	380/152-54	2
1487	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	FATSKÄRVA.	16	380/152-54	2
1488	SPIK	JÄRN	2		H,D	24			366/149	13/P3
1489	SPIK	JÄRN	1		D	4			366/149	13/P3
1490	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6		H,D	22			366/149	13/P3
1491	SPIK	JÄRN	1		D	5			366/149	13/P3
1492	FINGERBORG	CU-LEG	1	2	F,D	1			366/149	13/P3
1493	SLAGG	BRÄND LERA	0	20		377			366/149	13/P3
1494	NIT	JÄRN	1		D	3			368/149	14/P3
1495	NÅL	CU-LEG	1	2	D	1			368/149	14/P3
1496	SLAGG	BRÄND LERA	0	0		331			368/149	14/P3
1497	SPIK	JÄRN	10	10	D	88			374/149	10/P3
1498	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	9		D,H	45			374/149	10/P3
1499	HASP	JÄRN	1		H	14			374/149	10/P3
1500	TEN	JÄRN	1			19	KVADRATISKT TVÄRSNITT.		374/149	10/P3
1501	ÄMNE	JÄRN	1			2	DEL AV EV KNIVBLAD.		374/149	10/P3
1502	OID	JÄRN	1			11	EV. ÄMNE. BANDFORMIGT.		374/149	10/P3
1503	KNIV	JÄRN	1	1	F	5	PLATT. EV KNIVBLAD.		374/149	10/P3
1504	SMIDESAVFALL	JÄRN	1			29	REKTANGULÄR, KVADRATISKT TVÄRSNITT, AVHUGGEN I RESP ÄNDE.		374/149	10/P3
1505	KÄRL	KER BII:4	3	3	F	7	1 MYNNINGSSK MED RÖDTONIG BLYGLASYR. 1 LJUSBRUNGUL GLASYR. 1 MED KNOTTRIG GLASYR.		374/149	10/P3
1506	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	SPIÄLKAD, GRÅTT GODS. UTV BRUN/GUL FLÄCKIG SALTGLASYR. KÖLN/FRECHEN.		374/149	10/P3
1507	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	2	TRANSPARENT.		374/149	10/P3
1508	TEGEL	LERÄ	0	3	F	24			374/149	10/P3
1509	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		159	FÖRSLAGGAT TEGEL.		374/149	10/P3
1510	SPIK	JÄRN	2		D	14				
1511	SPIK	JÄRN	3	0	D	14	INGÅR ÄMNE TILL EV HÄSTSKOSÖM.			
1512	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	H	3				
1513	HÄSTSKO	JÄRN	1	0	D	102				
1514	OID	JÄRN	0	0	F	7	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.			
1515	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	7	BRUNGRÖN BLYGLASYR. 1 MYNNINGSSK. ÖVR UTV SVART BLYGLASYR.			
1516	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	3				

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1517	KÄRL	FAJANS		2	F	4	UTV SPRÄCKLIG BLÅ MED INSLAG AV VITT OCH RÖTT.			
1518	KÄRL	KERCII	0	2	F	4	GRÅVITT GODS, OGLASERAT.			
1519	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		10	FÖRSLAGGAT TEGEL.			
1520	SPIK	JÄRN	1		D	10		61	362-66/127-31	11+12/10
1521	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D,H	7		61	362-66/127-31	11+12/10
1522	BESLAG	CU-LEG	1	1	F	11		61	362-66/127-31	11+12/10
1523	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	23	ÄLDRE KARAKTÄR.	61	362-66/127-31	11+12/10
1524	SPIK	JÄRN	2		D	26			370/143-45	14/P3
1525	HÄSTSKO	JÄRN	1		D	117			370/143-45	14/P3
1526	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	10			370/143-45	14/P3
1527	NÅL	CU-LEG	1	1	F	1			370/143-45	14/P3
1528	KÄRL	FAJANS		1	F	1	INV BLÅ STRECK OCH BLOMDEKOR?		370/143-45	14/P3
1529	FLINTA	FLINTA	1	0		8	ELDSLÄGNINGSFLINTA. RETUSCHERAD.		370/143-45	14/P3
1530	SLAGG	JÄRN	0	5		231			370/143-45	14/P3
1531	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		206	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/143-45	14/P3
1532	FLINTA	FLINTA	1	0	F	1	BRÄND.	16	370/147-49	11/P3
1533	BUTELJ	GLAS	0	1	F	14		16	370/147-49	11/P3
1534	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	EN OFÄRGAD OCH EN GRÖN SKÄRVA.	16	370/147-49	11/P3
1535	TEGEL	LERA	0	1	F	44	SINTRAD.	16	370/147-49	11/P3
1536	SPIK	JÄRN	3		H,D	23			368/135	2/P7
1537	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	15			368/135	2/P7
1538	OID	JÄRN	0	0	F	17	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.		368/135	2/P7
1539	KÄRL	KER BII:4	1	2	F	15	FAT, INV GRÖN BLYGLASYR.		368/135	2/P7
1540	KÄRL	KER BII:3	0	1	F	3	SKÅFT.		368/135	2/P7
1541	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	8	ETT SPIÅLKAT FRAGMENT MED MÖRK BLYGLASYR, UTV DEKOR. 1 MYNNINGSSK MED GULBRUN BLYGLASYR. 1 GRÖNGLASERAT FRAGMENT. 1 UTV GULBRUN BLYGLASYR.		368/135	2/P7
1542	KÄRL	FAJANS		1	F	3			368/135	2/P7
1543	BUTELJ	GLAS	0	4	F	50	BRUNGRÖNT GLAS. SK AV SKULDRA OCH HALS, SAMT BOTTENSK.		368/135	2/P7
1544	KÄRL	GLAS	0	2	F	4	GRÖNT.		368/135	2/P7
1545	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	6	F	7	GRÖNT.		368/135	2/P7
1546	FLINTA	FLINTA	1	0		4			368/135	2/P7
1547	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	10	4 FRAGMENT, VARAV 1 BEN, 3 EV BEN.		368/135	2/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1548	SLAGG	BRÄND LERA	0	9		108			368/135	2/P7
1549	SPIK	JÄRN	1		D	4			370/139	13/P2A
1550	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	1	GRÖNT.		370/139	13/P2A
1551	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		291			370/139	13/P2A
1552	SPIK	JÄRN	1			8			370/139	2/P7
1553	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	9			370/139	2/P7
1554	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	3	1 FRAGM M PLAN GJUTTYTA, TVÅ PARALLELLA SKÅROR, VIT-GRÅ BELÄGGNING.		370/139	2/P7
1555	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	2	GRÖNT. GLASPEST		370/139	2/P7
1556	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	38	RÖRSKAF. ÅLDERDOMLIG FORM.		370/139	2/P7
1557	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			370/149	14/P3
1558	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	MYNNINGSSK, PROFILERAD. LJUSGRÅTT GODS.		370/149	14/P3
1559	SLAGG	BRÄND LERA	0	6		177			370/149	14/P3
1560	SPIK	JÄRN	3		H,D	30		16	370/149	15/P7
1561	OID	JÄRN	1	2		15	KLUMPFÖRMIG.	16	370/149	15/P7
1562	OID	JÄRN	0	0	F	3	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	16	370/149	15/P7
1563	BR LERA	BRÄND LERA	0	1	F	11	HÅRDBRÄND, PLATT.	16	370/149	15/P7
1564	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	3	MYNNINGSSK.	16	370/149	15/P7
1565	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	7			368/147	13/P3
1566	TRISSPORRE	JÄRN	1		D	23	STJÄRNTRISSA TILL SPORRE.		368/147	13/P3
1567	TEN	JÄRN	1			9	LÅNGSMAL, REKTANGULÄRT TVÄRSNITT, TILL PLATTAD I ENA ÄNDEN, AVHUGGEN I ANDRA.		368/147	13/P3
1568	SPIK	JÄRN	1		D	5	HÖR MÖJLIGEN TILL SPORREN FNR 1566.		368/147	13/P3
1569	SLAGG	BRÄND LERA	0	5		133			368/147	13/P3
1570	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	5	MYNNINGSSK. INV GRÖN BLYGLASYR.	61		12+11/10
1571	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	12	F	127	12 INNERFORMSFRAGM MED PROFILERING. TVÅ IHOPPLIMMADE.	61		12+11/10
1572	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	14	F	108	14 INNERFORMSFRAGM. VITGRÅ BELÄGGNING.	61		12+11/10
1573	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	11	F	91	11 YTTERFORMSFRAGMENT, VARAV TVÅ MED VULST, JMF NR 1571, IHOPKLISTRAD. VIT-GRÅ BELÄGGNING. VISSA HAR VULST. 2 AV FRAGM IHOPPLIMMADE.	61		12+11/10
1574	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	83	8 BENFORMSFRAGM, VARAV 3 MED MITTVULST.	61		12+11/10
1575	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	50	8 BENFORMFRAGM. VARAV 1 MED EV VULST.	61		12+11/10
1576	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	22	F	139	22 FRAGM, VARAV 5 INNERFORMSFRAGM, ÖVR OBESTÄMBARA.	61		12+11/10
1577	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	32	3 FRAGMENT AV INLOPPSRÖR.	61		12+11/10

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/PROFIL
1578	GIUTFORM	BRÄND LERA			F	540	UTAN INFORMATIONSVÄRDE. UTGALLRAT.	61		12+11/10
1579	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		4	FÖRSLAGGAT TEGEL.	61		12+11/10
1580	HASP	JÄRN	1			15	LÅNGSMAL TEN. KVADRATISKT TVÄRSNITT. ENA ÄNDEN BÖJD I 90 GR. VINKEL. EV LÅSDETALJ, BULTLÅSNYCKEL?, HASP, SPRINT?		380-82/147-51	1/P11
1581	ÄMNE	JÄRN	3			20	SPIK M.M.		380-82/147-51	1/P11
1582	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	5			380-82/147-51	1/P11
1583	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	25	TRAKTDEL.		380-82/147-51	1/P11
1584	BESLAG	JÄRN	1	1	F	21			380-82/147-51	1/P11
1585	OID	JÄRN	0	0	F	9	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		380-82/147-51	1/P11
1586	SLAGG	BRÄND LERA	4	10	F	51	KLUMPFORMADE.		380-82/147-51	1/P11
1587	SLAGG	BRÄND LERA	0	0		1657		61		12+11/10
1588	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		551			378/153	1/P11
1589	BARR	JÄRN	1			26	FYRSIDIGT TVÄRSNITT. SVAGT BÖJD.		376/152	1
1590	KÄRL	KER BII:4	1	6	F	31	INV GULGRÖN BLYGLASYR.		376/152	1
1591	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	10	INV BRUN BLYGLASYR.		376/152	1
1592	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	7	INV BRUN BLYGLASYR.		376/152	1
1593	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	5	INV GULBRUN GLASYR.		376/152	1
1594	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	2	INV, UTV BLÅ BLYGLASYR.		376/152	1
1595	KÄRL	KER BII:3	0	1	F	12	DEL AV BEN TILL TREFOTSGRYTA.		376/152	1
1596	FAT	FAJANS		1	F	8			376/152	1
1597	KAKEL	BR LERA	1	1	F	14			376/152	1
1598	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	4	SKAFTFRAGM.		376/152	1
1599	FÖNSTERGlas	GLAS	0	6	F	4	2 SK GRÖNA, 4 OFÄRGADE.		376/152	1
1600	SPIK	JÄRN	1		H	39			374/154	2
1601	SPIK	JÄRN	1		D	8			374/154	2
1602	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		H,D	11			374/154	2
1603	OID	JÄRN	0	0	F	5	OBEST JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		374/154	2
1604	OID	CU-LEG	1	1	F	2			374/154	2
1605	KÄRL	KER BII:4	1	3	F	5			374/154	2
1606	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT. JMF F 1467.		374/154	2
1607	SLAGG	BRÄND LERA	0	4		159	FÖRSLAGGAT TEGEL.		374/154	2
1608	SPIK	JÄRN	1		D	17			370/149	14/P7
1609	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		F,D	8			370/149	14/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1610	OID	JÄRN	1	1	F	6			370/149	14/P7
1611	SMIDESAVFALL	JÄRN	1			10	OREGELBUNDET PLATT, ENA LÅNGSIDAN EGGLEKLIKANDE, KNIVBLAD.		370/149	14/P7
1612	SLAGG	JÄRN	1			23			370/149	14/P7
1613	OID	JÄRN	0	0	F	2	UTGALLRAT.		370/149	14/P7
1614	KÄRL	KERCII	1	1	F	1	LJUSGRÅTT GODS.		370/149	14/P7
1615	FAT	KER BII:4	1	1	F	4	INV BRUN BLYGLASYR. UTV SVART BLYGLASYR.		370/149	14/P7
1616	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		46	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/149	14/P7
1617	TEGEL	LERÄ	0	2	F	1162	FÖRSLAGGAT TEGEL.	61		
1618	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		2350	BOTTENSKÄLLA MM.		368/137	2/P7
1619	SPIK	JÄRN	2		H,D	10			380/147	2/P6
1620	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6		H,D	32			380/147	2/P6
1621	OID	JÄRN	0	0	F	5	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		380/147	2/P6
1622	FAT	KER BII:4	1	1	F	11			380/147	2/P6
1623	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	12			380/147	2/P6
1624	FAT	FAJANS		4	F	2	3 MYNNINGSSK.		380/147	2/P6
1625	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT. EN SLIPAD KANT.		380/147	2/P6
1626	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	7	F	4	1 SK OFÄRGAD, ÖVR GRÖNT, 1 MED DROPPKANT.		380/147	2/P6
1627	FLINTA	FLINTA	1	0	F	5			380/147	2/P6
1628	SLAGG	BRÄND LERA	0	4	F	79			380/147	2/P6
1629	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			368/125	9-5/P7
1630	KÄRL	KER CII	1	1	F	41	GRÅTT GODS. MANSANSIKTE, SALTGLASYR. BARTMANKÄRL.		368/125	9-5/P7
1631	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT.		368/125	9-5/P7
1632	TEGEL	LERÄ	0	1	F	4			368/125	9-5/P7
1633	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	18	1 YTTERFORMSFRAGM MED PROFIL. JMFR 1573.		368/125	5/9/P7
1634	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	5	F	28	5 INNERFORMSFRAGM.		368/125	5/9/P7
1635	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	26	4 FRAGMENT, VARAV TRE BENFORMFRAGM, 1 INLOPPSFRAGM.		368/125	5/9/P7
1636	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	18	1 BENFORMSFRAGM, 1 .OBESTÄMBART.		368/125	5/9/P7
1637	SLAGG	BRÄND LERA	0	2	F	9	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/125	9-5/P7
1638	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	0	F	64	UTGALLRAT.		368/151	1
1639	BESLAG	JÄRN	1	1	F	20			368/151	1
1640	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV GRÖN BLYGLASYR.		368/151	1
1641	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	MYNNINGSSK.		368/141	1
1642	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	GRÖNT.		368/141	1

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/PROFIL
1643	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	3	2 GRÖNA, 3 OFÄRGADE.		368/151	1
1644	KRITPIPA	PIPERA		2	F	5	SKAFTFRAGMENT.		368/151	1
1645	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	21	1 FRAGMENT FRÅN INLOPPSRÖR.		368/151	1
1646	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		43	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/151	1
1647	SPIK	JÄRN	2		D,F	15			368/151	13/P3
1648	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			368/151	13/P3
1649	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	SALVEKRUS. MYNNINGSSK MED VULST.		368/151	13/P3
1650	KÄRL	KERCII	1	1	F	2			368/151	13/P3
1651	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPJÄLKAD, INV BRUNGRÖN BLYGLASYR.		368/151	13/P3
1652	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	3			368/151	13/P3
1653	TEGEL	LER A	0	1	F	2			368/151	13/P3
1654	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		852			368/151	13/P3
1655	SPIK	JÄRN	1		D	10			368/139	10/P2
1656	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	7			368/139	10/P2
1657	OID	JÄRN	1			12	KLUMPFORMIGT. EV SLAGG.		368/139	10/P2
1658	OID	CU-LEG?	1	1	D	1,4			368/139	10/P2
1659	KÄRL	KER BII:4	1	3	F	47	FRAGM AV TREFOTSGRYTA M.M.		368/139	10/P2
1660	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	11	1		368/139	10/P2
1661	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	3	2 GRÖNA, 1 OFÄRGAD.		368/139	10/P2
1662	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	7	3 INNERFORMSFRGM.		368/139	10/P2
1663	TEGEL	LER A	0	0		21			368/139	10/P2
1664	SLAGG	BRÄND LERA	0	5		111			368/139	10/P2A
1665	SLAGG	JÄRN	0	1		62			368/139	10/P2A
1666	SPIK	JÄRN	1		D	7			368/139	2/P7
1667	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	1	F	5			368/139	2/P7
1668	BESLAG	JÄRN	1	1	F	10	PLATT, REKTANGULÄRT MEDEV. NITHÅL, JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.		368/139	2/P7
1669	OID	JÄRN	0	0	F	10			368/139	2/P7
1670	TREFOTSGRYTA	KER BII:4	1	1	F	21	DEL AV RÖRSKÄFT.		368/139	2/P7
1671	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	22	BOTTENSK, BRUN BLYGLASYR.		368/139	2/P7
1672	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2	INV GRÖN BLYGLASYR.		368/139	2/P7
1673	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	34	OBESTÄMBARA.		368/139	2/P7
1674	SLAGG	BRÄND LERA	0	11		270	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/139	2/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1675	OSMUND?	JÄRN	0	1		256	OFORMLIG, BEARBETAD I ENA ÄNDEN . L: 7,5 CM, BR 5 CM, TJ 3,1 CM. VIKT 252 GR.	16	368/149	12/P3A
1676	SLAGG	BRÄND LERA	0	5		240	FÖRSLAGGAT TEGEL.	16	368/149	12/P3A
1677	SPIK	JÄRN	3		H,D	33			368/137	2/P7
1678	SPIK	JÄRN	3		H,D	11			368/137	2/P7
1679	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		H,D	12			368/137	2/P7
1680	SPIK	JÄRN	1	2	F	5			368/137	2/P7
1681	ÄMNE	JÄRN	1			71	AVSMALNANDE MOT ENA ÄNDEN. AVHUGGET I DEN ANDRA. EV KNIVÄMNE?		368/137	2/P7
1682	KRAMPA	JÄRN	1			21			368/137	2/P7
1683	HALVFABRIKAT	JÄRN	1		D	4	S-FORMAD, NÅGOT SPIRALVRIDEN. HALVFABRIKAT. KONSERVERAT.		368/137	2/P7
1684	SMIDESAVFALL	JÄRN	0	0	F	53	JÄRNFÖREMÅL UTGALLRAT.		368/137	2/P7
1685	SMIDESAVFALL	CU-LEG	1	1	F	7	CYLINDERFORM.		368/137	2/P7
1686	OID	CU-LEG	1	1	F	1	EV MYNNINGSSK TILL KÄRL.		368/137	2/P7
1687	KNAPP	BLY	1	1	D	2	SE F 1009, 1067.		368/137	
1688	FAT	KER BII:4	1	1	F	3	INV GRÖN BLYGLASYR.		368/137	2/P7
1689	KÄRL	KER BII:4	1	2	F	19	INV BRUN BLYGLASYR. UTV SVART BLYGLASYR.		368/137	2/P7
1690	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	9	INV GULBRUN BLYGLASYR. UTV SVART BLYGLASYR.		368/137	2/P7
1691	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	6	MYNNINGSSK, SPIÅLKAD.		368/137	2/P7
1692	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	7	1 MYNNINGSSK M.M.		368/137	2/P7
1693	KÄRL	KER CII	1	1	F	1			368/137	2/P7
1694	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	4	F	5	GRÖNT.		368/137	2/P7
1695	HORNFELS	HORNFELS	0	1	F	7	HORNFELS.		368/137	2/P7
1696	GIJTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	14	1 FRAGM AV INLOPPSRÖR.		368/137	2/P7
1697	TEGEL	LERA	0	2	F	12			368/137	2/P7
1698	SLAGG	BRÄND LERA	0	15		602	FÖRSLAGGAT TEGELSTEN MED METALL?		368/137	2/P7
1699	TREFOTSGRYTA	KER BII:4	1	1	F	27	FOT TILL TREBENSGRYTA. STÄNK AV BLYGLASYR.		368/121 (HALVA)-23	9/P7
1700	GIJTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	3	2 OBESTÄMBARA FRAGMENT.	50	368/121(HALVA)-23	9, 12/P7
1701	SLAGG	BRÄND LERA	0	20		123			368/121(HALVA)-23	9/P7
1702	SPIK	JÄRN	4		HD	28			368/121(HALVA)-23	9/P7
1703	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		HD	15			368/121(HALVA)-23	9/P7
1704	BLECK	JÄRN	2	2		20			368/121(HALVA)-23	9/P7
1705	KÄRL	KER BII:4	5	5	F	16			368/121(HALVA)-23	9/P7

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/PROFIL
1706	BUTELJ	GLAS	0	2	F	11	OFÄRGAT, EN MYNNINGSSK MED SKRUVGÅNGNING.		368/121(HALVA)-23	9/P7
1707	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	6	GRÖNT, 1 MED RETUSCHERAD KANT, 1 MED SMÅLTRAND.		368/121(HALVA)-23	9/P7
1708	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	12	2 OBESTÄMBARA FRAGMENT.	50		9, 12/P7
1709	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	22	7 OBESTÄMBARA FRAGM 1 YTTTERFORMSFRAGM M PROFIL.	50	368/121(HALVA)-23	9, 12/P7
1710	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	7	F	70	6 BENFORMSFRAGM, 1 OBESTÄMBART.	50	368/121(HALVA)-23	9, 12/P7
1711	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	15	1 FRAGMENT AV INLOPPSRÖR.	50	368/121(HALVA)-23	9, 12/P7
1712	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	33	1 INLOPPSFRAGM, 1 OBESTÄMBART.	50	368/121(HALVA)-23	9, 12/P7
1713	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	25	F	45	OID. UTGALLRAT.	50	368/121(HALVA)-23	9, 12/P7
1714	TEGEL	LERA	0	15	F	138			368/121(HALVA)-23	9/P7
1715	SLAGG	BRÄND LERA	0	30		1331	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/121(HALVA)-23	9/P7
1716	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	26	1 INNERORMSFRAGM, 2 OBESTÄMBARA.	50	370/123-27	12/P7
1717	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	6	F	116	4 INNERORMSFRAGM, 2 OBESTÄMBARA.	50	370/123-27	12/P7
1718	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	50	F	230	OID. UTGALLRAT.	50	370/123-27	12/P7
1719	SMÄLTA	CU	1	1		36		61		11/P10
1720	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	6	F	132	1/2 DEL HOPKLISTRAD, INLOPP, MYNNING 40 MM I DIAM SAMT 5 FRAGMENT AV INLOPP.	61		11/P10
1721	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	13	F	76	13 FRAGMENT AV INLOPPSRÖR, VARAV 1 MED CU-SPÅR.	61		11/P10
1722	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	31	3 FRAGMENT AV INLOPPSRÖR.	61		11/P10
1723	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	12	1 INNERORMSFRAGM, PROFILERAD.	61		11/P10
1724	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	13	1 BENFRAGM MED LÅNGSGÅENDE VULST.	61		11/P10
1725	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	0	F	13	OID. UTGALLRAT	61		11/P10
1726	Tegel	LERA	0	0	F	23	TEGEL	61		11/P10
1727	SLAGG	BRÄND LERA	0	15		129	FÖRSLAGGAT TEGEL.	61		11/P10
1728	SMIDESAVFALL	JÄRN	1	1	D	30	DEL AV EV. GÅNGJÄRNSTAPP. VINKELBÖJD, AVHUGGEN I RESP ÄNDE. RUNT TVÄRSNITT.			11/P10
1729	OID	CU-LEG	0	10	F	31	I ETT FRAGMENT ÄR EN INTAKT ÄNDE MED SPÅR AV EV LÅDER OCH METALL, CYLINDERFORMAD, TILLPLATTAD. L MINST 90 MM.	61		11/P10
1730	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	44	2 INLOPPSFRAGM, 1 OBESTÄMBART.	61		11/P10
1731	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	14	F	105	14 FRAGMENT. VARAV 13 INLOPP OCH INLOPPSRÖR. 1 OBESTÄMBART.	61		11/P10
1732	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	12	F	85	12 FRAGMENTARISKA DELAR TILL INLOPP OCH INLOPPSRÖR.	61		11/P10
1733	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	19	F	126	19 FRAGMENT. VARAV 3 YTTTERFORMSFRAGM M PROFIL, ÖVR OBESTÄMBARA.	61		11/P10
1734	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	9	F	103	9 FRAGMENT, VARAV 4 INNERFORMSFRAGM, VARAV 3 M PROFIL. GRÅ-VIT BELÄGGNING. 5 OBESTÄMBARA.	61		11/P10

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1735	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	9	F	63	9 INNERFORMSFRAGMENT.	61		11/P10
1736	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	10	F	101	10 BENFRAGMENT.	61		11/P10
1737	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	0	F	501	OID. UTGALLRAT.	61		11/P10
1738	SLAGG	BRÄND LERA	0	27		846	FÖRSLAGGAT TEGEL.	61		11/P10
1739	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	18	MYNNINGS SK, INVBRUN BLYGLASYR. UTV UTSIDAN MATTSVART. SVART BLYGLASYR.	61		11/P10
1740	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	8	F	82	8 INLOPPSFRAGM, VARAV 1 BOTTENDEL, 1 MED EV CU-SMÅLTREST.	61		11/P10
1741	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	10	F	102	10 FRAGMENT TILL INLOPPSRÖR.	61		11/P10
1742	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	5	F	41	TROLIGEN FAGMENT TILL INLOPP.	61		11/P10
1743	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	9	F	60	4 YTTERFORMSFRAGM, 1 BEN, 4 OBESTÄMBARA.	61		11/P10
1744	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	38	F	327	36 FRAGM VARAV 21 INNERFORMSFRAGM, VARV 8 PROFILERADE, ÖVRIGA OBESTÄMBARA.	61		11/P10
1745	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	14	F	142	12 BENFRAGMENT, SAMT 2 OSÄKRA DITO.	61		11/P10
1746	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	25	F	182	OID. UTGALLRAT.	61		11/P10
1747	SLAGG	BRÄND LERA	0	4	F	265	FÖRSLAGGAT TEGEL.	61		11/P10
1748	SLAGG	BRÄND LERA	0	14		366		61		11/P10
1749	NIT	JÄRN	1		D	1		18		
1750	OID	CU-LEG	1	1	F	4	SLIPADE KANTER. REKTANGULÄRT SNITT. EV SKÄNKE TILL PINCETT.	18		
1751	TEGEL	LERÄ	0	0	D,F	2961		18		
1752	SLAGG	JÄRN	0	5		511		18		
1753	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		120		18		
1754	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4		18	372-76/147	
1755	SPIK	JÄRN	2		D	11		18	372-76/147	
1756	SPIK	JÄRN	1		D	7		18	372-76/147	
1757	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	2	SPIÅLKAD, INV BRUNGUL BLYGLASYR.	18	372-76/147	
1758	KÄRL	KER CII	1	2	F	2	OGLASERÄT LJUSGRÅTT GODS.	18	372-76/147	
1759	SLAGG	BRÄND LERA	0	13		2064		18	372-76/147	15/P3
1760	SPIK	JÄRN	1		H	44			368/147	1
1761	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	6			368/147	1
1762	FAT	KER BII:4	1	2	F	39			368/147	1
1763	KÄRL	GLAS	1	1	F	3	BRUNGRÖNT.		368/147	1
1764	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	OFÄRGAT.		368/147	1
1765	SLAGG	JÄRN	0	4		702			368/147	1

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1766	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		364	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/147	1
1767	ARMBORSTPIL	JÄRN	1		D	26	HOLKEN LITE UPPFLÄKT.	18	368/135	3
1768	ÄMNE	JÄRN	1	1		9	LÅNGSMAL, SPETSIG I ENA ÄNDEN, PLATT I ANDRA.	18	368/135	3
1769	OID	JÄRN	0	0	F	16	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	18	368/135	3
1770	LJUSHÅLLARE	JÄRN	1	1	D	6	PIK SAMT DEL AV BLOSSHÅLLARE.		368/121 (HALVA)-23	5/P7
1771	OID	JÄRN	1	1	F	4	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		368/121 (HALVA)-23	5/P7
1772	KÄRL	KER BI:1	1	1	F	3	GRÅTT GODS.		368/121-23	5/P7
1773	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	9	1 BENFORMSFRAGMENT.		368/121 (HALVA)-23	5/P7
1774	OID	CU-LEG	0	1		3	CU-LEG MED FÖRSLAGGAT TEGEL OCH EN VANLIG STEN.		368/121 (HALVA)-23	5/P7
1775	OID	FAJANS	1	1	F	1			368/135	1/P7
1776	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	BRUNT.		368/135	1/P7
1777	SPIK	JÄRN	1		H	5		69	368/149	
1778	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		6	FÖRSLAGGAT TEGEL.	69	368/149	
1779	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	3			366-68/141	1/P7
1780	TEN	JÄRN	1			19	TEN, 4-SIDIGT TVÄRSNITT, BÖJD TILL HALVCIRKEL. RUNDAD I ENA ÄNDEN, AVBRUTEN/AVHUGGEN I ANDRA.		366-68/141	1/P7
1781	KÄRL	KER BI:4	0	1	F	1	INV BRUN BLYGLASERAD MED VITA LINJER.		366-68/141	1/P7
1782	KÄRL	KER BIII	1	1	F	1	UTV-OCH INV SLAMMAD. GULGRÅ GODSFÄRG. SPÅR AV UTV BLYGLASYR.		366-68/141	1/P7
1783	KAKEL	BR LERA	2	2	F	4			366-68/141	1/P7
1784	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	1	OFÄRGAT.		366-68/141	1/P7
1785	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		7	FÖRSLAGGAT TEGEL.		366-68/141	1/P7
1786	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		H,D	11			368/149	13/P3
1787	BLECK	CU-LEG	1	1	F	5			368/149	13/P3
1788	KÄRL	KERCI	1	1	F	5	MÖRKGRÅTT GODS. UTV BRUN ENGOBE. FASTBRÄNT ASKLAGER, GLASARTAD.		368/149	13/P3
1789	FAT	FAJANS	1	2	F	2	INV VEGETATIV SVART DEKOR. JFR 1805.		368/149	(13/P3)
1790	TEGEL	LERÄ	0	1	F	7			368/149	13/P3
1791	SLAGG	JÄRN	0	3		40			368/149	13/P3
1792	SLAGG	BRÄND LERA	0	15		298	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/149	13/P3
1793	HÄSTKOSÖM	JÄRN	1		D	4			366-68/131-33	1+3/P1
1794	KRAMPA	JÄRN	1		D	16			366-68/131-33	1+3/P1
1795	BULTLÄSNVCKEL	JÄRN	1		H	12	ÖGLA I SKAFTETS ÖVRE ÄNDE. VINKELBÖJT AX.		366-68/131-33	1+3/P1
1796	NITBRICKA	JÄRN	1		D	1	NITPLATTA, ELLER EV DEL TILL ETT BESLAG. OREGELBUNDEN FORM.		366-68/131-33	1+3/P1

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1797	OID	JÄRN	0	0	F	10	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		366-68/131-33	1+3/P1
1798	KÄRL	KERCII	1	1	F	10	LJUSGRÅTT GODS. OGLASERAD. HANK. SIEGBURG.		366-68/131-33	1+3/P1
1799	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	27	1 OBESTÄMBART, 1 EV BENFRAGMENT.	61	366-68/131-33	1+3/P1
1800	HÄSTSKOŠÖM	JÄRN	2		H,D	11			366/151	13/P3
1801	STIGBYGEL	JÄRN	1		D	37	DEL AV EN TRISSPORRE. BAKRE DELEN TILL SKÄNKELEN. KLYKA MED EN BEVARAD GREN BÖRJAR DIREKT PÅ SKÄNKELEN.		366/151	13/P3
1802	ÄMNE	JÄRN	1			14	TENFORMIGT, ENA ÄNDEN SPETSIG, ANDRA KLUVEN.		366/151	13/P3
1803	TEN	JÄRN	1			12	KVADRATISKT TVÄRSNITT. EV SPIKÄMNE.		366/151	13/P3
1804	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	27	TRAKTDEL.		366/151	13/P3
1805	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	INV SVART VEGETATIV DEKOR, JMFR F 1789.		366/151	(13/P3)
1806	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	INV, UTV BLÅ BLOMDEKOR.		366/151	(13/P3)
1807	SLAGG	JÄRN	0	1		47			366/151	13/P3
1808	SLAGG	BRÄND LERA	0	11		238	FÖRSLAGGAT TEGEL.		366/151	13/P3
1809	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		24	FÖRSLAGGAD LERA.		366/151	13/P3
1810	TEGEL	LERÄ	1	1	F	304			368/137	1/P7
1811	HÄSTSKOŠÖM	JÄRN	1		H	7		16	368/143	11/P3
1812	KÄRL	GLAS	1	1	F	1		16	368/143	11/P3
1813	SPIK	JÄRN	2		H	10			11/P3	
1814	OID	JÄRN	0	0	F	4	UTGALLRAT.		368/137	
1815	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	7			368/137	
1816	KÄRL	KER LERGODS		2	F	3	GULGRÅTT, TUNT GODS. TÄTA UTV DREJFÄROR. OGLASERAT.		368/137	
1817	BUTELJ	GLAS	1	1	F	16	GRÖNT. MYNNINGSSK.		368/137	
1818	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1			368/137	
1819	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	D	1	GRÖNT. BEARBETADE KANTER.		368/137	
1820	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	GRÖNT.		368/137	
1821	OID	BRÄND LERA	0	1	F	1			368/137	
1822	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	9	1 INNERFORM, 1 OID.		368/137	
1823	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		32	FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/137	
1824	SPIK	JÄRN	1		D	8			370/121-23	9/P7
1825	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	4	OID		370/121-23	9,12/P7
1826	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	30	DEL AV RÖRSKAFT		370/121-23	9/P7
1827	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	39	BOTTENSK.		370/121-23	9/P7
1828	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	OFÄRGAT.		370/121-23	9/P7

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1829	SLAGG	BRÄND LERA	0	4		488	INSLAG CU-LEG.		370/121-23	9/P7
1830	SPIK	JÄRN	2		H	16		16	368/147	11/P3
1831	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	7		16	368/147	11/P3
1832	SPIK	JÄRN	2		D	4		16	368/147	11/P3
1833	HÄSTSKO	JÄRN	1		F	52		16	368/147	11/P3
1834	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV SVART BLYGLASYR.	16	368/147	11/P3
1835	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	1	OGLASERAD.	16	368/147	11/P3
1836	KÄRL	FAJANS	1	1	F	3	MYNNINGSSK.	16	368/147	(11/P3)
1837	KÄRL	FAJANS		10	F	8		16	368/147	(11/P3)
1838	KÄRL	GLAS	0	2	F	1	BRUNT.	16	368/147	11/P3
1839	KÄRL	GLAS	0	1	F	1	OFÄRGAT.	16	368/147	11/P3
1840	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	2	GRÖNT.	16	368/147	11/P3
1841	KRITPIPA	PIPERA	1	1	F	2		16	368/147	11/P3
1842	TEGEL	LERA	0	1	F	18		16	368/147	11/P3
1843	SLAGG	BRÄND LERA	0	2	F	29	FÖRSLAGGAT TEGEL.	16	368/147	11/P3
1844	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	6	F	120	6 FRAGMENT, VARAV 2 YTTTERFORMSFRAGM, 3 INNERFORMSFRAGM, 1 OID.		368/121(HALVA)-23	5/P7
1845	TEGEL	LERA	0	1	F	24			368/121(HALVA)-23	5/P7
1846	SLAGG	BRÄND LERA	0	10		547			368/121(HALVA)-23	5/P7
1847	SPIK	JÄRN	2		H,D	32			368-70/144-46	13/P3
1848	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	9			368-70/144-46	13/P3
1849	KNIV	JÄRN	1	1	F	3	EV KNIVBLAD.		368-70/144-46	13/P3
1850	OID	JÄRN	0	0	F	4	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		368-70/144-46	13/P3
1851	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	3	1 GRÖN BLYGLASYR. 1 BRUN BLYGLASYR.		368-70/144-46	13/P3
1852	ÄMNESJÄRN?	JÄRN	0	1		129	KLUMPFORMIGT.		368-70/144-46	13/P3
1853	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		H,D	23			368/149	2
1854	TEN	JÄRN	1			13			368/149	2
1855	SPIK	JÄRN	1		D	6			368/149	2
1856	KULA	JÄRN	1			8			368/149	2
1857	KÄRL	KER CII	1	2	F	1			368/149	2
1858	GJUTFORM	BRÄND LERA	1	1	F	64	YTTERFORM MED SKÅRAD DEKOR I FORM AV VEGETATIVT MÖNSTER.		374/147	1/P7
1859	BUTELJ	GLAS	1	2	F	13	BRUNT.		368/149	2
1860	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	6	F	1	GRÖNT.		368/149	2

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1861	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		175	TROLIGEN FÖRSLAGGAT TEGEL.		368/149	2
1862	SPIK	JÄRN	1		D	4			370/141	13/P2A
1863	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		680			370/141	13/P2A
1864	SPIK	JÄRN	6		D,H	47			370/137	2/P7
1865	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		H,D	13			370/137	2/P7
1866	SKAFT	JÄRN	1			22	REKTANGULÄR, DEFORMERAD I ENA ÄNDEN. YTSKIKT AV MÄSSING?		370/137	2/P7
1867	TORNE	JÄRN	1		D	1	TEN, OMBÖJD I ENA ÄNDEN.		370/137	2/P7
1868	OID	JÄRN	0	0	F	14	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		370/137	2/P7
1869	KÄRL	KER BII:4	1	2	F	3	INV GRÖNBRUN BLYGLASYR.		370/137	2/P7
1870	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3			370/137	2/P7
1871	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	3	MYNNINGSSK.		370/137	2/P7
1872	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	3	SPJÄLKAD.		370/137	2/P7
1873	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	14	UTV SPÅR AV BLYGLASYR. TÄTA SNEDSTRECK PÅ VULST.		370/137	2/P7
1874	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	1	GRÖNT, RETUSCHERAD KANT.		370/137	2/P7
1875	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	1	OFÄRGAT.		370/137	2/P7
1876	OID	OID	0	2		3			370/137	2/P7
1877	BRÄND LERA	LERÄ	1	1	F	15			370/137	2/P7
1878	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	8	2 EV BENFORSFRAGMENT.		370/137	2/P7
1879	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		497	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/137	2/P7
1880	SPIK	JÄRN	1		H	15			370/143-45	17/P7
1881	OID	JÄRN	1			4	REKTANGULÄR PLATT.		370/143-45	17/P7
1882	OID	JÄRN	0			5	KLUMPFORMIG.		370/143-45	17/P7
1883	PLOMB	BLY	1	1	D	40	TEXTILPLOMB. STÄMPEL PÅ BÅDA SIDORNA. TEXT RUNT EN SKÖLD. ANDRA SIDAN KRÖNT G.		370/143-45	17/P7
1884	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	2	DEL AV MYNNING TILL RÖRSKAFT, PROFILERAD.		370/143-45	17/P7
1885	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	4	OID.		370/143-45	17/P7
1886	KALKBRUK	KALK	3			6	MURBRUK. UTGALLRAT.		370/143-45	17/P7
1887	TEGEL	LERÄ	0	6		97	1 FRAGMENT, MURBRUK.		370/143-45	17/P7
1888	SLAGG	JÄRN	0	1		104			370/143-45	17/P7
1889	SLAGG	BRÄND LERA	0	11		249	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/143-45	17/P7
1890	SPIK	JÄRN	3	3	H,D	15			370/137	1/P7
1891	SPIK	JÄRN	3		D	14			370/137	1/P7
1892	OID	JÄRN	1	1	F	2	PLATT, REKTANGULÄR, SVAGT VÄLVD.		370/137	1/P7

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1893	FAT	KER BII:4	1	1	F	12	INV BRUN, GUL BLYGLASYSR.		370/137	1/P7
1894	KÄRL	KER BII:4	0	7	F	10			370/137	1/P7
1895	KÄRL	FAJANS		1	F	1			370/137	1/P7
1896	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	2	BOTTENSK, BLÅ DEKOR.		370/137	1/P7
1897	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	GRÖNT.		370/137	1/P7
1898	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	BLÅTT.		370/137	1/P7
1899	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	6	GRÖNT.		370/137	1/P7
1900	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	2	OFÄRGAT.		370/137	1/P7
1901	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	1	FRAGMENT AV PIPHUVUDET.		370/137	1/P7
1902	TEGEL	LERA	0	2	F	18			370/137	1/P7
1903	GIJTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	6	OID.		370/137	1/P7
1904	SLAGG	BRÄND LERA	0	9		143	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/137	1/P7
1905	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	49	TRAKTDEL.		370/135	3/P7
1906	TEN	JÄRN	0	1		16			370/135	3/P7
1907	OID	JÄRN	1			14	KLUMPFORMIGT		370/135	3/P7
1908	OID	JÄRN	0	0	F	4	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.		370/135	3/P7
1909	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	5	INV BRUN BLYGLASYSR.		370/135	3/P7
1910	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	3	SPIÅLKAD.		370/135	3/P7
1911	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		192	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/135	3/P7
1912	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		H,D	11		18	370/139	2-3
1913	OID	JÄRN	0	0	F	8	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT..	18	370/139	2-3
1914	KÄRL	KER BII:4	0	1	F	5	UTV TUMAVTRYCK, INV BRUN BLYGLASYSR OCH DREJSPÅR.	18	370/139	2-3
1915	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	2	EN SIDA RETUSCHERAD/BEARBETAD.	18	370/139	2-3
1916	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		17	FÖRSLAGGAT TEGEL.	18	370/139	2-3
1917	SPIK	JÄRN	2		H,D	15		16	370/147	
1918	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		H,D	20		16	370/147	
1919	OID	JÄRN	1			4	VÄLVD, REKTANGULÄR PLATTA.	16	370/147	
1920	OID	JÄRN	1			4	BÖJD.	16	370/147	
1921	NÅL	JÄRN	1		D	1	NÅL MED SPETS. SAKNAR HUVUD.	16	370/147	
1922	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	32	TREFOTSGRYTA, BEN. INV BRUNGRÖN BLYGLASYSR.	16	370/147	
1923	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1		16	370/147	
1924	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	3	GRÖNT, BLÅSOR.	16	370/147	

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1925	KRITPIPA	PIPLERA	0	1	F	1	FRAGMENT AV PIPHUVUD.	16	370/147	
1926	TEGEL	LERA	0	1	F	4		16	370/147	
1927	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	BLÅ DEKOR.	16	370/149	(11/P3)
1928	NIT	JÄRN	1		D	13	ROMBISKT HUVUD.		370/149	
1929	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	60	BEN, STÄNK AV BLYGLASYR.		370/149	
1930	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	1	BRUNGRÖNT.		370/149	
1931	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2			370/149	
1932	TEGEL	LERA	1	1	F	1305			370/143-45	
1933	NITBRICKA	JÄRN	1		H	8	REKTANGULÄR PLATTA MED NITHÅL.	50	370/123-25	12/P7
1934	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	27	4 VARAV 2 IHOPKLISTRÄDE, YTTTERFORMSFRGM, GRÅ-VIT BELÄGGNING, TVÅ OID.	50	370/123-25	12/P7
1935	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	5	F	49	4 YTTTERFORMSFRAGM, 1 OID.	50	370/123-25	12/P7
1936	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	15	F	37	MERPARTEN INNERFORMSFRAGM.	50	370/123-25	12/P7
1937	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	6	1 INNERFORMSFRAGM GRÅ-VIT BELÄGGNING.	50	370/123-25	12/P7
1938	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	12	2 FRAGM AV INLOPPSRÖR.	50	370/123-25	12/P7
1939	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	6	OBESTÄMBART.	50	370/123-25	12/P7
1940	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	0	F	780	OID. UTGALLRAT.	50	370/123-25	12/P7
1941	SPIK	JÄRN	5		H,D	32			370/137	13/P2A
1942	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	21	ETT EV. ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.		370/137	13/P2A
1943	TEN	JÄRN	1			16	FYRKANTIGT AVSMALNANDE.		370/137	13/P2A
1944	ÄMNE	JÄRN	1			13	ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.		370/137	13/P2A
1945	OID	JÄRN	0	0	F	5	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		370/137	13/P2A
1946	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	5	INV GULBRUN BLYGLASYR.		370/137	13/P2A
1947	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	4	GRÄTT GODS, REDUKTIONSBRÄNT. INV GLASYR.		370/137	13/P2A
1948	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4		16	370/145	
1949	SPIK	JÄRN	1		D	17		16	370/145	
1950	SPIK	JÄRN	1	1	D	6	EV HOPBÖJD SPIK.	16	370/145	
1951	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	6		16	370/145	
1952	KÄRL	KER BII:4	0	7	F	26		16	370/145	
1953	KÄRL	KER CII	1	1	F	9	SINTRAT, GRÅ-SVART GODS.	16	370/145	
1954	KÄRL	FAJANS		5	F	6		16	370/145	
1955	TEGEL-TAK	LERA	0	2	F	25		16	370/145	
1956	BUTELJ	GLAS	1	1	F	6	BRUNT.	16	370/145	

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1957	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	8	F	5	GRÖNT, TRANSPARENT. 1 SK SMÅLTRAND.	16	370/145	
1958	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	OFÄRGAT.	16	370/145	
1959	SLAGG	JÄRN	0	1		161		16	370/145	
1960	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	1		56		
1961	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	6	1 INNERFORMSFRAGMENT, 2 OID.	56		
1962	TEGEL	LERÄ	0	1	F	2		56		
1963	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		17	FÖRSLAGGAT TEGEL.		372/135	3/P7
1964	ARMBORSTPIL	JÄRN	1		H	42			370/145	
1965	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	.			
		370/145								
1966	KÄRL	FAJANS		5	F	4			370/145	
1967	KÄRL	GLAS	1	1	F	4	OFÄRGAT.		370/145	
1968	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	2			370/145	
1969	TEGEL	LERÄ	0	1	F	5			370/145	
1970	SLAGG	JÄRN	0	2		229			370/145	
1971	SPIK	JÄRN	2		D	19			370/121-23	5/P7
1972	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	7	OFÄRGAT.		370/121-23	5/P7
1973	OID	OID	0	1		28	UTGALLRAT.		370/121-23	5/P7
1974	TEGEL	LERÄ	0	7	F	109			370/121-23	5/P7
1975	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	2	F	9	1 BENFORMSFRAGMENT, 1 OID.		370/121-23	5/P7
1976	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		109	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/121-23	5/P7
1977	KÄRL	KERCII	1	1	F	7	GRÅTT GODS.		370/131	3/P7
1978	KÄRL	FAJANS		3	F	2	.		370/131	3/P7
1979	TEGEL	LERÄ	0	1	F	18			370/131	3/P7
1980	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		50	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/131	3/P7
1981	ÄMNE	JÄRN	1			12	HÄSTSKOSÖM	16	370/143-45	12/P3A
1982	HÄSTSKO	JÄRN	1		D	119	HÄSTSKO, MED SÖMRÄNNA OCH SÖMHÅL MED KVARSITTANDE 3 HÄSTSKOSÖMMAR.	16	370/143-45	12/P3A
1983	SPIK	JÄRN	1			16	BÖJT LÅNGSMALT FÖREMÅL.		370/143-45	12/P3A
1984	OID	JÄRN	0	0	F	4	JÄRNFRAGMENT KASTAT.	16	370/143-45	12/P3A
1985	KÄRL	KER BII:4	1	3	F	18	1 MYNNINGSSK. INV GRÖN BLYGLASYR.	16	370/143-45	12/P3A
1986	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	9	MYNNIGSSK.	16	370/143-45	12/P3A
1987	FAT	FAJANS	1	2	F	2	MYNNIGSSK.	16	370/143-45	12/P3A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
1988	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT.	16	370/143-45	12/P3A
1989	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		305		16	370/143-45	12/P3A
1990	SPIK	JÄRN	5		H,D	43			370/153	1,2
1991	ÄMNEN	JÄRN	3			15	EV SPIKÄMNEN.		370/153	1,2
1992	OID	JÄRN	0	0	F	30	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		370/153	1,2
1993	KÄRL	FAJANS		3	F	4			370/153	1,2
1994	KÄRL	GLAS	0	4	F	12	2 BRUNT, 2 GRÖNT.		370/153	1,2
1995	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	12	F	15	OFÄRGAT OCH GRÖNT. EN SK DROPPKANT.		370/153	1,2
1996	KALKBRUK	KALK	1			6			370/153	1,2
1997	TEGEL	LERÄ	0	1	F	14			370/153	1,2
1998	SLAGG	BRÄND LERA	0	4		246	FÖRSLAGGAT TEGEL.		370/153	1,2
1999	SPIK	JÄRN	3	4	D,F	22		16	370/141	1
2000	HÄSTKOSÖM	JÄRN	3		H,D	17		16	370/141	1
2001	SPADSKONING	JÄRN	1	1	D	61	DUBBLA FALSAR, SPIKHÅL.	16	370/141	1
2002	NÅL	JÄRN	1	1	F	34	AVBRUTEN.	16	370/141	1
2003	TEN	JÄRN	1	1	D	1		16	370/141	1
2004	OID	JÄRN	0	0	F	7	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	16	370/141	1
2005	KNAPPNÅL	CU-LEG	1	1	H	1		16	370/141	1
2006	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	7	1 SK PIPLERDEKOR.	16	370/141	1
2007	FAT	KER BII:4	1	1	F	10	BOTTENSK, INV BLYGLASYSR.	16	370/141	1
2008	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	8	DEL AV SKAFT, UTV GRÖN BLYGLASYSR.	16	370/141	1
2009	KÄRL	FAJANS	1	2	F	2	MYNNINGSSK.	16	370/141	1
2010	KÄRL	GLAS	0	2	F	1	GRÖNT.	16	370/141	1
2011	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	4	F	4	GRÖNT.	16	370/141	1
2012	OID	LÄDER	1	1	F	8	UTGALLRAD.	16	370/141	1
2013	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		58	FÖRSLAGGAT TEGEL.	16	370/141	1
2014	SPIK	JÄRN	1		H	6		70	370/143-45	
2015	REDSKAP	JÄRN	1		D	12		70	370/143-45	
2016	TRÄDBRICKA?	CU-LEG	1	1	D	13	RUND PLATTA MED 7 HÅL I MINST TVÅ OLIKA STORLEKAR OCH MED NÖTINGSSPÅR I KANTERNA. CIRKELDEKOR I MITTEN OCH LÅNGS KANTEN.	70	370/143-45	
2017	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	11	1 BOTTENSK, 1 SPIJKAD. GRÖN BLYGLASYSR.	70	370/143-45	
2018	KÄRL	KER BII:3	0	1	F	8	RÖRSKAFT, PROFILERAD ÄNDE.	70	370/143-45	

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2019	FAT	KER BII:4	1	1	F	6	INV BRUN BLYGLASYR, UTV SVART BLYGLASYR.	70	370/143-45	
2020	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	7	2 SK INV GRÖN BLYGLASYR.	70	370/143-45	
2021	SPIK	JÄRN	5		H	40		16	370/139	1
2022	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		H,D	16		16	370/139	1
2023	NIT	JÄRN	1		H	24		16	370/139	1
2024	OID	JÄRN	0	0	F	12	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.	16	370/139	1
2025	KÄRL	KER BII:4	0	9	F	35		16	370/139	1
2026	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	7	MYNNINGSSK, INV GUL BLYGLASYR.	16	370/139	1
2027	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	6	F	5	2 OFÄRGADE, 4 GRÖNA.	16	370/139	1
2028	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		553		16	370/139	1
2029	KÄRL	KERCII	1	1	F	3	RAERENTYP.		372/149	14/P7
2030	TEGEL	LERÄ	0	1	F	10			372/149	14/P7
2031	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		61	BRÄND LERA.		372/149	14/P7
2032	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			377/133	2/P7
2033	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	BRUNT.		377/133	2/P7
2034	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	6	F	7	2 SK OFÄRGADE OCH 4 SK GRÖNA VARAV 2 DROPPKANT.		377/133	2/P7
2035	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	4	F	13	2 BENFRAGMENT, 2 OID.		377/133	2/P7
2036	SLAGG	OSPEC.	0	0	F	131			377/133	2/P7
2037	SPIK	JÄRN	2		D	11	EV. ETT ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.		372/145	14/P3
2038	BLECK	CU-LEG	1	1	F	2	AVLÅNGT TRIANGULÄRT BLECK/KLIPP.		372/145	14/P3
2039	TEGEL-TAK	LERÄ	1	1	F	93			372/145	14/P3
2040	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		325	FÖRSLAGGAT TEGEL.		372/145	14/P3
2041	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	6	F	17	OID		372/137	4/P7
2042	TEGEL	LERÄ	0	3		38			372/137	4/P7
2043	SLAGG	OSPEC.	0	1		47			372/137	4/P7
2044	SLAGG	OSPEC.	0	3		1088		18	372/143-45	
2045	ÄMNE	JÄRN	1		H	5	ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.	18	372/137	4/P7
2046	OID	GLAS	0	0		1	GRÖNT.	18	372/137	4/P7
2047	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	GRÖNT.		372/145	13/P3
2048	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		43			372/145	13/P3
2049	SPIK	JÄRN	1		D	2			372/135	2,4/P7
2050	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	10	MYNNINGSSK, INV BRUNGRÖN BLYGLASYR.		372/135	2,4/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2051	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV BRUNGRÖN BLYGLASYR. SPJÄLKAD.		372/135	2,4/P7
2052	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	3	UTV BRUN GLASYR. SPJÄLKAD.		372/135	2,4/P7
2053	SKÅL	KER BIII	1	2	F	4	SKÅL. VITT GODS. UTV GRÖN BLYGLASYR. UTV DEKORTÄTA VÄGSTRECK M.M. INV TRANSPARENT /GUL/ BLYGLASYR.		372/135	2,4/P7
2054	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	3	F	9	OID		372/135	2,4/P7
2055	SLAGG	BRÄND LERA	0	12		221	FÖRSLAGGAT TEGEL.		372/135	2,4/P7
2056	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		227			372/141-43	13/P2A
2057	SPIK	JÄRN	1		D	11			372/141	12/P2A
2058	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		993	FÖRSLAGGAT TEGEL.		372/141	12/P2A
2059	SPIK	JÄRN	1		D	6			372/137	1/P7
2060	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	7			372/137	1/P7
2061	KÄRL	KER CII	1	1	F	2			372/137	1/P7
2062	KÄRL	KER CII	1	1	F	1			372/137	1/P7
2063	KÄRL	GLAS	1	1	F	7	GRÖN, BOTTENSK.		372/137	1/P7
2064	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	OFÄRGAT.		372/137	1/P7
2065	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	OFÄRGAT.		372/137	1/P7
2066	SPIK	JÄRN	3		D	22		18	372/137-39	13/P1C
2067	BESLAG	JÄRN	1			12	REKTANGULÄR.	18	372/137-39	13/P1C
2068	OID	JÄRN	0	0	F	9	JÄRNFRAGMENT UTGALLRAD.	18	372/137-39	13/P1C
2069	KÄRL	KER CI	1	1	F	7	GROVT, SKIVIGT, GRÅTT GODS. MAGRINGSKORN.	18	372/137-39	13/P1C
2070	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	2	INV BRUN BLYGLASYR, EV DEKOR.	18	372/137-39	13/P1C
2071	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		796		18	372/137-39	13/P1C
2072	SPIK	JÄRN	7		H,D	45			372/137	1/P7
2073	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV GRÖN BLYGLASYR.		372/137	1/P7
2074	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	5	INV BRUN BLYGLASYR.		372/137	1/P7
2075	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	7	2 INV BRUN BLYGLASYR. 1 MYNNINGSSK BRUN BLYGLASYR. 1 SVART BLYGLASYR.		372/137	1/P7
2076	KÄRL	KER BII:3	0	7	F	21			372/137	1/P7
2077	KÄRL	FAJANS		10	F	9	1 SK BLÅ DEKOR.		372/137	1/P7
2078	PROPPSÄKRING	PORSLIN	1	1	F	5			372/137	1/P7
2079	KAKEL	BR LERA	2	2	F	10	VIT BLYGLASYR.		372/137	1/P7
2080	KAKEL	BR LERA	4	4	F	12	GUL BLYGLASYR.		372/137	1/P7
2081	BUTELJ	GLAS	1	1	F	5	MYNNINGSSK, GRÖNT.		372/137	1/P7

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2082	OID	GLAS	1	1	F	1	OFÄRGAT, VULSTER.		372/137	1/P7
2083	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	GRÖNT.		372/137	1/P7
2084	OID	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT		372/137	1/P7
2085	KÄRL	GLAS	0	4	F	10	BRUNT OCH TRANSPARENT GLAS.		372/137	1/P7
2086	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	MYNNINGSSK, OFÄRGAT.		372/137	1/P7
2087	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	13	F	9	GRÖNT OCH TRANSPARENT.		372/137	1/P7
2088	BRÄNDA BEN	BRÄNDA BEN		3	F	2			372/137	1/P7
2089	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2			372/137	1/P7
2090	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	1			372/137	1/P7
2091	KALKBRUK	KALK	2		F	2			372/137	1/P7
2092	TEGEL	LERÄ	0	13	F	135			372/137	1/P7
2093	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		46			372/137	1/P7
2094	SPIK	JÄRN	4		D	26			374/133-35	7/P1C
2095	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	3			374/133-35	7/P1C
2096	KNIVBLAD	JÄRN	1	1	F	5	DEL AV KNIVBLAD.		374/133-35	7/P1C
2097	ÄMNE	JÄRN	1			18	PLATT, OREGELBUNDET.		374/133-35	7/P1C
2098	OID	JÄRN	0	0	F	10	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		374/133-35	7/P1C
2099	SPILL	BLY	0	1		1	L		374/133-35	7/P1C
2100	KÄRL	KER BII:4	0	7	F	22	1 MYNNINGSSK, INV BRUN BLYGLASYR. FLERTALET SPJÄLKADE MED SPÅR AV BLYGLASYR.		374/133-35	7/P1C
2101	KÄRL	KER CII	1	1	F	6	TIDIGT STENGODS.		374/133-35	7/P1C
2102	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	RAERENTYP.		374/133-35	7/P1C
2103	KÄRL	KER CII	1	1	F	1	OGLASERAD.		374/133-35	7/P1C
2104	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	4	F	2	GRÖNT.		374/133-35	7/P1C
2105	BRÄND LERA	LERÄ	0	5		36			374/133-35	7/P1C
2106	TEGEL	LERÄ	4	7	F	188			374/133-35	7/P1C
2107	SLAGG	BRÄND LERA	0	6		134			374/133-35	7/P1C
2108	TEN	JÄRN	1			11	KVADRATISKT TVÅRSNITT.		374/154	1
2109	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	5			374/154	1
2110	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	23	BEN		374/154	1
2111	KÄRL	KER BII:1	0	3	F	4	2 MYNNINGSSK, BRUN BLYGLASYR. 1 OGLASERAD.		374/154	1
2112	KÄRL	KER CII	1	1	F	1			374/154	1
2113	OID	GLAS	1	1	F	2	OFÄRGAT.		374/154	1

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2114	SPIK	JÄRN	4		D	37			372/147	2/P7
2115	KNIV	JÄRN	1		D	18	DEL AV ENEGGAT KNIVBLAD, SAMT DEL AV TÅNGE.		372/147	2/P7
2116	OID	JÄRN	0	0	F	27	JÄRNFÖREMÅL. UTGALLRAT.		372/147	2/P7
2117	SYNÅL	CU-LEG	1	1	D	2	AVBRUTEN SPETS.		372/147	2/P7
2118	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	BLÅ DEKOR		372/147	2/P7
2119	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	1	DEL AV PIPHUVUD.		372/147	2/P7
2120	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	7			372/133	3/P7
2121	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	8	INV, UTV BRUN BLYGLAS YR.		372/133	3/P7
2122	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	4	1 GRÖN, 1 OFÄRGAD.		372/133	3/P7
2123	TEGEL	LERÄ	0	12	F	53			372/133	3/P7
2124	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		48	FÖRSLAGGAT TEGEL.		372/133	3/P7
2125	SLAGG	OSPEC.	0	1		25			374-76/155	2 NEDRE
2126	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGMENT	70	372/143-45	18/P7
2127	BRÄND LERA	LERÄ	0	30	F	115		70	372/143-45	18/P7
2128	TEGEL	LERÄ	0	3	F	136		70	372/143-45	18/P7
2129	TRISSPORRE	JÄRN	1	1		6	EV SKÄNKEL TILL EN SPORRE.		374/151	2/P7
2130	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	SPIÅLKAD.		374/151	2/P7
2131	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT.		374/151	2/P7
2132	SLAGG	LERÄ	0	1		2	BRÄND LERA. AVFALL, GJUTERI.		374/151	2/P7
2133	RECENT	BLANDAT.	0	10	F	26	1 SPIK, KAKEL, OFÄRGAT FÖNSTERGLAS.		374/151	2/P7
2134	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		83	FÖRSLAGGAT TEGEL.		374/151	2/P7
2135	SPORRE	JÄRN	1		D	7	STJÄRNTRISSA.		374/149	1/P7
2136	BESLAG	JÄRN	1		D	3	KRAMPA MED NITHÅL.		374/149	1/P7
2137	FAT	KER BII:4	1	3	F	67			374/149	1/P7
2138	FAT	KER BII:4	1	1	F	9	INV BRUNGRÖN BLYGLAS YR, MÖNSTER.		374/149	1/P7
2139	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	MYNNINGSSK, SPIÅLKAD, OGLASERAD.		374/149	1/P7
2140	KÄRL	KER CII	1	1	F	5			374/149	1/P7
2141	RECENT	BLANDAT	0	10	F	34	2 SPIKAR OCH OIÖD GJUTFORMSFRAGMENT.		374/149	1/P7
2142	BRÄND LERA	LERÄ	0	2	F	19			374/149	1/P7
2143	SLAGG	JÄRN	0	1		232			374/149	1/P7
2144	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		234			374/149	1/P7
2145	SPIK	JÄRN	1		D	7			(374)376/153	2/P11

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2146	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	F	24	TRAKTDEL.		(374)376/153	2/P11
2147	OID	JÄRN	1			23	KLUMPFORMIGT.		(374)376/153	2/P11
2148	KÄRL	KERCII	1	1	F	7			(374)376/153	2/P11
2149	KÄRL	KERCII	1	1	F	5	MÖRKGRÅ GODSFÄRG.		(374)376/153	2/P11
2150	BUTELJ	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT. BOTTENSK.		(374)376/153	2/P11
2151	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	4	SKAFTFRAGMENT		(374)373/153	2/P11
2152	OID	BRÄND LERA	0	2		32			(374)376/153	2/P11
2153	SLAGG	JÄRN	0	3		120			(374)376/153	2/P11
2154	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		302	FÖRSLAGGAT TEGEL.		(374)376/153	2/P11
2155	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	4	HÅRDBRÄNT GRÅTT GODS. DEL AV RÖRSKAFT?		374/152	1
2156	BUTELJ	GLAS	2	2	F	2	1 GRÖN, 1 BRUN.		374/152	1
2157	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	2	GRÖNT.		374/152	1
2158	RECENT	BLANDAT	0	25	F	54	SPIK, HÄSTSKOSÖM, KAKEL, OFÄRGAT GLAS. UTGALLRAT.		374/152	1
2159	Osmund?	JÄRN	0	1		294			374/152	1
2160	SPIK	JÄRN	5		D,F	24		18	372B, 374C/145	
2161	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	5		18	372B, 374C/145	
2162	HÄSTSKO	JÄRN	1	1	D	119	HALV HÄSTSKO MED EN KVARSITTANDE SÖM.	18	372B, 374C/145	
2163	KNIVBLAD	JÄRN	1		D	15	KNIVBLAD MED DEL AV TÄNGE. L BLAD 87 MM.	18	372B, 374C/145	
2164	KNIV	JÄRN	1	1	F	5	DEL AV KNIVBLAD OCH TÄNGE. BLADET AVBRUTET, BREDD 10 MM. TÄNGEN TROLIGEN AVBRUTEN I DESS YTTTERSTA SPETS, BEV. LÅNGD: 35 MM.	18	372B, 374C/145	
2165	OID	JÄRN	1			7	REKTANGULÄR.	18	372B, 374C/145	
2166	OID	JÄRN	0	0	F	25	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	18	372B, 374C/145	
2167	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	4	INV BRUN BLYGLASYR.	18	372B, 374C/145	
2168	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	14	INV BRUN BLYGLASYR.	18	372B, 374C/145	
2169	FAT	KER BII:4	1	1	F	17	BOTTENSK, INV GULBRUN BLYGLASYR.	18	372B, 374C/145	
2170	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	2	EN SK RETUSCHERAD KANT.	18	372B, 374C/145	
2171	TEGEL	LERÄ	0	1		8		18	372B, 374C/145	
2172	SLAGG	JÄRN	0	2		590		18	372B, 374C/145	
2173	SPIK	JÄRN	4		H,D	28		16	374/152	2
2174	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4	0	H,D	21		16	374/152	2
2175	FAT	KER BII:4	1	1	F	3	INV GRÅSVART BLYGLASYR.	16	374/152	2
2176	SLAGG	JÄRN	0	3		191		16	374/152	2

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2177	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		19		16	374/152	2
2178	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	19			372/147	2/P7
2179	KNIVBLAD	JÄRN	1	1	F	3	DEL AV KNIVBLAD. TRIANGULÄRT SNITT.		372/147	2/P7
2180	KÄRL	KER BII:4	0	3	F	13			372/147	2/P7
2181	FAT	KER BIII	1	1	F	3	MYNNINGSSK, GRÖN BLYGLASYR. INV GUL BLYGLASYR.		372/147	2/P7
2182	KÄRL	KER CII	1	1	F	1			372/147	2/P7
2183	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	2	2 SK GRÖNT, 1 SK OFÄRGAD.		372/147	2/P7
2184	SLAGG	JÄRN	0	1		22	SVAGT MAGNETISKT.		372/147	2/P7
2185	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		129			372/147	2/P7
2186	SPIK	JÄRN	3		H,D	13		18	372/141	2,3
2187	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	7		18	372/141	2,3
2188	ÄMNE	JÄRN	1			15	ÄMNE TILL EV HÄSTSKOSÖM.	18	372/141	2,3
2189	OID	JÄRN	0	0	F	7	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	18	372/141	2,3
2190	FAT	KER BII:4	1	1	F	4	INV DEKORSLINGA, BLYGLASYR.	18	372/141	2,3
2191	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	14		18	372/141	2,3
2192	KÄRL	KER BII:3	1	1	F	2	DEL AV RÖRSKRAFT.	18	372/141	2,3
2193	KÄRL	KER CII	1	1	F	2		18	372/141	2,3
2194	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	9	GRÖNT. 1 MED RETUSCHERAD KANT.	18	372/141	2,3
2195	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		63	FÖRSLAGGAT TEGEL.	18	372/141	2,3
2196	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3		D	12			372/149	2/P7
2197	TEN	JÄRN	1			8	KVADRATISKT TVÄRSNITT.		372/149	2/P7
2198	ÄMNE	JÄRN	1			19	OREGELBUNDET, AVSMALNANDE MOT ÄNDARNA. TRIANGULÄRT SNITT.		372/149	2/P7
2199	OID	JÄRN	0	0	F	15	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		372/149	2/P7
2200	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	4	F	2	3 OFÄRGADE, 1 GRÖN.		372/149	2/P7
2201	RECENT	BLANDAT	0	0	F	148	HÄSTSKOSÖM, JÄRNFRAGMENT, KAKEL, TEGEL.		372/131	3/P7
2202	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		56	FÖRSLAGGAT TEGEL.		372/131	3/P7
2203	SPIK	JÄRN	1		D	12			372/133	1/P7
2204	ÖGLA	CU-LEG	1	1	H	1	OVÄNTAD AVLÅNG LÄNK, IHOPFOGAD MED EN ENKEL FATTNING I ENA ÄNDEN.		372/133	1/P7
2205	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	8	SPIÅLKAD MYNNINGSSK. GRÄTT, HÅRT BRÄNT GODS. UTV BLYGLASERAD.		372/133	1/P7
2206	FAT	FAJANS	1	1	F	2			372/133	1/P7
2207	ÄMNE	JÄRN	1			13	ÄMNE TILL SPIK.		372/141	1

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2208	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	6		H,D	28			372/141	1
2209	OID	JÄRN	0	0	F	7	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		372/141	1
2210	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	42	1 BOTTENSK, INV GRÖN BLYGLASYR. 1 SK INV MÖRKBRUN BLYGLASYR. 1 MYNNINGSSK INV BRUN BLYGLASYR. 1 EV MYNNINGSSK GULBRUN BLYGLASYR.		372/141	1
2211	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3			372/141	1
2212	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	7	F	7	5 GRÖNA OCH 2 OFÄRGADE. 2 GRÖNA MED RETUSCHERAD KANT.		372/141	1
2213	SLAGG	JÄRN	0	1		317	MAGNETISK.		372/141	1
2214	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	4		16	372/145	12/P3A
2215	FAT	FAJANS	1	2	F	13	KANTSKÄRVA.	16	372/145	(12/P3A)
2216	KÄRL	FAJANS	1	1	F	2	BLÅ DEKOR.	16	372/145	(12/P3A)
2217	BRYNE	SANDSTEN	1	1	D	501	SLÄT ÖVER-OCH UNDERSIDA, RUNDADE KANTER.	16	372/145	12/P3A
2218	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		148		16	372/145	12/P3A
2219	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	3			372/149	15/7??
2220	SLAGG	JÄRN	0	1		17			372/149	15/7??
2221	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	19			372/151	2/P7
2222	TEN	JÄRN	1			2	LÅNGSMAL, RUNT TVÄRSNITT.		372/151	2/P7
2223	SPIK	JÄRN	0			10			372/151	2/P7
2224	OID	CU-LEG	0	1		1	ENA SIDA KONVEX, SLÄT, DEN ANDRA OJÄMNT KONKAV. SPILL FRÅN GJUTNING?		372/151	2/P7
2225	KÄRL	KER BII:1	1	1	F	4	SPÅR AV UTV BLYGLASYR.		372/151	2/P7
2226	FAT	KER BII:4	1	1	F	9	MYNNINGSSK, INV GULVIT BLYGLASYR PÅ BRUN BOTTEN.		372/151	2/P7
2227	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	INV GRÖN BLYGLASYR.		372/151	2/P7
2228	KÄRL	KER CII	1	1	F	2			372/151	2/P7
2229	KÄRL	FAJANS	1	1	F	2	BOTTENSK.		372/151	2/P7
2230	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	2	OFÄRGAT.		372/151	2/P7
2231	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGMENT.		372/151	2/P7
2232	SLAGG	JÄRN	0	4		41			372/151	2/P7
2233	SLAGG	JÄRN	0	4		60			372/151	2/P7
2234	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	8			372/151	14/P7
2235	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2			372/151	14/P7
2236	SLAGG	JÄRN	0	1		127			372/151	14/P7
2237	SLAGG	OSPEC.	0	5		45			372/151	14/P7
2238	NÅL	CU-LEG	1	1	D	1			372/151	14/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2239	SLAGG	OSPEC	0	1		1			372/151	14/P7
2240	SPIK	JÄRN	2		D,F	17			372/153	2/P7
2241	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	1	F	5	OFÄRGAT.		372/153	2/P7
2242	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	1	F	3	OID.		372/153	2/P7
2243	SLAGG	JÄRN	0	1		45	MAGNETISK.		372/153	2/P7
2244	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	3	SPIJÄLKADE, GRÖNBRUN BLYGLASYR.		374/137	1/P7
2245	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		38	FÖRSLAGGAT TEGEL.		374/137	1/P7
2246	SPIK	JÄRN	3		D	18			374/137	4/P7
2247	BESLAG	JÄRN	1	1	D	18	BESLAG, VINKELFORMAT. 3 NITHÅL.		374/137	4/P7
2248	OID	JÄRN	0	0	F	4	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		374/137	4/P7
2249	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	2	F	1	GRÖNT, DROPPKANT.		374/137	4/P7
2250	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		12	FÖRSLAGGAT TEGEL.		374/137	4/P7
2251	HYLSA	JÄRN	1	1	D	9	HYLSA/BESLAG CIRKELFORMIGT.	18	374-76/143	
2252	BLECK	JÄRN	1			11	JÄRNPLATTA.	18	374-76/143	
2253	KNIV	JÄRN	1		D	25	BLAD TILL KNIV. AVBRUTEN I ENA ÄNDEN.	18	374-76/143	
2254	OID	JÄRN	0	0	F	5	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	18	374-76/143	
2255	OID	CU-LEG	1	3		4	RUNT TVÄRSNITT.	18	374-76/143	
2256	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV BRUN BLYGLASYR.	18	374-76/143	
2257	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV BRUNGRÖN BLYGLASYR.	18	374-76/143	
2258	TEGEL	LERA	0	1	F	17		18	374-76/143	
2259	SPIK	JÄRN	9		H,D	72		18	374-76/143-45	15/P3
2260	KRAMPA	JÄRN	1	1	D	12		18	374-76/143-45	15/P3
2261	OID	JÄRN	1			7		18	374-76/143-45	15/P3
2262	SPIK	JÄRN	1	1		17	KRAFTIGT SÖNDERROSTAD. UTGALLRAD.	18	374-76/143-45	15/P3
2263	SVÄRDSKNAPP	JÄRN	1		H	275	ÅTTAKANTIGT KONISKT. . GENOMGÅENDE HÅL. KVADRATISKT TVÄRSNITT 9,5x11-7x7 MM.	18	374-76/143-45	
2264	OID	JÄRN	1			9		18	374-76/143-45	15/P3
2265	OID	JÄRN	0	0		40	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	18	374-76/143-45	15/P3
2266	OID	CU-LEG	1	1		1	PLATTA/BLECK.	18	374-76/143-45	15/P3
2267	TEGEL	LERA	1	1	F	55	HÖRNFRAGMENT. YTAN MED KALKBRUK, SINTRAD.	18	374-76/143-45	15/P3
2268	SLAGG	JÄRN	0	5		1521	BOTTENSKÅLLA MM.	18	374-76/143-45	15/P3
2269	SLAGG	BRÄND LERA	0	20		863		18	374-76/143-45	15/P3
2270	SPIK	JÄRN	2		D	19			374/149-51	7/P6

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2271	SLAGG	OSPEC.	0	3		78			374/149-51	7/P6
2272	KÄRL	KERCII	1	1	F	4	GRÅTT GODS.		374-76/149-51	
2273	TEGEL	LERÄ	0	2	F	123			374-76/149-51	
2274	ÄMNE	JÄRN	7			77	ÄMNEN TILL SPIK OCH HÄSTSKOSÖM.	18	374-76/149-51	1/P11
2275	SPRINT	JÄRN	1		D	37	TEN MED PLATT LÅNGSMALT HUVUD, AVBRUTEN.	18	374-76/149-51	1/P11
2276	LÄSÖVERFALL	JÄRN	1		H	41		18	374-76/149-51	1/P11
2277	BESLAG	JÄRN	1		D	3	VINKELBESLAG, EV LÅSDETALJ. NITHÅL I ENA ÄNDEN.	18	374-76/149-51	1/P11
2278	OID	JÄRN	0	0	F	4	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.	18	374-76/149-51	1/P11
2279	KÄRL	KERCII	1	1	F	3		18	374-76/149-51	1/P11
2280	SLAGG	JÄRN	0	1		681		18	374-76/149-51	1/P11
2281	SLAGG	JÄRN	0	6		170		18	374-76/149-51	1/P11
2282	TEGEL	LERÄ	1	1	D	169		18	374-80/151-55	
2283	SPIK	JÄRN	5		H,D	66			374/152-54	
2284	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	9		H,D	42			374/152-54	
2285	BULTLÅSNICKEL	JÄRN	1	1	H	8	RUND GREPP/ÖGLA. H-FORMAT AX. .		374/152-54	
2286	SLAGG	OSPEC.	0	1		2	BRONSGJUTERIAV FALL .		374/152-54	
2287	SLAGG	JÄRN	0	12		565			374/152-54	
2288	SLAGG	BRÄND LERA	0	6		170	FÖRSLAGGAT TEGEL.		374/152-54	
2289	SPIK	JÄRN	4		HD	58			374/153	1/P?
2290	OID	JÄRN	1	2	D	7	REKTANGULÄRT TVÄRSNITT.		374/153	1/P?
2291	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	INV BLYGLASYR.		374/153	1/P?
2292	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	SPIÅLKAD.		374/153	1/P?
2293	BUTELJ	GLAS	1	1	F	3	BRUNGRÖNT.		374/153	1/P?
2294	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	17	F	24	OFÄRGAT.		374/153	1/P?
2295	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		D	17			374/154	4
2296	OID	JÄRN		3	F	13	KRAFTIGT ROSTANGRIPNA OID JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.		374/154	4
2297	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	INV BRUN BLYGLASYR. SPIÅLKAD.		374/154	4
2298	SLAGG	JÄRN	0	4		205			374/154	4
2299	SLAGG	JÄRN	0	1		43	E		374/154	4
2300	RECENT	BLANDAT	0	6		27	FRAGMENT AV HÄSTSKO, SPIK SAMT BRÄND LERA.		374-76/155	2/P11
2301	SLAGG	JÄRN, CU	0	5		295	EV GJUTERIVERSAMHET.		374-76/155	2/P11
2302	SPIK	JÄRN	9	0	H,D	60			386/129 B,D 386/131	2/P1A
2303	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4	11	D,F	16			386/129 B,D 386/131	2/P1A

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2304	SMIDESAVFALL	JÄRN	1			22	OREGELBUNDET PLATT.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2305	FAT	KER BII:4	1	1	F	4	MYNNINGSSK, UTV BLYGLASYR.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2306	KÄRL	KER BII:4	0	7	F	23	1 BENFRAGM. ÖVR KÄRLSK BLYLASERADE. FLERA SPIJÄLKADE.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2307	OID	KER BII:4	0	1	F	4	MYNNINGSSK.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2308	KÄRL	KER CII	1	1	F	7	BRUNGÅTT GODS. UTV BRUN. RAERENTYP.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2309	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	UTV DEKOR.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2310	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	1	BLÅ DEKOR.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2311	KÄRL	GLAS	2	2	F	2	GRÖNT, EN SK SMÅLT.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2312	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	7	F	5	GRÖNT.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2313	OID	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT, ENA KANT BÖJD.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2314	BRÄNDA BEN	BEN	0	4	F	3			386/129 B,D 386/131	2/P1A
2315	BARK	BARK	0	1		2			386/129 B,D 386/131	2/P1A
2316	OID	LERÄ	0	2	F	35	BRÄND LERÄ.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2317	BRÄND LERÄ	LERÄ	0	15		34			386/129 B,D 386/131	2/P1A
2318	TEGEL	LERÄ	0	12	F	673			386/129 B,D 386/131	2/P1A
2319	SLAGG	JÄRN	0	4		268			386/129 B,D 386/129	2/P1A
2320	SLAGG	BRÄND LERÄ	0	5		95	FÖRSLAGGAT TEGEL OCH MURBRUK.		386/129 B,D 386/131	2/P1A
2321	SPIK	JÄRN	1		H	4			386/129 A,C	2/P4
2322	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	5			386/129 A,C	2/P4
2323	KNIV	JÄRN	1		D	15	AVBRUTET ENEGGAT BLAD OCH TÄNGE.		386/129 A,C	2/P4
2324	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	14			386/129 A,C	2/P4
2325	ÄMNE	JÄRN	1			50	AVSMALNANDE, BÖJD, KVADRATISKT TVÄRSNITT. BÖJD. EV SPIKÄMNE.		386/129 A,C	2/P4
2326	OID	CU-LEG	1	1	F	13	LÅNGSMAL HALVCYLINDEFORMAD.		386/129 A,C	2/P4
2327	NÅL	CU-LEG	1	1	F	1			386/127 A,C	2/P4
2328	OID	LERÄ	1	1	F	6	EN VÄLVD SLÅT SIDA.		386/129 A,C	2/P4
2329	KAKEL	BR LERÄ	1	1	F	8	TVÅ RAKA SLÅTA SIDOR.		386/129 A,C	2/P4
2330	SLAGG	BRÄND LERÄ	0	1		34	FÖRSLAGGAT TEGEL.		386/129 A,C	2/P4
2331	SPIK	JÄRN	1		D	16			386/129 BD+386/131	2/P1A
2332	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4			386/129 BD+386/131	2/P1A
2333	SLAGG	JÄRN	1	1		62			386/129 BD+386/133	2/P1A
2334	KÄRL	KER BII:4	0	12	F	39	2 MYNNINGSSK VARAV EN MED PIPLERDEKOR. 6 BUKSK, VARAV EN MED PIPLERDEKOR. 4 OGLASERADE.		386/129 BD+386/131	2/P1A

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2335	KÄRL	KERCII	1	1	F	2	BOTTENSK, TUMDINTRYCK. VITT GODS.		386/129 BD+386/131	2/P1A
2336	KÄRL	FAJANS	1	1	F	1	MYNNINGSSK.		386/129 BD 386/131	2/P1A
2337	KÄRL	GLAS	1	1	F	4	GRÖNT.		386/129 BD+386/131	2/P1A
2338	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	4	GRÖNT.		386/129 BD 386/131	2/P1A
2339	KVARTS	KVARTS	0	1		1	AVSLAG.		386/129 BD 386/131	2/P1A
2340	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	5	SKAFTFRAGMENT.		386/129 BD 386/131	2/P1A
2341	TEGEL	LERÄ	0	3	F	290	ELDPÅVERKAT, DELVIS FÖRSLAGGAT.		386/129 BD 386/131	2/P1A
2342	SLAGG	OSPEC.	0	2		12			386/129 BD 386/131	2/P1A
2343	SPIK	JÄRN	2		D	12			386/131	1/P1
2344	TEN	JÄRN	0			12	LÅNGSMAL, SVAGT BÖJD. HALVCIRKELFORMIGT TVÄRSNITT, AVBRUTEN I RESP ÄNDE.		386/131	1/P1
2345	KÄRL	KERCII:4	1	1	F	7	BANDHÄNKEL MED ENGOBERING I FORM AV STRECKDEKOR.		386/131	1/P1
2346	KÄRL	KERCII:4	1	1	F	1	INV GULBRUN BLYGLASYR.		386/131	1/P1
2347	KÄRL	KERCII	1	1	F	1			386/131	1/P1
2348	KÄRL	FAJANS		5	F	6	1 SK BLÅ DEKOR INV, UTV.		386/131	1/P1
2349	KAKEL	BR LERA	1	1	F	2	GUL BLYGLASYR.		386/131	1/P1
2350	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	GRÖNT MED BLÅSOR.		386/131	1/P1
2351	KÄRL	GLAS	1	1	F	2	OFÄRGAT MED BLÅSOR.		386/131	1/P1
2352	FÖNSTERGLAS	GLAS		3	F	2	1 KANS RETUSCHER.		386/131	1/P1
2353	TEGEL	LERÄ	0	3	F	80	TAKTEGELFRAGMENT, SENTIDA. UTGALLRAT.		386/131	1/P1
2354	SKO	LÄDER	0	6	F	3	LÄNGSGÅENDE SÖM VID KANTEN. HÅLPARTIER.		386/131	1/P1
2355	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		H	12		23	386/133	7/P4
2356	SÖLJA	JÄRN	1	1	D	2	DUBBEL RINGSÖLJA, DEL AV. TORNEN SAKNAS.	23	386/133	7/P4
2357	BRÄNDA BEN	BEN	0	1	F	1	BEARBETAT?	23	386/133	7/P4
2358	BRÄND LERA	LERÄ	0	0	F	759		23	386/133	7/P4
2359	TEGEL	LERÄ	0	2	F	184		23	386/133	7/P4
2360	SLAGG	JÄRN	2			21		23	386/133	7/P4
2361	SLAGG	BRÄND LERA	5			51	FÖRSLAGGAD LERA/TEGEL.	23	386/133	7/P4
2362	SPIK	JÄRN	2	2	D	26			386/133	1/P1
2363	TEN	JÄRN	1			1	RUNT TVÄRSNITT.		386/133	1P/1A
2364	SLAGG	JÄRN	0	1		55			386/133	1P/1A
2365	OID	JÄRN	1		F	7	FRAGMENT. UTGALLRAT.	21	386/135-39	10/P4
2366	SLAGG	OSPEC.	0	1		51		21	386/135-39	10/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2367	SPIK	JÄRN	3		H,D	42		21	386/135-39	5/P4
2368	HÅSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	23		21	386/135-39	5/P4
2369	NYCKEL	JÄRN	1		D	45	VRIDLÅSNYCKEL, ÖGLA-/GREPP SKADAT.	21	386/135-39	5/P4
2370	OID	JÄRN	1			8	VINKELFORMAT.	21	386/135-39	5/P4
2371	BESLAG	JÄRN	1			16	PLATT, REKTANGULÄR FORM, ENA ÄNDEN UTÅTBÖJD I 2 FLIKAR.	21	386/135-39	5/P4
2372	SMIDESAVFALL	JÄRN		8		83	EV KNIVÄMMEN.	21	386/135-39	5/P4
2373	OID	JÄRN	0	0	F	80	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	21	386/135-39	5/P4
2374	OID	CU-LEG	0	1		1	JÄRN + CU-LEG. OVAL BRICKA.	21	386/135-39	5/P4
2375	OID	CU-LEG	0	1		14		21	386/135-39	5/P4
2376	KÄRL	KER BII:4	1	13	D	491	TREFOTSGRYTA. BOTTENSK, BEN, BUK, MYNNINGSSK, INV GRÖN BLYGLASYR. 18 SK IHOPLIMMADE.	21	386/135-39	5/P4
2377	KÄRL	KER BII:4	1	8	F	21	PANNA MED TRE BEN, INV GRÖN BLYGLASYR. SOTIG UTSIDA. 6 SK IHOPLIMMADE TILL TRE DELAR.	21	386/135-39	5/P4
2378	KÄRL	KER BII:4	1	2	F	2	INV GRÖN BLYGLASYR, UTV STÅNK AV GLASYR.	21	386/135-39	5/P4
2379	KÄRL	KER BII:4	1	3	F	85	TREFOTSGRYTA, ETT BEN. INV BRUNGRÖN BLYGLASYR.	21	386/135-39	5/P4
2380	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	22	SKAFT, STÅNK AV BRUN BLYGLASYR.	21	386/135-39	5/P4
2381	KÄRL	KER BII:4	0	2	F	47		21	386/135-39	5/P4
2382	KÄRL	KER BII:4	0	4	F	32	BRUNGRÖN BLYGLASYR.	21	386/135-39	5/P4
2383	KÄRL	KER BII:4		1	F	12	DEL AV RÖRSKAFT. STÅNK AV BLYGLASYR. ÅLDERDOMLIG.	21	386/135-39	5/P4
2384	KÄRL	KER BII:4	1	3	F	20	INV VITLERENGOBE.	21	386/135-39	5/P4
2385	OID	KER BII:4	1	1	F	54	RÖRSKAFT.	21	386/135-39	5/P4
2386	KÄRL	KER BIII	1	2	F	7	VITT GODS. UTV GRÖN BLYGLASYR, INV FLÄCKIG GUL.	21	386/135-39	5/P4
2387	KÄRL	KER CII	1	1	F	2	MYNNINGSSK.	21	386/135-39	5/P4
2388	KÄRL	GLAS	1	1	F	3	GRÖNT, SVAGT VÄLVD. SMÅLTRAND.	21	386/135-39	5/P4
2389	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT, SVAGT VÄLVD.	21	386/135-39	5/P4
2390	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	3	GRÖNT, EN SK RETUSCHERAD KANT.	21	386/135-39	5/P4
2391	OID	GLAS	1	2	F	2	BRUNT.	21	386/135-39	5/P4
2392	BRÄND LERA	LER A	0	3	F	8		21	386/135-39	5/P4
2393	TEGEL	LER A	0	1		56	SPÅR AV SINTRING.			
	21	386/135-39	5/P4	2-3						
2394	TEGEL	LER A	0	1	F	35		21	386/135-39	5/P4
2395	SLAGG	BRÄND LERA	0	2		45	FÖRSLAGGAT TEGEL.	21	386/135-39	5/P4
2396	OID	CU-LEG	0	1	F	10		21	386/135-39	5/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	ANR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2397	SPIK	JÄRN	6		H,D	47			386/137	3
2398	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	8		H,D	65			386/137	3
2399	OID	JÄRN	1			10	PLATT, REKTANGULÄRT, NITHÅL.		386/137	3
2400	SPIK	JÄRN	1		D	2			386/137	3
2401	OID	JÄRN	0	0	F	17	UTGALLRAT.		386/137	3
2402	SKÅL	KER BII:4	1	2	F	15	INV GRÖN BLYGLASYR.		386/137	3
2403	KÄRL	KER BII:4	8	8	F	21	4 MYNNINGSSK, VITLERENGÖBE, INV GRÖN, BRUN BLYGLASYR. ÖVR BUKSK BLYGLASERADE.		386/137	3
2404	KÄRL	KER CII	1	1	F	4	KÖLN/FRECHEN.		386/137	3
2405	KÄRL	KER CII	1	1	F	2			386/137	3
2406	KÄRL	PORSLIN	1	1	F	2	INV BLÅ DEKOR.		386/137	3
2407	OID	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT SMÅLT GLAS.		386/137	3
2408	BUTELJ	GLAS	1	1	F	5	GRÖNT. DEL AV HALS.		386/137	3
2409	KÄRL	GLAS	1	1	F	4	DEL AV BOTTEN. OFÄRGAT.		386/137	3
2410	KÄRL	GLAS	0	5	F	6	2 GRÖNA. 1 GULGRÖN. 1 MÖRKGRÖN. 1 BRUN.		386/137	3
2411	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	15	F	9	GRÖNT. 1 SLIPAD KANT. 1 DROPPKANT. 2 RETUSCHERAD KANT.		386/137	3
2412	SLAGG	JÄRN	0	2		73	.		386/137	3
2413	SLAGG	BRÄND LERA	0	8		254	FÖRSLAGGAT TEGEL.		386/137	3
2414	SPIK	JÄRN	5		D	46		21	386/135-39	6/P4
2415	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	5	5	D	30		21	386/135-39	6/P4
2416	ÄMNE	JÄRN	1			7	ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.	21	386/135-39	6/P4
2417	KNIV	JÄRN	1	1	D	3	EV DEL AV TÄNGE, REKTANGULÄR PLATT, TVÅ KVARSITTANDE NITAR OCH EV ANSATS.	21	386/135-39	6/P4
2418	OID	JÄRN	1	2	D	216	CYLINDERFORMAD.		386/135-39	6/P4
2419	BESLAG	JÄRN	1	1	F	3	PLATT, REKTANGULÄRT. AVBRUTEN I BÄGGE ÄNDAR.	21	386/135-39	6/P4
2420	KNIV	JÄRN	1		F	28	DEL AV KNIVBLAD.	21	386/135-39	6/P4
2421	OID	JÄRN	0	0	F	35	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAD.	21	386/135-39	6/P4
2422	OID	CU-LEG	1	1	D	1		21	386/135-39	6/P4
2423	KÄRL	KER BII:4	1	9	F	138	INV BRUN BLYGLASYR, MED SVARTA STÄNK. BOTTEN STRECKMÖNSTRAD MED ENGÖBE.	21	386/135-39	6/P4
2424	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	3	INV BRUN BLYGLASYR.	21	386/135-39	6/P4
2425	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	1	INV GRÖN BLYGLASYR.	21	386/135-39	6/P4
2426	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	6	GRÖNT, EN RETUSCHERAD KANT.	21	386/135-39	6/P4
2427	SLAGG	OSPEC.	0	4		594		21	386/135-39	6/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2428	SLAGG	BRÄND LERA	0	4		316	FÖRSLAGGAT TEGEL.	21	386/135-39	6/P4
2429	SPIK	JÄRN	4		F,D	21		21	386/135-39	8/P4
2430	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		H,D	7		21	386/135-39	8/P4
2431	OID	JÄRN	2			17	PLATTA OREGELBUNDNA.	21	386/135-39	8/P4
2432	KÄRL	KER Bli:4	1	2	F	48	INV BRUN BLYGLASYR. JFR F2437.	21	386/135-39	8/P4
2433	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	5	F	6	GRÖNT. EN SK 2 RETUSCHERADE KANTER. TVÅ SK DROPPKANT.	21	386/135-39	8/P4
2434	BLECK	JÄRN	2			16		21	386/135-39	9/P4
2435	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	10		21	386/135-39	9/P4
2436	OID	JÄRN	0	0	F	8	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.	21	386/135-39	9/P4
2437	KÄRL	KER Bli:4	1	1	F	12	UTV, INV BRUNGRÖN BLYGLASYR. JFR F 2432.	21	386/135-39	9/P4
2438	KÄRL	KER Bli:4	1	3	F	77	TVÅ MYNNINGSK. BLYGLASERAT.		386/137	1
2439	SKO	LÄDER/NÄV.	2	18	D	59	LÄDERSULA, INV MED BARK/NÄVER.		386/137	1
2440	SPIK	JÄRN	3		H,F	35			386/137	2/P2A
2441	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	9			386/137	2/P2A
2442	OID	JÄRN	0	0	F	3	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		386/137	2/P2A
2443	KÄRL	KER Bli:4	4	5	F	11	FLERTALET SPIÅLKADE. BLYGLASYR OCH 1 SK VITLERENGÖBE.		386/137	2/P2A
2444	FÖNSTERGLAS	GLAS	1	1	F	2	GRÖNT.		386/137	2/P2A
2445	ÄMNESJÄRN?	JÄRN	0	3		779			386/137	2/P2A
2446	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	4		3	386/139	2/P2A
2447	OID	JÄRN		5	F	7		3	386/139	2/P2A
2448	KÄRL	KER Bli:4	1	1	F	6	MYNNINGSSK MED VITLERENGÖBE OCH BLYGLASYR.	3	386/139	2/P2A
2449	FLINTA	FLINTA	1	0		1	.	3	386/139	2/P2A
2450	SPIK	JÄRN	3		D,F	38		3	386/139	2/P2A
2451	KÄRL	KER Bli:1	2	2	F	37	1 BUKSK, SPIÅLKAD, UTV FLÄCKVIS GULGRÖN BLYGLASYR. 1 BUKSK MED SPÅR AV UTV BLYGLASYR.	3	386/139	2/P2A
2452	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT.	3	386/139	2/P2A
2453	FÖNSTERGLAS	GLAS	3	3	F	4	2 SK GRÖNA, 1 OFÄRGAD. EN SK RETUSCHERAD KANT.	3	386/139	2/P2A
2454	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGMENT.	3	386/139	2/P2A
2455	SLAGG	BRÄND LERA	0	3		170	FÖRSLAGGAT TEGEL.	3	386/139	2/P2A
2456	SPIK	JÄRN	4		D,F	40			386/141	2
2457	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	9			386/141	2
2458	BESLAG	JÄRN	1	1	F	7	PLATT, TRESIDIGT.		386/141	2

FNR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2459	LÄSÖVERFALL	JÄRN	1	1	D	6	TVINNAD. I MITTEN NÅGOT HOPTRYCKT OCH EV SEKUNDÄRT DEFORMERAD. EV LÅSDETALJ.		386/141	2
2460	KÄRL	KERCII	1	1	F	1	GRÅTT GODS. UTV. SPRÄCKLIG. KÖLN/FRECHEN.		386/141	2
2461	BRÄND LERA	LERÄ	0	20	F	60			386/141	2
2462	SLAGG	JÄRN	0	1		72			386/141	2
2463	SKÅL	KERBII:4	1	1	F	10	MYNNINGSSK. GULBRUN BLYGLASYR.		386/141	3 ÖVRE
2464	KRAMPA	JÄRN	1		D	7			386/141	3/P4
2465	BRÄND LERA	LERÄ	0	2		2			386/141	3/P4
2466	SLAGG	BRÄND LERA	0	1		6			386/141	3/P4
2467	SPIK	JÄRN	2		H,D	25			386/143	3/P4
2468	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	22			386/143	3/P4
2469	ÄMNE	JÄRN	3			13	1 BANDFORMIGT, 1 BANDFORMIGT VINKELFORMAT, 1 OREGELBUNDET PLATT.		386/143	3/P4
2470	OID	CU-LEG	0	1		2	HALVCIRKELFORMAD.		386/143	3/P4
2471	BRÄND LERA	LERÄ	0	15	F	74			386/143	3/P4
2472	KÄRL	FAJANS		3	F	21			386/143	1
2473	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	3	F	5	GRÖNT, 2 SK RETUSCHERAD KANT.		386/143	1
2474	RECENT		0	0	F	86	SPIK. OFÄRGAT FÖNSTERGLAS. BRÄND LERA. UTGALLRAT.		386/143	1
2475	KÄRL	FAJANS	4	4	F	16	3 MYNNINGSSK.		386/143	
2476	BUTELJ	GLAS	0	2	F	14	OFÄRGAT.		386/143	
2477	RECENT	BLANDAT	0	0	F	77	FÖNSTERGLAS, TEGEL, BRÄND LERA. UTGALLRAT.		386/143	
2478	HYLSA	CU-LEG	1	1		15	RUND TRÄPINNE MED EN HYLSA/BESLAG.		386/145	2/P4
2479	KÄRL	KERBII:4	0	35	F	205	6 MYNNINGSSK. 1 SKÄRVA MED BANDHÄNKEL. MERPARTEN INV BRUN, GRÖN BLYGLASYR.		386/145	2/P4
2480	BUTELJ	GLAS	1	1	F	3	BLÅTT, MYNNINGSSKÄRVA. UTV STREDEKOR.		386/145	2/P4
2481	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT, UTV PÅLAGD GLASTRÅDAR. REMMARE.		386/145	2/P4
2482	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT, RUNDAD KANT.		386/145	2/P4
2483	KÄRL	GLAS	1	1	F				386/145	2/P4
2484	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	13	F	11	GRÖNT. 4 RETUSCHERAD KANT, 2 DROPPKANT.		386/145	2/P4
2485	KRITPIPA	PIPLERA	1	1	F	2	SKAFTFRAGMENT.		386/145	2/P4
2486	SLAGG	JÄRN	0	8		376	FRAGMENT. UTGALLRAD.		386/145	2/P4
2487	SLAGG	BRÄND LERA	0	14		350	FÖRSLAGGAT TEGEL.		386/145	2/P4
2488	SPIK	JÄRN	3		H,D	18			386/145	3/P4
2489	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		H,D	17			386/145	3/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2490	SÖLJA_	JÄRN	1	1	D	1	DEL AV TORNE, TILL SÖLJA.		386/145	3/P4
2491	RINGBRYNJA	JÄRN	1	1		1	RING/LÄNKE EV FRÅN RINGBRYNJA.		386/145	3/P4
2492	OID	JÄRN	5			35	KLUMPAR.		386/145	3/P4
2493	FLINTA	FLINTA	1	0		2			386/145	3/P4
2494	BRÄND LERA	LERA	0	7		17			386/145	3/P4
2495	SLAGG	JÄRN	0	3		24			386/145	3/P4
2496	BRÄNDA BEN	BEN	0	2	F	4			386/145	2/P4
2497	RECENT	BLANDAT	0	0	F	345	SPIK, TEGEL, OFÄRGAT FÖNSTERGLAS OCH KAKEL. UTGALLRAT.		386/145	1/P4
2498	SPIK	JÄRN	2		H,D	18			386/147	1/P4
2499	OID	JÄRN	0	0	F	8	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		386/147	1/P4
2500	KÄRL	KER Bli:4	1	1	F	1			386/147	1/P4
2501	SPIK	JÄRN	6		H,D	39			386/147	2/P4
2502	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	14		H,D	51	1 ÄMNE. OLIKA FORMER AV HÄSTSKOSÖM.		386/147	2/P4
2503	SÖLJA	JÄRN	1	1	D	1	TORNE TILL SÖLJA.		386/147	2/P4
2504	OID	JÄRN	1		D	43	SMIDESÄMNE/HALVFABRIKAT. EV LÅSREGEL. KVADRATISKT. TVÅRSNITT.		386/147	2/P4
2505	BESLAG	JÄRN	1		D	11	TREKANTIG. SKADAD I ENA ÄNDEN, VIKT I DEN ANDRA. NITHÅL.		386/147	2/P4
2506	BESLAG	JÄRN	1	1	F	6	TVÅ RAKA KANTER. EV NITHÅL.		386/147	2/P4
2507	TEN	JÄRN	1			14			386/147	2/P4
2508	KNIVBLAD	JÄRN	1	1	F	3	DEL AV BLAD TILL KNIV. TRIANGULÄRT TVÅRSNITT.		386/147	2/P4
2509	ÄMNESJÄRN	JÄRN	1			13	SMIDESÄMNE-KNIV-HALVFABRICERAD? DEL AV KNIVBLAD OCH TÅNGE.		386/147	2/P4
2510	OID	JÄRN	0	0	F	58	JÄRNFRAGMENT. UTGALLRAT.		386/147	2/P4
2511	OID	JÄRN	1	1	F	4	DEL AV EN EV DUBBELSÖLJA. OVAL SÖLJERAM MED RAKA SIDOSTYCKEN.		386/147	2/P4
2512	FAT	KER Bli:4	1	1	F	29	MYNNINGSSK. INV STRECKORNAMENTIK I PIPLERA, BRUN BLYGLASYR.		386/147	2/P4
2513	KÄRL	KER Bli:3	1	1	F	27	BEN.		386/147	2/P4
2514	KÄRL	KER Bli:4	1	1	F	15	SPÅR AV SKAFT. INV GRÖN BLYGLASYR.		386/147	2/P4
2515	KÄRL	KER Bli:4	0	3	F	11			386/147	2/P4
2516	KÄRL	FAJANS		3	F	4	1 BOTTENSK.		386/147	2/P4
2517	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	GRÖNT.		386/147	2/P4
2518	KÄRL	GLAS	1	1	F	1	BRUNGRÖNT.		386/147	2/P4
2519	FÖNSTERGLAS	GLAS	0	13	F	11	12 GRÖNA, 1 OFÄRGAD. 3 GRÖNA MED RETUSCHERAD KANT.		386/147	2/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2520	FLINTA	FLINTA	1	0		1			386/147	2/P4
2521	BRÄND LERA	LERA	0	2	F	3			386/147	2/P4
2522	TEGEL	LERA	0	4	F	36			386/147	2/P4
2523	SLAGG	JÄRN	0	2		141	FRAGMENT. UTGALLRAT.		386/147	2/P4
2524	SLAGG	BRÄND LERA	0	7		172	FÖRSLAGGAT TEGEL.		386/147	2/P4
2525	NYCKEL	JÄRN	1			19	TENFORMIGT FÖREMÅL, MED HALVCIRKELFORMIGT HUVUD/GREPP OCH BÖJD I ANDRA ÄNDEN.			
2526	BESLAG	JÄRN	1		D	6	REKTANGULÄRT, EV NITHÅL, ENA ÄNDEN INTAKT, ANDRA AVBRUTEN.			
2527	BESLAG	JÄRN	1		F	8	REKTANGULÄR, AVBRUTEN.			
2528	OID	JÄRN	1	1	F	6	ROSTANGRIPNA FRAGMENT. UTGALLRAT.			
2529	NÅL	JÄRN	1		D	1				
2530	OID	CU-LEG	1	1	D?	1	HÄNGE? METALL VIRAD RUNTEN KÄRNA AV OKÄNT MATERIAL. GRÖN.			
2531	RECENT	BLANDAT	0	0	F,D	655	SPIK, HÅSTKOSÖM JÄRNFRAGMENT, FAJANS MM.			
2532	SÖLJA	JÄRN	1		D	3	REKTANGULÄR ENKELSÖLJA MED TORNE, DEFEKT.			
2533	ÄMNESJÄEN	JÄRN	1			28	ÄMNESJÄRN, BANDFORMIGT, REKTANGULÄRT TVÄRSNITT, SVAGT BÖJT, AVHUGGET I BÄGGE ÄNDAR.		388/145	3/P2A
2534	PINCETT	CU-LEG	1	2	D	2	AVBRUTEN, PASSBITAR.		364/131	13/P10
2535	BLECK	CU-LEG	3	0	F	8	BANDFORMIGA BLECK, KLIPP.		364/131	13/P10
2536	SLAGG	CU	1	1	F	10	BRÄND LERA, CU.		370/139	1/P7
2537	SÖLJA	JÄRN	1	3	D	2	ENKEL RINGSÖLJA. AVBRUTEN TORNE.		374/149	10/P3
2538	KNIV	JÄRN	1	0	D	22	KNIV, AVBRUTEN TÄNGE OCH UDD/SPETS.		378/152	3
2539	GJUTFORM	BRÄND LERA	0	17	F	120		61		11,12/10
2540	SÖLJA	JÄRN	1		H	2	RUND ENKEL SÖLJA, AVBRUTEN TORNE.		388/145	3/P2A
2541	ENKELSÖLJA	CU-LEG	1	3	D	8	ENKELSÖLJA MED REMBLAD. FRAGMENTARISKT.		386/135	3
2542	OID	JÄRN	1		D	3			374/149	10/3
2543	PINCETT	CU-LEG	1		H,D	6	PINCETT, KLÄMMA SAKNAS.		378/152	3
2544	ARBORSTPIL	JÄRN	1		H,D	30	HOLKEN SKADAD I BASEN.		374/147	9,10/P3
2545	ARBORSTPIL	JÄRN	1		H,D	27	HOLKEN SKADAD I BASEN.		386/145	3/P4
2546	KNIV	JÄRN	1		D	31	KNIV MED TÄNGE.	18	374/174	
2547	TRÅD	CU-LEG	1		D	6	RING AV TVINNAD BRONSTRÅD MED HAKAR I ÄNDARNA. ARMLÄNK?	18	374/149	
2548	KNIVBLAD	JÄRN	1		D	25	KNIV MED TÄNGE. SPETS OCH TÄNGE SKADAD.		386/145	2/P3A
2549	VAPENDETALJ	JÄRN	1		H,D	124	VAPENDETALJ? SPETS AV NÅGOT SLAG. EV ÄMNE, HALV-FABRICERAT FÖREMÅL.		370/139	1/P7

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/ PROFIL
2550	SKÄLLA	JÄRN	1		H	103	SKÄLLA MED KLÄPP OCH UPPTILL TVÅ OMBÖJDA TENAR SOM FÅSTANORDNING.			2,3/P6
2551	ÄMNE	JÄRN	1	0		22			388-94/147-49	3/P3A
2552	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	8			396/135	1/P1
2553	OID	JÄRN	1		D	10	LÅNGSMALT, SPIKLIKNANDE FÖREMÅL, IHÅLIGT.	21	386/135-39	6/P4
2554	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	4		D	14			388/141	3/P2A
2555	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		D	6			388/145	2/P2A
2556	OID	JÄRN	1			9	PLATT REKTANGULÄRT, ENA LÅNGSIDAN HEL, ANDRA NÅGOT BÖJD. EV BESLAG.		388/143	1/P2
2557	ÄMNE	JÄRN	1			13	OMBÖJD TEN, EV KRAMPA, SYNES EJ VARA FÄRDIGTILLVERKAT.		388-94/147-49	3/P3A
2558	OID	JÄRN	1		D	17	LÅNGSMALT, SPIKLIKNANDE FÖREMÅL, ENA DELEN BÖJD I CA 30 GRADER.		386/135	3
2559	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	3			374/149-51	7/P1C
2560	ÄMNE	JÄRN		0		9	ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.		398/147-49	2/P3A
2561	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1	0	H	4			396/133	3/P1A
2562	NIT	JÄRN	1	0	H	1			396/133	3/P1A
2563	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	3	0	D	22			396/133	2/P1A
2564	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	4			394/133	2/P1A
2565	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	9		H,D	38			388/143	3/P1A
2566	SMIDESAVFALL	JÄRN	1			9	EV SMIDESAVFALL VID SMIDESARBETE FÖR HOVSLAGERI, HÄSTSKOSÖM.		388/143	3/P1A
2567	NITBRICKA	JÄRN	1		H	3			394/145	3/P3A
2568	SPIK	JÄRN	1	0	H	6			386/147	3/P4
2569	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	2		D	8			394-96/147-49	5/P3A
2570	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	7			388/137	2/P1A
2571	TEN	JÄRN	1			55	TEN ELLER TENFORMAT FÖREMÅL, REKTANGULÄRT TVÄRSNITT, SVAGT BÖJT.		388/137	2/P1A
2572	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	5			390/137	3/P1A
2573	ÄMNE	JÄRN	4		D	21	ÄMNEN, HALVFABRICERADE HÄSTSKOSÖMMAR SAMT NÅGON HEL.		392/145	
2574	TEN	JÄRN	1	0		12	EN OMBÖJD TEN, SPETSIG I ENA ÄNDEN. EV SPIK UTAN HUVUD ELLER KRAMPA.	18	380/153	PÅ GATA
2575	ÄMNE	JÄRN	1	0		6	ÄMNE TILL HÄSTSKOSÖM.		364-66/127-29	13/P10
2576	SMIDESAVFALL	JÄRN	2			4	TVÅ OREGELBUNDNA JÄRNKLUMPAR, EV SMIDESAVFALL?		396/141-43	3/P2
2577	HÄSTSKOSÖM	JÄRN	1		H	9			374/149-51	7/P1C
2578	ÄMNE	GLAS	1	1	F	5		21	388/135-39	5/P4

F NR	SAKORD	MATERIAL	ANTAL EX	ANTAL FRAGM	FRAGM	VIKT	BESKRIVNING	A NR	RUTA/KOORD	LAGER/PROFIL
2579	KANNA/KRUS	KER BII:1	1		D	95,7	KANNA, MINIATYRKÄRL, NÄRMAST HELT. SEKUNDÄRA ÄLDRE OCH NYARE YTSKADOR. UTV OCH INV HELTÄCKANDE BRUNFLÄCKIG BLYGLASYR. RAK MYNNINGSHALS. BROTTYTA EFTER VERTIKAL HANK. DEL AV PIP. H 55 MM. MYNNINGSDIAM 32 MM. BUKDIAM 63 MM. BOTTEN UTV 45 MM.		386/133 B	2/1A
2580	TEN	JÄRN	1		D	137	TEN, SVAGT BÖJT, KVADRATISKT TVÄRSNITT. BROTTSPÅR I RESP ÄNDE.		368/137	10/2
2581	BESLAG	CU	1		H	3,2	REKTANGULÄRT, SVAGT BÖJT BESLAG. ENA LÅNGSIDAN OMVIKT KANT. 4 NITHÅL I RESPEKTIVE HÖRN.		368/137	10/2
2582	KÄRL	KER CII	1	1	F	3,8	VITGRÅ GODSFÄRG. SIEGBURG.		368/137	10/2
2583	KÄRL	KER CII	1	1	F	6,6	LJUSGRÅTT GODS. MYNNINGSSKÄRVA, SKÅL. SIEGBURG.		380/147	3/6
2584	KÄRL	KER CII	1	1	F	3,2	GRÅTT GODS.		380/147	3/6
2585	KÄRL	KER BII:4	1	1	F	12	MYNNINGSSK FAT. SPÅR AV VITLERA, BLYGLASYR.		386/137	2/2
2586	KÄRL	KER CII	1	1	F	4,3	LJUSGRÅTT GODS. BUKSKÄRVA, OGLASERAD.		386/137	2/2
2587	Kärl	Ker CII	1	1	F	2	GRÅTT GODS.		384/147	2/P4

Under hösten 1985 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk undersökning av medeltida kulturlager i kvarteret Gladan (numera Grundlagen) i Jönköpings stads västra centrumområde. Anledningen till undersökningen var nybyggnation av kontorshus. Området låg i sydöstra delen av medeltidsstaden och gränsade till stadens fästning, anlagd på 1500-talet. Det ingick i det markområde som ianspråktogs av Kronan för slottets räkning efter att staden flyttats 1612 och kom inte att nybebyggas förrän på 1800-talet då slottet revs och staden expanderade åt väster.

Sammanlagt undersöktes 436 m² med kulturlager. Stora delar av området var skadat av senare bebyggelse och av ledningsschakt. Vid undersökningen framkom bebyggelse-lämningar i ett äldsta skede, från slutet av 1200-talet, början av 1300-talet i form av stolphål, hägnadsspår, gropar och diken samt årderspår. Från detta skede framkom också resterna av en bitvis bevarad gatusträckning, belagd med småsten samt med inslag av järnslag och tegelbitar. Gatan hade varit i bruk fram till 1612 då staden flyttades till Öster och ingick i en av stadens större infartsvägar söderifrån.

Bebyggelsespår från 1400- och 1500-tal utgjordes av spridda stolphål samt fragmentariska stenlagda ytor. Från detta skede fanns spår av hantverksavfall från grytgjuteri i sydvästra delen av undersökningsområdet. Vidare fanns spår av kopparslageri, dock i ringa skala, i form av kopparklipp och kopparbleck. Klensmide har troligen också bedrivits i området, dock framkom inga lämningar, utan fynd av smidesavfall indikerade denna verksamhet. Järnslag förekom spritt i undersökningsområdet.

Sammanlagt registrerades 2 587 fyndposter. Fynd av keramik från slutet av 1200-talet och 1300-tal utgjordes av enstaka skärvor av äldre rödgods, protostengods, äldre stengods. Stengodsmaterialet visar generellt handelskontakter med bland annat Tyskland under hela medeltidsstadens epok.

