

Ett folkvandringstida gravfält i Byarum


Arkeologisk undersökning av fornlämning Byarum 160:1
inom Södra Duved 1:1, Byarums socken i Vaggeryds
kommun, Jönköpings län

ANN-MARIE NORDMAN



Gravfält i Byarum

Arkeologisk undersökning av fornlämning Byarum 160:1, inom Södra
Duveled 1:1, Byarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län



Rapport, foto och planritningar: Ann-Marie Nordman
Renritningar: Susanne Haltiner Nordström, Agneta Gustafsson
Fyndfoto: Göran Sandstedt
Föremålsteckningar: Anders Gutehall
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: TMG Tabergs, Taberg, 2016

Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: info@jkpglm.se
www.jkpglm.se

Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK) är återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.

ISSN: 1103-4076

© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2016

Innehåll

Inledning.....	5
Topografi och fornlämningsmiljö.....	5
Arkeologiska undersökningar i kommunen.....	6
Fornlämning Byarum 160	8
Syfte och metod	11
Undersökningsresultat.....	10
Yttre gravformer.....	11
Domarringar	11
Stensättningar.....	11
Övriga gravar.....	12
Inre gravformer.....	12
Järnåldersdösar	12
Sydportar	13
Begravningar	13
Osteologisk analys.....	13
Övriga anläggningar.....	14
Fynd	14
Pärlor	15
Knivar	15
Fibulor	16
Dräktnålar	16
Bältes- och remdetaljer	16
Beslag i silver.....	16
Agraftknappar	17
Söljor	17
Skrindetaljer.....	17
Kammar	17
Keramik.....	18
Dateringar	18
Frågor och svar.....	19
Sammanfattning.....	19
Administrativa uppgifter.....	21
Referenser.....	22
Tryckta källor	22
Otryckta källor.....	23
Arkiv.....	23
Kartor	23
Nätresurser.....	23

Bilagor

Bilaga 1.	Översiktsplan
Bilaga 2.	Anläggningslista
Bilaga 3.	Anläggningsbeskrivningar
Bilaga 4.	Fyndtabell
Bilaga 5.	¹⁴ C-resultat
Bilaga 6.	Osteologisk rapport
Bilaga 7.	Bildebilaga



FIGUR 1. Utdrag ur digitala fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:10 000. Koordinatsystem Sweref 99TM.

Inledning

Mellan april och juli 1992 genomförde Jönköpings läns museum en arkeologisk utgrävning av fornlämning 160 i Byarums socken, sydväst om Vaggeryd. Grävningen kom till stånd på grund av att E4 skulle byggas om till motorväg och dras förbi Vaggeryds samhälle. Redan på 1960-talet planerade man flyttning av E4 varvid man ansökte om, och fick, tillstånd att gräva ut och ta bort fornlämningen (Raä F 5538/71). Undersökningen genomfördes av Jönköpings läns museum och kostnadsansvarig var Vägverket, Region Sydöst. Utgrävningsledare var antikvarie Ann-Marie Nordman, Jönköpings läns museum.

Eftersom någon förundersökning inte hade gjorts hade vi bristfällig kunskap om gravfältets utbredning inför huvudundersökningen. Kostnadsberäkningen fick göras utifrån de synliga lämningarna. Detta ledde till att den ursprungliga kostnadsberäkningen som utgick från en yta av 1 700 m² och cirka 20 anläggningar fick kompletteras efter avbaning, då gravfältet visade sig vara över 2 000 m² och omfatta ett femtiotal begravningar. Tack vare att både Vägverket och Riksantikvarieämbetet var välvilligt inställda till kompletterande ekonomiska bidrag så kunde projektets fält del avslutas på ett tillfredsställande sätt.

Topografi och fornlämningsmiljö

Byarums socken ligger i länets västra del, 2 mil söder om Vättern, kring övre Lagan och dess källflöden. Terrängen är kuperad och det lösa jordtäcket består av sand och mo. Höjden över havet varierar mellan 190 och ca 300 meter där Lagandalen utgör de lägst belägna, ganska flacka, stråken i sockens östra del. Den västra delen höjer sig ända upp till 300 m.ö.h. och är betydligt mer kuperad.

Berggrunden i området domineras av den s.k. Vaggerydssyeniten i gränzonen mellan de västliga gnejser och östliga graniter. Vaggerydssyeniten är en basisk djupbergart med ett ovanligt ringa inslag av kvarts. Bergarten vittrar oerhört lätt och täcks därför ofta av en vittringsskappa av grus, som ger extra bördiga jordar (I Hjorth 1987). Socknens odlingsmark ligger samlad i huvudsak inom området för syenitens förekomst. De högst belägna delarna av socknen i väst ligger inom området för de blandade gnejserna. Här finns ingen odlingsmark och även övriga spår av mänsklig påverkan är få.

Byarum är rik på fornlämningar vilka förekommer främst i ett brett, nord-sydligt orienterat bälte genom socknen. Stenåldersindikationer är få i både Byarum och kringliggande socknar jämfört med övriga länet. Det totala antalet kända stenåldersindikationer (lösfynd och ett par hällkistor) är endast 36 vilket kan jämföras med socknar som inte ens är hälften så stora som Byarum men som har 200–300 stenåldersindikationer.

Under bronsåldern däremot hamnar Byarum bland de rikaste bygderna i länet med bland annat 22 större gravrösen. Sexton av dessa grupperar sig inom eller i närheten av den bördigaste jordbruksbygden i socknens norra del.

Under tidiga järnåldern intar Byarum tillsammans med grannsocknen i söder, Tofteryd, tätpositionen i länet beträffande antal fornlämningar. Socknarna domineras av äldre och mellersta järnålderns gravtyper: resta och klumpformiga stenar, stenkretsar, stensättningar och rösen samt domarringar. Dessa förekommer såväl ensamliggande som i gravgrupper och gravfält. Här bör man dock vara uppmärksam på att i väldigt många fall har resta stenar och klumpstenar räknats som egna anläggningar. Det torde snarare vara så att merparten av dessa har ingått i domarringar eller stenkretsar.

Under den yngre järnåldern sker en anmärkningsvärd nedgång av antalet registrerade fornlämningar inte bara i Byarums socken utan hela nordvästra delen av Jönköpings län. De för yngre järnåldern typiska högggravfälten lyser med sin frånvaro här men förekommer i de södra delarna av länet. Vi vet inte om det beror på avflyttning eller om spåren från denna tid är svårare att se. Kanske ligger den berömda klimatkatastrofen, Fimbulvintern, 536 e.Kr. bakom avfolkningen. Den långvariga missväxten och svälten som följde i Europa är känd från flera historiska källor från tiden. Även i Sverige har man kunnat se att jordbruksmarker återgick till skog och befolkningen minskade under den här perioden (Gräslund 2012).

Arkeologiska undersökningar i kommunen

De arkeologiska insatserna i Vaggeryds kommun har i första hand berört gravar och gravfält från äldre järnåldern. Knut Kjellmark undersökte 1928 ett skadat ”järnåldersröse” i Tofteryds Almesäng (Tofteryd 98). Vid Bäcks Mellangård i Byarums socken undersökte Claes Claesson 1934 en skadad stensättning med skelettbegravning (Byarum 10). I graven fanns även en spjutspets av järn. 1935 efterundersökte Claes Claesson två fornlämningar i Pukarp i Tofteryds socken. Den ena bestod av en stensättning med liten stenkista och brandgrop i (Tofteryd 83). Tofteryd 80 bestod av en stensättning och tre stenkistor. Bland fynden fanns brända ben, keramik och en kniv. Stensättningen med kistan är speciellt intressant. Den bestod av tre kantställda hällar som bildade en 1,0 × 0,6 meter stor kista med öppning åt söder. Den har direkta paralleller på vårt gravfält. 1945 efterundersökte Erik Lundberg en kvadratisk fylld stensättning, två rektangulära ofyllda stensättningar och en stenkrets i Hok (Svenarum 14). Den fyllda stensättningen var 10 × 10 meter stor med kantkedja och markerade hörnstenar. Inga fynd påträffades i den. De ofyllda stensättningarna var 2 × 2 meter stora och innehöll en respektive två brandgropar och den rektangulära stenkretsen var 6 × 4 meter stor. En sköldbuckla i järn daterad till yngre

romersk järnålder framkom i stenkretsen (Nordström 2002:14). Bland övriga fynd kan nämnas keramik, kniv och bronsnål. 1968 undersökte Lena Bergils ett gravfält med en domarring, tre oregelbundna stenkretsar (domarringar?), en rektangulär fylld stensättning med skelettgrav, två runda ofyllda stensättningar, två firsidiga stensättningar samt tre osäkra gravar. I eller intill gravarna framkom brandlager och brandgropar. Bland fynden fanns sköldbuckla, svärd, spjutspetsar, knivar, fibula, keramik och brända ben (Svenarum 110, Bergils 1968). 1985 genomfördes en partiell undersökning av ett delvis skadat gravfält i Åkers socken (fornlämning 130, Jlm arkiv). En rektangulär stensättning, 2 × 3 meter stor, med kantkedja och markerade hörnstenar undersöktes. Under en stenpackning fanns en liten hällkista, som man tolkat som barngrav. Bland fynden fanns keramik, kniv, pilspets i järn, sölja och en pärla som daterar graven till yngre romersk järnålder (Varenius, Jlm arkivrapport). 1985 undersökte och restaurerade Björn Varenius gravfältet Byarum 66, som bestod av bland annat domarringar, stensättningar och resta stenar. Den arkeologiska undersökningen koncentrerades runt de omkullvälta eller ur läge flyttade stenarna. Ett fåtal brända ben samt ett brons- respektive jänfragment hittades (Varenius 1990).

1992, strax efter vår undersökning, undersöktes ytterligare gravar och gravfält söder om Skillingaryd längs den planerade sträckningen för E4:

Fornlämning 101 i Åkers socken bestod av en domarring, en rest sten och en ofylld stensättning. Domarringen var 6 meter i diameter och bestod av sju stenar. Även här fanns mindre stenar emellan de större. En brandgrop med en liten lerkruka fanns i mitten av anläggningen. Runt krukan påträffades brända ben, kamfragment, en bronssölja samt ett rembeslag i brons. Krukan tolkades som ett bikärl som innehållit mat eller dylikt. Vid den resta stenen fanns en brandgrop med brända ben, keramik, två knivar, rembeslag, sölja och nitar av järn eller brons samt fragment av en benkam. Den ofyllda stensättningen var 3 × 2 meter stor och kantkedjan bestod av kantställda stenar. Strax söder om anläggningen fanns en brandgrop som tolkades höra ihop med denna. I gropen fanns bland annat brända ben, keramik och ett förmodat läsbeslag (Nordström 2002:24ff).

Fornlämning 105 i Åkers socken bestod av två runda, fyllda stensättningar. Ovanpå den större stensättningen, som var 9,5 meter i diameter, hade man under historisk tid placerat fem resta stenar som en gränsmarkering. I denna påträffades ett brand- och ett benlager, varav den sistnämnda låg innanför en inre kantkedja. I graven påträffades även ett lerkärl. Den mindre stensättningen var 3,5 meter i diameter. I den fanns en brandgrop med brända ben. Intill gravarna fanns även ett område med stolphål, rännor och nedgrävningar som tolkades som möjligt läge för ett så kallat dödshus. Här hittades spridda brända ben, keramik, flintdolk, pilspetsar med

urnupen bas, flintskrapor med mera. Fynden daterar aktiviteterna till senneolitikum. Stensättningarna daterades till bronsålder eller tidig järnålder (Nordström 2002).


Fornlämning 237 Åkers socken bestod av två rektangulära, fyllda stensättningar, den ena 15 × 7,5 meter stor (N-S) och den andra 4 × 2,7 meter stor. Fyllningen i den stora stensättningen bestod av flata liggande hällar och den fragmentariska kantkedjan bestod av kantställda hällar. Under stenpackningarna framkom bengropar, två i den stora och en i den lilla. I den stora framkom brända ben och en pilspets av flinta. I den lilla påträffades ett kulturlager med pilspetsar, skrapor och avslag av flinta. Även en bengrop med en skafthålsyx av grönsten, retuscherad flintspets och flintavslag fanns i den lilla stensättningen. Gravarna daterades till senneolitikum eller äldre bronsålder (Nordström 2002).

I samband med arkeologisk utredning 2009 inom Fåglabäck, 4 kilometer söder om aktuell undersökning, påträffades ett tidigare okänt, skadat, gravfält med brandgropar och fynd av brända ben och keramik (Tofteryd 299, Ödéén 2009). Året efter undersöktes det av odling skadade gravfältet. En kvadratisk stensättning och sju brandgropar samt ett antal nedgrävningar och härdar undersöktes. Den kvadratiske stensättningen innehöll 3,5 kilo metallslag, inga andra fynd påträffades. I brandgroparna fanns fynd av brända ben, keramik, benkam och kraftigt korroderade metallfynd. Att fynden var få och fragmentariska tros bero på den hårda plöjning som gravarna har utsatts för. Den övre delen av brandgroparna hade försvunnit under årens lopp (Gustafsson 2013).

Fornlämning Byarum 160:1

Fornlämning 160 var belägen inom Södra Duveled bys utmark i socknens södra del, 500 meter väster om Lagan, på en höjd av 195 meter över havet. Området består av flack sandmo beväxt med gles barrskog. Fornlämningen har varit känd åtminstone sedan 1800-talets mitt då lantmätaren Jonas Allvin nämner den i sin *Beskrifning över Östbo härad* (1852): ”Uti torpet Knöpelängs åkerlycka, finnas dock en mängd resta stenar, men utan all synbar ordning.” Enligt ekonomiska kartan från 1950-talet fanns en husgrund cirka 100 meter nordväst om gravfältet (Byarum 380:1). Detta torde varit det omnämnda torpet. Vid riksantikvarieämbetets inventering av fornlämningar för ekonomiska kartan på 1950-talet registrerades gravfältet som bestående av 15 resta stenar och 10 klumpformiga stenar. Inventaren skrev också: ”Stenarna bildar inga tydliga figurer.” Vid 1984 års reviderade inventering skrev man: ”Sannolikt har flera stenar ingått i nu förstörda domarringar. Rester av sådana möjligen en i sydöst samt två i nordväst.”

Över gravfältet löpte en skogsväg från nordöst till sydväst. Vägen gick helt eller delvis över gravarna A33, A30, A19, A21, A17



FIGUR 2. Översikt av gravfältet Byarum 160:1. Runda och rektangulära stensättningar samt domarringar utgör de vanligaste gravformerna. Centralt på gravfältet finns även en stor oval domarring. Se även Bilaga 1.



FIGUR 3. Domarring A28 under utgrävning. Från syd.



FIGUR 4. Rektangulär stensättning A35 med sydport. Från syd.



FIGUR 5. Rund, ofylld stensättning A18, låg intill domarringen A22 (till höger i bild). Från syd.

och A27. Väster om gravfältet fanns minst en kolbotten som delvis täckte anläggningar på denna sida. Stenar hade rubbats ur läge och stybbgropar hade grävts inom gravfältsområdet och en enkel eldstad hade byggts med stenar från gravarna.

Syfte och metod

Undersökningens syfte var att dokumentera och ta bort fornlämnning. Frågeställningarna handlade om:

- gravarnas datering
- representerade gravfältet en enda gård eller en by?
- kunde man se en kronologisk stratigrafi inom gravfältet?
- kunde man urskilja en social stratigrafi på gravfältet, skillnader mellan mans- respektive kvinnogravar, vuxna respektive barn, rik respektive fattig?

Skogen avverkades under antikvarisk kontroll varefter avbaning skedde med grävmaskin. Merparten av gravkonstruktionerna framträdde direkt under torvlagret efter avbaning och de första fynden påträffades i samband med maskinschaktning. Efter avbaning handrensades hela den avbanade ytan. Vaggeryds kommuns mättekniker lade ut ett koordinatnät med 5 meters rutor med hjälp av totalstation (koordinatsystem RT R06 5 gon V 0:-15). Ytan fotograferades från mobil byggkran och en schaktplan upprättades i skala 1:50. Planritningar gjordes i skala 1:50 och i enstaka fall i 1:20. Profiler ritades i skala 1:20. Alla fynd utanför själva gravgroparna mättes in förutom när sanden rutgrävdes och sållades i 1×1-meters rutor (ibland 0,5 × 0,5 meter) och 0,1 meter tjocka stick. Rutgrävning företogs framförallt i två områden i gravfältets norra och nordvästra delar samt inom några av domarringarna. Enstaka fynd i gravgroparna mättes i regel in var för sig. Fyndkoncentrationer i gravgropar fick i regel ett gemensamt XYZ-värde. Brända ben, vilka ofta förekom över större ytor innanför gravmarkeringar, dokumenterades som benlager vars ytterbegränsningar mättes in.

Alla anläggningar undersöktes i sin helhet. I de flesta gravarna lades en långprofil, i några lades kryssprofil. Alla gravgropar snittades. Fyndförande lager, både ytligt utspridda och gravgropsfyllningar, sållades i manuell eller maskinsåll med 3 eller 5 mms nät. Mot slutet av grävningen maskinschaktades gravfältsområdet en andra gång med syftet att leta efter tidigare dolda anläggningar. Tolv nya anläggningar i form av mörkfärgningar påträffades. Merparten av dessa tolkades dock som rothål.

61 kol- och 11 jordprover för makro togs i sammanlagt 48 olika anläggningar. Sju kolprover och sjutton brända ben har daterats.

Undersökningsresultat

Yttre gravformer

När maskinavbaningen var klar efter ca en vecka framträdde ett förhållandevis stort gravfält med totalt cirka 45 yttre gravmarkeringar. De 25 stenarna som hade varit synliga före avtorvning utgjorde delar av sex domarringar och en stenkrets. Hela gravfältet täckte en yta av 55 × 45 meter och bestod av sju domarringar, sexton runda och tretton fyrkantiga ofyllda stensättningar, två fyrkantiga stenkretsar, åtta resta stenar samt minst elva numera omarkerade gravar (brandgropar och benlager). Utöver dessa fanns ett antal möjliga resta stenar eller nedgrävningar efter resta stenar.

Domarringar

Den största graven, en oval domarring, var 14 × 8,5 meter stor (A 33). Endast tre resta stenar kvarstod. Ursprungligen har den bestått av elva eller tretton stenar. Övriga domarringar var runda och mellan 4 och 8 meter i diameter och har ursprungligen bestått av fem eller sju resta stenar. I domarringarna hade den yttre begränsningen kompletterats med kantställda mindre naturstenar mellan de resta stenarna, vilket underlättade avgränsningen av de tätt liggande anläggningarna.

Stensättningar

Stensättningarna var markerade med relativt små stenar som hade lagts i cirklar, rektanglar och kvadrater (1,4 × 1,2–7,5 × 4,5 meter stora). I de fyrkantiga anläggningarna hade man företrädesvis använt avlånga, platta stenar som ställts på kant – flera hade slagits ur större block. I de runda anläggningarna, inklusive domarringar, bestod småstenskedjan av mindre naturstenar. Alla stensättningar var utan fyllning av vare sig jord eller stenar, vilket förklarar varför de var osynliga före avtorvning. I fem av de rektangulära stensättningarna och i en rund stensättning konstaterades en öppning i kantkedjan, en så kallad sydport (Jmfr Gustafsson&Nordström 2010:215). Denna bestod av två avlånga stenar som hade placerats i 90° vinkel mot kantkedjan och bildade en ca 0,2 meter bred öppning (A3, A4, A11, A20, A35, A64, FIGUR 4). I de rektangulära anläggningarna fanns öppningen på södra sidan av graven. I den runda stensättningen A20, fanns ett antal större stenar i den sydvästra delen. Av dessa hade två ställts på högkant och i 90° vinkel mot gravens avgränsning. Delvis ovanpå dessa låg en flat sten som tolkades som takhäll i sydporten.



FIGUR 6. Helt nedvittrad sten av Vaggerydssyenit, sten C i domarringen A93.

I texten använd terminologi

Brandgrop: Nedgrävning med brända ben i ett kol- och/eller sotlager. Ingen benbehållare.

Urnebrandgrop: Brända ben i ett kärl i en grop. Ofta förekommer bålmönja i gropen.

Bengrop: Nedgrävning med brända ben utan kol eller sot. Inge benbehållare

Benlager: Brända ben förekommer utspritt över en större yta.

Brandlager: Brända ben, sot och/eller kol förekommer utspritt över en större yta.



FIGUR 6. Järnåldersdös i stensättningen A25.



FIGUR 7. A33:1, en av brandgroparna i den stora ovala domarringen. I profilen syns bitar av grov keramik samt brända ben.

Övriga gravar

Två stenkretsar med fyra (A38) respektive sex (A2) stenar framkom i gravfältets norra del. I A38 var stenarna uppresta, men i A2 gick det inte att avgöra om stenarna någonsin hade varit uppresta. I A2 fanns en urnegrav, och i A38 fanns endast ytligt utspridda brända ben.

Den östra delen av gravfältet var bäst bevarad och anläggningarna här var tydligt avgränsade. I den västra delen var många anläggningar förstörda, stenar hade flyttats och här var det betydligt svårare att se hur anläggningarna hade sett ut från början. Flera block av vaggerydssyenit framkom i detta område efter ytrensning. Den ovan mark synliga delen av blocken hade helt vittrat bort och endast den nedgrävda delen kvarstod. Domarringen A93 identifierades först under rapportarbetet, när tre nedvittrade stenar (Sten C, F och G) tillsammans med en rest sten (A81) kunde sammanföras till en halv domarring. Inom samma område fanns även ett antal tillsynes omarkerade brandgropar (bland annat A49, A57, A65).

I samma område väster om gravfältet fanns också minst en kolbotten från historisk tid. I samband med anläggande av milan hade man grävt stybbrännor runt den varvid några gravanläggningar hade skadats. Man hade även haft sin lägerplats bland gravarna varvid mindre stenar hade flyttats för att bl.a. bilda en enkel eldstad strax öster om A45.

Inre gravformen

Innanför stensättningar och domarringar påträffades en till fem gravgömmor i form av små nedgrävningar med humös och/eller sotig fyllning. Dessa brand- och bengropar hade i några fall placerats i mitten av anläggningen, men oftast förskjutna mot kanten, i ett hörn eller intill/under en större kantsten. I flera fall fanns gravgömman alldeles innanför eller t.o.m. under själva stenramen. Lockstenar över brandgropen fanns i enstaka fall. Även mer eller mindre utspridda ben- eller brandlager förekom, både innanför och strax utanför anläggningarna.

Järnåldersdösar

I fyra rektangulära/kvadratiske stensättningar påträffades små stendösar mitt i anläggningen (A24, A25, A29 och A30). Dessa hade byggts av flata stenhällar och bestod av tre väggar och tak. Hela konstruktionen mätte ca 1 x 1 meter och var 0,2–0,5 meter höga. Stenarna mätte 0,3–0,8 meter i diameter. Tre av dösaarna hade en öppning åt söder, i den fjärde anläggningen hade stenarna rubbats ur läge så mycket att eventuell öppning inte gick att lokalisera. Tre av fyra dösar var fyndtomma och begravningarna fanns istället någon annanstans inom stensättningen – i regel intill kantkedjan. I den fjärde, A25, fanns några järnfragment och en bronsvikt (fnr54) i nedgrävningen till dösen. Graven hade också ett brandlager där de flesta fynden påträffades varför man inte kan utesluta att fynden under dösen har hamnat där av misstag.

Sydportar

I sex rektangulära stensättningar och i en rund stensättning fanns sydportar. Två avlånga stenar hade ställts på tvären mot den södra kortsidan i A3, A4, A11, A35, A60, A64 samt A20. Sydportar har observerats på flera gravfält i Mälardalen och i Götaland (Gustafsson & Nordström 2010, Johansson 1993). De tolkas gärna som dörrar till den döde genom vilken man kan kommunicera med denne. Kanske kan de utspridda keramik- och benförekomsterna söder om A3 och A4 också kopplas till mat- och offerriter där portarna har haft en viktig roll. Liknande ben- eller keramikkoncentrationer dokumenterades dock inte vid övriga sydportar.

Begravningar

Alla begravningar var brandgravar. I flera av anläggningarna fanns mer än en begraving. Dessa var oftast inte markerade på något sätt. Endast i ett par fall förekom lockstenar ovanpå brandgropen eller urnegraven. Allt som allt undersöktes 38 brandgropar, nitton benlager, tio brandlager, tre urnegravar och en bengrop. Sammanlagt samlades det in ca 11 kg brända ben från 59 begravingar. Det är dock omöjligt att säga exakt hur många individer det har funnits på gravfältet. Minst 53 individer har identifierats vid den osteologiska analysen (Sigvallius, 1994, BILAGA 6). Merparten av benen påträffades i brand-/bengropar men de förekom även spridda i och utanför gravanläggningarna. Mängden ben i enskilda ben- eller brandgropar varierade från några gram till närmare ett kilo.

Förutom i ben- och brandgropar förekom brända ben ytligt både inom gravarna och utanför dessa. Speciellt tydligt var det i norra delen, mellan den stora domarringen A33 och stensättningarna A3, A4 och A34. Här fanns även keramikskärvor utspridda. I gravfältets västra del framkom också utspridda brända ben och keramik. Här är det dock svårare att bedöma om fynden är avsiktligt utspridda eller härstammar från skadade anläggningar.

I flera fall fanns ingen tydlig begraving inom anläggningen utan de flesta fynden kunde komma strax utanför kantkedjan – ibland under den (se t ex A4, A16, A32 i BILAGA 3).


Osteologisk analys

Den osteologiska analysen genomfördes av Berit Sigvallius vid Statens historiska museum (BILAGA 6). På grund av begränsade ekonomiska resurser för analyser tvingades vi att slå samman brända ben från ben- eller brandlager med ben från gravgropar under dessa lager. Likaså sammanslogs i regel de utspridda benfynden per anläggning. Analysen ger ett minimiantal individer – i detta fall 53 – som har begravts på gravfältet.

Praktiskt taget alla identifierade ben härstammade från människa. Endast tre djur har identifierats: en gris i A15, ett får eller get i A23 samt fragment av hundkranium i härden A46.



FIGUR 8. Pärlor av glas och bärnsten från den runda stensättningen A20.



FIGUR 9. Flera välbevarade knivar påträffades. Till vänster Fnr83 från brandgropen A33:4 och till höger fnr84 från brandgrop A49. Skala ca 1:2. Teckning: Anders Gutehall

Två individer har kunnat könsbestämmas – båda män i A33:3 och A41 – och 48 har kunnat åldersbestämmas någorlunda. Åldersbestämning av bränt material är mycket vanskligt och i flera fall har man endast kunnat säga att individen har varit vuxen, det vill säga över 18 år. I sex gravar har man påträffat barn, 0–7 år gamla (A4, A19, A38, A51, A59 och A63). Se vidare BILAGA 3 Anläggningsbeskrivningar.

Övriga anläggningar

Tre stora härdgropar fanns i nordväst (A7-9). De 2 × 1 meter stora och 0,3 meter djupa härdgroparna låg i en nord-sydlig rad. De var fyllda med kol, sot och skärvsten. Inga fynd gjordes i dem, inte ens brända ben. Ytterligare tretton härdar och härdgropar dokumenterades, de flesta i den nordvästra, förstörda, delen av gravfältet. De flesta var helt fyndtomma, men fem innehöll enstaka brända ben och i två påträffades keramik. Det är inte omöjligt att ett antal av dessa kan knytas samman med den sentida kolningsverksamheten. På grund av störningar i detta område har endast en härdgrop (A71) daterats.

Fynd

I de allra flesta gravar påträffades brända ben och keramik. I några av gravarna påträffades också rester av hartstätning. Bland metallfynden var knivar, fibulor, agraffknappar och olika beslag vanligast förekommande. Fyndsammansättningen på detta gravfält är typisk för folkvandringstiden: dräktdetaljer och keramik (Bennett 1987). Inga vapen påträffades.

Fynden i och runt dösa var få: enstaka brända ben- och keramikskärvor samt fragment av järn- och bronsföremål som förmodligen hade hamnat där oavsiktligt, kanske när man grävde ner väggstenarna.

Förutom i gravar påträffades fynd – inte minst keramik och brända ben – utspritt utanför gravarna. I den nordvästra delen av gravfältet kan utspridningen åtminstone delvis förklaras med de sentida störningarna i samband med kolning. Lite svårare är att förklara samma fenomen i den nordöstra delen, mellan A33 och A4/A5. Här fanns inga spår av sentida aktiviteter som kunde förklara lösfyndet av både brända ben och keramik. Dock var den totala mängden keramik blygsam här, cirka 130 gram påträffades inom ca 40 m². Likaså framkom endast cirka 120 g brända ben. Medveten utspridning av ben och keramik kan inte uteslutas (se rubr *Sydportar*, s13).



FIGUR 10. Korsformiga och armborstfibulor var vanligast förekommande. Fnr 111, 119, 70, 142, 96, 118, 63 och 145.


Pärlor

32 glaspärlor, två silverpärlor och två bronspärlor påträffades i nio olika anläggningar, mestadels i stensättningar. Hela tolv stycken hittades i den runda stensättningen A20 i gravfältets södra del. De allra flesta pärlorna var av glas. Färgen varierade från mörkblå till ljusgrön till röd och storleken från 3–14 mm i diameter. Två var gjorda av brons. Silverpärlorna hade gjorts av tunn tillplattad silvertråd som vridits till en spiral (Fnr 100, 101).

Knivar

24 järnknivar påträffades i aderton olika anläggningar. Två kunde inte knytas till någon anläggning. I två anläggningar kom två knivar, brandgropen i domarringen A22 samt i fynddepån A92. I flera fall verkade knivarna ha stuckits ner i marken. I minst två fall satt de i brandgropar (A15a, A63) och i ett fall fanns kniven strax innanför sydporten i A64. I andra fall låg de plant i botten av brandgropen, som till exempel i A22.

De flesta knivarna är nätta, med korta, smala, blad och lång tånge. Flera har dekor på ryggen eller oversidan av eggpartiet samt en ändknapp i ändan av tången. Ändknappen är ibland gjord i brons. Dekoren på knivbladet består av bl.a. korta snedstreck och punkter. På bladryggen finns ofta tvärstreck och trekanter vilka bildar stiliserade ansikten. De odekorerade har ingen ändknapp.



FIGUR 11. Två korsformiga fibulor. T.v. Fnr119 från A49 och t.h. Fnr96 från A31c. Skala 1:1. Teckning: Anders Gutehall.



FIGUR 12. Dräknålar påträffades framförallt i gravfältets södra halva. Nummer 2 och 3 kom i samma grav, brandlagret i A25.

Bevaringsgraden för knivarna varierade markant. Vissa bestod av nästan oigenkännliga rostklumpar, andra såg helt nya ut och nästan glänste i solen. Den stora variationen av bevaringsgrad kan dels bero på järnkvaliten, men också på fyllningen i brandgroparna: ju fetare fyllning, i desto bättre skick är metallfynden. En tredje förklaring kan vara att knivarna har härdats en extra gång om de har legat centralt i gravbålet.

Fibulor

Fibulor, eller delar därav, påträffades i tretton anläggningar. De allra flesta är gjorda av brons, sex är av järn och i A31 framkom en spirallarm och en möjlig nålhållare av silver (Fnr100, 101). Allt som allt finns det 35 fyndposter med sakordet fibula. De folkvandringstida korsformiga fibulorna med punkt- och streckdekorerade bandformiga bågar och korsarmar som slutar i runda eller polyedriska knoppar och enkla djurfigurer i fotändan är vanliga (ex Fnr119, A49). En annan vanlig form är armborstfibulan med hög båge och ganska enkel punkt-, streck- eller vulstdekor på foten. De flesta armborstfibulor är av järn, övriga är av brons men nålen är oftast av järn. I åtminstone anläggningarna A20, A24 och A92 fanns minst två fibulor som är mycket lika varandra.

Fibulornas formspråk har paralleller både i väst (Västergötland och Danmark) och i öst (Östersjöområdet). Till exempel armborstfibulorna Fnr 63 och 70 (FIGUR 10) är nästan identiska med fibulor som har påträffats på Gotland, Öland, Bornholm och hela östra Östersjökusten från Polen i söder till Finland i norr (Bitner-Wróblewska 1991:235).

Dräknålar

Nålarna omfattar både regelrätta dräknålar och nålar som suttit på olika spännen (FIGUR 12). De sistnämnda är i regel av järn, övriga av brons. Huvuden på dräknålarna är antingen polyedrisk, runda eller platta med en skåra (nästan som ett C från sidan). Två nålar av sistnämnd typ påträffades i grav A25. Dessa liknar vagt så kallade fågelålar men våra fåglar saknar i så fall huvuden.

Bältes- och remdetaljer

Förutom ett antal söljor framkom ett stort antal olika bältesdetaljer. De enklaste rembeslagen består av enkla eller dubbla, ihopnitade avlånga, odekorerade plattor av brons (Fnr95, 144). Ett rembeslag hade gångjärn, punktcirkeldekor och djurhuvud i änden (Fnr110, FIGUR 14). Nitlar och ringar i brons förekom också (Fnr124, 154).

Beslag i silver

I grav A31a påträffades ett 15 × 13 mm stort beslag av silver med två fåglar som står rygg mot rygg (Fnr134, FIGUR 13). På baksidan finns en liten hake. Enligt konservatorn har föremålet troligtvis va-



FIGUR 13. Silverbeslag Fnr134 från brandgropen A31b. Skala 3,5:1.



FIGUR 14. Olika bältesdetaljer och agraffknappar. Övre raden från vänster: rembeslag Fnr125 (A33:5), rembeslag Fnr110 (A33:3), bältesölja Fnr115 (A6). Nedre raden från vänster: sölja Fnr132 (A33:3), bältesring Fnr124 (A33:5), agraffknappar Fnr122 (A22:1).

rit delvis förgyllt. I graven intill, A29, påträffades också ett kraftigt deformerat silverföremål av samma storlek (Fnr246) på vilket man fortfarande kan se stjärtfjädrarna som är mycket lika fjädrarna på Fnr134. Beslagen har troligtvis suttit på ett bälte.

Agraffknappar

Femton fyndposter med sammanlagt nitton agraffknappar av brons finns registrerade. Åtta fyndnummer är från domarringen A22. Flertalet knappar sitter parvis fast i brons- eller järnbleck. De platta, odekorerade knapphuvudena är 9–21 millimeter i diameter och 1–2 millimeter tjocka.

Söljor


Sex söljor finns registrerade. Dessa var avsedda för 10–20 millimeter breda läderremmar. Den största (Fnr115) har en rektangulär, genombruten platta. De mindre är odekorerade, runda eller ovala.

Skrindetaljer

I en av de fyndrikaste gravarna, brandgropen, A30a påträffades två nyckelskyltar och en nyckel i järn (Fnr 81, 82, 94, FIGUR 15). Troligen har två skrin ingått i gravgåvorna.

Kammar

I 22 gravar påträffades kammar. Dessa är i regel svårt brända och fragmenterade och endast i ett par fall är det möjligt att rekonstruera utseendet. Både enkelkammar och sammansatta kammar förekommer. Dekoren består av enkla dekorlinjer längs ytterkanten och ovanför tänderna samt punktcirklar. De sammansatta har varit ihopsatta med brons- eller järnnitar.



FIGUR 15. Den ena nyckelskylten Fnr94 samt nyckeln Fnr81 från brandgropen A30a. Skala 1:2. Teckning: Anders Gutehall



FIGUR 16. Benkam Fnr753 från domarringen A5.

Keramik

Nästan fjorton kilo keramik har registrerats. Inga hela kärl påträffades. Den största mängden i en enskild begravning (brandgropen A33:1) är 1,2 kg, där delar av en grovmagrad urna påträffades.

Kärlen har varit enkla, grovmagrade med tjocka väggar (10–15 mm). Enstaka har enkla diagonala streck på den breda mynningskanten eller på halsen, i övrigt är de odekorade. I många fall är keramiken dåligt genombränd och spjälkad. Färgen varierar från gråbrun till rödbrun.

Dateringar

¹⁴C-analyser har genomförts i två omgångar. 1992 daterades träkol från fyra härdar och tre grav/brandgropar. 2015 gjordes ytterligare sjutton dateringar av brända ben från lika många gravar. De fyra härdarna daterades till perioden 300–650 e.Kr. (median 475 e.Kr.). Gravarnas medianvärde varierar mellan 365 e.Kr. och 620 e.Kr. (se BILAGA 3 OCH 5). Gravfältet har anlagts under senare delen av romersk järnålder och hela folkvandringstid med en tydlig topp runt mellersta och sena folkvandringstid, cirka 450–600. Femton av de 24 dateringarna hamnar inom denna period. Den allra yngsta dateringen till vendeltid (565–655 e.Kr.) i A29 kan vara en anomali, men är svår att bekräfta eller förkasta då inga daterande fynd påträffades i brandgropen. Fyndmaterialet i överlag är från romersk järnålder och folkvandringstid. Även det faktum att inga vapen påträffades gör att gravfältets tyngdpunkt bör ligga i folkvandringstid (jmf Bennett 1987).

När det gäller gravfältets inre kronologi kan man inte se några tydliga tendenser: domarringarna A5 och A6 samt stensättningen A3, i norra delen, verkar vara bland de äldsta anläggningarna, från 300-talet. Likaså rektangulära stensättningen A30, längre söderut, har ¹⁴C-daterats till 200–300-tal. Däremot dess närmaste grannar A19 och A29 har dateringar till 500-talet eller till och med senare, varav A29 med medianvärdet på 620 e.Kr är den näst yngsta dateringen av alla. Vid anläggandet av denna grav har man dels utnyttjat begränsningarna för A30 och A53, och dels raserat den norra begränsningen för A31. Den mest dominerande anläggningen på gravfältet, A33 oval domarring, har tre dateringar till 400–500-tal. Även om det på översiktsplanen (figur 2) ser ut som att de mindre anläggningarna söder om A33 har tagit hänsyn till denna, styrker ¹⁴C-dateringarna inte detta antagande. De flesta dateringarna till perioden efter 500 ligger dock i den södra halvan av gravfältet.



FIGUR 17. Två myrningsskärvor

Frågor och svar

Inför undersökningen ställdes ett antal frågor till gravfältet - se *Syfte och metod* s. 8.

Datering: gravfältet har med hjälp av ^{14}C -analyser (och enstaka föremålsdateringar) kunnat dateras till perioden romersk järnålder till vendeltid, från 300 talet till början av 600-talet, med tyngdpunkt under folkvandringstid.

Är detta ett gravfält för en enda gård eller en by: Frågan är svårare att besvara då gravfältet var delvis skadat och det totala antalet begravningar inte gick att fastställa. En användningstid av cirka 300 år och 65–75 begravningar tycks ändå tyda på relativt liten population – en eller ett par gårdar.

Kunde man se en kronologisk stratigrafi? Utifrån ^{14}C -analyser kan man ana en tendens från äldre till yngre som går i nord–syd riktning från domarringarna A5 och A6, i norr, till de rektangulära stensättningarna i gravfältets södra halva. ((BILAGA 5 ^{14}C -dateringar)

Fanns det sociala skillnader på gravfältet? Denna fråga var svårare att besvara eftersom endast två gravar kunde könsbestämmas (Sigvallius). Det fanns inga markanta skillnader när det gällde sammansättningen av gravgåvor. Många hade fått med sig åtminstone en kniv, ringar, pärlor och fibulor. I ett par gravar fanns enstaka silverföremål (beslagen Fnr134 i A31b och Fnr246 i A29b). Sju gravar innehöll barn (0–7 år) och i dessa fanns samma slags gravgåvor som i vuxengravnarna: keramik, kammar, knivar, nålar, fibulor. För vidare diskussion kring sociala skillnader och mansgravar kontra kvinnogravar på gravfältet se Nordman 1997.

Sammanfattning

Under våren och sommaren 1992 genomfördes arkeologisk undersökning av ett gravfält som har daterats till yngre romersk järnålder–folkvandringstid. Gravfältet vid Södra Duveled var känt sedan åtminstone mitten av 1800-talet som en samling resta stenar. Gravfältet omfattade domarringar, ofyllda stensättningar, stenkretsar och omarkerade gravar. De omarkerade kan ursprungligen haft markeringar – troligast med resta stenar – men den hårt vittringsbenägna bergarten man använt samt sentida aktiviteter på platsen har förstört gravkonstruktioner framför allt i gravfältets västra del. Sju stensättningar hade så kallade sydportar i kantkedjan och i yttre delar fyra fanns järnåldersdösar. De inre gravformerna bestod av brandgravar i brand- eller bengropar, urnebrandgropar och benlager. Enstaka brandgropar var täckta med en locksten.

Till gravmarkeringar hade man använt lokalt stenmaterial, främst vaggerydssyenit som är hårt vittringsbenäget. I flera fall fanns endast den allra nedersta, nedgrävda, delen av den resta stenen kvar.

Uppskattningsvis 65–75 personer har begravts på gravfältet. Som mest påträffades fem begravningar inom den största domarringen (A33). Köns- och åldersfördelningen har varit svårt att göra med det hårt brända benmaterialet. Endast i två fall har en vuxen man identifierats – i A33:3 och A41. Sex barn – 0–7 år gamla – har också påträffats. För tiden typiska skelettgravar fanns inte på detta gravfält – inte heller vapengravar.



FIGUR 18. I brandlagret A74 fanns nästan 700 gram keramikskärvor.

Administrativa uppgifter

Riksantikvarieämbetets dnr:	F5538/71
Riksantikvarieämbetets beslutsdatum:	1972-01-18
Länsstyrelsens dnr:	220-7551-1991
Länsstyrelsens beslutsdatum:	1991-10-16
Jönköpings läns museums dnr:	55/1991
Beställare:	Vägverket Region Sydost
Fält- och rapportansvarig:	Ann-Marie Nordman
Fältpersonal, arkeologer:	Agneta Gustafsson, Susanne Haltiner, Ola Hellman, Påvel Nicklasson, Mikael Nordström, Linnéa Varenius, Björn Varenius
Fältpersonal, arkeologiassistenter:	Ola Albinsson, Karl-Gustav Arvidsson, Per Agerman, Daniel Ericsson
Fältarbetstid:	1992-04-27 – 07-24
Län:	Jönköpings län
Kommun:	Vaggeryds kommun
Socken:	Byarums socken
Fastighetsbeteckning:	Södra Duved 1:1
Belägenhet:	Ekonomiska kartans blad 63E7eS
Koordinater:	6370960N, 446065E
Koordinatsystem:	SWEREF99 TM
Undersökningsyta:	4 500 m ²
Fornlämningsnummer:	160
Fornlämningstyp:	Gravfält
Tidsperiod:	yngre romersk järnålder–folkvandringstid
Negativ nr, sv/v:	96/3:2489-2653, 2665-2699, 2712-2717, 2745-3115, 97/3:1-171, 2957-3055
Fynd nr:	JM55.938:1-1189

Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.

Referenser

Tryckta källor

- Allvin, J. 1852. *Beskrifning öfver Östbo härad uti Jönköpings län*. Ny upplaga 1934. Värnamo
- Bennett, A. 1987. *Graven – religiös och social symbol. Strukturer i folkvandringstidens gravskick i Mälardalenområdet*. Theses and papers in North European archaeology 18. Stockholm
- Bergils, L. 1968. 'Gravfältet vid Torarp i Svenarum' i *Småländska kulturbilder 1968*. Jönköping
- Bitner-Wróblewska, A. 1992. 'Cross-bow Brooches from the Eastern Baltic Basin in the Early Migration Period. The Import of Ideas or Objects?' i Hårdh, B & Wyszomirska-Werbart, B. (red) *Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age, Baltic Sea Conference, Lund October 25-27 1991*. Lund
- Christensen, L.M. 2011. Kærup Nord – en gravplads fra yngre romersk jernalder ved Ringsted i *Aarbøger for Nordisk Oldkybdighed og Historie 2009*. København
- Gräslund, B. 2012. 'Twilight of the gods? The "dust veil event" of AD 536 in critical perspective' i *Antiquity*, vol 86 ss 428-443
- Gustafsson, J. 2013. *Fåglabäck – en kvadratisk stensättning och ett överplöjt gravfält. Arkeologisk förundersökning och arkeologisk undersökning av fornlämnning 299, Tofteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2013:09 Jönköpings läns museum
- Gustafsson, J & Nordström, M. 2010. *Döden i Torsvik. Tre järnåldersgravfält i södra Vätterbygden berättar om gravritualer, sydportar och brännoffer*. Arkeologisk rapport 2010:31 Jönköpings läns museum
- Hjorth I. 1987. 'Naturen på Småländska höglandets hjässor' i *Jönköpings läns historia*. Småländska kulturbilder 1986-87. Jönköping
- Johansson, M. 1993. *Sydvästportar i gravar från Mälardalsområdet*. C-uppsats. Stockholms universitet.
- Klindt-Jensen, O. 1957. *Bornholm i folkevandringstiden och forudsætningerne i tidlig jernalder*. København
- Nerman, B. 1935. *Die Völkerwanderungszeit Gotlands*. Stockholm
- Nordman, A-M. 1997. 'Ett järnåldersgravfält i Byarum' i *Det nära förflutna - om arkeologi i Jönköpings län*. Småländska kulturbilder 1997
- Nordström, M. 2002. *Gravar längs Lagan – tre platser med brandgravar från senneolitikum till mellersta järnålder undersökta 1992-93. Fornlämning 101, 105 och 237 i Åkers socken, Vaggeryds kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2002:50 Jönköpings läns museum
- Olldag, I.E. 1994. 'Glasperler i danske fund fra romersk jernalder' i *Aarbøger for Nordisk Oldkybdighed og Historie 1992*. København
- Varenius, B. 1990. *Undersökning och restaurering av skadat järnåldersgravfält Byarum sn, RAÄ 66*. Arkeologisk rapport 1990:12 Jönköpings läns museum
- Åberg, N. 1924. *Den nordiska folkvandringstidens kronologi*. Stockholm

Ödéén, A. 2009. *Fåglabäck 2:6. Arkeologisk utredning, etapp 2, inför byggnation av omplastningscentral, Töfteryds socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län*. Arkeologisk rapport 2009:89 Jönköpings läns museum

Otryckta källor

Svahn, J. Osteologisk rapport, Sandseryd 6 och 8, Jönköpings kommun. Jlm dnr 165/1991. Arkivrapport

Arkiv

Jönköpings museums Antikvarisk-topografiska arkiv. Jönköping

FMIS Riksantikvarieämbetets fornsök: www.fmis.raa.se

Kartor

Ekonomiska kartan 6D 4j. Tryckår 1956.

Nätresurser

Statens historiska museers samlingar: <http://mis.historiska.se/mis/sok/>

Kulturstyrelsen, Danmark, Museernes samlinger: <https://www.kulturarv.dk/mussam/Forside.action>

Norska universitetens samlingsportal: <http://www.unimus.no/>

Bilaga 1. Översiktplan

Översikt av gravfältet Byarum 160:1 med alla registrerade anläggningar markerade

Koordinatsystem: RT R06 5 gon V 0:-15






Bilaga 2. Anläggningslista

Nr	Typ	Ytermått meter	Form/ Anmärkning	Stenstorlek meter	Inre konstr. detaljer	Antal begr.	Typ av begravning(ar)	Ålder/kön
1	Stensättning	2,3 × 2,0	Kvadratisk	0,1–0,5		1	Benlager	10–24
2	Stenkrets	5,0 × 2,0	Rektangulär	0,2–0,8	Locksten	1	Urnegrav	35–64
3	Stensättning	2,5 × 2,5	Kvadratisk	0,1–0,8	Locksten	1	Brandgrop	18–44
4	Stensättning	1,7 × 1,2	Rektangulär	0,1–0,3		1	Brandgrop	0–7
5	Domarring	4,0	Rund	0,05–1,1		1	Brandgrop	18–64
6	Domarring	6,0	Rund	0,2–0,8		1	Benlager	18–89
7	Härdgrop	1,8 × 1,0	Oval	0,05–0,3				
8	Härdgrop	2,0 × 1,6	Oval	0,05–0,3				
9	Härdgrop	1,9 × 1,25	Oval	0,05–0,3				
10	Stensättning	3,2	Rund	0,1–0,5		1	Brandgrop	10–44
11	Stensättning	1,4 × 1,2	Rektangulär	0,1–0,3	Sydport	1	Urnebrandgrop	
12	Stensättning	2,5	Rund	0,2–0,7		2	Brandgrop Brandlager	? ?
13	Stensättning	7,5 × 4,5	Rektangulär	0,2–1,2	Locksten?	1	Brandgrop	18–44
15	Stensättning	4,0	Rund	0,2–0,5		1	Brandgrop	18–89
16	Stensättning	2,0 × 1,5	Oregelbunden	0,1–0,3		1	Benlager	18–89
17	Stensättning	2,0	Rund	0,1–0,4		1		?
18	Stensättning	3,4	Rund	0,05–0,5		2	Urnebrandgrop	18–64
19	Stensättning	3,0	Rund	0,05–0,6		1	Urnebrandgrop	0–7
20	Stensättning	7,0	Rund	0,05–1,0	Sydport?	2	Brandlager Brandgrop	18–89
21	Stensättning	4,0 × 3,0	Rektangulär	0,1–0,5		2	Brandgrop Benlager Benlager	18–64
22	Domarring	8,0	Rund	0,1–1,0		1	Brandgrop Benlager	18–44
23	Domarring	5,0 × 5,0	Femkantig	0,3–0,6		5	Bengrop Brandgrop Benlager Brandlager	18–89
24	Stensättning	4,0 × 3,0	Rektangulär	0,1–1,0	Stendös	1	Urnebrandgrop	18–64
25	Stensättning	5,0 × 2,0	Kvadratisk	0,1–0,3	Stendös	1	Brandlager	35–64
26	Stensättning	3,5 × 3,0	Oval	0,3–0,6	Stendös?	1	Benlager	?
27	Rest sten			1,6 × 1,0		1		?
28	Domarring	5,0	Rund	0,1–0,3		1	Brandgrop	18–89
29	Stensättning	3,5 × 3,0	Rektangulär	0,1–0,4	Stendös	1	Bengrop	?
30	Stensättning	4,0 × 3,2	Rektangulär	0,1–0,6	Stendös	1	Brandgrop	35–64
31	Stensättning	3,2	Rund	0,1–0,6		3	Bengrop Brandgrop	18–89
32	Stensättning	3,0 × 3,0	Kvadratisk	0,1–0,5		1	Brandlager	18–44
33	Domarring	14,0 × 8,0	Oval	0,1–1,5		5	Brandgrop Brandgrop Brandgrop Brandgrop Brandgrop	18–64 man 18–44 18–44 18–44 ?
34	Stensättning	3,7 × 3,2	Rektangulär	0,2–0,7		1	Brandlager	18–64

Nr	Typ	Yttermått meter	Form/ Anmärkning	Stenstorlek meter	Inre konstr. detaljer	Antal begr.	Typ av begravning(ar)	Ålder/kön
35	Stensättning	2,2 × 2,0	Rektangulär	0,2–0,5		1	Brandlager	18–64
36	Stensättning	1,0 × 0,7	Oregelbunden	0,1–0,3		1		?
38	Stenkrets	2,5 × 2,0	Rektangulär	0,1–0,3		1		0–7
39	Härd	0,6	Rund	0,05–0,15				
41	Brandgrop	1,0 × 0,7	Oval			1	Brandgrop	18–44 man
43	Rest sten/ E	0,6 × 0,4						
44	Brandlager	1,0 × 0,7	Oregelbunden			1?	?	
45	Stensättning	2,5 × 1,5	Rektangulär	0,15–0,3		1	?	35–64
46	Härd	0,8 × 0,7	Oval	0,1				
47	Bengrop	0,7 × 0,7	Oregelbunden	0,1–0,2		1	Bengrop	35–64
48	Brandlager	4,0 × 3,0	Oregelbunden			1	Brandlager	?
49	Brandgrop	0,6 × 0,5	Oval			1	Brandgrop	35–64
52	Brandlager	1,0 × 0,8	Oval			1	Brandlager	35–64
53	Stensättning	2,9 × 2,8	Oregelbunden	0,1–0,3		1	Benlager	0–1
54	Stentipp	1,7 × 1,6	Rektangulär	0,1–0,3				
55	Härd	0,7	Rund	0,05–0,15		1		18–89
56	Brandgrop	0,7 × 0,5	Oval			1	Brandgrop	35–64
57	Brandgrop	0,6	Rund			1	Brandgrop	18–44
58	Stensättning	3,3 × 2,0	Oregelbunden	0,2–0,6				
59	Stensättning	2,5	Rund	0,2–0,5		2	Brandgrop Brandgrop	0–7 0–14
60	Stensättning	1,6 × 1,0	?	0,1–0,3	Sydport		Brandgrop	
61	Brandgrop	0,5	Rund			1	Brandgrop	18–89
62	Osäker grav	2,0 × 1,2	?					
63	Rest sten			0,1–0,3		1	Brandgrop	0–7
64	Stensättning	2,5		0,1–0,5	Sydport		Bernlager	
65	Brandgrop	0,6		0,1				
66	Härd	0,5		0,1		1		18–89
68	Härdgrop	0,9 × 0,6	Oregelbunden	0,1				
69	Härdgrop	0,7 × 0,5		0,1				
70	Härdgrop	0,8 × 0,5		0,1				
71	Härdgrop	0,7	Rund	0,1				
72	Härdgrop	0,7	Rund	0,1				
73	Brandgrop	0,8	Rund			1	Brandgrop	18–64
74	Brandlager	1,5	Rund			1	Brandlager	35–64
75	Stensättning?		?	0,1–0,2				
77	Rest sten		plats för					
78	Rest sten		plats för			1	?	18–89
79	Rest sten		plats					
80	Härd	0,4	Oval					
81	Rest sten		plats för					
82	Stolphål	0,8	Rund	0,15–0,3				
83	Nedgrävning	0,5	Oval					

Nr	Typ	Yttermått meter	Form/ Anmärkning	Stenstorlek meter	Inre konstr. detaljer	Antal begr.	Typ av begravning(ar)	Ålder/kön
84	Rest sten	0,5	plats för					
90	Härd	0,9	Rund	0,1				
91	Härd	0,5	Rund	0,1				
92	Fynddepå	1,2 × 0,9	Oregelbunden				?	
93	Domarring	4,0	Rund, plats för	0,6–1,2				
A	Rest sten	1,2 × 0,5						
B	Rest sten	0,9 × 0,3 × 0,2						
C	Rest sten	0,6 × 0,5 × 0,4	vitträd					
D	Rest sten	0,8 × 0,7 × 0,3						
E	Rest sten	se A43						
F	Rest sten	1,2 × 0,5 × 0,3						
G	Rest sten	0,3 × 0,1 × 0,1	vitträd					
H	Rest sten	0,7 × 0,6 × 0,2	vitträd					

Bilaga 3. Anläggningsbeskrivningar




Observera att endast ett urval detaljritningar presenteras. Vi har prioriterat de mest kompletta och ur tolkningssynpunkt intressantaste anläggningarna.

Områdesdelning

Områdesdelning: Gravfältet delades i åtta 25 x 15 meter stora rutor där område 1 motsvarade det sydvästra hörnet och område 8 det nordöstra hörnet.

Observera att ritningarna är i olika skala. De flesta är i skala 1:100, men enstaka är i 1:50. Koordinaterna är enligt Vaggeryds gamla koordinatsystem, RT R06 5 gon V 0:-15.



A1 Stensättning, ofylld

Område 8 Storlek: 2,3x2 meter (N-S)

Form: Kvadratisk – med avrundade hörn

Anläggningen framkom vid avbaning i gravfältets nordligaste del. Anläggningen bestod av en krets, mestadels flata stenar, 0,1–0,5 meter i diameter. Några större stenar (0,5 meter i diameter) var nedgrävda. Flera av de flata stenarna lutade nu in mot centrum av anläggningen. Troligen har de ursprungligen varit kantställda.

Spridda brända ben och keramik framkom i hela anläggningen. Ett koncentrerat benlager ca 1,25 x 1,0 meter (N-S) och 0,17 meter tjockt, fanns i anläggningens västra del. Fynden bestod av brända ben och keramik. Längst i nordväst i anläggningen, delvis under stenkretsen, framkom fyra glaspärlor (2 röda och 2 gröna). Eventuella inre konstruktionsdetaljer var svåra att iaktta på grund av rötter som rört om graven.

Fynd:

Brända ben Fnr839, 1033

Keramik Fnr885, 1032, 1034

Fibula av brons och järn Fnr32

Glaspärlor Fnr881–884


Oidentifierat fragment av järn Fnr840

Osteologisk analys:

Människa 10–24 år

Datering:

Ua-51159 bränt ben Fnr839: BP 1638±29: 330–540 e.Kr. (95,4%)

**A2 Stenkrets, med bikärl**

Område 8 Storlek: 5 x 2 meter (Ö-V)

Form: Rektangulär, med sex stenar som markerar hörn och långsidans mitt

Anläggningen framkom vid avbaning i gravfältets nordöstra del. Stenarna var 0,2–0,8 meter i diameter. Flera av dem var flata, det är osäkert huruvida de varit resta. Det gick inte heller att avgöra om stenarna hade varit nedgrävda. Mittstenen i den södra raden hade troligen förskjutits österut av kraftiga rötter från närbelagda stubbar. Mitt i anläggningen framkom en liten flat sten 0,15 meter i diameter.


Både brända ben och keramik påträffades ytligt utspridda inom (och även utanför) anläggningen, mest i den nordöstra delen. Under den lilla, flata stenen framkom keramik med bland annat mynningsbitar in situ (Fnr844). Då inga ben fanns i kärlet tolkas det som ett bikärl. Delvis utanför stenkretsen, i öst, fanns ytterligare en yttlig koncentration av brända ben och keramik vid A2b. Även ett litet bronsbleck framkom här.

Två tydliga mörkfärgningar framkom, dels längst i väst (A2a) och dels längst i öst (A2b). De hade tydligt skålformade profiler och A2a innehöll kol. Inga andra fynd fanns i dem och båda tolkades som rester efter rothål.

Fynd:

Brända ben Fnr516-518, 521, 522, 529

Keramik Fnr 515, 519, 520, 523, 530, 844



Bleck av brons Fnr 225

Oidentifierat järn Fnr 224

Osteologisk analys:

Människa 35–64 år

A3 Stensättning, ofylld med brandgrop

Område 6 Storlek: 2,5 x 2,5 meter (N-S)

Form: Kvadratisk

Anläggningen framkom vid avbaning i gravfältets norra del. Stenarna var kantställda och varierade i storlek cirka 0,1–0,8 meter i diameter. I nordväst saknades flera stenar och även den södra sidan, som angränsade till A4, var skadad. I södra delen av anläggningen låg en locksten i form av en större flat sten ca 0,45 i diameter. Runt denna framkom brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr561, 561, 566, 569, 570

Keramik Fnr563

Nit av brons/järn Fnr567

Oidentifierat järn Fnr235

A3a Brandgrop. Under lockstenen fanns en skålformad brandgrop, 0,3 meter djup. Gropen var fylld med kol och sot blandat med brända ben och enstaka keramikskärvor. Dessutom fanns ett fibulafragment, en bronsnit och harts i brandgropen.

Under stenarna i den södra och sydvästra delen i stenkretsen samt runt anläggningen framkom spridda brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr568

Keramik Fnr564

Fibula Fnr1096

Nit av brons Fnr1095

Harts Fnr565

Osteologisk analys:

Människa 18–44 år

Datering:


Ua-51160 bränt ben Fnr568: BP 1664±29: 250–300, 320–440 e.Kr. (95,4%)

A4 Stensättning, ofylld med brandgrop

Område 6 Storlek: 1,7 x 1,2 meter 8N-S)

Form: Rektangulär

Anläggningen framkom vid avbaning alldeles söder om A3. Stenarna i anläggningen var 0,1–0,3 meter i diameter. Den största stenen i anläggningens södra del kan ha fallit in över anläggningen och eventuellt ingå i en separat anläggning



som förstörts av rötter. Under denna sten framkom nämligen en mindre sten, ingående i stenkretsen. Stenarna i stenkretsen var annars flata och avlånga, ställda på kant eller lagda med långsidan parallellt med gravens yttre begränsning. Spridda brända ben framkom i hela anläggningen, och även utanför.

Fynd:

Brända ben Fnr576, 1072

A4a Brandgrop. I det sotiga lagret, delvis under stenkretsen i väst, framkom en diffus nedgrävning cirka 0,3 meter i diameter och 0,2 meter djup. Denna innehöll en mindre mängd brända ben och sot. I nedgrävningen framkom även fyra glaspärlor, tre gröna och en blå och ett järnbeslag.

Fynd:

Brända ben Fnr577

Beslag av järn Fnr575

Pärlor av glas Fnr571-574

Osteologisk analys:

Människa 0–7 år

A5 Domarring

Område 5 Storlek: 4 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen låg i norra delen av gravfältsområdet. Före avbaning syntes tre resta stenar, ställda i en halvcirkel.

Efter avtorvning och rensning framkom avtryck/gropar efter ytterligare två större stenar som ursprungligen ingått i anläggningen. De kvarvarande stenarna var 0,9-1,1 meter höga och 0,4-0,9 meter i diameter. Stenarna hade grävts ner 0,2–0,4 meter djupt och de var snett vinklade inåt mot gravens mitt och placerade med den slätaste och bredaste sidan in mot graven. Inbördes avstånd mellan stenblocken varierade mellan 1,25–2,5 meter. Två av stenarna var av granit, en var av vaggerydssyenit. I sydöst fanns en grop, 0,5 meter i diameter, 0,25 meter djup med en knytnävsstor stödsten. Även i sydväst framkom en diffus mörkfärgning vilken visade sig utgöra grop med rester av en större sten. I den 0,50 meter stora och 0,50 meter djupa gropan fanns i botten resterna efter en större sten vars övre del var helt bortvittrad (av vaggerydssyenit). Mellan de större stenblocken fanns en välbevarad kantkedja av mindre stenar, 0,05–0,40 meter i diameter, bestående av såväl naturrundade som mindre rektangulärformade stenar. Vissa av stenarna var av vaggerydssyenit och var kraftigt söndervittrade. Kantkedjan var närmast intakt utom i norra delen mellan de två större stenblocken där merparten av småstenar saknades. Stenarna bildade närmast raka sidor mellan de större stenblocken, varvid anläggningen fick en närmast femsidig form.

Fynd:


Brända ben Fnr745-752, 755

Keramik Fnr18, 718, 719, 720, 741-744, 754

Beslag av järn Fnr756

Harts Fnr717, 758

Oidentifierade järnföremål Fnr93, 713, 314, 716



A5a Brandgrop. Centralt i södra halvan av domarringen framkom en brandgrop (0,5 meter i diameter och 0,2 meter djup) med brända ben (Fnr757). Fyllningen bestod av sotig sand. Förutom brända ben påträffades ett kamfragment (Fnr753), en kniv (Fnr87) samt ett oidentifierat järnföremål (Fnr715).

I övrigt påträffades utspritt i graven brända ben, keramik samt diverse små oidentifierbara järnfragment

Fynd:

Brända ben Fnr757

Kam av horn Fnr753

Kniv Fnr87

Oidentifierat järnföremål fnr715

Osteologisk analys:

Människa 18–64 år

Datering:

Ua-51161 bränt ben Fnr757: BP 1682±29:
250–300, 320–430 e.Kr. (95,4%)

A6 Domarring med benlager

Område 5 Storlek: 6,0 meter i diameter

Form: Rund



Domarringarna A5 (i förgrunden) och A6 efter första ytrensning.

Innan avbaning syntes tre resta stenar, cirka 0,80 meter höga, i en halvcirkel. Efter avbaning framträdde en ofullständig cirkel av stenar där småstenar mellan de resta stenarna kompletterade cirkeln. Gropar för ytterligare fyra resta stenar framkom. Innanför den sydligaste resta stenen framkom en stenkoncentration (ca 1 x 1 meter stor) bestående av cirka 0,2 x 0,4 meter stora stenar. Kraftiga rötter hade rubbat flera av dessa ur läge.

Fynden uppträdde i två större, glesa koncentrationer – en i anläggningens centrala, östra del och en i anläggningens västra del. I den västra framkom bland annat två bronssöljor (Fnr115, 208), keramik och harts. Dessutom uppträdde en mindre koncentration brända ben i anläggningens södra del. Någon keramik och en smält glasbit, påträffades i anslutning till nedgrävningen till en borttagen större sten i nordöst. Övriga fynd utgjordes av keramik, harts och oidentifierade järnföremål.

Fynd:

Brända ben Fnr321, 323, 325-329

Keramik Fnr1, 3, 330-333


Bronssölja Fnr115, 208

Oidentifierat järnföremål Fnr317, 320

Harts Fnr35, 318, 319, 1037

Glasfragment Fnr316

Flintavslag Fnr322, 324



Osteologisk analys:

Människa 18–89 år

A7 Härdgrop

Område 7 Storlek: 1,8 x 1,2 meter (N-S)

Form: oval

Anläggningen framkom efter avbaning som den nordligaste av tre liknande härdar på rad. I ytan fanns kol, sot och skärvig sten. Profilen var bassängformad och största djupet var 0,3 meter. Fyllningen bestod av sot, kol och skärvad sten. Stenen var mestadels mycket smulig, närmast grus. Troligen har man använt av den lokala Vaggerydssyeniten.

Anläggningen är till sin uppbyggnad mycket lik A8 och A9.

Inga fynd påträffades.

Datering:

Beta-58339 träkol: BP 1610±80: 250–605 e.Kr. (95,4%)

A8 Härdgrop

Område 7 Storlek: 2,0 x 1,3 meter (N-S)

Form: oval

Anläggningen framkom efter avbaning 2 meter söder om A7. I ytan svat sotig humös sand, kolstänk och enstaka små skärvstenar. Profilen var bassängformad och största djupet var 0,25 meter. Fyllningen bestod av sot, kol och skärvad sten. Kolbitarna var betydligt större än i A7 och A9. De skärvade stenarna var mestadels mycket smuliga, närmast grus. Det fanns inte lika mycket sten i A8 som A7.

Anläggningen är till sin uppbyggnad mycket lik A7 och A9.

Datering:

Beta-58340 träkol: BP 1510±60: 425–645 e.Kr. (95,4%)


A9 Härdgrop

Område 5 Storlek: 2 x 1,25 meter (N-S)

Form: oval

Anläggningen framkom efter avbaning 2 meter söder om A8. I ytan sotig humös sand, kolstänk och enstaka små skärvstenar. Profilen var bassängformad och största djupet var 0,3 meter. Fyllningen bestod av sot, kol och skärvad sten. De skärvade stenarna var mestadels mycket smuliga, närmast grus. Det fanns inte lika mycket sten i A8 som A7.

Anläggningen är till sin uppbyggnad mycket lik A7 och A8.



Härden A9 i profil.

A10 Stensättning, ofylld, med brandgrop

Område 3 Storlek: 3,2 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom efter avbaning mitt i gravfältet. Den bestod av en gles, fragmentarisk kantkedja av 0,1–0,5 meter stora, kantställda, stenar. Flera av stenarna var rubbade ur läge. Anläggningen var skadad i nordväst, nordost och i sydväst. Den östra kantkedjan går in i A61. Stenmaterialet bestod av i första hand rektangulära stenflisor, som tydligt spjälsats ur större block. Flera var av vaggerydssyenit. Utspritt inom stensättningen framkom brända ben, keramik, en bit harts och en järnnål.


Fynd:

Brända ben Fnr710, 712, 851, 1083

Keramik Fnr709, 711, 849, 850, 1021, 1084

Nål av järn Fnr104

Harts Fnr38



A10a Brandgrop. I anläggningens nordvästra del, omedelbart innanför kantkedjan framkom en brandgrop, 0,5 x 0,25 meter stor och 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand och små mängder brända ben och keramik.

Fynd:

Brända ben Fnr708

Keramik fnr707

Osteologisk analys:

Människa 10–44 år

Datering:

Ua-51162 bränt ben Fnr708: BP 1654±30: 260–290, 320–450, 480–540 e.Kr. (95,4%)

A11 Stensättning, ofylld, med bikärl

Område 3 Storlek: 1,4 x 1,2 meter (N-S)

Form: Rektangulär


Anläggningen framkom efter avbaning centralt på gravfältet. Den bestod av en kantkedja av ett tiotal mestadels rektangulära stenar, 0,15–0,30 meter stora, lagda i en närmast kvadratisk stenkrets (nord-syd orienterad). Anläggningens västra sida sammanföll med östra sidan av A60 och dess östra sida delades med A58:s västra sida. En del stenar hade blivit spjälsade ur större stenblock. Någon sten av vaggerydssyenit var kraftigt vittrad.

Merparten av kantkedjans stenar var ställda på ena långsidan med svag lutning inåt graven vilket var särskilt märkbart på den västra sidan. På södra sidan fanns tydliga exempel på det omsorgsfulla anläggandet med valda stenar där stenens slätaste yta valts att läggas inåt graven och den mer ojämna, utåt från graven.

I södra delen av kantkedjan fanns två mindre rektangulärformade kantställda stenar 0,15–0,25 meter stora, ställda parallellt i nord-sydlig riktning med inbördes avstånd av 0,05 meter. Möjligt är att dessa utgör en ”ingång” in i graven (jämför A60).

Fynd:

Keramik Fnr910, 986, 1068



A11a Grop med bikärl. I norra hälften av stensättningen framkom ett sotlager vilket vid fortsatt utgrävning koncentrerades centralt till norra kanten, omedelbart innanför kantkedjan inom en yta av 0,25x0,30 meter. Vid utgrävning av sotlagret konstaterades en urnebrandrop med ett närmast intakt lerkärl i, vilket emellertid föll samman vid framtågandet. I gropen framkom även spridda brända ben (numera försvunna – de har troligen blivit felregistrerade under efterarbetet) samt enstaka mindre kolbitar. Vidare påträffades kamfragment. Gropens djup var 0,20 meter.

Fynd:

Keramik Fnr912, 913

Kam av horn Fnr911,914

A12 Stensättning, ofylld

Område 3

Storlek: 2,5 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom efter avbaning som en rund krets av kantställda flata stenar. Stenarna var 0,2–0,7 meter stora. I öst angränsar anläggningen till A59 och i söder till A13. Efter rensning framträdde en brandgrop i den västra delen och ett område med keramik i öst. Brandlagret sträckte sig utanför stenkretsen in i A59. I övrigt i anläggningen påträffades brända ben, keramik, ett bronsbeslag och en slaggbit.

Fynd:


Brända ben Fnr304, 306

Keramik Fnr307, 309

Fibula av brons Fnr179,

Nålhållare av brons Fnr308

A12a Brandgropen var 0,7 meter i diameter och 0,3 meter djup. Den var fylld med svart sotig sand och kol, enstaka brända ben, keramik samt en fibulafragment av brons.



Fynd:

Brända ben Fnr311

Keramik Fnr309

Fibula av brons Fnr180

Beslag av brons fnr301

Bärnsten Fnr310

A12b Brandlager. I brandlagret kom förutom keramik även två bitar järnslag och en bronsknopp, troligen från en sönderbruten fibula, samt ett bränt ben.

Fynd:

Brända ben Fnr305

Keramik Fnr312

Fibula av brons 302

Slagg fnr303

Datering:

Beta-58341 träkol: BP 1690±60: 220–475, 485–535 e.Kr. (95,4%)

Ua-51160 bränt ben FnrXXX: BP 1664±29: 250–300, 320–440 e.Kr. (95,4%)

A13 Stensättning, ofylld, med brandgrop

Område 3 Storlek: 7,5 x 4,5 meter (N-S)

Form: Rektangulär

Anläggningen framkom vid rensning. Stenkretsen består av glest ställd kantställda stenar, 0,15–0,25 meter stora. I nordväst saknas stenar. I sydvästra delen fanns en stor flat sten ca 1,0 x 1,25 meter stor. Denna kan ha använts som locksten över brandgropen. Tre mörkfärgningar framkom i sydöstra delen av anläggningen:

Fynd:

Brända ben Fnr269, 271, 274, 277, 278, 281, 1112

Keramik Fnr272, 275, 282, 960

Flintavslag Fnr276

Kam av horn Fnr268

A13a Brandgrop. I plan något oval ca 0,50 x 0,70 meter stor sotig yta med brända ben. Fyllningen bestod av svart, sotig, sandig humus. Fynden bestod av brända ben, en bronsnål i två delar samt kamfragment.

Fynd:


Brända ben Fnr279

Kam av horn fnr270, 280

Nål av brons Fnr212

Osteologisk analys:

Människa 18–44 år



A13b Stolphål, stenskott. I plan oregelbundet oval, 0,70 x 0,25 meter stor och 0,4 meter djup. Fyllningen bestod av mörkbrun, grå sandig humus. Fynden bestod av enstaka brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr273

A13c Nedgrävning. I plan, långsmal, ca 0,50 x 0,70 meter. Delvis placerad under sten i den södra stenkretsen. Fyllningen bestod av grå sandig humus. Inga fynd påträffades. Tolkning: nedgrävning/ränna. Funktion: okänd.

A15 Stensättning, ofylld, med brandgrop

Område 3 Storlek: 4 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom efter avbaning som en ofullständig krets av kantställda stenar. Stenarna var 0,2–0,5 meter stora. Anläggningen låg inklämd mellan A13 och A21 och stenar har rubbats ur ursprungligt läge.

Vid rensning av anläggningen framkom en brandgrop A15a mitt i anläggningen. Ytterligare en mörkfärgning med keramik framkom i sydväst efter andra avbaningen (Se A83).

Fynd:

Keramik Fnr579, 1154, 1155

Oidentifierat järnföremål Fnr1153

A15a Brandgrop. En svagt oval mörkfärgning, 0,6 meter i diameter och 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand. Fynden bestod av en kniv, brända ben och keramik. Bland keramiken fanns både mynnings- och bottenskarva. De brända benen fanns i botten av gropen.

Fynd:

Brända ben Fnr580

Keramik Fnr578

Kniv Fnr128

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år

Gris

Datering:

Ua-51163 bränt ben Fnr580: BP 1487±20: 530–650 e.Kr. (95,4%)

A16 Stensättning, fylld

Område 3 Storlek: 2,0 x 1,5 meter (Ö-V)

Form: Oregelbunden

Anläggningen framträdde som en stensamling i samband med ytrensning. Stenarna var 0,1–0,3 meter stora och bildade en lös stenpackning. Efter vidare rensning framkom i den södra delen, en liten oval stenkrets (A 16b), lagd av mindre stenar (0,1 meter stora). Denna lilla stenkrets var 0,75 x 0,50 meter stor (Ö-V).

Fynd:

Brända ben fnr334

Keramik Fnr1061

Fingerring av brons Fnr97

A16a, Benlager. Under stenarna i den nordvästra delen framkom en svag mörkfärgning med brända ben och keramik.

Fynd:

Brända ben Fnr338

Bränd lera Fnr339

A16b, Benlager. Mitt i den lilla stenkretsen i södra delen framkom ytterligare en mörkfärgning. Även här fanns fynd av keramik och brända ben.

I anläggningens norra del, under en kantsten som tolkades tillhöra A21, framkom en fingerring av brons. Ringen kan eventuellt tillhöra A21 istället.

Fynd:

Brända ben Fnr336, 1060

Keramik Fnr335, 337

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år

Datering:

Ua-51164 bränt ben Fnr338: BP 1497±29: 460–490, 530–650 e.Kr. (95,4%)

A17 Stensättning, ofylld

Område 3 Storlek: 2 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom i samband med ytrensning. Den består av mestadels mindre stenar, 0,10–0,15 meter stora, lagda i en krets. I södra delen av anläggningen finns ett par 0,2–0,45 meter stora flata stenar på högkant. Kantstenar i nordöst och öst har troligtvis flyttats i samband med anläggandet av A16 respektive A21. Dessutom har en skogsväg under historisk tid löpt diagonalt över graven.

Ingen tydlig begravning påträffades, däremot enstaka brända ben och keramikskärvor fanns i östra och södra delarna av anläggningen.

Fynd:

Brända ben Fnr164, 165

Keramik Fnr163, 166

Osteologisk analys:

Människa, ålder okänd


A18 Stensättning, ofylld, med urnebrandgrop

Område 4 Storlek: 3,4 meter i diameter

Form: rund

Anläggningen framkom efter avbaning som en rund krets av 0,05–0,50 meter stora stenar. På norra sidan fanns en större, numera omkullfallen, sten som var 0,5 x 0,9 meter. Stenarna i stenkretsen var i de flesta fall kantställda. I södra halvan fanns luckor i stenkretsen, där sannolikt stenar har funnits. Åtminstone tre mörkfärgningar/gropar efter eventuellt försvunna stenar fanns i cirkeln, A18b och A18c. Den förstnämnda var stenskodd.

I större delen av anläggningen, men framförallt i söder fanns ett fyndförande lager med brända ben, keramik, agraffknappar, remändebeslag, järnkniv, sölja, järnbleck, nitat bronsbleck och bronsbeslag. Två fynd som framkom söder om anläggningen har förts till denna. De kan också härstamma från A20 eller A22. Dessa var en keramikskärva av samma dåligt brända typ som fanns utspritt i anläggningen (Fnr369). Det andra föremålet var en korsarmad fibula av brons (Fnr145).

*Fynd:*

Brända ben Fnr364, 371–373, 376, 598–600

Keramik Fnr365–370, 375, 595–597

Agraffknapp av järn Fnr267

Bleck av järn Fnr265

Bleck av brons Fnr266

Fibula av brons Fnr145

Knapp av brons Fnr232

Kniv av järn Fnr86

Rembeslag av brons Fnr95

Sölja av järn Fnr116

Glaspärla Fnr363

Oidentifierat järnföremål fnr222

Slagg Fnr8

A18a, Urnebrandgrop. Anläggningen framträdde som en svart sotig fläck mitt i den södra delen av anläggningen. Den var täckt av ett fyndförande svagt sotigt sandlager som täckte nästan hela södra halvan av stensättningen. Fyllningen i gropen bestod av sotig sand. I den 0,3 meter stora och 0,2 meter djupa gropen påträffades brända ben och resterna av en keramikurna. Delvis under urnan framkom en fragmenterad, nitad kam som var fäst vid en omböjd platt bronsring som hängde runt en järnring. Kammen hade prick- och streckdekor.

Fynd:

Brända ben Fnr374, 994

Keramik Fnr377

Kam av horn Fnr214, 993

Osteologisk analys:

Människa 18–64 år


A19 Stensättning, ofylld, med urnebrandgrop

Område 4 Storlek: 3,0 meter i diameter
Form; rund

Anläggningen framkom vid avbaning som en ofullständig, rund krets av kantställda stenar. Stenarna var 0,05–0,6 meter stora. I nordöst hade en större sten tillhörande domarringen A33 fallit omkull och täckt en del av kantkedjan. Mitt i den norra halvan av stensättningen framkom en urnebrandgrop, A19a. Keramik och brända ben framkom över än 1 x 0,5 meter stor yta som täckte brandgropen.

Fynd:

Keramik Fnr821-823



A 19a Urnebrandgrop En 0,4 meter stor och 0,35 meter djup grop fylld med svart sotig sand. I gropen fanns en liten mängd brända ben och keramikskärvor samt en bit harts.

Fynd:

Brända ben Fnr826

Keramik Fnr824

Bränd lera Fnr825

Harts Fnr820

Osteologisk analys:

Människa 0–7 år

Datering:

Ua-51165 bränt ben Fnr826: BP 1516±29: 430–620 e.Kr. (95,4%)

A20 Stensättning, ofylld, med brandlager och -grop

Område 2 Storlek: 7 meter i diameter
Form: Rund

Anläggningen framkom vid ytrensning och består av en fragmentarisk krets av mindre stenar, 0,05–0,3 meter stora. En stor sten i norr (1 meter i diameter) samt ett par mindre mörkfärgningar som kan vara gropar efter resta stenar, gör att anläggningen skulle även kunna tolkas som domarring.

I den södra delen framkom en möjlig sydport A20c.

I östra delen av anläggningen framkom ett brandlager A20a. Runt den resta stenen i norr fanns också ett brandlager och brandgrop A20b. I den södra delen av anläggningen påträffades slagglumpar (både innanför och utanför kantstenarna). Spridda fynd i form av glaspärlor, en fragmentarisk fibula och järnnitar påträffades dels emellan brandlagret A20a och brandgropen A20b samt strax öster om kantstenarna.

Brända ben från människa påträffades dels utspritt i domarringen, dels i brandlager A20a. Det går inte att säga om de härrör från en eller två separata individer.

Fynd:

Brända ben Fnr631, 633, 637, 661, 664

Keramik Fnr33, 625, 630, 639, 640, 662

Bleck av järn Fnr227

Bleck och nit av brons Fnr853

Fibula Fnr76, 120

Ten av brons Fnr77

Nit av järn Fnr261

Oidentifierade järnföremål Fnr74, 75, 262, 854

Pärila av brons Fnr73

Pärila av glas Fnr635, 636, 638

Slagg Fnr624, 626-629, 632, 663

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år (Kan vara samma som i A20a)

A20a Brandlager. Cirka 1x1 meter stort och 0,07 meter djupt sotigt lager. Förutom brända ben och keramik, framkom ett fibulafragment, en bronsnål och åtta glaspärilor.

Fynd:

Brända ben Fnr583, 585

Keramik Fnr586, 973, 974, 976, 977,

Nit av brons Fnr236

Nål av brons Fnr80

Oidentifierade järnföremål Fnr237, 975, 978

Pärila av glas Fnr584, 587-590, 621-623

Slagg Fnr582

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år (Kan vara samma som i A20)

A20b, Brandlager med brandgrop. Runt den resta stenen i norr fanns ett 1,7 x 1,5 meter stort (N-S) och som mest 0,16 meter tjockt sotigt lager. Fynden bestod av brända ben och keramik samt ett litet böjt ten av brons. När stenen togs bort framkom en grund brandgrop där fyllningen blev ännu sotigare. I gropen fanns brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr665, 668, 670, 671

Keramik Fnr666, 669, 672


Kvartsavslag Fnr667

A20c, Sydport? En samling av större stenar i den sydvästra kantkedjan. Minst två av stenarna har ursprungligen stått på högkant, parallellt med varandra på en inbördes avstånd av 0,5–0,8 meter. Mellan dessa låg ytterligare en flat häll som tolkades som en takhäll. Bland hällarna hittades ett par brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr673

Harts Fnr674



A20d Plats för rest sten. En 0,5 meter stor och 0,2 meter djup mörkfärgning i kantkedjans sydvästra del, strax norr om A20c.

A20e Plats för rest sten. En 0,5 meter stor och 0,1 meter djup mörkfärgning i kantkedjans nordvästra del.

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år

A21 Stensättning, ofylld, med brandgrop och benlager

Område 3 Storlek: 4,0 x 3,0 meter (Ö-V)

Form: Rektangulär

Anläggningen framkom efter avbaning som en fragmentarisk, rektangulär krets av mindre stenar, 0,1–0,5 meter stora. De flata, avlånga stenarna hade ställts på kant. I sydväst var anläggningen delvis skadad av A16. Troligtvis har anläggningens stenar använts vid konstruktionen av A16. Under historisk tid har en skogsväg löpt diagonalt över anläggningen. I den södra halvan framkom tre mörkfärgningar (A21a–b). Förutom enstaka brända ben i anläggningens norra del påträffades nästan alla fynden i den sydligaste delen.

Fynd:

Brända ben Fnr543, 548, 551, 554

Keramik Fnr31, 541

Kam av horn Fnr545

A21a Benlager. En oregelbunden mörkfärgning i sydväst, cirka 0,7 meter i diameter och 0,12 meter djup. Mörkfärgningen sträckte sig in under stenkretsen i SV delen av anläggningen, mot A16. Brända ben, keramik och en spik framkom.

Fynd:

Brända ben Fnr553

Keramik Fnr542

Spik Fnr216

A21b Brandgrop. En rund brandgrop, cirka 0,6 meter i diameter och 0,2 meter djup, i sydöstra hörnet av anläggningen. Sotiga, brända ben var synliga i ytan. Fynd av brända ben, en fragmentarisk fibula och delar av en kam. Strax utanför gropen, under en mindre sten, framkom ytterligare kamfragment som troligtvis hör ihop med kammen från gropen (Fnr545) samt brända ben, en sölja och en bronsring.

Fynd:


Brända ben Fnr544, 552, 555

Kam av horn fnr138, 546, 547

Fibula av brons Fnr200

Ring av brons Fnr139

A21c Benlager. Något diffus mörkfärgning strax norr om A21b. Den hade egentligen ingen djup, men innehöll brända ben, keramik och en bronsnål (Fnr221), varför den kan mycket väl klassas som ett benlager, eller rest därav.



Fynd:

Brända ben Fnr549, 550

Keramik Fnr539, 540

Nål av brons Fnr221

Osteologisk analys:

Människa 18–64 år

A22 Domarring, med brandgrop och benlager

Område 2 Storlek: 8 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen var synlig före avtorvning i form av fyra resta stenar. Stenarna var 0,6–1,0 meter i diameter och de stod 2,5–5,0 meter ifrån varandra. Vid avtorvning framträdde en stor mängd småstenar, 0,1–0,3 m stora, vilka bildade en enkel kantkedja emellan de resta stenarna. I söder fanns några mindre stenar i en halvcirkel. Dessa tolkades som stödstenar för en borttagen rest sten. I öst och nordväst fanns luckor i kantkedjan där ytterligare två resta stenar kan ha stått. Således kan domarringen ursprungligen bestått av sju resta stenar. I anläggningens södra del framkom en brandgrop A22:1.

Utspritt i anläggningen påträffades en mindre mängd keramik och ännu mindre brända ben. Dessutom framkom en järnnit och oidentifierade järnföremål.

Fynd:

Brända ben Fnr498, 499, 531

Keramik Fnr11, 32, 497

Nit av järn Fnr45

Oidentifierade järnföremål Fnr14–17, 238, 493

Kvarts Fnr500

A22:1 Brandgrop. En 0,5 meter stor och 0,25 meter djup sot- och kolfylld grop. En mindre mängd keramik samt cirka 3 dl brända ben fanns i gropen, liksom tre agraffknappar av brons, två järnnitar samt två välbevarade knivar. Knivarna låg i botten av gropen sida vid sida med spetsarna pekandes mot öst.

Fynd:

Brända ben Fnr428, 538, 1188


Keramik Fnr536, 537

Agraffknappar av brons Fnr98, 122

Knivar Fnr90,91

Nitar av järn Fnr45, 1091

Harts Fnr998



A22c Benlager. Ett 4 x 3 meter stort (NV-SO) fyndförande lager inom anläggningens norra halva. Bland fynden fanns brända ben, keramik och flera agraffknappar. Lagret var ungefär 5 centimeter tjockt. Under lagret framkom en brandgrop A22:1.

Fynd:

Brända ben Fnr12, 534, 534, 837

Keramik Fnr13, 532, 533, 1010, 1018

Agraffknapp av brons/järn Fnr43, 44, 130, 131, 1092, 1094

Beslag av järn Fnr46

Kniv Fnr41

Nit av brons Fnr1093

Oidentifierat järnföremål Fnr42

Osteologisk analys:

Människa 18–44 år

A 23 Domarring, med bengrop och brandlager

Område 1 Storlek: 5 x 5 meter

Form: Femkantig/pentagon

Två av anläggningens kvarvarande fyra stenar var synliga innan avbaning. Stenarna var 0,3–0,6 meter höga. Den sydligaste stenen hade ramlat utåt/söderut. Vid avbaning framträdde ytterligare två större stenar samt kantkedjor av småsten som sammanband de resta stenarna med varandra. Kantkedjorna bestod av 0,1–0,4 meter stora stenar. I anläggningens nordvästra del påträffades en nedgrävning med kvarvarande stödstenar efter en femte större sten. Tre områden med brända ben samt en bengrop och en brandgrop i domarringens södra del framkom. Under den omkullfallna södra stenen framkom en samling större keramikskärvor in situ (Fnr645). Stenen har krossat ett offerkärn som placerats strax utanför domarringen. Inga brända ben eller andra fynd påträffades bland keramiken.

Efter den andra maskinavbaningen framkom en nedgrävning A23g under den sydvästra resta stenen.


Fynd:

Brända ben Fnr643-655

Keramik Fnr641, 642, 929, 965, 972

Bränd lera Fnr931

A23a Benlager innanför den östra stenen. Oregelbundet 1,7 x 1,2 meter stort och 0,15 meter djupt område där brända ben framkom. Benen låg spridda i den helt sotfria sanden utan några synliga nedgrävningar. Enstaka brända ben påträffades även utanför huvudområdet, så gränsen är något flytande. Övriga fynd bestod av två hartsbitar, en keramikskärva samt ett flintavslag.



Fynd:

Brända ben Fnr648, 961, 964

Keramik Fnr647

Harts Fnr646, 647

Flintavslag Fnr930

A23b Brandlager med otydlig avgränsning strax söder om den norra stenen. Benen låg spridda i sotig sand. Övriga fynd bestod av en bit slagg och två mindre järnfragment.

Fynd:

Brända ben Fnr649

Oidentifierat järnföremål Fnr160, 239

Slagg Fnr650

A23c Brandlager intill och innanför den södra stenen. Oregelbundet 2,2 x 1,2 meter stort och 0,1 meter djupt. Benen låg spridda i ett sotigt, sandigt lager. Enstaka skörbrända stenar fanns också. I ytan framkom keramik av samma typ som keramiken in situ, söder om domarringen. I västra delen av brandlagret framkom en brandgrop A23e. I brandlagret framkom brända ben, keramik och ett oidentifierat järnfragment.

Fynd:

Brända ben Fnr36, 37, 40, 652, 953, 1030

Keramik Fnr39, 651, 1079

Nit av järn Fnr264

Oidentifierat järnföremål Fnr263

A23d Bengrop strax öster om den omkullfallna södra stenen. Gropen var 0,3 meter i diameter och 0,1 meter djup. Den innehöll brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr653

Slagg Fnr654

A23e Brandgrop framkom i brandlagret A23c. Gropen var 0,35 meter stor och 0,14 meter djup. Fyllningen bestod av sotiga bålrester. Fynd av brända ben och keramik.

Fynd:

Brända ben Fnr656

Keramik Fnr655, 657

Datering:

Ua-51166 bränt ben Fnr656: BP 1586±30: 410–550 e.Kr. (95,4%)

A23f Plats för sten framkom vid rensning som en mörkfärgning 0,5 meter i diameter och 0,18 meter djup. Runt kanten fanns mindre stenar (0,2 meter stora).

A23g Bengrop framkom efter andra avbanningen, under den sydvästra resta stenen. Den var 0,4 meter stor och 0,3 meter djup. I området fanns rödbränd sand. I nedgrävningen fanns även mycket kol, men det härrörde åtminstone delvis från en bränd rot som hade rört om fyllningen. Fynden bestod av brända ben, samt ett antal flint- och kvartsavslag.

Fynd:

Brända ben Fnr864, 865, 868, 871, 1103

Keramik Fnr1105

Flintavslag Fnr866, 869, 1102

Kvartsavslag Fnr867, 870, 1104

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år


Får/get

A 24 Stensättning med järnåldersdös och urnebrandgrop

Område 2 Storlek: 4 x 3 meter (NS)

Form: Rektangulär

Anläggningen framträdde vid avbaning mellan A23 och A25 som en ofylld stenkrets med större klumpformiga stenar i tre av hörnen. Dessa var 0,1–1,0 meter stora. De mindre stenarna i kantkedjan var 0,1–0,4 meter stora. Längs den västra sidan saknades kantkedjan – kanske hade den skadats vid anläggandet av A23. Mitt i den södra halvan av anläggningen fanns en liten stenkista/järnåldersdös A24b. I nordost framkom en koncentration av fynd i ett sotigt lager A24a. Utöver denna koncentration framkom brända ben, keramik och flertalet slaggbitar utspridd i anläggningen.

*Fynd:*

Brända ben Fnr283, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 383, 389

Keramik Fnr7, 284, 286, 293, 295, 299, 300, 381

Slagg Fnr285, 287, 297, 656, 682–684

Nål av brons Fnr117

Harts Fnr289

Kvartsavslag Fnr6, 388

A24a Brandlager med urnebrandgrop i stensättningens nordöstra hörn. Det sotiga sandlagret var något oval i formen, 1,50 x 0,7 meter stor (N-S) och 0,1 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand. Fynden bestod av brända ben, keramik, en agraffknapp, fibulor, bronsnål och slagg.

Urnebrandgropen var 0,3 meter i diameter och 0,15 meter djup. I den fanns brända ben, keramik in situ, en fibula och kamfragment.

Fynd:

Brända ben Fnr385, 832

Keramik Fnr382, 386, 387

Agraffknapp av brons Fnr106

Fibula av brons och/eller järn Fnr105, 118, 137, 198

Nål av järn fnr107

Kam av horn fnr831

A24b, Dösen bestod av tre, ursprungligen kantställda, hällar som bildade ett 0,8 x 0,5 meter stort rum med öppning åt söder. Stenarna var 0,6–0,7 x 0,2–0,3 meter stora. Fyllningen bestod av ca 10 centimeter tjockt lager grå sand, därunder gul sand. Den västra stenen har rubbats ur ursprungligt läge och övriga har ramlat. Endast en slaggbit har registrerats tillhöra stenkistan. Enligt fältanteckningar skulle även brända ben påträffats men inga sådana har registrerats i fynd-databasen. Däremot framkom flera benfragment (sammanlagt ca 120 gram) 40–50 centimeter norr om stenkistan.

Fynd:

Oidentifierat föremål av brons Fnr211

Slagg fnr291, 384, 932

Osteologisk analys:

Människa 18–64 år

A 25 Stensättning med järnåldersdös samt brandlager

Område 2

Storlek: 6 x 6 meter (N-S)

Form: Kvadratisk

Anläggningen framkom efter avbaning som en kvadratisk stenkrets av 0,1–0,5 meter stora stenar. Avgränsningen mot A24 i väst består av flera flata stenar som ställts på högkant. Tre klumpformiga hörnstenar kvarligger i sydöst, sydväst och nordväst. Dessa är 0,4–0,7 meter stora. I nordöst finns endast gropan efter hörnstenen kvar.

Vid den sydöstra hörnstenen fanns en mindre koncentration av brända ben. Även vid den nordvästra hörnstenen fanns både brända ben och keramik. Mitt i anläggningen framkom ett litet silverhänge (Fnr57).

I fält tolkades A25 ha anlagts senare än A24 då A24a, brandlagret, täcktes delvis av den västra kantkedjan till A25.

Fynd:

Brända ben fnr378-380, 406

Keramik 401-404, 412, 413

Silverhänge Fnr57

Märla av järn Fnr53

Nit av brons/järn Fnr52

Oidentifierat järnföremål Fnr49, 411

A25a Dösen i den sydvästra delen av anläggningen har ungefär samma storlek och orientering som kistan i A24. Kistan var 1,0 x 1,0 meter stor, med en täckhäll och tre sidor, med öppning mot söder. Stenarna i den var 0,5–0,9 meter stora och hela kistan hade vällt åt öster. En svagt mörkbrun sandfyllning fanns under stenarna. Strax öster om kistan påträffades några keramikskärvor och på den norra sidan framkom brända ben. I kistan framkom två oidentifierade järnföremål samt en möjlig vikt av brons (Fnr54).


Fynd:

Brända ben Fnr408

Keramik Fnr407

Vikt(?) av brons Fnr54

Oidentifierat järnföremål Fnr55, 56



A25b Brandlager i den östra delen av anläggningen sträckte sig delvis utanför kantkedjan. Lagret var 0,8 x 0,6 meter stort (N-S) och 0,1 meter tjockt. I den framkom keramik (bland annat mynnings- och bottenbitar), två fragment av bronsfibula och två bronsnålar med halvmåneformade huvuden, samt en järnnit.

Fynd:

Keramik Fnr405, 409, 410

Fibula av brons Fnr113, 1090

Nål av brons Fnr51, 112

Nit av järn Fnr50

Osteologisk analys:

Människa 35–64 år

Datering:

Beta-58342 träkol: BP 1380±60: 555–730, 735–770 e.Kr. (95,4%)


A 26 Stensättning, ofylld

Område 2 Storlek: 3,5 x 3,0 meter (N-S)

Form: Oval

Anläggningen framkom vid avbaning som en fragmentarisk, oval krets av stenar, där de avlånga var kantställda. Stenarna var 0,3–0,6 meter stora. I den norra halvan saknades flertalet stenar. Tre större stenar, cirka 0,5 meter i diameter, fanns i anläggningens södra del. Två av stenarna var av vaggerydssyenit och mycket hårt vittrade. Vid vidare grävning framkom resterna av ytterligare en söndervittrad sten mitt i anläggningen. Dessa stenar kan mycket väl ha ingått i en liten järnålders-dös. Intill stenarna framkom lite brända ben och keramik.

26a benlager: I det sydöstra hörnet av anläggningen framkom dels en svag mörkfärgning, ca 0,6 meter i diameter och knappt 0,1 meter djup, som innehöll små mängder brända ben och harts. Runt mörkfärgningen framkom ytterligare brända ben, harts och enstaka keramikskärvor. Strax norr om mörkfärgningen påträffades en agraffknapp Fnr228 och en bronsnål Fnr229.



Fynd:

Brända ben Fnr894, 894, 898, 900, 922, 923, 925, 926, 928

Keramik Fnr921, 927

Harts Fnr895, 896, 899

Kam Fnr 924

Agraffknapp Fnr228

Nål av brons Fnr229

A 27 Rest sten/klumpsten

Område 1 Storlek: 1,6 x 1 meter (N-S)

Form: Oregelbunden

Anläggningen framkom vid avbaning som en samling större stenar bestående av två liggande flata hällar, 0,4–0,7 meter stora och 0,1–0,15 meter tjocka. På den västra sidan av hällarna framkom en nedgrävning med kvarliggande mindre stödstenar. Nedgrävningen tolkades som grop efter en borttagen rest sten alternativt klumpsten.

Stenhällarna täckte ett svagt, humös sandlager (1,5 x 0,5 meter stor N-S) med enstaka brända ben och en keramikskärva. Dessutom kom en bit harts samt en järnnit.

Fynd:

Brända ben Fnr475

Keramik Fnr476

Harts Fnr1059

Nit av järn Fnr47

Osteologisk analys:

Människa, ålder och kön okända

A28 Domarring, med brandgrop

Område 4 Storlek: 5 m i diameter

Form: Rund

Före avtorvning syntes anläggningen i form av tre stora stenar, resta eller liggande. Efter avbaning framkom en fjärde liggande sten i norr. Mellan de resta stenarna har anläggningens ytterbe- gränsning markerats med mindre stenar, 0,1–0,3 meter stora. I sydöst saknades en rest sten, endast en 0,2 meter djup grop fanns kvar. Vid anläggningens sydligaste respektive nordligaste stenar framkom brända ben. Koncentrationen vid den norra stenen visade sig vara en brandgrop A28a.

Fynd:

Brända ben Fnr886, 892, 893

Keramik Fnr887-891

A28a Brandgropen var 1,0 x 0,6 meter (N-S) stor o och 0,15 meter djup, och fyllningen bestod av sotig sand. I den kom en mängd brända ben, några keramikskärvor, ett järnfragment samt fragment av en kam.

Fynd:

Brända ben 1169


Keramik Fnr1167

Kam av horn Fnr1166

Oidentifierat järnföremål Fnr1168

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år



Datering:

Ua-51167 bränt ben Fnr1169: BP 1488±29: 530–650 e.Kr. (95,4%)

A 29 Stensättning med järnåldersdös och bengrop

Område 4 Storlek: cirka 3,5 x 3 meter (N-S)

Form: Rektangulär

Anläggningen framkom vid avbaning som en rektangulär ofylld stensättning av 0,1–0,4 meter stora stenar. Anläggningen låg inklämd mellan A30, A31, A33, A53 och A54. Den västra kantkedjan var gemensam med A30 och den östra med A53. I söder hade kantkedjan skadats, eventuellt vid anläggandet av A31. Avlånga, platta stenar hade ställts på kant längs kantkedjan. I anläggningens sydvästra hörn framkom enstaka brända ben samt en keramikskärva. Någon grop eller brandlager kunde inte iakttas.

Fynd:

Brända ben Fnr419, 420

Keramik Frn243

A29a Dös mitt i anläggningen, 1,2 x 0,9 meter stor (N-S), med öppning åt söder. Stenarna i kistan var 0,4–0,6 meter stora och företrädesvis flata. Sidohällarna var nedgrävda till ett djup av 0,3–0,5 meter. Takhällen, som var 0,8 x 0,9 meter stor och 0,25 meter tjock, hade rubbats ur läge och låg på nordsidan av kistan. I kistan framkom inga fynd, däremot påträffades några brända ben, keramikskärvor och en bit harts norr om kistan, under den flyttade takhällen.

Fynd:

Brända ben Fnr245, 418

Keramik Fnr244

Harts Fnr415

Kam av horn Fnr416

Datering:

Ua-51168 bränt ben Fnr418: BP 1436±30: 565–655 e.Kr. (95,4%)

A29b Bengrop i anläggningens sydöstra hörn delvis under en kraftigt nedvittrad sten. Bengropen var 0,7 x 0,3 meter stor (N-S) och 0,1 meter djup. Förutom brända ben, framkom keramik, harts, ett järnfragment samt ett beslag i silver och ytterligare ett litet, oidentifierat silverföremål.

Fynd:

Brända ben Fnr417

Keramik Fnr241, 242, 249


Harts Fnr247

Kam av horn Fnr414

Beslag av silver Fnr246

Oidentifierat föremål av silver Fnr146

Oidentifierat järnföremål Fnr248



Osteologisk analys:

Människa, ålder och kön okända

A 30 Stensättning med järnåldersdös och brandgrop

Område 4

Storlek: 4,0 x 3,2 meter (N-S)

Form: Rektangulär

Anläggningen framkom vid avbaning som en rektangulär ofylld stensättning inklämd mellan A29, A33 och A54. De kantställda stenarna var 0,1–0,6 meter stora. Flera av kantstenarna var nedgrävda. Den östra kantkedjan var gemensam med A 29. Dessa gemensamma stenar var större och djupare nedgrävda än övriga. Mot norr saknades stenar i den gemensamma kantkedjan med A33, vilket kan bero på den skogsväg som har gått diagonalt över den norra halvan av anläggningen. I den södra kantkedjan hade stenar rubbats ur läge, förmodligen i samband med anläggandet av A54.

Mitt i norra halvan av anläggningen framkom ett brandlager som täckte en brandgrop A 30a. Cirka en meter söder om brandgropen, mitt i anläggningen fanns en stenista A 30b.

Fynd:

Keramik Fnr812

Nit av järn Fnr813

A30a Brandgrop. Under ett 1,6 x 1,2 meter stort brandlager, framkom en cirkulär svart brandgrop, 0,7 x 0,9 meter stor, och 0,3 meter djup. Fyllningen bestod av svart sot- och kolblandat sand. Fynden bestod av brända ben, keramik, en järnnyckel och nyckelbricka, järnbeslag, sölja, kniv, bronsspiral, bronsnål, järnten, fragment av järnnål, nitar av brons och järn, kamfragment, fibulafragment, samt diverse mindre järnfragment.

Fynd:

Brända ben Fnr692, 819

Keramik Fnr691, 694, 1178

Harts Fnr759

Kam av horn Fnr184

Pärta av brons Fnr187

Kniv av järn Fnr89

Nyckel av järn Fnr81

Nyckelskylt av järn Fnr82, 94

Fibula av brons Fnr183, 188, 191

Nit av brons eller järn Fnr192, 209, 1179

Nål av brons eller järn Fnr182, 190, 195

Sölja av järn Fnr121

Ten av järn Fnr189

Oidentifierade brons- och järnföremål Fnr186, 193, 194, 693, 760, 817, 818

Osteologisk analys:

Människa 35–64 år

A30b Dösen framkom i centrum av anläggningen strax söder om brandgropen. Den bestod av tre hällar i 90 graders vinkel mot varandra. Stenarna hade grävts ner 0,2–0,3 meter. Öppningen var mot söder. Ovanpå de kantställda låg två takhällar av vaggerydssyenit, den ena något förskjuten åt söder. Eventuellt har taket bestått av en enda häll som har spruckit i två delar. I nedgrävningarna till sidohällarna påträffades enstaka brända ben, en järnnit och bronsfragment.

Fynd:

Brända ben Fnr815, 816

Nit av järn Fnr814

Oidentifierat bronsföremål Fnr197

Osteologisk analys:

Människa, ålder och kön okända

Datering:

Beta-58343 träkol: BP 1760±70: 85–105, 120–415 e.Kr. (95,4%)

A 31 Stensättning, ofylld, med ben- och brandgropar

Område 4 Storlek: 3,2 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom vid avbaning som stenkrets av 0,1-0,6 meter stora, kantställda stenar. I den västra sidan går den ihop med A 54. Tre mörkfärgningar inom anläggningen framträdde vid ytrensning.

Runt mörkfärgningarna, i övriga graven kom en till silverspiral, svårt korroderad och en silverkula, samt keramik och brända ben. Även under och utanför stenraden kom keramik och ben. Ingenting motsäger att de brända benen från de separata brandgroparna kommer från en och samma individ. Dock har de väl avgränsade brand- och bengroparna bedömts utgöra individuella begravningar trots det ringa antalet brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr341-343, 620

Keramik Fnr355, 356, 359, 360, 618

Liten kula av silver Fnr615

Oidentifierat järnföremål Fnr340

A31a Ben- eller brandgrop, 0,5 x 0,4 meter stor och 0,3 meter djup. Fyllningen bestod av gråsvart sand med relativt stor inblandning av kol. Kolet tolkades dock härstamma i första hand från stubben som hade brunnit in situ. Brända ben och keramik fanns i mindre mängd. En järnkniv och en kam med järnnitar påträffades också.

Fynd:

Brända ben Fnr347

Keramik fnr345, 346

Kam av horn Fnr616

Kniv av järn Fnr314

Osteologisk analys:

Människa, ålder och kön okända

A31b Brandgrop, 0,3 meter i diameter och 0,4 meter djup. Gropen var delvis täckt av ett söndervittrat block av vaggerydssyenit (0,7x0,3 meter stor). Fyllningen bestod av sotig kolblandad sand. I gropen påträffades brända ben, keramik, ett beslag, spiral och små kulor av silver, fibula, nit och rembeslag av brons samt nitar av järn.

Fynd:

Brända ben Fnr351, 354
 Keramik Fnr352, 353, 357
 Bränd lera Fnr351
 Beslag av silver Fnr134
 Spiralformad pärla av silver Fnr100, 101
 Kulor av silver Fnr210
 Rembeslag av brons Fnr614
 Nitar av järn och brons Fnr348, 349, 613
 Slagg fnr350

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år

A31c Brandgrop, 0,25 x 0,20 meter stor och 0,3 meter djup. Fyllningen bestod av kolblandad sotig sand. Fynden bestod av brända ben, en större mängd keramik med flera mynningsbitar och minst en bottenbit. I övrigt framkom en liten korsformad fibula i brons, samt en nålhållare i silver och tandplattor till en kam av horn.

Fynd:

Brända ben Fnr362
 Keramik Fnr361, 619
 Fibula av brons Fnr96
 Fibula av silver Fnr99
 Kam av horn Fnr617

Osteologisk analys:

Människa 18–89 år

A32 Stensättning, ofylld, med brandlager

Område 4 Storlek: 3 x 3 meter (N-S)


Form: Kvadratisk

Anläggningen framkom vid avbanning som en något oregelbundet kvadratisk, ofylld stensättning. Stenarna var 0,1–0,5 meter stora. Den södra kantkedjan bestod av nedgrävda, flata kantställda hällar.

I anläggningens nordöstra del framkom ett brandlager A32a, som delvis sträckte sig utanför kantkedjan. Mitt i anläggningen intill A32a kom ytterligare ett diffust brandlager/mörkfärgning som innehöll en kniv och ett bronsfragment. Lagret kan eventuellt tolkas som en utdragen del av brandlagret A32a.

Fynd:

Brända ben Fnr4872, 487
 Järnkniv Fnr252

A31 A32 A53

Nit av järn Fnr253
 Nål av brons Fnr123
 Slagg Fnr252

A32a Brandlager, 1,3 x 0,6 meter stort (NV-SO) och 0,15 meter djupt i anläggningens nordöstra hörn. Lagret sträckte sig delvis under och utanför kantkedjan mot norr.

I lagret framkom brända ben, keramik, fragment av benkam, fragment av eventuell bronssölja samt fyra glaspärlor.

Fynd:

Brända ben Fnr483-486
 Keramik Fnr260, 481
 Kam av horn Fnr259, 1177
 Sölja(?) av brons Fnr204-206
 Pärla av glas Fnr255-258

Osteologisk analys:

Människa 18–44 år

A33 Domarring, med brandgropar och benlager

Område 4 Storlek: 14 x 8–9 meter (Ö-V)

Form: Oval

Före avtorvning var endast tre stenar synliga och verkade ligga eller stå utan inbördes sammanhang. De var 0,4–1,50 meter stora. Vid avtorvning framträdde en kantkedja av småstenar, 0,1–0,4 meter stora, emellan de resta stenarna. I raden av småstenar fanns mörkfärgningar/nedgrävningar för minst sex resta stenar till.

Vid fotorensning påträffades enstaka brända ben och keramikskärvor samt järnfragment utspridda inom domarringen. Innanför domarringen framträdde fyra brandgropar, en bengrop och ett benlager. Strax utanför åt nordväst framkom ytterligare en liten benkoncentration som kan mycket väl höra ihop med A33:2.

Fynd:

Brända ben Fnr1011, 1013, 1111, 1129, 1132, 1134, 1146
 Keramik Fnr838, 957, 958, 1106, 1107, 1110, 1133, 1135, 1140, 1144, 1147
 Kam av horn Fnr1125
 Pärla av glas Fnr1126
 Harts Fnr1145
 Oidentifierade järnfragment Fnr1128, 1130
 Pilspets av flinta Fnr1124

Osteologisk analys:

Människa, ålder och kön okända

A33:1 Brandgrop, rund 0,6 meter i diameter och 0,2 meter djup. Anläggningen framträdde vid rensning som en svag mörkfärgning innehållande brända ben i den ljusa sanden. Benen fanns inom en yta av 1 x 1 meter. I mörkfärgningens västra kant framkom en kniv (Fnr85). Vid vidare rensning blev mörkfärgningen mer koncentrerad och alldeles rund. Fyllningen bestod av sotig sand och gropen innehöll en stor mängd brända ben (över 1,2 kg) samt keramik från ett stort, grovmagrat kärl. Övrigt framkom bronsnitar och flera kamfragment, bland annat med fastsittande nit.

Fynd:

Brända ben Fnr1162

Keramik Fnr957, 1165

Kniv av järn Fnr85

Kam av horn (och järn) Fnr162, 1160, 1161, 1175

Nit av brons Fnr150, 151

Osteologisk analys:


Människa 18–44 år

Datering:

Ua-51169 bränt ben Fnr1161: BP 1615±31: 380–540 e.Kr. (95,4%)

A33:2 Benlager (tidigare A33:6 ingår), oregelbunden 3 x 2 meter stor (NO-SV) och 0,1–0,3 meter djup (djupast vid 33:6), intill och delvis under kantkedjan i norr.

Brända ben och keramikskärvor framkom dels i ett par koncentrationer, dels utspridda. I lagrets södra del framkom en mörkfärgning som först tolkades som en möjlig bengrop (A33:6) men eftersom brända ben endast förekom i ytan har den utgått som separat grav och benen (Fnr1109) har förts till A33:2 istället.



Fynd:

Brända ben Fnr1109, 1139, 1142, 1143, 1148, 1150
 Keramik Fnr1108, 1136, 1141, 1149
 Kniv av järn Fnr201
 Kam av horn Fnr1127
 Pärla av glas Fnr
 Oidentifierat järnföremål Fnr1137
 Slagg Fnr1138

Osteologisk analys:

Ej identifierat

Datering:

Ua-51170 bränt ben Fnr1109: BP 1625±29: 350–370, 380–540 e.Kr. (95,4%)

A33:3 Brandgrop, 0,4 meter i diameter och 0,20 meter djup i domarringens sydöstra del, 1 meter väster om A33:5. Brandgropen framträdde vid första rensning i form av en sot- och kolbemängd mörkfärgning med brända ben. En stor grovmagrad krukskära samt flera mindre fragment framkom i gropen. Dessutom fanns ett stort antal olika slags bältesdetaljer.

Fynd:

Brända ben Fnr1163
 Keramik Fnr1152
 Beslag av brons Fnr152
 Bleck av brons Fnr155
 Hake av brons Fnr157
 Rem-eller bältesbeslag av brons Fnr110, 144
 Remlöpare av brons Fnr153, 158
 Sölja av brons Fnr132
 Ring av brons Fnr154
 Kam av horn fnr159
 Oidentifierade järnföremål Fnr156

Osteologisk analys:

Man 18–64 år

A33:4 Brandgrop, 0,7 meter i diameter och 0,35 meter djup i domarringens västra del.

Brandgropen framträdde efter avbaning som en gråbrun, sotig mörkfärgning med brända ben på ytan.

Brända ben förekom sparsamt i fyllningen, likaså keramik. Nästan alla övriga fynden påträffades i den västra halvan av gropen.

Fynd:

Brända ben Fnr827, 1159
 Keramik Fnr829, 1065, 1066, 1164
 Fibula av järn Fnr111
 Kniv av järn Fnr83
 Kam av horn Fnr161, 828, 1184

Nitar av järn Fnr149
 Ring av järn Fnr133
 Sölja av järn Fnr219
 Oidentifierat av järn Fnr220

Osteologisk analys:
 Människa 18–44 år

A33:5 Brandgrop, 0,5 meter i diameter och 0,25 meter djup i domarringens sydöstra del, en meter öster om A33:3. Anläggningen framkom vid rensning då några keramikskärvor och brända ben observerades. Vid fortsatt grävning framkom en rund nedgrävning fylld med sotig sand. Fynden bestod av brända ben keramik, rembeslag och kamfragment.

Fynd:
 Brända ben Fnr1171
 Keramik Fnr1170
 Kam av horn Fnr1151
 Rembeslag Fnr124, 125

Osteologisk analys:
 Människa 18–44 år

Datering:
 Ua-51171 bränt ben Fnr1171: BP 1532±29: 430–600 e.Kr. (95,4%)


A34 Stensättning, ofylld
 Område 6 Storlek: 3,7 x 3,2 meter (NV-SO)
 Form Rektangulär/oval

Anläggningen framkom vid avbanning som en rektangulär stensättning med rundade hörn. Stenarna i kantkedjan var 0,25–0,75 meter stora och flera av dem var flata och några lutade in mot gravens centrum. Det gick dock inte att avgöra om några stenar har stått upp – inga nedgrävningar iakttoogs. Vid stensättningens västra sida framkom brända ben och keramik inom en 2 x 1 meter stor yta. Mitt i koncentrationen fanns en större flat stenhäll 0,8 x 0,6 meter stor. Under hällen framkom ett sotigt brandlager cirka 5 centimeter tjock. Här var lagret speciellt sotigt och här fanns de största koncentrationerna brända ben och keramik.

Fynd:
 Brända ben Fnr834, 836, 1019
 Keramik Fnr524, 525, 835, 1070, 1071, 1186

Osteologisk analys:
 Människa 18–64 år

Datering:
 Ua-51172 bränt ben Fnr836: BP 1532±29: 430–600 e.Kr. (95,4%)



A35 Stensättning, ofylld


Område 8

Storlek: 2,2 x 2,0 meter (N-S)

Form: Rektangulär

Anläggningen framkom vid avbaning som en rektangulär krets av stenar, 0,2–0,5 meter stora, en del stenar hade ställts på kant. I den södra stenraden fanns två, något större stenar som kan tänkas ha stått på högkant och bildat en sydport.

I anläggningens sydvästligaste hörn, delvis utanför kantstenarna, framkom ett litet brandlager med brända ben, 0,4 meter i diameter och 10 centimeter tjockt (**A35a**). Här kom också en kniv och en järnnit. Utspritt i företrädesvis anläggningens södra halva (även utanför kantkedjan) fanns brända ben och ett par keramikskärvor samt harts. Öster om stensättningen framkom ytterligare en kniv intill en kantsten. Kniven hade placerats parallellt med stenen med spetsen åt norr.

*Fynd:*

Brända ben Fnr477, 478, 480, 502, 504, 505, 508, 510-513

Keramik Fnr479, 506

Kniv av järn Fnr58, 59

Nit av järn Fnr60

Avslag av kvarts Fnr501

Harts Fnr503, 509, 933

A35a

Brända ben Fnr507, 514

Beslag av järn Fnr61

Osteologisk analys:

Människa 18–64 år

A36 Stensättning, fylld

Område 3 Storlek: 1,0 x 0,75 meter

Form: Oregelbundet oval

Anläggningen framkom efter avbaning intill stensättningen A13 som en liten stensamling 1,0 x 0,6 meter stor (Ö-V), av 0,1–0,3 meter stora stenar. De större stenarna låg ytterst i anläggningen.

Bland stenarna fanns ett 5–6 centimeter tjockt lager grå, humös sand. I anläggningen framkom ett litet fragment av ett bränt ben samt flera keramikskärvor utspridda.

Fynd:

Brända ben Fnr171

Keramik Fnr167-170

Osteologisk analys:

Människa, ej köns- eller åldersbestämd

A38 Stenkrets

Område 6 Storlek: 2,5 x 2,0 meter (N-S)
Form: Rektangulär

Anläggningen var synlig före avbaning i form av tre resta stenar, 0,4–0,7 meter stora. Vid avbaning framkom en fjärde sten i sydväst.

Vid fortsatt utgrävningen framkom enstaka spridda brända ben och keramik i hela anläggningen. Inga koncentrationer kunde ses.

Fynd:

Brända ben Fnr22, 676, 678
Keramik Fnr23, 675, 677

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 0–7 år

A39 Hård

Område 5 Storlek: 0,6 meter i diameter
Form: Rund

Anläggningen framkom vid avbaning som en samling 5–15 centimeter stora skörbrända stenar. Fyllningen bestod av sot- och kolblandad sand. Anläggningen var 0,3 meter djup. Inga fynd påträffades.

Datering:

Beta-58344 träkol: BP 1620±90: 235–625 e.Kr. (95,4%)

A41 Brandgrop

Område 5 Storlek: 0,5 x 0,4 meter (Ö-V)
Form: Oval

Anläggningen framträdde efter avbaning som en svag mörkfärgning. Anläggningen framkom först vid ytrensning som en mörkfärgad sotig yta i sanden. I ytan framkom brända ben och keramik. Längre ner i anläggningen ökade mängden brända ben. Gropen var skålformad och 25 centimeter djup. Sammanlagt påträffades cirka 1 kg brända ben. Övriga fynd bestod av kamfragment och en eventuell järnnål.

Fynd:

Brända ben Fnr731, 950
Keramik Fnr732, 951, 971
Kam av horn Fnr1187
Nål av järn Fnr108

Osteologisk analys:

Man, 18–44 år

Datering:

Ua-51173 bränt ben Fnr950: BP 161±29: 390–540 e.Kr. (95,4%)

A43 Rest sten (sten E)

Område 5 Storlek: Stenen 0,6 x 0,4 meter (höjd okänd)

Form: -

Anläggningen var inte synlig före avbaning eller efter första rensning. Vid grävning av 2 x 2-meters rutor framkom en yta med sotig sand (1,0 x 0,35 meter N-S), mot den sterila bottensanden, innehållandes brända ben och keramik. Lagret gränsade till en större sten av Vaggerydssyenit vars övre del hade blivit helt bortvittrad. Stenen tros ursprungligen varit mycket stor, då dess nedre del var nedgrävd 0,5 meter under markytan.

Fynd:

Brända ben Fnr734, 735, 919

Keramik Fnr733, 736

Bränd lera Fnr1025

A44 Brandlager

Område 5 Storlek 1 x 0,7 meter (O-V)

Form: Oregelbunden

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning av 2 x 2 meters rutor i form av sotig yta med enstaka brända ben och keramik.

Fynd:

Brända ben Fnr738

Keramik Fnr737

A45 Stensättning, ofylld

Område 3 Storlek: 2,5 x 1,5 meter (NO-SV)

Form: Rektangulär

Anläggningen var inte synlig före avbaning eller rensning. I samband med rutgrävning av 2 x 2-meters rutor, framkom en ansamling av kantställda stenhällar 0,15–0,30 meter stora, ställda på rad. Enligt tolkningen i fält utgjorde anläggningen den västra halvan av en rektangulär/kvadratisk stensättning. Stenar i den östra halvan hade flyttats troligen i moderna tid i samband med kolning. Dessa låg nu runt den resta stenen A, strax öster om A45 (den resta stenen och stensamlingen fick ursprungligen anläggningsnummer 14, vilket senare ströks). Likaså hade en grop grävts i anläggningens sydvästra del (ursprungligen A51). Denna del av gravfältet hade störts av sentida kolningsverksamhet, vilket fynden av rödgods och ett kritpipsskaft visar.

Omedelbart norr om det som är tolkat som anläggningens nordvästra hörn fanns ytterligare en 2 meter lång NV-SO-orienterad stenrad av flata, kantställda hällar. Stenraden har inte kunnat tolkas, möjligen utgör den del av en annan borttagen stensättning.

Brända ben, keramik, ett oidentifierat bronsföremål och en kritpipa framkom. Fynden fanns företrädesvis i anläggningens västra halva.

Fynd:

Brända ben Fnr706, 740, 762, 763, 771, 776, 874

Keramik Fnr705, 764, 765, 772, 785, 873

Keramik rödgods Fnr1063

Oidentifierat föremål av brons Fnr872
Beslag av järn Fnr199

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 35–64 år

Datering:

Ua-51174 bränt ben Fnr568: BP 1572±30: 410–560 e.Kr. (95,4%)

A46 Härd

Område 1 Storlek: 0,8 x 0,7 meter (N-S)
Form: Oval

Anläggningen framkom vid ytrensning av området väster om A20 som en samling 10 centimeter stora skärvade stenar i en sotig mörkfärgning. Härden var skålformad och 0,25 meter djup.

I ytan i den västra delen hittades några brända benfragment.

Fynd:

Brända ben av hund Fnr935

Osteologisk analys:

Hund

A47 Bengrop

Område 6 Storlek: 0,7 meter i diameter
Form: Oregelbunden

Anläggningen framkom vid ytrensning som en oregelbunden mörkfärgning med ett tiotal stenar 0,1–0,25 meter stora, somliga starkt vittrade. Vid rensning framkom brända ben i ytan. Mitt i mörkfärgningen fanns bengropen, som var 0,3 meter i diameter och 0,15 meter djup.

Förutom brända ben framkom en liten fossil och ett litet fragment av en bronsnål.

Fynd:

Brända ben Fnr527, 528

Nål av brons Fnr231

Fossil Fnr526

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 35–64 år

A48 Brandlager

Område 5 Storlek: cirka 4 x 3 meter (NV-SO)
Form: Oregelbunden

Anläggningen var inte synlig vid avbaning eller vid rensning. Vid rutgrävning av området framkom en större yta med sotig sand, med enstaka brända ben och keramik. Lagret var 5-8 centimeter tjockt och bestod av sotig sand. Under brandlagret påträffades flera anläggningar – bland annat brandgropar A49, A57 och A65 samt härdgropar A66-69.

Fynd:

Brända ben Fnr699, 876

Keramik Fnr698

A49 Brandgrop

Område 5

Storlek: 0,6 x 0,5 meter stor (N-S)

Form: Oval

Anläggningen syntes inte före avtorvning eller vid rensning. I samband med borttagande av brandlagret A48 framkom A 49 under den östra delen av brandlagret. Anläggningen utgörs av en tydligt avgränsad grop med sotig sand blandat med bålmonja. Gropens djup var ca 0,4 meter. Rikligt med keramik samt brända ben, varav en del anmärkningsvärt stora benbitar av bland annat av skallfragment. Bland övriga fynd fanns en välbevarad järnkniv, fibula, nålar och kamfragment.

Fynd:

Brända ben Fnr790, 799-803, 807, 809, 920, 1118

Keramik Fnr791, 792, 795, 806, 808, 981, 1117

Bleck av brons Fnr805

Fibula av brons Fnr119, 878

Nål av brons Fnr114, 218, 793

Oidentifierat av brons Fnr796, 877

Kam av horn Fnr798, 804, 810, 1183

Kniv av järn Fnr84

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 35–64 år

A52 Brandlager

Område 3

Storlek: 1,0 x 0,8 meter stor (N-S)

Form. Oval

Anläggningen var inte synlig före avtorvning. Den framkom vid rutgrävning av 2-metersrutor i gravfältets västligaste del. Anläggningen utgjordes av en svagt sotig sandlager med enstaka brända ben och keramik. Lagrets tjocklek var 0,1 meter.

Fynd:

Brända ben Fnr697, 730

Keramik Fnr695, 700, 729, 1181

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 35–64 år

A53 Stensättning, ofylld

Område 4

Storlek: 2,9 x 2,8 meter stor (NV-SO)

Form: Oregelbunden rund

Anläggningen framkom efter avbaning som en krets mindre stenar (0,1–0,3 meter stora). Två större stenar kompletterade kantkedjan i norr respektive i sydväst. Stenen i sydväst hade ramlat omkull och låg delvis över kantkedjan. Mot norr och nordväst verkar stenar saknas.

I den södra delen av anläggningen kom ett område med gråbrun, sandig fyllning med mycket keramik och lite brända ben. Här kom också fragment av en kam.

Fynd:

Brända ben Fnr492, 496
Keramik Fnr250, 489,-491
Kam av horn fnr488, 495

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 0-1 år

A54 Stentipp

Område 4 Storlek: ca 1,7 x 1,6 meter (Ö-V)
Form: Rektangulär

Anläggningen framkom vid ytrensning som en något diffus stensamling, inklämd mellan A18, 22, 29 och 30. Stenarna som låg i en gles samling varierade mellan 0,1 och 0,3 meter i storlek. Ingen gravgömma påträffades, endast fem brända ben och ett par keramikbitar hittades, samt två små gröna glaspärlor. Anläggningen tolkas som en stentipp som skapats när nya gravar har anlagts på gravfältet och stenar har flyttats.

Fynd:

Brända ben Fnr936
Keramik Fnr934,937
Pärla av glas Fnr702, 703

A55 Härd

Område 5 Storlek: 0,7 meter i diameter
Form: Rund

Anläggningen framkom efter ytrensning och borttagning av en stubbe strax söder om domarringen A6. Anläggningen var skålformad och 0,25 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand med rikliga mängder av skörbrända stenar, 5–15 centimeter stora. I ytan förekom rikligt med brända ben och en keramikskärva, men ingenting längre ner.

Fynd:

Brända ben: Fnr947, 949
Keramik Fnr948

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 18–89 år

A56 Brandgrop

Område 3 Storlek: 0,7 x 0,5 meter (N-S)
Form: Rundoval

Anläggningen framkom efter avbaning och ytrensning. Den avtecknade sig som en svart sotfläck, mot den ljusa sanden. Profilen var skålformad, anläggningen var 15 centimeter djup och fyllningen bestod av sotig sand. I ytan fanns brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr852

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 35–64 år

A 57 Brandgrop (jmf A93)

Område 5 Storlek: 0,6 meter i diameter

Form: rund

Anläggningen framkom under brandlagret A48, i dess västra del. Den avtecknade sig som en stotig fläck med spridda brända ben i ytan. Gropen var 0,25 meter djup och fyllningen bestod av sotig sand.

I gropen påträffades en järnkniv. Kniven låg horisontellt och var orienterad i nord-sydlig riktning med spetsen mot söder. Kniven låg centralt i brandgropen. Övriga fynd utgjordes av ett keramikfragment.

Brandgropen tolkas ingå i domarringen A93.

Fynd:

Brända ben Fnr852, 903, 938, 940

Keramik Fnr939

Kniv av järn Fnr88

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 18–44 år

Datering:

Ua-51175 bränt ben Fnr938: BP 1585±29: 410–550 e.Kr. (95,4%)

A58 Stensättning, rest av, ofylld

Område 3 Storlek: 3,3 x 2,0 meter stor (N-S)

Form: Osäkert rund

Anläggningen framkom efter avbaning och rensning i form av en fragmentarisk kantkedja. Stenarna var 0,2–0,6 meter stora. Rötter, och eventuella senare aktiviteter i området hade rubbat flera stenar ur läge. Hela östra halvan av anläggningen hade tagits bort vid anläggandet av den stora ovala domarringen A33.

Ytligt i södra delen av anläggningen, strax innanför kantkedjan, framkom en koncentration av keramik inom en 0,3 meter stor yta. Intill fanns även ett flintavslag. Någon nedgrävning eller brandlager kunde inte iakttas.

Fynd:

Keramik Fnr830, 841

Avslag av flinta Fnr995

A59 Stensättning, rest av, ofylld med brandgropar

Område 3 Storlek: 2,5 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom efter ytrensning i form av mycket fragmentarisk kantkedja samt två mörkfärgningar alldeles öster om stensättningen A12. Kantkedjan bestod av 0,2–0,5 meter stora stenar. Flera av dessa var flata och hade ställts

på kant. Mörkfärgningarna visade sig vara brandgropar fyllda med sotig sand. I båda kom brända ben och keramik. Keramik och brända ben förekom också utspritt i anläggningen. Anläggningen kan ha skadats vid anläggandet av A12.

Fynd:

Brända ben Fnr679, 722, 724

Keramik Fnr680, 725, 726, 1036

Nål av järn Fnr721

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 0–7 år

A59a Brandgrop, 0,5 meter i diameter och 0,20 meter djup i stensättningens norra del.

Gropen var fylld med sotig sand och kol blandat med brända ben och keramik. I botten av gropen fanns en kniv med spetsen pekande åt nordväst. Övriga fynd var en fragmentarisk fibula, en bronsnål. Runt brandgropen fanns brända ben som tolkades härstamma från denna.

Fynd:

Brända ben Fnr727

Keramik Fnr723, 1029

Fibula av brons Fnr142

Kniv av järn Fnr92

Nål av brons Fnr203

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 0–14 år

A59b Brandgrop, 0,4 meter i diameter och 0,20 meter djup i stensättningens västra del, delvis under kantkedjan till A12. Gropen var fylld med sotig sand och kol blandat med brända ben och keramik. Fyllningen bestod av svart, sotig sand.

Fynd:

Brända ben Fnr728

Keramik Fnr704

Osteologisk analys:


Människa, ej könsbestämd, 0–7 år

A60 Stensättning, rest av, ofylld med brandgrop

Område 3 Storlek: 1,6 x 1 meter (N-S)

Form: Rund?

Anläggningen framkom vid ytrensning i form av fragmentarisk kantkedja av kantställda stenar, 0,1–0,3 meter stora. Den östra halvan hade skadats vid anläggandet av A11. Anläggningens ursprungliga form var svår att avgöra med tolkades vara närmast rund. På den södra sidan fanns två 0,3 x 0,1 meter stora stenar ställda parallellt på högkant med inbördes avstånd av 10 centimeter. Denna detalj liknar den sydport som



även finns i A11 och A64. Tolkningen här är dock något osäkrare på grund av anläggningens osäkra form och storlek. Spritt inom anläggningen framkom rikligt med keramikskärvor och enstaka brända ben.

Fynd:

Brända ben Fnr593, 908
Keramik fnr557, 558, 905, 9,7
Nit av järn Fnr906

A60a Brandgrop. I anläggningens östra del intill A11:s kantkedja framkom först ett sotlager och sedan en grop, 0,4 meter i diameter och 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand och kol. I groppen fanns delar av ett krossat keramikkrärl in situ samt en järnkniv, två järnnålar och en glaspärla. Notera att inga ben fanns i groppen.

Fynd:

Keramik Fnr559, 560, 591
Pärla av glas Fnr556
Kniv av järn Fnr213
Nål av järn Fnr147, 207

A61 Grav / Brandgrop ?

Område 3 Storlek: 0,5 meter i diameter
Form: Rund

Anläggningen framkom i samband med rivning av kantkedjan i A10. Under kantkedjan framträdde en mörkfärgning, cirka 0,5 meter i diameter. I ytan fanns enstaka brända ben. Gropen var 0,5 meter djup med en 0,15 meter djup sotkoncentration högst upp.

Anläggningen tolkades som rester av en begravning som förstörts av rötter. Möjligen hör anläggningen ihop med A10.

Fynd:

Brända ben Fnr909
Keramik Fnr594
Beslag av brons Fnr148
Nit av järn Fnr942

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 18–89 år

A62 Grav, osäker

Område 3 Storlek: 2 x 1,2 meter (N-S)
Form: oklar

Anläggningen framkom först vid rensning efter avbaning. Den framstod då som två parallella, fragmentariska kantkedjor, 0,75 meter långa (N-S) med 1,1 meters inbördes avstånd. I söder låg ett par mindre stenar vilka eventuellt kunde utgöra anläggningens södra begränsning. Den norra begränsningen kunde inte fastställas. Inom anläggningen kom vid den första rensningen ett bränt ben och en hartsbit.

Fynd:

Brända ben Fnr987
Harts Fnr1051

A63 Rest sten/klumpsten med brandgrop

Område 3

Anläggningen framkom efter avbaning i form av en större, delvis liggande stenblock. Blocket, vars största mått var 0,6 meter, låg i en nedgrävning som tolkades som en brandgrop. Den skålformiga gropen var 0,5 meter i diameter och 0,25 meter djup. Vid kanten av gropen fanns tre mindre kantställda stenar, 0,1–0,2 meter stora. Det stora blocket har troligtvis stått upp och stötts av de mindre stenarna.

Fyllningen bestod av sotig sand. I brandgropen framkom en kniv nedstucken så att spetsen pekade mot gropens centrum/botten. I gropen fanns även brända ben och keramik.

Fynd:

Brända ben Fnr944

Keramik Fnr943

Kniv Fnr127

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 0–7 år

A64 Stensättning, ofylld, med benlager och sydport

Område 3 Storlek: 2,5 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen framkom vid ytrensning i form av mycket fragmentarisk kantkedja. Desto tydligare var sydporten på anläggningens sydsida, som bestod av två parallellt ställda stenhällar, 0,5 x 0,1 meter stora som stod 0,3 meter ifrån varandra.

I anläggningens östra halva framkom ten mörkfärgning, A64a och ett benlager A64b, båda under kantkedjan. Cirka 20 centimeter nordväst om sydporten framkom en kniv nedstucken i marken.

Fynd:

Keramik Fnr177, 1050

Kniv Fnr129


Oidentiferat järn Fnr1052

A64a, Mörkfärgning. 0,5 meter stor och 0,18 meter djup grop fylld med grå humös sand. Fynd av keramik, bland annat mynningsbitar.

Fynd:

Keramik Fnr173

A64b, Benlager. 0,5 meter stor och 0,1 meter djup grop fylld med svagt humös sand. Fynd av brända ben, keramik, bronsnål och fragment av en blå glaspärla.



Fynd:

Brända ben Fnr178

Keramik Fnr174, 175

Nål av brons Fnr217

Pärla av glas Fnr172

Oidentifierat järn Fnr176

A65 Brandgrop

Område 5 Storlek: 0,6 meter i diameter

Form: rund

Anläggningen framkom under brandlagret A48 i form av sotig grop 0,6 meter i diameter och 0,2 meter djup. En rad mindre stenar (cirka 0,2 meter stora) låg över gropen i nord-sydlig riktning. Stenarna kan ha ingått i en borttagen stensättning.

Anläggningen innehöll sot, kol samt ett femtontal knytnävsstora stenar, där merparten var sotiga men ej uppvisade spår av eldpåverkan. Ett fåtal brända ben påträffades.

Fynd:

Brända ben Fnr880

Keramik Fnr879

A66 Härd

Område 5 Storlek: 0,5 meter i diameter

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning, i form av en väl avgränsad sotig yta med knytnävsstora, skörbrända stenar. Härden var skålformad i profil och 0,2 meter djup. Enstaka brända ben och keramik framkom i fyllningen.

Fynd:

Brända ben Fnr941

Keramik Fnr945

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 18–89 år

A68 Härdgrop

Område 5 Storlek: 0,9 x 0,6 meter (N-S)

Anläggningen framkom under brandlagret A48, som en oregelbunden mörkfärgad sotig yta med en handfull skörbrända stenar på ytan. Anläggningen hade skålformad profil och den var 0,25 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand, kol och ett tiotal skörbrända knytnävsstora stenar. Enstaka brända ben framkom.

Fynd:

Brända ben Fnr1114

A69 Härdgrop

Område 5 Storlek: 0,7 x 0,5 meter (N-S)

Anläggningen framkom under brandlagret A48, som en sotig mörkfärgning. Härdgropen hade skålformad profil och den var 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av en kompakt lager av sot, kol och knytnävsstora skörbrända stenar.

Inga fynd påträffades.

A70 Härdgrop

Område 5 Storlek: 0,8 x 0,5 meter (N-S)

Anläggningen framkom under brandlagret A48, som en sotig yta med spridd förekomst av knytnävsstora skörbränd stenar. Härdgropen hade skålformad profil och den var 0,15 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand samt ett femtontal knytnävsstora, skörbrända stenar.

Inga fynd påträffades.

A71 Härdgrop

Område 5 Storlek: 0,7 meter i diameter

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning som en sotig mörkfärgning. Fyllningen bestod av sotig sand och kol samt enstaka små skörbrända stenar. Gropen var skålformad och 0,25 meter djup.

Inga fynd påträffades.

Datering:

Beta-58346 träkol: BP 1570±90: 260–285, 290–295, 320–650 e.Kr. (95,4%)

A72 Härdgrop

Område 5 Storlek: 0,7 meter i diameter

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning som en rund sotig, mörkfärgning. Fyllningen bestod av sotig sand, kol och knytnävsstora skörbrända stenar. Gropen var skålformad och 0,25 meter djup.

Inga fynd påträffades.

A73 Brandgrop

Område 5 Storlek: 0,8 meter i diameter

Anläggningen framkom vid rutgrävning i gravfältets norra del. Den bestod av en rund mörkfärgning med brända ben. Intill anläggningen fanns ytterligare en tunn mörkfärgning där en järnpryl (fnr390) påträffades. Fyllningen i gropen bestod av sotig sand. Gropen innehöll relativt mycket brända ben, enstaka keramikskärvor samt en kniv.

Fynd:

Bräda ben Fnr1119

Keramik Fnr1116

Kniv Fnr143

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 18–64 år

A74 Brandlager

Område 3 Storlek: cirka 1,5 meter i diameter

Anläggningen framträdde vid rutgrävning som en oval sotfläck. På nordsidan av anläggningen fanns en stubbe vars rötter hade rört om i fyllningen och gjorde avgränsning mot norr svårt. Brandlagret var 0,2 meter djupt, och den bestod av sotig sand. Fynden som påträffades spritt inom anläggningen, bestod av brända ben, keramik, en bit harts samt fragment av bronsnål och en hästkosöm.

Fynd:

Brända ben Fnr1099

Keramik Fnr1100

Nål av brons Fnr1097

Hästkosöm Fnr1098

Harts Fnr1101

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 35–64 år

A75 Raserad grav, stensättning?

Område 5

Anläggningen syntes bara som enstaka stenar direkt efter rensning, men efter fortsatt rensning framkom ytterligare stenar som kan ha ingått i en rund stensättning. Stenarna var, 0,1–0,2 meter stora. Vid borttagning av en stubbe vid södra begränsningen av den tänkta stensättningen framkom en svag mörkfärgning med fynd av keramik och en bit harts. En mörkfärgning utan fynd fanns i mitten av den tänkta anläggningen.

Fynd:

Keramik Fnr5, 1022, 1041

Harts Fnr1042

A77 Rest sten, borttagen

Område 3

Anläggningen syntes i samband med rutgrävning och avtecknade sig som en rund mörkfärgning mot den sterila sanden, kantad av tre-fyra stenar, varav en större, 0,5 x 0,10 meter stor. Mörkfärgningen var 0,5 meter i diameter och 0,35 meter djup grop efter en borttagen rest sten. Fyllning i gropan utgjordes av humusinfiltrerad sand. Ytligt i anläggningen framkom en järnnit.

Fynd:

Nit av järn Fnr2

A78 Rest sten, borttagen

Område 3

Anläggningen framkom vid rutgrävning i form av oval mörkfärgning, 0,9 x 0,5 meter stor och 0,3 meter djup. Runt kanterna av anläggningen fanns flera mindre stödstenar. Fyllningen bestod av brungrå sand med myllinslag. Ett bränt benfragment framkom.

Fynd:

Brända ben Fnr1113

Osteologisk analys:

Människa, ej könsbestämd, 18–89 år

A79 Rest sten, borttagen

Område 3

Anläggningen framkom vid rutgrävning i form av rund mörkfärgning, 0,3 meter i diameter och 0,2 meter djup. I kanten av mörkfärgningen fanns två kantställda stödstenar, 0,1–0,25 meter stora. Fyllning bestod av brungrå sand med myllinslag. Några brända ben och keramikskärvor som sållades fram vid rutgrävning, kan eventuellt knytas till anläggningen (Fnr781 respektive 782)

A80 Härd

Område 5 Storlek: 0,4 meter

Form: Oval

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning och syntes först som en ovalformad mörkfärgning i kanten av brandlagret A48. Härden var 0,4 meter i diameter och 0,2 meter djup. Fyllningen bestod av sotig sand, enstaka kolbitar och enstaka skörbrända småsten. Fynden bestod av järnföremål, slagg samt enstaka brända ben. Eventuellt kan även rensningsfynden Fnr459 brända ben och Fnr460 keramik knytas till härden.

Fynd:

Brända ben Fnr314

Slagg Fnr315

Oidentifierat järnföremål (kniv?) Fnr313

A 81 Nedgrävning, plats för sten. Ingår i A93

Område 5

Anläggningen framkom vid rutgrävning och efter borttagande av brandlagret A48 i form av oval mörkfärgning, 0,7 x 0,5 meter stor och 0,3 meter djup. Fyllningen bestod av humös sand

Enstaka brända ben och keramik framkom. Eventuellt kan även rensningsfynden Fnr461 brända ben, Fnr462 keramik samt Fnr463 harts, knytas till anläggningen.

Anläggningen ingår i domarringen A93.

Fynd:

Brända ben Fnr918

Keramik Fnr917

A82 Stolphål, recent

Område 8

Storlek: 0,8 meter i diameter

Anläggningen framkom först efter den andra maskinavbaningen av gravfältsområdet, i områdets nordöstligaste del, tio meter från närmaste grav (A1). I den 0,3 meter djupa skålformade gropen fanns flera 0,15–0,30 meter stora stenar centralt placerade. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sand. Anläggningen tolkades vara från historisk tid.

A83 Nedgrävning/grav?

Område 3

Storlek: 0,5 meter i diameter

Form: Oval

Den ovala mörkfärgningen upptäcktes vid den andra maskinavbaningen av gravfältets västra del.

Keramik fanns i ytan på anläggningen. Fyllningen i den 0,2 meter djupa skålformiga gropen bestod av grå sandig humus och några stenar varav den största var 0,3 meter i diameter. Vid den sydvästra kanten av anläggningen låg en kniv som troligtvis varit nedstucken i marken.

Fynd:

Brända ben Fnr959

Keramik Fnr30, 859, 1115

Kniv Fnr126

A84 Rest sten, borttagen

Område 5

Storlek: 0,5 meter i diameter

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning och syntes först som en sotig mörkfärgning. Den kantades i norr av en kantställd, rektangulär sten, 0,45 meter bred och 0,20 meter tjock. Nedgrävningen var 0,3 meter djup och fyllningen bestod av brungrå, humös sand. Anläggningen tolkades utgöra grop efter borttagen rest sten. Ytligt i anläggningen påträffades en hartsbit. Omedelbart sydost om anläggningen fanns en större sten (sten H), vars övre del var bortvittrad.

Fynd:

Harts Fnr1049

A90 Hård

Område 5

Storlek: 0,9 meter i diameter

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning i undersökningsområdets nordvästligaste del alldeles intill A91. Den framträdde som en rund, sotig mörkfärgning med spridda skörbrända stenar i ytan. Fyllningen i den 0,3 meter djupa härden bestod av ett kompakt lager av sotig sand med inslag av mindre kolbitar samt rikligt med skörbrända stenar och skärvstenar. Inga fynd påträffades.

A91 Hård

Område 5

Storlek: 0,5 meter i diameter

Anläggningen framkom i samband med rutgrävning i undersökningsområdets nordvästligaste del alldeles norr om A90. Den framträdde som en rund, sotig mörkfärgning med skörbrända stenart på ytan.

Fyllningen i den 0,2 meter djupa härden bestod av ett kompakt lager av sotig sand med inslag av mindre kolbitar. Den innehöll också rikligt med skörbrända stenar och skärvstenar. Inga fynd påträffades.

A92 Fynddepå

Område 3

Fynd påträffade ytligt inom ett 1,2 x 0,9 meter (N-S) stort område i undersökningsområdets västligaste del. Fynden kom fram efter att en större stubbe med kraftiga rötter hade avlägsnats. Innan depån upptäcktes påträffades bland annat en mängd brända ben (Fnr777) och tre armborstfibulor i järn (Fnr64, 70 och 103) i samma område i samband

med första ytrensning och rutgrävning. Fibulorna Fnr63 och 64 är till utseende och storlek nästan identiska. Likaså är Fnr70 och 103 är varandras tvillingar.


Någon anläggning kunde inte konstateras men fynden låg väl samlade.

Fynd:

Fibula av järn Fnr63, 65, 66

Kniv Fnr62, 67

Oidentifierade järnföremål fnr69



A93 Domarring

Område 5 Storlek: 4 meter i diameter

Form: Rund

Anläggningen upptäcktes under rapportarbetet. Resterna av resta stenar C, F och G samt A81 bildar ½ av en cirkel i gravfältets västra del. Endast sten F var synlig efter första maskinavbaning. Alla stenar bestod av Vaggerydssyenit och delen ovan mark var i regel helt bortvittrad. Vid A81 framkom några brända ben och keramik. I övrigt kan brandgropen A57 betraktas som den primära begravningen i A93.

Fynd:

Brända ben Fnr461

Keramik Fnr462

Harts Fnr463

A57

Brända ben Fnr903,938, 940

Keramik Fnr939

Kniv Fnr88

A81

Brända ben Fnr918

Keramik Fnr917

Resta stenar

Flera resta stenar, eller rester av sådana, framkom i gravfältets västra del vid handgrävning i området. Området var skadat av bland annat kolning under historisk tid. De flesta stenarna gick inte att knyta till någon konstruktion.

Många av stenarna bestod av vaggerydssyenit och delen ovan marknivå var helt, eller nästan helt bortvittrad. Stenarna var nedgrävda 0,2–0,5 meter djupt. Vid flertalet fanns mindre, knytnävsstora stödstenar runt nedgrävningens kanter. Endast vid A63 fanns en brandgrop, i övrigt påträffades enstaka fynd, så som brända ben och keramik i nedgrävningarna eller strax intill stenarna.

Rest sten A

Område 3 Storlek: 1,2 x 0,5 x 0,4 meter

Stenen var synlig före avtorvning. Stenen lutade svagt mot väster med en flat sida mot öster, mot vilken ett antal mindre stenar hade lagts sekundärt. Se vidare A45.

Rest sten B

Område 3

Stenen syntes före avtorvning, ca 0,20 meter av dess övre del stack upp ovan torven. Efter avtorvning var den 0,96 x 0,30 x 0,25 meter stor. Stenen lutade svagt mot väster, med en slät sida mot öster.

Rest sten C. Ingår i A93

Område 5

Rest av rest sten, av kraftigt vittrad vaggerydssyenit. Övre delen var helt bortvittrad. Stenen var minst 0,6 x 0,5 x 0,4 meter stor, och den var nedgrävd 0,4 meter. I nedgrävningen fanns en stödsten, 0,4 x 0,2 x 0,15 meter stor, ställd på långsidan svagt inåtlutande mot den större stenen.

Rest sten D

Område 5

Stenen var synlig före avbaning – ca 0,15 meter av dess översta del syntes ovan torven. Hela stenen mätte 0,8 x 0,7 x 0,3 meter och den var av granit. Stenen hade en tydligt plan sida som vette mot öster. Stenen var nedgrävd i den sterila sanden, ca 0,35 meter.

Rest sten E = A43**Rest sten F. Ingår i A93**

Område 3/5

Rest sten som var synlig före avtorvning som en ca 0,4 meter hög klumpsten. Efter avtorvning framträdde en 1,2 x 0,5 x 0,35 meter stor sten av vaggerydssyenit. Stenen lutade mot söder med en flat sida mot nordväst. Stenen var nedgrävd minst 0,25 meter.

Rest sten G. Ingår i A93

Område 3/5

Rest av rest sten 1,5 meter nordväst om sten A. Stenen var av vaggerydssyenit och dess övre del var helt bortvittrad. Stenens nuvarande storlek var 0,3 x 0,1 m x 0,1 meter. Stenen kantades på två sidor av mindre stödstenar. Stenen var nedgrävd 0,4 m i steril sand.

Rest sten H

Område 5

Rest av rest sten av kraftigt vittrad vaggerydssyenit. Stenen var minst 0,7 x 0,6 x 0,20 meter stor och den hade varit nedgrävd på 0,4 meters djup. Delen ovan mark var helt bortvittrad.

Bilaga 4. Fyndtabell

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1	KÄRL	KERAMIK	F	1	12x11x3	0	06	72658,8	32692,3	Rensfynd	Ljusröd flammad yta. Fin magring.
2	NIT	JÄRN	F	2	44x13x6	0	77	72647,6	32683,84	Rensfynd	
3	KÄRL	KERAMIK	F	6	31x24x5	0	06	72657	32687,35	Rensfynd	Ljusbrunröd med grov magring. Skrovlig yta.
4	KÄRL	KERAMIK	F	1	23x14x5	0		72652,2	32686	Rensfynd	Gulbrun, slammad yta, fin magring.
5	KÄRL	KERAMIK	F	1	19x13x11	0	75	72653,9	32685,3	Rensfynd	Ljusbrun, fint magrad, slammad yta, mönster på ytan av grässtrån.
6	AVSLAG	KVARTS	F	1	12x5x5	0	24	72625,4	32694,6	Rensfynd	
7	KÄRL	KERAMIK	F	1	28x22x7	0	24	72627,3	32696,7	Rensfynd	Mörbrun, grov magring, slammad yta.
8	SLAGG	SLAGG	H	0	24x14x10	0	18	72637,4	32697,8	Rensfynd	Rödbrun
9	KÄRL	KERAMIK	F	13	31x30x5	0		72622,8	32701,34	Rensf om A25	Grovmagring, mörkbrunröd, skrovlig yta.
10	KÄRL	KERAMIK	F	48	30x16x5	0		72622,36	32701,93	Rensf S om A25	Ljusbrun, fint magrad, slammad yta.
11	KÄRL	KERAMIK	F	1	18x15x2	0	22	72628,74	32704,15	Rensfynd	Gråbrun, fin magring, skrovlig yta.
12	BRÄNDA BEN	BEN	F	9		0	22c	72633,04	32702,6	Rensfynd	
13	KÄRL	KERAMIK	F	8	17x12x4	0	22c	72633,04	32702,6	Rensfynd	Ljus rödbrun, fin magr., slammad yta
14	OID	JÄRN	F	3	9x7x4	0	22	72630,8	32701,66	Rensfynd	
15	OID	JÄRN	F	4	19x6x5	0	22	72631,5	32702,32	Rensfynd	
16	OID	JÄRN	F	2	4x3x2	0	22	72633,94	32704,15	Rensfynd	
17	OID	JÄRN	F	2	9x5x2	0	22a	72630,73	32704,12	Rensfynd	
18	KÄRL	KERAMIK	F	6	12x8x2	0	05	72661	32694,8	Rensfynd	Gråblå, fint magrad, droppaktiga fragment, slammad yta.
19	BRÄND LERA	LERÄ	F	2	26x16x4	0	05	72661	32694,8	Rensfynd	Krackelerad lera, gråblå, kvadratiska med formade hörn.
20	BRÄND LERA	LERÄ	F	2	14x10x6	0		72656,8	32696,2	Rensfynd	
21	KÄRL	KERAMIK	F	5	17x15x4	0		72656	32698,6	Rensfynd	Brunsvart, fin magring
22	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0	38	72652	32695,23	Rensfynd	
23	KÄRL	KERAMIK	F	3	32x30x12	0	38	72651,86	32695,75	Rensfynd	Bottenbit, ljusrödbrun, fin magring, slammad yta, spår av grässtrådekor.
24	KÄRL	KERAMIK	F	3	23x19x5	0		72652,6	32687,3	Rens V om A10	Ljusbrun, grovt magrad, skrovlig yta.
25	KÄRL	KERAMIK	F	1	25x15x5	0		72647,8	32687,7	Rensfynd	Mynningsbit, brungrå, fint magrad, glättad.
26	KÄRL	KERAMIK	F	2	20x20x6	0		72645	32689,65	Rens intill A62	Gråbrun, grovt magrad, skrovlig yta.
27	KÄRL	KERAMIK	F	8	25x19x5	0		72645,25	32690,8	Rens A62?	Mynningsbit, gråbrun, fint magrad, slammad yta.
28	OID	KVARTS	F	2	33x24x11	0		72646,66	32693,22	Rensfynd	Bearbetad.
29	OID	KVARTS	H	0	16x12x4	0		72652,6	32692,65	Rensfynd	Bearbetad?
30	KÄRL	KERAMIK	F	1	45x33x10	0	83	72638,1	32689,4	Rensfynd	Bottenbit, rödbrun, fint magrad med slammad yta.
31	KÄRL	KERAMIK	F	9	33x26x14	0	21	72638,81	32693,15	Rensfynd	Rödbrun, grovt magrad, slammad yta.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
32	KÄRL	KERAMIK	F	3	21x19x08	0	22	72633,17	32699,5	Rensfynd	Mörkbrun, grovt magrad, slammad yta.
33	KÄRL	KERAMIK	F	2	17x11x6	0	20	72630,7	32697,14	Rensfynd	Mörkbrun, fint magrad, slammad yta.
34	KÄRL	KERAMIK	F	2	44x25x9	0		72638,3	32711,2	Rens Ö om A28	Gråbrunröd, grovt magrad, slammad yta.
35	HARTS	KÅDA	F	1	5x5x2	0	06	72655,2	32689,8	Rensfynd	
36	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0	23c	72624	32691,1	Rensfynd	
37	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		0	23c	72624,2	32691,65	Rensfynd	
38	HARTS	KÅDA	F	2	15x12x11	0	10	72650,8	32688	Rensfynd	
39	KÄRL	KERAMIK	F	6	36x25x5	0	23c	72624,3	32692	Rensfynd	Rödbrungrå, grovt magrad, slammad yta.
40	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		0	23c	72624,3	32691,1	Rensfynd	
41	KNIV	JÄRN	D	4		59	22c	72633,23	32703,66	F1 A22	Kniv? med avbruten tånge. Korroderad
42	OID	JÄRN	F	2	31x20 tj:8-9	5	22c	72633,55	32702,95	F2 A22	Korroderad järnföremål. Ett fragm spjälkat
43	AGRAFFKNAPP	BRONS/JÄRN	D	2	diam:9	2	22c	72633,55	32702,95	Omr C	Rund bronsknapp med plan ovsida. Avfasad, rundad kant. På undersidan järnfragment. Ev kan svaga spår av dekor på ovsidan skönjas.
44	AGRAFFKNAPP	BRONS/JÄRN	D	0	diam:9	1	22c	72633,55	32702,95	F3 Omr C. Sällfynd	Rund bronsknapp svagt konvexformad ovsida med av-fasad kant. På undersidan järnfragment.
45	NIT	JÄRN	D	0	diam:30	7	22:1	72634,75	32702,25	Brandgrop	Nit m runt, plant huvud. På undersidan 96 mm lång ten m ev runt tvärsnitt. Till sköldbuckla? Jmfr 1091
46	BESLAG	JÄRN	F	1	21x83	3	22c	72634,75	32702,25	Sällfynd, Omr C	Rektangulärformat, avbrutet beslag med 2 nitar.
47	NIT	JÄRN	F	1		3	27	72631,1	32688,35		Ev nit, korroderad med annat järnfragment.
48	KNIV	JÄRN	F	2	192x75	2		72647	32671	rutgr 2x2 m	Avbrutet tångefragment. Ena fragm spetsig ände.
49	OID	JÄRN	F	17		2	25	72626	32699	Sällfynd N del	
50	NIT	JÄRN	F	1	16	2	25b	72625,8	32703	F7 a25b	
51	NÅL	BRONS	D	0	52	2	25b	72626,3	32702,25		Bronsnål med asymmetrisk huvud och med avbruten spets. Urplattat, def huvud, ursprungl runt?
52	NIT	BRONS/JÄRN	F	1		2	25	72625,95	32700,35	F10 a25	Bronsnit med plant huvud, skadat, sammansatt m järnnit?
53	MÄRLA	JÄRN	F	11		3	25	72625,9	32698,1	F4 a25	Möjligen del av märla.
54	AGRAFFKNAPP	BRONS	H	0	diam:9-12 h:6	4	25a	72625,15	32700,15	F11 25a	Parallelltrapetsformad, rund knapp.
55	OID	JÄRN	F	1	l:13 br:4 h:1-3	0	25a	72624,75	32699,5	F11 25a	Rektangulärformat, spjälkat föremål.
56	OID	JÄRN	F	1	diam:10 l:14	2	25a	72625,1	32699,9	F5 a25 Ö delen	Rörformigt föremål, avbrutet.
57	HÄNGE	BRONS	H	0	diam:3-8 l:23	3	25	72626,05	32700,6	F9 25	Profilerad remändebesslag (?) med 2 öglor i fästeden. Har varit försilvrad enl konservator. Jmfr Öl. IJäa. III:s362
58	KNIV	JÄRN	F	3	58x14x6	16	35	72666,8	32710,9	Ö om A35	Avbrutet knivblad och tånge

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
59	KNIV	JÄRN	D	0	164	37	35	72666,25	32709,1		Kniv m avbrutet spets. Eneggat blad, 80 mm lång, rak avsats m tånge, 84 mm lång. Knivbladets bredd 16 mm, tj 1-5 mm. Tånge har rektangulärt tvärsnitt.
60	NIT	JÄRN	F	1	17	1	35	72666,25	32709,1		Böjd, avbruten ten, möjlig del till nit.
61	BESLAG	JÄRN	F	1	25x15x7	2	35a	72666,25	32709,1		Två rektangulära plattor sammanfästade med två nitar. Remändebeslag?
62	KNIV	JÄRN	D	0	152	38	92	72646	32673	Depåfynd	Kniv m eneggat blad, rak avsats mot tången vilken är avbruten i den yttersta delen. Bladets längd 106 mm, br 19 mm. Evt hör f 67, tångespets, ihop med denna.
63	FIBULA	JÄRN	D	0	46	24	92	72646	32673	Depåfynd	Armborstfibula m hög båge, avbruten fot. Eldskadad.
64	FIBULA	BRONS/JÄRN	D	0		17	92	72646	32673	Depåfynd	Armborstfibula m hög båge, bågen nästan avbruten. Tvåarm av brons, slutar m tvärställd platta, andra änden avbruten. Avbruten fot. Nå saknas. Eldskadad.
65	FIBULA	JÄRN	D	1	35	1	92	72646	32673	Depåfynd	Nål till fibula, avbruten. Ev till Fnr 64?
66	FIBULA	JÄRN	F	1	19	2	92	72646	32673	Depåfynd	Avbrutet långsmalt föremål med böjd, avsmalmande ände. Ev avbruten nål till ett spänne. Kanske till F65, eller avbruten båge till F64.
67	KNIV	JÄRN	D	0	34x8x3	3	92	72646	32673	Depåfynd	Bandformat, avbrutet föremål. ev del av avbruten tånge till F62.
68	OID	JÄRN	F	1	27x28x8	5	92	72646	32673	Depåfynd	Oregelbundet, ihopsintrat föremål. Eldskadad
69	OID	JÄRN		1		18	92	72646	32673	Depåfynd	Flera oid järnfragment sammansintrade. eldskadad.
70	FIBULA	BRONS/JÄRN	D	0	52	26		72645	32673	Rensfynd A92?	Armborstfibula högt svängd bandformatad båge och avbruten tvåarm. Tvärstreckdekor på bågen. Hög nålhållare bågens bredd: 8mm. Jmfr fnr 103 och Nerman; Die Volkerwzeit Gotl. Fig 367 per VI:2.
71	KNIV	JÄRN	H	0	23x6x4	2		72645	32673	Rensfynd A92?	Del av tånge med omböjd ände
72	OID	JÄRN	F	1		5		72645	32673	Rensfynd A92?	Korroderat, eldskadat föremål.
73	PÄRLA	BRONS	H	0	diam:11 h:9	3	20	72634,8	32697,4		Rund pärla. Hålet: 2,3 mm
74	OID	JÄRN	F	1	24	2	20	72629,5	32695,45		Långsmalt oregelbundet föremål
75	OID	JÄRN	F	1	8x5	0	20	72635	32694	mot A16 i SO	Långsmal fyrsidig ten, avbruten, med spår efter fäste.
76	FIBULA	BRONS/JÄRN	F	4	22	55	20	72634,5	32697,3		Fibula med högt svängd, närmast avbruten, bandformatad båge och med avbruten fot. Avbruten arm dekorerad med täta parallell streck mot resp ände samt X-dekor i mitten. Bågen bär svaga spår av streckdekor närmast arm. Undertill rest efter nålfäste. Järnfrag, m delar till nål o nålfäste
77	TEN	BRONS	F	1	diam:3 l:36	2	20b	72636	32696	N om stenen	Böjd ten med rent tvärsnitt, avbruten i ena änden, tillplattad i andra. Framkom i massorna efter stubbrytning.
78	FIBULA	BRONS	F	1	26x6	2	20a	72633	32696,8		Del av bandformig fot och hög båge till fibula. Dekorerad med parvis parallella vulster. På undersidan del av nålhållarfäste.
79	TEN	JÄRN	F	1	diam:3 l:20	0	20a	72633	32696,8		Ten med runt tvärsnitt

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
80	NÅL	BRONS	D	1	diam:3 längd:36	2	20a	72633,3	32696,9		trol nål med avbruten spets. Polyedrisk huvud (kubisk m avfasetterade hörn) med rest av ögla överst.
81	NYCKEL	JÄRN	H	0	168	3	30a	72643	32699		Krokformad nyckel m bärring. Nyckeln tillverkad av rektangulär järnten. Jmfr Öl. Jää II, s 114
82	BESLAG	JÄRN	D	0	101x24x1	19	30a	72643,1	32699,1		Rektangulär nyckelskylt med spikhål i varje hörn. Kvarstittande 3 spikar, 19-26 mm långa. Spikarna alldeles raka - oanvänd? Nyckelhål 22 mm från ena kortändan, diam 7 mm.
83	KNIV	JÄRN	H	0	213	32	33:4	72647,05	32695,6		Eneggad kniv m knapp i tångens ände. Svagt konvex böjd rygg och egg. Rak avsats mot tånge. Dekor på bladets rygg med långsgående linjer, närmast avsats tvärstrecksdekor. Bladets l 106 mm. Tånge: 107 mm, br 3-9 mm, tj 3 mm. Mkt välbevarad.
84	KNIV	JÄRN	H	0	196	44	49	72653	32684		Eneggad kniv med svagt konvex rygg och egg. Bladet dekorerat på bägge sidor mot ryggen med snedstreck. Närmast rak avsats mot tånge. Tånge böjd i änden. Bladets längd: 100 mm. Tågen ca 96 mm. Tångens bredd: 4-10 mm. Tångens (?) tjocklek: 5 m. Välbevarad.
85	KNIV	JÄRN	D	0	136	30	33:1	72649,07	32703,1		Eneggad kniv m svagt konvex rygg och blad, avbruten tånge och spets. Sned avsats mot tånge. Bladets längd: 81 mm. Tångens längd: 55 mm, bredd: 8-10 mm, tjocklek: 4 mm
86	KNIV	JÄRN	D	2		0	18	72635,75	32697,9	V kvarten	Kraftigt korroderad kniv m avbruten tånge.
87	KNIV	JÄRN	D	0	ca 140	34	05a	72660,5	32693,5	5a brandgrop	Kraftigt korroderad kniv, eneggad, m avbruten tånge
88	KNIV	JÄRN/BRONS	D	0	147	20	57	72650	32680		Eneggad kniv m svagt konvex rygg och blad. Spetsen avbruten. Tången avslutas m eldskadad bronsknapp. Korroderad.
89	KNIV	JÄRN	H	0	178	24	30a	72643,35	32699,4		Eneggad kniv med konvex rygg och svagt konvex egg. Rak avsats mot tånge. Bladets längd: 67 mm. Tångens längd: 111 mm, bredd: 3 mm, tjocklek: 3 mm
90	KNIV	JÄRN	D	0	119	17	22:1	72634,75	32702,25	Brandgrop	Eneggad kniv med avbruten spets och tånge. Korroderad och eldskadad.
91	KNIV	JÄRN	D	2	164	18	22:1	72634,75	32702,25	Brandgrop	Eneggad kniv m skadad egg och avbruten tånge. Svagt konvex rygg, tången spjälkad?. Korroderad och eldskadad.
92	KNIV	JÄRN	D	0	189	0	59a	72642,7	32688,5		Eneggad kniv med yttersta delarna av egg och tånge avbruten. Rak ansats mot tånge. Svagt konvex rygg och egg. Tången böjd i änden. Bladets längd: 82 mm. Tångens längd: 107 mm, bredd: 3-10 mm, tjocklek: 3 mm. Välbevarad. I kniven sitter en keramikskärvafastkorroderad.
93	OID	JÄRN	D	4	115x(6-9)x5	40	05	72660	32692		Långsmalt föremål med en ände avsmalmande och avbruten i spetsen. Rektangulärt tvärsnitt. Ev pryl. Korroderad. 3 småfragment medföljer.
94	BESLAG	JÄRN	H	0	77x38x1	32	30a	72643,4	32699,15		Rektangulär nyckelskylt med kvarstittande spikar i resp hörn, 3 intakta, 1 avbruten. Spikhuvuden 9-10 mm i diam. Spikarna böjda i spetsen - har suttit i 10-12 mm tjockt trä. Två hål i plattan 18 resp 46 mm från kortändan, 6 resp 7 mm i diam.
95	REMBESLAG	BRONS/JÄRN	D	0	36x5x3	2	18	72636,35	32699,7	Ö kvart	Avbrutet remändebeslag i brons med fasade sidor. Spår av snedstreckskor(?) längs ena långsidans rygg. Kluven fästeände m genomgående järnrit.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
96	FIBULA	BRONS/JÄRN	D	0	38	4	31c	72639,6	32702,45		Korsformad bronsfibula med nål av järn
97	FINGERRING	BRONS	H	0	diam:17,5	0	16	72636,5	32694	F4 NV i mörkfärg.	
98	AGRAFFKNAPP	BRONS/JÄRN	F	2		0	22:1	72637,75	32702,25	Brandgrop	
99	FIBULA	SILVER	F	1	17	2	31c	72639,5	32702,5	F3	Ev nålhållare till fibula
100	PÄRLA	SILVER	H	0	17	1	31b	72639,5	32703,25		spiralformad
101	PÄRLA	SILVER	D	1	14	0	31b	72639,75	32703,25		spiralformad, fragmentarisk
102	FIBULA	BRONS	F	1	18	0	31b	72639,5	32703,25		Nålhållare till fibula
103	FIBULA	JÄRN/BRONS	F	2		0		72653,85	32702,9		Arm fr armborstfibula i järn, ändknoppar är av brons. Samt nålhållare av järn
104	NÅL	JÄRN	D	2		0	10	72648	32687	sällfn/stubbe	
105	FIBULA	BRONS/JÄRN	D	0		0	24a	72626,85	32697	i brandlager	Del av dekorerad arm, samt fragm av järnnål. Jmfr 118
106	AGRAFFKNAPP	BRONS	F	1		0	24a	72626,15	32696,8	i brandlager	
107	NÅL	JÄRN	D	1		0	24a	72626,5	32697	i brandlager	
108	NÅL	JÄRN	F	3		0	41	72649	32683	2x2 m, (A41)	
109	FIBULA	BRONS	F	1		0	21b	72637,3	32695,5	F15	Avbruten, dekorerad arm samt del av bäge.
110	BÄLTebeslag	BRONS	D	0	50	7	33:3	72645,3	32707,77		Beslag m gångjärn, avbrutet. Dekor av koncentriska cirklar och tvärstreck, ena änden avslutas m djurhuvud. 3 genomgående nitar, varav en går genom djurhuvudets nos. Kan ha varit delvis försilvrat
111	FIBULA	JÄRN	D	0		0	33:4	72647,2	32695,65		Armborstfibula m hög bäge, äkta spiral. Bågens höjd 32 mm o bredd 8 mm. Bågens tvärsnitt rombisk.
112	NÅL	BRONS	D	0	56	0	25b	72625,15	32703,1		Nål med C-formad huvud
113	FIBULA	BRONS	F	3		0	25b	72625,15	32703,1		
114	NÅL	BRONS	D	0	46	0	49	72653	32684		Nål m omböjt, ögelformat huvud. Spetsen avbruten. Till spänne/fibula??AMN
115	SÖLJA	BRONS	D	5	ca 31x30	0	06	72657,9	32688,9	Rensfynd	Sölja med genombruten dekor på plattan.
116	RING	JÄRN	D	0	diam:18	0	18	72635,85	32698,3	V kvarten	evt sölja
117	NÅL	BRONS	D	0	52	0	24	72626,75	32695,95	F14 i ker.konc	Nål med abruten spets och med polyedrisk huvud.
118	FIBULA	BRONS/JÄRN	H	0	51x36	10	24a	72626,7	32697,1	F23 i sotl.	Korsformig fibula m åsad bäge. Tvärstreckdekor på den något utåtsvängda foten. Tvåarmen avslutas med knoppar i resp ände. Nål av järn. Jmfr 105
119	FIBULA	BRONS	H	1	81x35	21	49	72653	32684		Dekorerad korsformad fibula, i foten djurhuvud. Dekor på bågen i form av fem långsgående rader av prickar och tvärstrck. Cirkeldekor på tvåarmens mittplatta (13x8mm). Tvåarmens ändar består av polyedrisk knoppar, 8 mm i diam, med triangelformade dekor.
120	FIBULA	BRONS	D	1	33	4	20	72633,66	32694,36	Rensfynd	Korsformad fibula med dekorerad arm och åsad, avbruten bäge.
121	SÖLJA	JÄRN	H	0	37x37	13	30a	72643	32699		Rund sölja m kort torne.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
122	AGRAFFKNAPP	BRONS/JÄRN	D	0	28x14	0	22:1	72630	32700	Brandgrop	A) 2 runda agraffknappar, 12 mm i diam, av brons med plan ovan-sida fästa på ett rekt. järnbleck. B) 2 runda agraffknappar, 12 mm i diam, med plan ovasida fästa på ett rekt. järnbleck. C) tunn järnnit 11 mm l, 2 mm tj. Tillplattad i ändarna. Nerman 1935 taf51:527-528
123	NÅL	BRONS	D	1	60	3	32	72644,9	32708,8		Nål med knappformat huvud. Avbruten spets.
124	BÅLTESRING	BRONS	H	0	diam: 14	4	33:5	72645,85	32704,25	N halvan	Ring med hållålad utsida. Sammansatt med platt, rektangulär, böjd beslag o nit. Jmfr fnr154
125	REMBESLAG	BRONS	H	0	46x10	4	33:5	72645,76	32704,15		Rektangulärt, genomburet beslag m knopp/förhöjning i mitten. På baksidan 4 nitar i hörnen. Öljäggrvft II s.298
126	KNIV	JÄRN	D	0	148	0	83	72638,45	32689,55	(F2)	Eneggad kniv med avbruten tånge. Bladets längd: 86 mm. Korroderad.
127	KNIV	JÄRN	D	4	136	0	63	72643,85	32685,95		Långsmalt föremål, ev kniv. Korroderad.
128	KNIV	JÄRN	D	0	148	0	15a	72639,1	32690,35	(F1)	Eneggad kniv m avbruten tånge. Rak ansats mot bladet. Bladet 85 mm långt.
129	KNIV	JÄRN	F	5		0	64	72642,25	32692,15	F1	Eneggad kniv, avbruten. Korroderad.
130	AGRAFFKNAPP	BRONS/JÄRN	H	0	21x10	2	22c	72634	32702	Sällfynd omr C	2 sammansatt agraffknappar med fasade sidor, fästsatta i en rektangulär bleck. Knapphuvuden 7 mm i diam.
131	AGRAFFKNAPP	BRONS	D	0	diam: 13,	13	22c	72634	32702	omr C	Rund platt knapphuvud.
132	SÖLJA	BRONS	H	0	diam: 17	4	33:3	72645,57	32702,93		Oval sölja med torn. Nerman 1935: taf48:498
133	RING	JÄRN	D	0	diam: 16	2	33:4	72647,2	32695,75		Ring av tunn järnbleck, 8 mm bred.
134	BESLAG	SILVER	H	0	13x15	2	31b	72639,85	32703,25		Litet beslag med dekor av två motsstående fåglar alt djur-ansikte. Har varit delvis förgyllt enl konservator. Jmfr 246
135	SPIK	JÄRN	H	0	28x39	2		72651	32679	Sällfynd	
136	KNAPP	MÄSSING	H	0	20x1	2		72651	32679	Sällfynd	
137	FIBULA	JÄRN	F	1	26x6x5	0	24a	72626,4	32697	soti. i NO	Del av spiralen m del av nål.
138	KAM	HORN/JÄRN	F	4	5x8x4	1	21b	72636,6	32696,1	F18 Sällfynd	Sammansatt. 1 fragment m 1 nit. Övre kant av kam, dekor; 2 vågräta linjer. 2 fragm m spår efter nit/nithål
139	RING	BRONS	H	0	14x2	1	21b	72636,6	32696,1	F18 SO delen	Hör ev till Fnr 138 kam
140	NIT	JÄRN	H	0	25x9x5	2		72643	0	(M11) ?	
141	HÄSTSKO	JÄRN	F	0	84x25	89		72645,64	32695,15		
142	FIBULA	BRONS/JÄRN	F	2	46x7	7	59a	72641,8	32688,6		Del av Armborstfibula m hög bäge. Del av nål
143	KNIV	JÄRN	F	2	181x109x20	56	73	72650,9	32686,5		
144	REMBESLAG	BRONS	H	0	34x7	2	33:3	72645,4	32702,85	S halvan	Två ihopnitade rekt plattor, en nit i ena änden. Remändebeslag
145	FIBULA	BRONS/JÄRN	D	1	27x33	6	18	72635,2	32697,6	SSV om anl	Bäge och korsarm av fibula. Tvärstrecksdekor på armarna. + fragm av järnnål
146	OID	SILVER	H	0	13	3	29b	72641	32703	mörkfärgn	
147	NÅL	JÄRN	F	1	18	3	60a	72647,52	32690,02		ev nål till en fibula
148	BESLAG	BRONS	H	0		2	61	72647,54	32690,06		Bleck eller beslag med nit och hål

FNr	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÅGE X	LÅGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
149	NIT	JÄRN	H	0	13x3	1	33:4	72647,2	32695,75		
150	AGRAFFKNAPP	BRONS	H	0	6	0	33:1	72649,09	32702,85		bildar häktespänne tillsammans m Fnr151
151	AGRAFFKNAPP	BRONS	H	0	7	1	33:1	72649,09	32702,83		bildar häktespänne tillsammans m Fnr150
152	BESLAG	BRONS	H	0	28x11	2	33:3	72645,82	32703,08		Avlång beslag m två nitar (5mm långa) i ena änden. Ena niten med huvud, den andra med rekt bricka
153	REMLÖPARE	BRONS	H	0	14x7	2	33:3	72645,42	32702,85		
154	RING	BRONS	H	0	22x14	3	33:3	72645,2	32702,82		Hållkålad ring med rund tvärsnitt. Platt, böjd rektangulär bläck med nit för fastsättning. Jmfr fnr124
155	BLECK	BRONS	F	1	16x9	2	33:3	72645	32702		Två avlånga bleck ihopnitade m två nitar
156	OID	JÄRN	F	5	19	4	33:3	72645	32702	Sällfynd N halvan	Ett av fragmenten utgör en del av en järnnål
157	HAKE	BRONS	F	2	12	1	33:3	72645	32702	Sällfynd S halvan	Hake med nit samt platt bronsbleck
158	REMLÖPARE	BRONS	H	0	13x6	1	33:3	72645	32702	Sällfynd N halvan	
159	KAM	HORN	F	1	13x7	0	33:3	72645	32702	Sällfynd N halvan	Fragm av tandplatta m nithål
160	OID	JÄRN	F	1	27x20	3	23b	72628,3	32692,3		
161	KAM	HORN	F	4	18x20	4	33:4	72646,8	32695,6	Sällfynd	Sammansatt. 7 tänder. 4 delar av plattan m linjeornamentik. Jmfr 803, 810 och 798
162	KAM	HORN	F	1	17x8	1	33:1	72649	32703,1	Sällfynd	Del av tandplatta m tandning
163	KÄRL	KERAMIK	F	2	14	1	17	72636,8	32691,9	N delen	Dåligt bränt gods, mörkbrun och brun/röd.
164	BRÄNDA BEN	BEN	F	9		2	17	72637,05	32692,7	N delen F3	
165	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		4	17	72635,6	32692,15	F2	
166	KÄRL	KERAMIK	F	5	19	10	17	72635,75	32692,05	S delen F1	Rödbrun på ena sidan brunsvart på den andra. Dåligt bränt. Fin magring.
167	KÄRL	KERAMIK	F	1	18	3	36	72635	32689,3	S delen F1	Rödbrun yttre, svartbrun insida. Dåligt bränt. Fin magring
168	KÄRL	KERAMIK	F	5	20	10	36	72635,5	32689,25	S delen F2	
169	KÄRL	KERAMIK	F	3	42x23	20	36	72635,6	32688,7	N delen	Rödbrunt, dåligt bränt, fin magring.
170	KÄRL	KERAMIK	F	0	28	17	36	72635,8	32688,6	N delen F3	Rödbrunt och mörkbrunt gods, dåligt bränt, grov magring, slammad yta.
171	BRÄNDA BEN	BEN	F	6	15	1	36	72635,65	32688,55	N delen	
172	PÄRLA	GLAS	D	1	8	0	64b	72641,95	32693,45	F6	en halv blågrön glaspärla
173	KÄRL	KERAMIK	F	73	63x50	224	64a	72643,55	32692,9	F2 NV delen	7 mynningsbitar. Rödbrunt gods, ej helt genombränt, grov magring. Kärlet tydligt tummat och ganska gropigt.
174	KÄRL	KERAMIK	F	48	48	145	64b	72643,6	32692,6	F4	2 mynningsbitar. Rödbrunt gods, ej genombränt, grovt magrat. Tummat kärl
175	KÄRL	KERAMIK	F	100	42	284	64b	72641,7	32693,05	SV delen	2 bottenbitar och 1 mynningsbit. Rödbrunt gods med grov magring.
176	OID	JÄRN	F	2	10	0	64b	72641,7	32693,05	SV delen	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
177	KÄRL	KERAMIK	F	15	40	55	64	72642,65	32693,25	F3	
178	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	2	0	64b	72641,7	32693,05		
179	FIBULA	BRONS	F	1	18x9	1	12	72640	32684	profil utanför anl	Del av bågen. Dekorerad m tvärgående ränder och trianglar.
180	FIBULA	BRONS	F	1	31x12	2	12a	72641,3	32685,75	I sotgrop	Rektangulär föremål m porösa kanter och vitt brotttyta. Brons? Jmfr 179, ev fr samma fibula
181	SPIRAL	BRONS	D	3	6x5	1		72633,27	32699,04		
182	NÅL	BRONS	D	2	31x3x3	1	30a	72643,2	32699,3		Del av spets.
183	FIBULA	BRONS	F	1	14x5x2	0	30a	72643	32699	Sällfynd	Del av bågen
184	KAM	HORN/ METALL	F	4	12x4x4	1	30a	72643	32699	Sällfynd	Fragm av benkam med kvarsittande nit. + Ytterligare 3 nitar. Nit: 9,2 mm lång
185	BLECK	BRONS	F	5	4x4x1	0	30a	72643	32699	Sällfynd	
186	OID	JÄRN	F	5		2	30a	72643	32699	Sällfynd	ev nit el spik
187	PÄRLA	BRONS	H	0	3x3	0	30a	72643	32699	Sällfynd	
188	FIBULA	BRONS	D	2	21x5x5	2	30a	72642,6	32699,6		Del av armar, spiralvriden m knoppar i ändarna
189	TEN	JÄRN	F	1	19x4x2	2	30a	72643	32699,1		
190	NÅL	BRONS	D	2	13x3x3	1	30a	72643	32699,22		
191	FIBULA	BRONS	F	1	31x7	3	30a	72643	32699		Del av arm, spiralvriden.
192	NIT	BRONS	F	1	6x5x2	1	30a	72643	32699		
193	OID	BRONS	F	3	9x6	2	30a	72643	32699		Runda/kulformade föremål
194	OID	JÄRN	F	1	8x6x6	0	30a	72643	32699		
195	NÅL	JÄRN	F	1	24x4	1	30a	72643	32699		
196	OID	JÄRN	F	20		5			0	lösfynd (A30?)	
197	OID	BRONS	F	1	diam: 0,3	1	30b	72641,7	32699,1		Liten kulformig föremål.
198	FIBULA	BRONS	F	1	24x5x2	2	24a	72625,5	32696,9	NO del	Del av bågen/ryggen, ena sidan räfflad på tvären.
199	BESLAG	JÄRN	F	1	101x27x3	47	45	72648	32681	i torven	Avlångt böjt beslag, avsmalnande i ena änden, 2 nitar genomgående. Påträffad yttligt intill A14.
200	FIBULA	BRONS	F	1	18x12	4	21b	72637,55	32695,75		Del av spiralformad arm, samt båge.
201	KNIV	JÄRN	D	0	99x16	15	33:2	72652,7	32700,1	N om anl	Knivblad. Påträffad utanför A33, spetsen pekande mot SSÖ.
202	BÄLTEBESLAG	BRONS	F	1	20x12	0	18	72635,9	32698,9	S kvarten	Beslag eller bleck med ornamentik i form av flera hål.
203	NÅL	BRONS	F	1	32	1	59a	72642	32688,5	I sotgrop	Bronsål eller ten med rund genomskärning, brottytor i båda ändar.
204	OID	BRONS	F	1	24x7	1	32a	72644,55	32707,5	tills m 205,206	Tre delar m passning. Bildar del av cirkelformad(?) föremål m konkv genomskärning. Dekor på "insidan"! I ena änden ev nithåller dekor. Jmfr Fnr 205 och 206, hör trol. ihop.
205	OID	BRONS	F	1	16x7	1	32a	72644	32707,6	tills m 204,206	Hör trol. ihop m Fnr 204 och 206
206	OID	BRONS	F	1	31x7	2	32a	72643	32707,3	tills m 204,205	Jmfr Fnr 204 och 205. Hör trol. ihop. Evt. ett spänne

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
207	OID	JÄRN	F	1	36x4	1	60a	72647,46	32690,08	sotgrop	Möjlig fibulanål
208	SÖLJA	BRONS	H	0	21x15	2	06	72655,9	32688,1		Komplett sölja i brons.
209	NIT	JÄRN	H	0	9	0	30a	72643	32699		Tre järnritar varav en har dubbla huvuden
210	OID	SILVER	H	0	3	0	31b	72639,5	32703,25	Sällfynd	Små, runda kulor.
211	OID	BRONS	F	1	5	0	24a	72626,4	32697,1	I sotlager	
212	NÅL	BRONS	F	1	26x5	1	13a	72637,5	32688,1	I Brandgrop	Nål m rund genomskärning i ena änden och platt, bred genomskärning i den andra. Ny brottyta i den smala änden.
213	KNIV	JÄRN	F	5	35x17	12	60a	72647,45	32690,1		Knivblad, evt miniatyrkniv
214	KAM	BRONS	F	10		192	18a	72635	32698		hänganordning till kam. Ring av järn diam: 17 mm. Omböjd bronsbleck m hål + 7 kamritar av brons, 9 resp 16 mm långa. Hör ihop med kamdelar Fnr 993
215	REMBESLAG	JÄRN	F	5	25x14	10	33:4	72647	32695		En ring med rund tvärsnitt och platt omböjd beslag. En remlöpare
216	SPIK	JÄRN	H	0	53x19	11	21a	72636,65	32694,15	Mörkfärgn i SV	
217	NÅL	BRONS	F	1	13	0	64b	72642,1	32693,35	Mörkfärgn.	Nålspets m brottyta (ny?)
218	NÅL	BRONS	F	1	44	1	49	72653	32684		Avbrutet huvud av nål, huvudet platt(?)
219	SÖLJA	JÄRN	H	0	22x18	4	33:4	72647	32695		
220	OID	JÄRN	H	0	16	1	33:4	72647	32695		
221	NÅL	BRONS	F	1	55x3	2	21c	72638,65	32695,9	F11 i NO delen	Nål till fibula?
222	OID	JÄRN	D	5	16x15x11	2	18	72636,5	32698,65		
223	OID	JÄRN	F	1	21x10x6	1	52	72647	32673	Rutgrävning	
224	OID	JÄRN	F	1	16x11x11	2	02	72668	32704	NO delen	
225	BLECK	BRONS	F	1	8x7x4	0	02	72668	32704	NO delen	NÖ delen
226	SLAGG	LERA	F	2	13x9x6	0		72670	32708		
227	BLECK	JÄRN	F	1	11x78x1	0	20	72634,5	32697,1		Rekt avbrutet bleck m två nithål. Nit kvar i ena hålet
228	AGRAFFKNAPP	JÄRN	F	1	17x16x7	2	26	72624	32706,8	F12	
229	NÅL	BRONS	F	1	27x3	1	26	72624	32706,8		
230	OID	JÄRN	F	1	22x7x4	1		72666	32710	Utanför A35	
231	NÅL	BRONS	D	2	7x3	0	47	72659	32704	N delen	
232	KNAPP	BRONS	F	3	20x17x5	5	18	72636	32698	S kvarten	
233	OID	JÄRN	F	2	9x4	0		72646	32673	Rutgrävning	Rensfynd vid rutgrävning
234	NIT	JÄRN	H	0	12x6	0		72646	32673	rut A52	till kam?
235	OID	JÄRN	D	2	37x12x7	10	03	72653,15	32679,25	Rensfynd	
236	NIT	BRONS	F	1	13x4	0	20a	72633	32695	Sällfynd	Ev nit till kam
237	OID	JÄRN	F	3	12x8x2	1	20a	72633	32695	Sällfynd	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
238	OID	JÄRN	F	1	21x15x8	3	22	72632,5	32700	Insida V stenen	
239	OID	JÄRN	F	1	22x11x9	2	23b	72627	32691		
240	KNIV	JÄRN	F	1	30x13x6	5		72623	32690	SV om A23	Del av bladet.
241	KÄRL	KERAMIK	F	1	47x10	13	29b	72641,6	32703,5	vid mörkfärgn	Rödbrungrått gods, grov magring.
242	KÄRL	KERAMIK	F	4	24x8	10	29b	72641	32703	Sällfynd S del	
243	KÄRL	KERAMIK	F	1	23x12	6	29	72640	32701,1	SV hörn	
244	KÄRL	KERAMIK	F	0	11x4	2	29a	72642	32702	sällfnd, nedgr i S	
245	BRÄNDA BEN	BEN	F	10	17	2	29a	72642	32702	i nedgrävning	
246	BESLAG	SILVER	F	1		3	29b	72641	32703	Fr mörkfärgn	Deformerad silverföremål, med samma slags trianglar på ena sidan som på Fnr134. Nit och bricka (delvis smält) på baksidan. .Ev har föremålet haft samma form som djur-huvudet Fnr 134. Eldskadad.
247	HARTS	KÅDA	F	2	9	2	29b	72641	32703	Fr mörkfärgn	
248	OID	JÄRN	F	1	9	2	29b	72641	32703	Fr mörkfärgn	
249	KÄRL	KERAMIK	F	3	11x5	2	29b	72641	32703	Fr mörkfärgn	Mörkbrunt gods, fin magring
250	KÄRL	KERAMIK	F	7	14x8	10	53	72641	32704,4		Mörkbrunt gord, fin magring
251	BLECK	BRONS	F	1	11	2	32a	72645	32707	säll fr brandlager	
252	KNIV	JÄRN	F	7	38x13	24	32	72643	32707	säll. fr profil	
253	NIT	JÄRN	F	2	17x9	2	32	72643	32708	säll. Ö del	
254	SLAGG	BRONS	F	1	8	1	32	72644	32707	säll. Ö del sotl	
255	PÄRLA	GLAS	H	0	4	0	32a	72644,65	32708,15		Mörkblå glaspärla.
256	PÄRLA	GLAS	H	0	7	0	32a	72644,6	32707,45		Klarblå glaspärla.
257	PÄRLA	GLAS	F	1	5	0	32a	72643,5	32707	säll. N del	Klarblå glaspärla.
258	PÄRLA	GLAS	D	1	11x6	1	32a	72644	32707	säll. profil	Vitgrå genomskinlig pärla, skadad och smält, trol i elden.
259	KAM	HORN/ METALL	F	0	11x4	2	32a	72644,85	32707,9		5 delar av tandplattor, en med nithål och en med kvar sittande rostig järnnit. 3 fragm av tänder.
260	KÄRL	KERAMIK	F	5	12x7	1	32a	72644	32708	säll. Ö del	Mörkbrunt gods, fin magring
261	NIT	JÄRN	F	1	9x4	0	20	72633,7	32697,6		Nit till kam?
262	OID	JÄRN	F	1	11x7x4	0	20	72633,7	32697,6		
263	OID	JÄRN	F	1	18x12x8	2	23c	72623	32691	sälln. brandl.	Brandlager vid S stenen
264	NIT	JÄRN	H	0	10x3	1	23c	72623	32692	vid S sten/sotl	Nit till kam.
265	BLECK	JÄRN	D	2	26x11x7	4	18	72636	32698	V kvarten	Avlångt bleck, upprullad i den smalade änden.
266	BLECK	BRONS	F	1	17x7x1	2	18	72635	32698	S kvarten	Avlångt bleck med två hål
267	AGRAFFKNAPP	JÄRN	D	5	21x10x6	6	18	72635	32698	S kvarten	3 knappar. 1 knapp nitad på beslag. 1 fragm. av beslag.
268	KAM	HORN/ METALL	F	1	15x8x2	0	13	72636,1	32683,5	Sv del u st. F9	Litet fragm. m halvt nithål inkl järnavfällning.

FNIR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
269	BRÄNDA BEN	BEN	F	14	19x12x4	4	13	72636,1	32685,5	SV-del F11 ruta	
270	KAM	HORN	F	2	13x6x3	0	13a	72637,5	32687,95	Brandgrop F6	
271	BRÄNDA BEN	BEN	F	16	38x1x3.	4	13	72636,4	32683,5	SO delen F7	
272	KÄRL	KERAMIK	F	18	37x27x7	48	13	72636,1	32683,5	SV delen F10	5 bottenbitar. Grovmagrat, ngt poröst gods, jämn, avstruken i utsida. Svart kärna - brun/orange yta.
273	BRÄNDA BEN	BEN	F	10	10x6x2	2	13b	72636,75	32688,7	SO delen F9	
274	BRÄNDA BEN	BEN	F	12	18x5x2	3	13	72636,4	32688,15	SO delen F8 A13	
275	KÄRL	KERAMIK	F	5	30x21x10	6	13	72636	32685	N del Rensfynd	Grå/orange gods, fin magring, slät yta.
276	AVSLAG	FLINTA	F	1	15x15x2	1	13	72635,5	32685,5	S del F3 A13	
277	BRÄNDA BEN	BEN	F	32	26x13x7	12	13	72636,1	32683,5	SV del F2 A13	
278	BRÄNDA BEN	BEN	F	6	24x8x3	2	13	72637	32685	sällf i n del	
279	BRÄNDA BEN	BEN	F	100	48x10x6	129	13a	72637,7	32687,75	SO/brandl	
280	KAM	HORN/ METALL	F	1	11x10x8	1	13a	72637,76	32687,75	SO/Brandl	Liten del av plattan m nit.
281	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		3	13	72638	32685	Säll/N del	
282	KÄRL	KERAMIK	F	36	47x37x10	66	13	72636,1	32683,5	SV-delen	2 mynningsbitar. Beigebrunt gods, fin magring, slät utsida.
283	BRÄNDA BEN	BEN	F	9	19x11x4	6	24	72625,95	32695,6	SV-delen F1	
284	KÄRL	KERAMIK	F	1	16x12x5	1	24	72626	32695,8	SV-delen F2	Ljusbeige gods, fin magring, slät utsida.
285	SLAGG	JÄRN	F	1	15x13x14	3	24	72625,9	32695	SV-delen F3	
286	KÄRL	KERAMIK	F	2	17x10x5	1	24	72626,6	32695,9	F4 i ker.konc	Orangegult gods, fin magring, slammad utsida
287	SLAGG	JÄRN	F	1	25x19x14	6	24	72624,8	32695,15	SV-delen F6	
288	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	14x5x4	0	24	72625,45	32694,75	SV-delen F7	
289	HARTS	KÅDA	F	1	11x10x7	2	24	72624,9	32694,9	SV-delen F8	
290	BRÄNDA BEN	BEN	F	8	14x7x3	2	24	72623,5	32693,8	SV-delen F9	
291	SLAGG	JÄRN	F	1	13x12x8	2	24b	72624,35	32695,55		
292	BRÄNDA BEN	BEN	F	4	15x6x4	1	24	72626,05	32695,7	NV-del F12	
293	KÄRL	KERAMIK	F	0	13x12x7	13	24	72624,2	32695,75	NV-delen F13	Orangebrunt gods, fin magring, slammad utsida.
294	BRÄNDA BEN	BEN	F	4	9x6x2	1	24	72626,15	32695,55	NV-delen F11	
295	KÄRL	KERAMIK	F	12	31x24x9	0	24	72627,5	32696,3	NV-delen F15	Brunorange gods, fin magring, tunna väggar, slammad utsida
296	BRÄNDA BEN	BEN	F	3	12x8x4	1	24	72628	32696,1	NV-delen F16	
297	SLAGG	JÄRN	F	1	38x20x11	7	24	72626,15	32695	NV-delen F17	grön/lila
298	BRÄNDA BEN	BEN	F	2	22x15x4	0	24	72627,4	32696,4	NO-delen F18	
299	KÄRL	KERAMIK	F	120	36x25x9	21	24	72627	32696,3	NO-delen F19	Beigeorange gods, fin magring, tunna väggar, slammad yta.
300	KÄRL	KERAMIK	F	1	32x19x9	8	24	72627	32696	NO-delen	Beigeorange gods, fin magring, tunna väggar, slammad yta. Rödockra på utsidan?

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
301	BESLAG	BRONS	D	1	21x15	3	12a	72641,3	32685,75	Kant av sotgrop	Konkav beslag med vulstdekor på ena sidan och nålhållare på den andra. Del av fibulafoot? Samma som 301 och 179?
302	FIBULA	BRONS	F	1	10	1	12b	72641,75	32688	I keramikkonc.	Del av fibulaarm(?), knopp i änden.
303	SLAGG	SLAGG	F	2	13	1	12b	72641,5	32687,5	I keramikkonc.	
304	BRÄNDA BEN	BEN	F	2	25	1	12	72640,5	32687	u kantkedjesten	
305	BRÄNDA BEN	BEN	F	2	7	0	12b	72640,5	32686,5	S om profil	
306	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	9	0	12	72640	32686	S om profil	
307	KÄRL	KERAMIK	F	4	50x39	28	12	72640,5	32685,5	S om profil	1 mynningsbit. Gulrödbrunnt (=orangebrunt?) gods, dåligt bränt, grov magring.
308	OID	BRONS	F	1	13	0	12	72642,25	32686,25	Utanför kantkedja	Ev nålhållare till fibula
309	KÄRL	KERAMIK	F	36	62x40	149	12a	72640,75	32685,7	I sotgrop	Brunorange/gråbrunt gods, grov magring. Mkt dåligt bränt.
310	OID	BÄRNSTEN	F	1	12	0	12a	72640,75	32685,7	I sotgrop	
311	BRÄNDA BEN	BEN	F	11	5	1	12a	72640,75	32685,7	I sotgrop	
312	KÄRL	KERAMIK	F	55		121	12b	72641,5	32687,5	I keramikkonc.	3 bottenbitar.
313	OID	JÄRN	F	2	40	16	80	72655	32683	N halvan	Ev delar av en kniv
314	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	16	0	80	72655	32683	N halvan	
315	SLAGG	SLAGG	F	1	77	198	80	72655	32683	N halvan	
316	OID	GLAS	F	2	24	4	06	72657,5	32692,5	Ö OM profil	
317	OID	JÄRN	F	2	17	2	06	72659	32690,75	Ö om profil	
318	HARTS	KÅDA	F	0	14	2	06	72654,5	32690	Ö OM profil	
319	HARTS	KÅDA	F	10	15	3	06	72656,5	32689	V OM profil	
320	OID	JÄRN	F	29	12	8	06	72656,5	32689	v halvan	Små rostklumpar
321	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	25	106	06	72656,6	32687,5	V om profil	
322	AVSLAG	FLINTA	F	1	15	1	06	72656,5	32690	Ö om profil	Bränd flinta
323	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	22	44	06	72656	32690	Ö om profil	
324	AVSLAG	FLINTA	F	1	12	0	06	72656	32690	Ö om profil	Bränd flinta
325	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	16	6	06	72656,5	32690	Ö om profil	
326	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	19	5	06	72654,5	32688,5	V om profil	
327	BRÄNDA BEN	BEN	F	7	20	5	06	72659	32690,5	Ö om profil	
328	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	23	44	06	72655,5	32692	Ö delen	
329	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	24	18	06	72656,5	32689	V om profil	
330	KÄRL	KERAMIK	F	3	11	2	06	72654,5	32688	SV del	
331	KÄRL	KERAMIK	F	10	17	5	06	72656,5	32690	Ö om profil	Rödbrunnt gods, grov magring, dåligt bränt.
332	KÄRL	KERAMIK	F	6	13	4	06	72656	32690	Ö om profil	

FNIR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
333	KÄRL	KERAMIK	F	0	43	90	06	72656,5	32692,5	Ö delen	
334	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	11	0	16	72636,5	32695,15	F1	evt ej A16
335	KÄRL	KERAMIK	F	1	19	4	16b	72635,6	32694,1	F6	
336	BRÄNDA BEN	BEN	F	3	5	0	16b	72635,6	32694,1	F6 i svag mörkf	
337	KÄRL	KERAMIK	F	24	29x20	79	16b	72635,8	32693,95	F5	1 mynningsbit, ev m dekor. Rödbrunt gods, dåligt bränt, fin magring.
338	BRÄNDA BEN	BEN	F	21	20	10	16a	72635,85	32693,25	i mörkfärg. F3	
339	BRÄND LERA	LERÄ	F	50	32x20	129	16a	72635,9	32693,2	i mörkfärg. F2	
340	OID	JÄRN	F	1	15	1	31	72639	32703	Sällfynd N halv	
341	BRÄNDA BEN	BEN	F	10	12	2	31	72638	32703	säll. Ö del u stenkr	
342	BRÄNDA BEN	BEN	F	9	11	2	31	72638	32703	Sällfn N halva	
343	BRÄNDA BEN	BEN	F	3	13	1	31	72638	32703	sällf. profil	
344	KNIV	JÄRN	D	6	50x18	17	31a	72637,75	32702,6	Sällfynd	Kniv i 6 delar, sammanlagda längd 130 mm
345	KÄRL	KERAMIK	F	1	19	1	31a	72638	32703,3	Fr mörkfärg	
346	KÄRL	KERAMIK	F	9	34x23	31	31a	72638	32703,3	Fr mörkfärgning	Brunsvart gods, dåligt bränt, grov magring
347	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	34	67	31a	72638	32703,3	Fr mörkfärgning	stotiga
348	NIT	JÄRN	H	0	10	2	31b	72639,5	32703,25	Fr mörkfärgning	Små järnbitar, helt utan rostangrepp, möjligen härdade. Båda har dubbla huvuden.
349	NIT	JÄRN	H	0	16x6	3	31b	72639,5	32703,25	säll/mörkfärg	
350	SLAGG	SLAGG	F	1		7	31b	72639,5	32703,25	Fr mörkfärgning	
351	BRÄND LERA	LERÄ	F	1	47x17	16	31b	72639,5	32703,25	Fr mörkfärgning	förlagd
352	KÄRL	KERAMIK	F	29	40x8	92	31b	72639,7	32703,25		2 mynningsbitar
353	KÄRL	KERAMIK	F	18	47x8	75	31b	72639,5	32703,5	Fr mörkfärgning	1 mynningsbit. Brunsgulgrått gods med grovmagring. Dåligt bränt.
354	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	21	53	31b	72639,5	32703,25	Fr mörkfärgning	stotiga
355	KÄRL	KERAMIK	F	1	14x9	11	31	72638	32703	säll/S del/ej begr	1 mynningsbit. Rödbrunt gods, dåligt bränt. Fin magring.
356	KÄRL	KERAMIK	F	1	34x7	5	31	72639	32703	Sällfynd N halvan	
357	KÄRL	KERAMIK	F	5	38x10	19	31b	72639,85	32702,75		1 bottenbit. Rödbrunt gods, grov magring, dåligt bränt
358	KÄRL	KERAMIK	F	1	24x10	6	31	72638	32703	säll/profil	Brunsvart gods, dåligt bränt, fin magring.
359	KÄRL	KERAMIK	F	12	44x10	22	31	72639	32703	sälln. NV kvadr	
360	KÄRL	KERAMIK	F	2	25x8	6	31	72638	32703	säll/Ö sida n	
361	KÄRL	KERAMIK	F	90	75x8	559	31c	72640	32702,5	Fr mörkfärgning	10 mynningsbitar, 1 bottenbit
362	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	16	51	31c	72639	32702,5	Fr mörkfärgning	stotiga
363	PÄRLA	GLAS	F	5	10	2	18	72634,4	32698,7	S om anl	Gulgrön
364	BRÄNDA BEN	BEN	F	6	19	2	18	72636	32698	Runt N stenen	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
365	KÄRL	KERAMIK	F	9	21x10	13	18	72636	32698	Runt N stenen	
366	KÄRL	KERAMIK	F	0	52x10	194	18	72634,5	32698	S kvadrat	Mycket skört rödbrunt gods, dåligt bränt, grov magring
367	KÄRL	KERAMIK	F	3	42x8	16	18	72636,3	32697,3		Gråbrunt gods, grov magring, dåligt bränt
368	KÄRL	KERAMIK	F	9	31x12	22	18	72637	32700,3	NO om anl	
369	KÄRL	KERAMIK	F	10	24x13	28	18	72633,7	32698,8	S om anl	1 bottenbit, rödbrunt gods, grov magring, dåligt bränt
370	KÄRL	KERAMIK	F	26	19x12	26	18	72635	32697,8	SSV om anl	Rödbrunt gods, grov magring, dåligt bränt
371	BRÄNDA BEN	BEN	F	30	19	3	18	72635	32697,8	SSV om anl	
372	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	28	147	18	72634,5	32698	S kvarten	
373	BRÄNDA BEN	BEN	F	2	10	1	18	72634	32699		
374	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	34	100	18a	72633,5	32698,7		
375	KÄRL	KERAMIK	F	19	23x5	13	18	72635,7	32697,4	nedgr till sten	
376	BRÄNDA BEN	BEN	F	11	13	1	18	72635,7	32697,4	nedgr till sten	
377	KÄRL	KERAMIK	F	50	99x8	21	18a	72635,5	32698,7		
378	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	20	4	25	72625	32700	so kvadrat	
379	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	33	18	25	72624	32703	SO hörnet	
380	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	34	28	25	72624	32698	SV delen	
381	KÄRL	KERAMIK	F	2	19x13x8	3	24	72627,9	32696,7	F20 X korrigerad!	Mörbrunt/svart gods, fin magring
382	KÄRL	KERAMIK	F	1	17x15x76	3	24a	72627,9	32697,05	NO delen F21	Gråbrunt gods, fin magring, slammad yta
383	BRÄNDA BEN	BEN	F	30	16x9x2	9	24	72625,75	32697,5	NO del	
384	SLAGG	SLAGG	F	2	23x19x6	12	24a	72627,55	32697,75	NO delen	
385	BRÄNDA BEN	BEN	F	100		69	24a	72626,1	32697	Mörkfärgn	
386	KÄRL	KERAMIK	F	0	40x26x14	341	24a	72626,1	32697	mörkf. NO del	2 mynningsbitar. Brungrått (orange) gods, fin magring, tunnaväggar, slammad yta
387	KÄRL	KERAMIK	F	30	57x35x16	140	24a	72626,9	32697,1	mörkf. NO del	Några bottenbitar. Brunbeige/orange gods, fin magring, slammadyta
388	AVSLAG	KVARTS	F	1	14x7x5	1	24	72626,65	32696,6	NO delen F34	
389	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		3	24	72625,85	32693,5	Under sten F36	?A23?
390	PRYL	JÄRN	D	4	39x8	24		72651,4	32685,8	Rensfynd	Rund tvärsnitt, ngt tjockare i ena änden, smalanar av mot den andra änden
391	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72654	32694	Rutgrävning	
392	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72654	32696	Rutgrävning	
393	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72654	32697	Rutgrävning	
394	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0		72653	32701	Rutgrävning	
395	KÄRL	KERAMIK	F	2	21x17x10	4		72653	32701	Rutgrävning	Ljus beigegrått gods, grov magring, plan utsida
396	KÄRL	KERAMIK	F	1	19x12x11	3		72628	32697	Rutgrävning	Ljusorange gul yta, grå kärna, grov magring

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
397	KÄRL	KERAMIK	F	2	27x18x10	8		72628	32695	Sällfynd	Gråbeige gods, grov maging
398	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72654	32700	Rutgrävning	
399	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		4		72654	32701	Rutgrävning	
400	KÄRL	KERAMIK	F	5	19x16x10	8		72657	32693	Rutgrävning	Orangegult gods m svart kärna, fin maging, plana ytor
401	KÄRL	KERAMIK	F	37	32x9	73	25	72628	32702	NO kvarten	1 mynningsbit. Rödbrunsvart gods, grov maging, dåligt bränt
402	KÄRL	KERAMIK	F	9	43x13	34	25	72628	32702	NO hörn	1 bottenbit. Påträffad i NÖ hörnet
403	KÄRL	KERAMIK	F	14	35x9	38	25	72628	32698	NV kvadrat	2 mynningsbitar. Rödbrunt i ytan, brunsvart i kärnan av godset grov maging, dåligt bränt
404	KÄRL	KERAMIK	F	2	24x8	7	25	72624	32698	säll/SV hörn	Sällfynd under hörnstenen i SV hörnet
405	KÄRL	KERAMIK	F	20	46x12	124	25b	72625	32702,9	Ö hörnet	
406	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		37	25	72628	32698	NV kvadrat	
407	KÄRL	KERAMIK	F	11	41x13	30	25a	72625	32700	Ö delen	Rödbrunt gods, grov maging, dåligt bränt
408	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		38	25a	72625	32699	N delen	
409	KÄRL	KERAMIK	F	3	18x9	2	25b	72625,3	32703,1	F2	
410	KÄRL	KERAMIK	F	2	18	4	25b	72625,35	32703	F3	
411	OID	JÄRN	F	3	16	1	25	72626	32700	sällf. sotlager	
412	KÄRL	KERAMIK	F	10		21	25	72627	32700	sotl. N sidan	1 mynningsbit. Gråsvart gods, grov maging, slammad yta.
413	KÄRL	KERAMIK	F	57	54x7	130	25	72627	32700	sotl. N sidan	1 bottenbit. Rödbrungrått gods, grov maging.
414	KAM	HORN	F	2	8	2	29b	72641	32703	Fr mörkfärgning	2 fragm av tänder
415	HARTS	KÅDA	F	1	19	2	29a	72641,85	32702,05	nedgrävn	
416	KAM	HORN	F	1	7	1	29a	72642	32702	Lösfynd	Del av en tand till kam. Lösfynd intill brandgropen A29, trol fr d.s.
417	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		6	29b	72641	32703	Fr mörkfärgning	
418	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		4	29a	72642	32702	Sällfynd S del	
419	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		0	29	72640	32701,1	SV hörn	
420	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		3	29	72640	32701,1	SV hörn	
421	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72657	32699	Rutgrävning	
422	KÄRL	KERAMIK	F	2	17x14x7	2		72657	32703	Rutgrävning	Gråbeige gods, fin maging
423	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72657	32703	Rutgrävning	
424	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72653	32698	Rutgrävning	
425	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72653	32699	Rutgrävning	
426	KÄRL	KERAMIK	F	1	31x22x12	7		72653	32702	Rutgrävning	Ljusbrungrått gods, grov maging, plana ytor.
427	KÄRL	KERAMIK	F	4	19x14x9	3		72653	32703	Rutgrävning	Gråbeige gods, grov magr.
428	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0	22	72633	32703	Rutgrävning	
429	KÄRL	KERAMIK	F	4	32x28x13	21		72658	32703	Rutgrävning	Brungrått gods, ganska grov magr. Plana ytor, tjocka väggar.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
430	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72628	32697	Rutgrävning	
431	KÄRL	KERAMIK	F	6	19x14x4	5		72655	32699	Rutgrävning	Brugrätt gods, fin magr.
432	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		1		72655	32699	Rutgrävning	
433	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		3		72655	32700	Rutgrävning	
434	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		6		72655	32701	Rutgrävning	
435	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		3		72655	32702	Rutgrävning	
436	KÄRL	KERAMIK	F	3	15x12x6	2		72658	32693	Rutgrävning	Ljust orangegrått gods, fin magr.
437	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		37		72655	32693	Rutgrävning	
438	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		1		72655	32694	Rutgrävning	
439	KÄRL	KERAMIK	F	20	24x17x8	16		72656	32699	Rutgrävning	Grov magr. Röd insida, brungrå utsida.
440	KÄRL	KERAMIK	F	1	10x9x6	1		72656	32702	Rutgrävning	Ljusorange gods, fin magr.
441	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72656	32703	Rutgrävning	
442	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		4		72655	32697	Rutgrävning	
443	KÄRL	KERAMIK	F	2	14x10x5	1		72655	32697	Rutgrävning	Ljusbrunt gods, fin magr.
444	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0		72655	32698	Rutgrävning	
445	KÄRL	KERAMIK	F	30	30x21x7	0		72655	32698	Rutgrävning	Brunsvart gods, magring 75% sand.
446	KÄRL	KERAMIK	F	3	19x16x10	4		72656	32703	Rutgrävning	Ljusorangegrått gods, grov magr.
447	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72658	32698	Rutgrävning	
448	KÄRL	KERAMIK	F	40	29x15x7	0		72658	32698	Rutgrävning	Gråbrunt gods, grov magr, porös.
449	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		2		72655	32703	Rutgrävning	
450	KÄRL	KERAMIK	F	1	31x26x11	15		72655	32703	Rutgrävning	Gulgrått gods, porös, grov magr., tjocka väggar. 1 bottenbit
451	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		2		72651	32677	rutgr/sällfn	
452	KÄRL	KERAMIK	F	1	14x10x4	1		72651	32677	rutgr/sällfn	Ljust orangegrått gods
453	OID	GLAS	F	1	13x5x1	0		72651	32677	rutgr/sällfn	Grön
454	HARTS	KÅDA	F	1	7x7x5	0		72651	32677	rutgr/sällfn	
455	BRÄNDA BEN	BEN	F	26		8		72646	32673	Sällfynd	
456	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		5		72659	32681	rutgr/sällfn	
457	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		4		72657	32683	rutgr/sällfn	
458	KÄRL	KERAMIK	F	1	16x10x4	0		72657	32683	rutgr/sällfn	Mörkbrunt gods, grov magr.
459	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		2		72655	32683	rutgr/sällfn	
460	KÄRL	KERAMIK	F	17	17x16x8	18		72655	32683	rutgr/sällfn	Brunorange gods sand/mindre ör i magr., släta ytor
461	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72653	32683	Rutgrävning	
462	KÄRL	KERAMIK	F	3	24x10x9	3		72653	32683	Rutgrävning	Orangesvart gods, grov, porös magr
463	HARTS	KÅDA	F	2	13x10x5	1		72653	32683	Rutgrävning	

FNr	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
464	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		14		72645	32697	Rutgrävning	
465	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72651	32683	rutgr/sällfn	
466	KÄRL	KERAMIK	F	3		3		72651	32683	rutgr/sällfn	Ljust orangegrått gods, fin magr.
467	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		11		72661	32681	rutgr/sällfn	
468	KÄRL	KERAMIK	F	8	13x13x4	4		0	0		Brugrått gods, fin magr.
469	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		7		72664,5	32697	Rutgrävning	
470	BRÄNDA BEN	BEN	F	14		5		72656	32700	Rutgrävning	
471	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		11		72656	32701	Rutgrävning	
472	KÄRL	KERAMIK	F	2	29x22x11	9		72666	32699	Rutgrävning	Brugrått gods, grov magr., plan utsida
473	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		5		72656	32693	Rutgrävning	
474	PÄRLA	GLAS	H	0	7x7x5	0		72645	32697	Rutgrävning	Mörkblå, halvtransparent, oval, ngt värmepåverkad
475	BRÄNDA BEN	BEN	F	18		9	27	72631	32689		
476	KÄRL	KERAMIK	F	1	36x37x12	14	27	72631,8	32688,6		Brunsvart gods, grov magr., tjocka väggar
477	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		0	35	72666	32709	V delen	
478	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		2	35	72666,7	32711	Utanför A35	
479	KÄRL	KERAMIK	F	2	19x15x7	3	35	72666	32709	V kvarten	Brunsvart gods, grov magr.
480	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		2	35	72666	32711		
481	KÄRL	KERAMIK	F	22	28x9	20	32a	72645	32708	sällfn. N sidan	Rödbrunt gods, Mellanmagr.
482	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		1	32	72642,45	32707,25		
483	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		78	32a	72644,5	32707,5	Brandlager	
484	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		11	32a	72645	32707,5	N sidan Utanför	
485	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		8	32a	72644	32707	säll/profil N	
486	BRÄNDA BEN	BEN	F	9		1	32a	72644,3	32707,4		
487	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		1	32	72642	32706	SO halvan	
488	KAM	HORN	F	14	22x4	2	53	72641	32706,3	F1	2 fragment av tandplattor och 7 st fragm av kamskenorna. Dekor av punktirklar och enkel flätörning. Sammansatt kam från perVI:1
489	KÄRL	KERAMIK	F	5	33x5	8	53	72643	32703,4		Brunsvart gods, grov magr., 1 mynningsbit
490	KÄRL	KERAMIK	F	66	40x12	166	53	72641,5	32705		2 bottenbitar, 11 mynningsbitar. Rödbrunsvart gods, mellangrovmagr. Tummade bottenbitar. Spår av glättning på mynningsbi Trol samma som F 491
491	KÄRL	KERAMIK	F	4	37x14	28	53	72642	32705	I profil	1 bottenbit, 2 mynningsbit. Rödbrunsvart gods, mellangrov magr. Slammad yta. Trol samma som Fnr 490
492	BRÄNDA BEN	BEN	F	21		1	53	72641	32705	Sällfynd S del	
493	OID	JÄRN	F	1	11	1	22	72628	32701	V delen	
494	NIT	JÄRN	F	1	8	0	22	72629	32700	SV o V sten	till kam?

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
495	KAM	HORN	F	1	10	0	53	72642	32705	I profil	Fragm av tandplatta med rostfärgning efter järnnit(?). Jmfr Fn488
496	BRÄNDA BEN	BEN	F	19		1	53	72642	32705	I profil	
497	KÄRL	KERAMIK	F	30	41x8	39	22	72630	32700	SV o V st	Rödbrunt gods, svart kärna, mellangrov magr. Påträffad under(vid) småstensraden mellan SV och V stenarna.
498	BRÄNDA BEN	BEN	F	14		7	22	72634,75	32700,05		
499	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		8	22a	72630	32704		
500	OID	KVARTS	F	1	8	0	22	72634,75	32700,05		
501	AVSLAG	KVARTS	F	1	9x6x4	0	35	72667	32709	V kvarten	
502	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		2	35	72667	32711	Ö kvarten	
503	HARTS	KÅDA	F	2	13x9x5	1	35	72665	32709	Utanför A35	
504	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		8	35	72665	32709	Utanför A35	
505	BRÄNDA BEN	BEN	F	13		5	35	72666	32710	Utanför A35	
506	KÄRL	KERAMIK	F	1	34x20x9	6	35	72666,3	32709,75		Gråbrunt gods, grov magr., plan ytersida
507	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		3	35a	72666	32710	S kvart/sotl.	
508	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		9	35	72665	32710	S del utanför A35	
509	HARTS	KÅDA	F	1	13x11x8	0	35	72666	32710	S del int sotgr	
510	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		3	35	72667	32710	Utanför A35	
511	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1	35	72665	32708	Utanför A35	
512	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		5	35	72666	32710	S kvarten	
513	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		3	35	72666	32708	Utanför A35	
514	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		148	35a	72666	32709	SV del/sotgrop	sotiga
515	KÄRL	KERAMIK	F	24	Se beskr.	21	02	72668	32708	SO delen	Ljusbultgrå yta, grå kärna, fin magr., slät ytersida
516	BRÄNDA BEN	BEN	F	70		30	02	72668	32708	SO delen A2	
517	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		12	02	72668	32705	SV delen	
518	BRÄNDA BEN	BEN	F	17		4	02	72669	32709	NO del	
519	KÄRL	KERAMIK	F	27	19x19x7	14	02	72669	32709	NO del	Gulbrunsvart gods, grov magr. slät utsida
520	KÄRL	KERAMIK	F	175	36x33x6	140	02	72669	32709	NO delen	4 mynningsbitar. Beigebrått gods, grov magr.
521	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		79	02	72669	32709	NO delen	
522	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		9	02	72669	32705	NV delen	
523	KÄRL	KERAMIK	F	1	22x19x8	2	02	72667	32708	Utanför A2/A35	Brunt/gulbrått gods, grov magr.
524	KÄRL	KERAMIK	F	2	17x14x6	4	34	72632,8	32692		
525	KÄRL	KERAMIK	F	100	30x23x12	0	34	72662	32701	under sten i NV	3 bottenbitar. Gulbrungrått gods, grov magr, potös
526	FOSSIL	STEN	H	0	28x22	15	47	72659	32704	S del, vid profil	
527	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		59	47	72659	32704	S del, vid profil	

FNr	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
528	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		133	47	72659	32704	N delen	
529	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1	02	72667	32708	Utanför A2/A35	
530	KÄRL	KERAMIK	F	4		5	02	72667	32708	Utanför A2/A35	Brunorange gods
531	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		1	22b	72634	32702		
532	KÄRL	KERAMIK	F	2	57x9	18	22c	72634,28	32702,34		1 mynningsbit. Rödbrunt gods, grov magr., slammad yta
533	KÄRL	KERAMIK	F	23	36x9	40	22c	72634	32702	omr C	Rödbrunt gods, mkt grov magr. slammad yta
534	BRÄNDA BEN	BEN	F	16		6	22c	72634	32702	omr C	
535	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		74	22c	72634	32702	omr C	
536	KÄRL	KERAMIK	F	3	12x7	1	22:1	72634	32702	Brandgrop	
537	KÄRL	KERAMIK	F	6	21x12	7	22:1	72634,75	32702,25	Brandgrop	(br ben registrerade på samma nr > Fnr1188)
538	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		121	22:1	72634,75	32702,25	Brandgrop	
539	KÄRL	KERAMIK	F	6	34x9	32	21c	72638,1	32695,5	F12	3 mynningsbitar. Rödbrunt gods, fin magr. slammad yta
540	KÄRL	KERAMIK	F	14	29x6	13	21c	72638,15	32695,35	F17 i NO delen	
541	KÄRL	KERAMIK	F	4	23x10	7	21	72639,75	32694,25	F3 NV påse 1:1	Rödgulbrunt gods, grov magr.
542	KÄRL	KERAMIK	F	11	33x14	39	21a	72636,95	32693,4	F2 SV delen	Rödbrunt gods m svart kärna, mellangrov magr.
543	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0	21	72639,75	32694,25	F3 NV påse 1:2	
544	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		67	21b	72636,75	32695,2	F20 SO delen	
545	KAM	HORN/ METALL	F	4	14x5	1	21	72636,45	32695,7	F5a SO delen	Sammansatt. 3 tandplattor varav en har sågade tänder. 1 bit avskenan med rester av järn(?)nit. Streckdekor på skenan. Hör trol ihop m Fnr 546och 547
546	KAM	HORN	F	6	20x4	2	21b	72636,85	32695,9	F5b	Sammansatt. 3 tandplattor varav 2 med sågade tänder och tydliga lister för skenorna, en med halvt hål för nit. 3 fragm av skenan, med streckdekor. Hör trol ihop m Fnr 545 och 547
547	KAM	HORN	F	2	12x3	1	21b	72637	32695,9	SO delen	2 tandplattor, en med nithål och en med sågade tänder. Hör trol ihop m Fnr 545, 546
548	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1	21	72638,75	32694	F19 NO delen	
549	BRÄNDA BEN	BEN	F	35		15	21c	72638,1	32695,55	F13 i NO delen	
550	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		2	21c	72638,05	32696,4	F16 NO delen	
551	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		0	21	72637,9	32694,5	mörkfrg F4	
552	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		2	21b	72636,7	32696,2	F10 SO delen	
553	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		5	21a	72636,5	32693,5	F1 SV delen	
554	BRÄNDA BEN	BEN	F	26		4	21	72636,35	32695,65	F6	
555	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		23	21b	72636,75	32695,2	F9 SO delen	
556	PÄRLA	GLAS	H	0	diam:9 h:6	1	60a	72647,5	32689,98	F1	Ljust gulgrön, halvtransparent med koniskt hål.
557	KÄRL	KERAMIK	F	9	28x10	15	60	72648,3	32690,25		Rödbrunt gods, mellangrov magr., slammad yta. Jmfr fnr905, 907

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
558	KÄRL	KERAMIK	F	10	27x7	10	60	72647,75	32689,9	in situ	
559	KÄRL	KERAMIK	F	3	28x9	6	60a	72647,5	32690	i sotlager	Brunsvart gods, mellangrov magr, slammad yta. Jmfr fnr560, 591
560	KÄRL	KERAMIK	F	11	54x9	83	60a	72647,5	32690,15	sotlager	4 mynningsbitar. Brunsvart gods, mellangrov magr, slammad yta. Samma som fnr559, 591
561	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		3	03	72662	32701	Profilen	
562	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		3	03	72663	32701	NO del/spritt	
563	KÄRL	KERAMIK	F	2	15x10x5	1	03	72663	32701	NO del	Gråbrunt gods, grov magr
564	KÄRL	KERAMIK	F	8	31x17x8	12	03a	72662	32701	I sotgroppen	1 mynningsbit. Grågult gods, grov magr, porös
565	HARTS	KÅDA	F	1	4x2	0	03a	72662	32701	I sotgroppen	
566	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		3	03	72661	32701	SO del i ytan	
567	NIT	BRONS/JÄRN	F	1	9x8x4	0	03	72663	32701	NO delen	
568	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		544	03a	72661	32701	I sotgroppen	sotiga
569	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		43	03	72661	32701	SV del/i sotgr	sotiga
570	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		166	03	72663	32701	sotgr i NO	sotiga
571	PÄRLA	GLAS	H	0	10x9x3	1	04a	72661,25	32701	Sällfynd i sotlager	Mörkblå halvtransparent, 6-kantig.
572	PÄRLA	GLAS	F	0	9x5x3	1	04a	72661,25	32701	Sällfynd i sotlager	Gulgrön, oval, ej transparent. Ev dekor i form av tre linjer. Koniskt håll.
573	PÄRLA	GLAS	H	0		1	04a	72661,25	32701	Sällfynd i sotlager	Ljusgrön, halvtransparent, ngt tillplattad vid hålen
574	PÄRLA	GLAS	D	2		0	04a	72661,25	32701	Sällfynd i sotlager	Ljusgrön, halvtransparent, rund, koniskt håll
575	BESLAG	JÄRN	F	2	16x12x2	2	04a	72658	32701	NVdel av A4	
576	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		2	04	72658	32701	SV delen	
577	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		26	04a	72658	32701	I sotlager	
578	KÄRL	KERAMIK	F	50	114,67x13	785	15a	72639,1	32690,35	Brandgrop	1 mynning, 1 bottenbit. Brunorange gods, grov magr., slammad yta
579	KÄRL	KERAMIK	F	30	29x17x10	8	15	72639,95	32691,35	NO del F3 A15	Ljusbrunt/svart gods, grov magr.
580	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		73	15a	72639,1	32690,35	Brandgrop	sotiga
581	BRYNE	STEN	H	0	122x52x49	423		72640	32690	Lösfynd	Långsmal, slipad på ena sidan. Ev glättsten.
582	SLAGG	JÄRN	F	35	20x12x12	16	20a	72633	32696,7		
583	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		12	20a	72633	32696,7		
584	PÄRLA	GLAS	H	0	12x7	1	20a	72633,05	32696,75		Ljusröd, rund, ej transparent, ngt värmepåverkad.
585	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		1	20a	72633	32696		
586	KÄRL	KERAMIK	F	0	41x 23x12	53	20a	72633	32696		1 mynningsbit. Grågult gods, grov magr
587	PÄRLA	GLAS	D	1	12x12	2	20a	72633,2	32696,2		Grön, oregelbunden pga värmepåverkan
588	PÄRLA	GLAS	H	0	13x4	1	20a	72633,24	32696,9		Mörkblå, oval/rund Våmepåverkad
589	PÄRLA	GLAS	H	0	8x5	0	20a	72633,2	32696,2		Mörkgrön, ej transparent, rund
590	PÄRLA	GLAS	F	15		0	20a	72633,2	32696,2		Ljusgrön, ngt transparent. Ev färska brottytor (skadad vid transport?)

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
591	KÄRL	KERAMIK	F	14	65x15	93	60a	72647,5	32691,1	F7	3 mynningsbitar. Samma som fnr559,560
592	KÄRL	KERAMIK	F	3	39x10	20		72646,5	32696	Under A62	
593	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1	60	72647,5	32690	rens/sotlager	
594	KÄRL	KERAMIK	F	1	31	6	61	72649	32690		1 bottenbit. Rödbrunt gods, fin magr, slammad yta
595	KÄRL	KERAMIK	F	6	26x10	12	18	72637	32699	N kvarten	Rödbrunsvart gods, mellangrov magr, slammad yta
596	KÄRL	KERAMIK	F	20	52x14	62	18	72636	32700	Ö kvarten	2 bottenbitar. Rödbrunt gods, grov magr, slammad yta
597	KÄRL	KERAMIK	F	55	23x9	66	18	72635,2	32697,5	V kvarten	
598	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		30	18	72635,2	32697,5	V kvarten	
599	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		21	18	72636	32700	Ö kvarten	
600	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		7	18	72637	32699	N kvarten	
601	KÄRL	KERAMIK	F	1	13	0		72659	32702	Utanför A4	Rödbrunt gods, fin magr.
602	KÄRL	KERAMIK	F	1	10	0		72656	32702	läge A	
603	KÄRL	KERAMIK	F	4	13	1		72656	32702	läge A	
604	BRÄNDA BEN	BEN	F	12		4		72662	32702	Utanför A3	
605	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0		72699	32702	Utanför A4	
606	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		1		72661	32702	Utanför A3	
607	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		2		72660	32702	Utanför A3	
608	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1		72660	32702	Mellan A3/A4	
609	BRÄNDA BEN	BEN	F	16		3		72657	32701		
610	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		3		72656	32702	Profil, läge A	
611	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		14		72656	32702	Profil, läge A	
612	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72663	32701	läge A	
613	NIT	BRONS	D	1	19x7x3	1	31b	72639,5	32703,25	Sällfynd	
614	REMBESLAG	BRONS	F	3	> 10	1	31b	72639,5	32703,25	Sällfynd	En nit fastsatt m oid bronsföremål
615	OID	SILVER	H	0	4	0	31	72640	32701	Nv kvadr	En liten kula
616	KAM	HORN/JÄRN	F	20	< 21x3	6	31a	72638	32703,3	Fr mörkfärgning	13 fragm av tandplattor, 2 fragm av skenan. Ena skenan påträffades in situ ovanpå tandplattan m en nit kvar. Tandplatta har en avfasad kant. 4 fragm av tänder.
617	KAM	HORN/ METALL	F	3	< 13	1	31c	72640	32702,5	Fr mörkfärgning	Två delar av tandplattorna med tandning och nithål, 1 nit Samma som fnr 828?
618	KÄRL	KERAMIK	F	7	< 18x6	3	31	72638,1	32704,05		
619	KÄRL	KERAMIK	F	1	19x10	2	31c	72640	32702,5		
620	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		2	31	72640	32701	Nv kvadr	
621	PÄRLA	GLAS	D	1	10x6	1	20a	72633	32696		Ljusröd, oval, mkt värmepåverkad.
622	PÄRLA	GLAS	D	1	9x5	1	20a	72633	32696		Rödaktig, oregelbunden form pga värmepåverkan.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
623	PÄRLA	GLAS	F	2	8x4	0	20a	72633	32696		Ljusblå, halvtransparent.
624	SLAGG	JÄRN	F	2	42x21	38	20	72629,35	32695,95		
625	KÄRL	KERAMIK	F	17	27x14x9	27	20b	72634,7	32697	F2 A20	Gråvit/ljusorange, poröst gods, grov maging, slammad yta.
626	SLAGG	JÄRN	F	1	26x18	8	20	72629,55	32695,4		
627	SLAGG	JÄRN	F	1	21x15x11	9	20	72634,7	32697,1		
628	SLAGG	JÄRN	F	1	21x11x6	4	20	72629,55	32694,95		
629	SLAGG	JÄRN	F	2		73	20	72628,4	32694,5	S om A20	
630	KÄRL	KERAMIK	F	10	29x22x10	14	20	72634,7	32697,5	Rensfynd	Ljusbeige, grov magr, poröst.
631	BRÄNDA BEN	BEN	F	28		4	20	72634,6	32696,02		
632	SLAGG	JÄRN	F	1		4	20	72628,37	32694,2	S om A20	
633	BRÄNDA BEN	BEN	F	25		13	20	72635	32697,4		
634	PÄRLA	GLAS	H	0	9x6	1	20	72634,4	32697,9	NO om A20	Mörkblå, halvtransparent, värmepåverkad, ringformad
635	PÄRLA	GLAS	F	1	14x9	1	20	72635	32697,55	NO om A20	Gul, transparent, värmepåverkad.
636	PÄRLA	GLAS	H	0	8x3	0	20	72633,7	32697,2		Mörkblå, ej transparent, plan, ringformad
637	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1	20	72633,7	32697,65		
638	PÄRLA	GLAS	H	0	14x11	2	20	72633,8	32697,8		Blåsvart, ej transparent, dubbelpärla eller ihopsmälta
639	KÄRL	KERAMIK	F	19	35x27x10	54	20b	72634,6	32696,7	SO om A20b	Ljusbeige gods, grov magr, slät utsida. 2 bottenbitar
640	KÄRL	KERAMIK	F	28	23x16x12	24	20	72634,4	32697,5	NO om A20	Grågul gods, grov magr, porös
641	KÄRL	KERAMIK	F	40	71x17	346	23	72623,6	32692,2	Vid S stenen	Rödbringrätt gods, mellanmagr slammad. En bit har ev färgrester
642	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 28x13	8	23	72625	32690	N om SV stenen	
643	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		3	23	72625	32690	N om SV stenen	
644	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		16	23	72625,4	32692,1	SO kvadrat	
645	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		1	23	72626,5	32692,7	NO kvadrat	
646	HARTS	KÅDA	F	3		1	23a	72627	32691		
647	KÄRL	KERAMIK	F	1	18x7	2	23a	72625,3	32693		Rödbrunt gods, fin magr. 1 mynningsbit.
648	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		171	23a	72627	32691		
649	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		80	23b	72627	32691		
650	SLAGG	SLAGG	F	1	15	2	23b	72627	32691		
651	KÄRL	KERAMIK	F	14	< 35x7	48	23c	72623	32690	V delen	
652	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		77	23c	72623	32690		
653	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		27	23d	72623	32693		
654	SLAGG	SLAGG	F	1	23	2	23d	72622,3	32693		
655	KÄRL	KERAMIK	F	1	56x8	23	23e	72624	32691		

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
656	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		49	23e	72624,6	32691,2	i brandgrop	
657	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 21x8	3	23e	72624,6	32691,2	brandgrop	Rödbrunt gods, fin magr.
658	SLAGG	SLAGG	F	2	< 33	19		72623,4	32693,6	S om A23	
659	SLAGG	SLAGG	F	12	< 33	41	24	72625,3	32694,6		
660	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1		72625,3	32694,6	Ö om A23	
661	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		3	20	72634,6	32695	SO om A20b	
662	KÄRL	KERAMIK	F	9	23x11x8	4	20	72629,8	32695,6	Rensfynd	Ljusbeige/grått gods, medelgrov magr.
663	SLAGG	JÄRN	F	9	18x9	12	20	72629	32694,5	Rensfynd	
664	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		3	20	72629	32694,5	Rensfynd	
665	BRÄNDA BEN	BEN	F	9		4	20b	72635	32692	Sällfynd	
666	KÄRL	KERAMIK	F	6	27x15x3	4	20b	72635	32692	Sällfynd	
667	OID	KVARTS	?	0	26x20x15	15	20b	72635	32692	S om stenen	
668	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	13x7x3	9	20b	72635	32692	S om stenen	
669	KÄRL	KERAMIK	F	5	24x15x8	2	20b	72635	32692	S om stenen	Ljusbrunt/grått gods, grov magr.
670	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	40x10x5	67	20b	72635	32692		sotiga
671	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		35	20b	72635	32692	Nom stenen	
672	KÄRL	KERAMIK	F	6	17x13x2	2	20b	72635	32692	N om stenen	
673	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		2	20c	72630,2	32692,9		
674	HARTS	KÅDA	F	3	14x9x7	1	20c	72629,7	32693,7		
675	KÄRL	KERAMIK	F	17	33x20x8	20	38	72651	32696	Spritt Ö delen	Brun/beige gods, fin magr.
676	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		7	38	72651	32694	Spritt i V delen	
677	KÄRL	KERAMIK	F	8	28x23x7	10	38	72651	32694	Spritt i V delen	Orangebrunt gods, grov magr. porös
678	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		8	38	72651	32696	Spritt Ö delen	
679	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		2	59	72643,3	32689,3	Sällfynd	
680	KÄRL	KERAMIK	F	3	25x17x8	7	59	72643,3	32689,3	Sällfynd	Orange/grått gods, fin magr. 1 mynningsbit
681	SLAGG	SLAGG	F	2	< 29	13		72623,5	32691,4	S om A23	
682	SLAGG	SLAGG	F	1	18	1	24	72626,2	32694,7		
683	SLAGG	SLAGG	F	2	< 26	9	24	72627,6	32694,7		
684	SLAGG	SLAGG	F	2	< 24	13	24	72626,2	32694,5		
685	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72626,2	32694,5	Ö om A23a	
686	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 16x8	2		72623,3	32691,5	S om A23	Rödbrunt gods, fin magr. slammad yta
687	SLAGG	SLAGG	F	1		1		72623,3	32691,5	S om A23	
688	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		2		0	0	S om 23	
689	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 15x6	1		72623,5	32690	SVom A23	Rödbrunt gods, fin magr.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
690	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		4		72623,5	32690	SVom A23	
691	KÄRL	KERAMIK	F	30	< 43x11	74	30a	72643	32699		1 mynningsbit
692	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		93	30a	72643,05	32698,7		sotiga
693	OID	JÄRN	F	1	11	0	30a	72643,05	32698,7		
694	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 11	0	30a	72643,05	32698,7		Brungrått gods, fin magr. slammad yta.
695	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 31x10	18	52	72647	32674,2		Rödgråbrunt gods, mellangrov magr. slammad yta
696	OID	JÄRN	F	1	13	0	52	72647	32674,2		
697	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		15	52	72647	32674,2		
698	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 19x5	2	48	72655	32681	rutgrävn	Rödbrunt gods, fin magr. slammad yta
699	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		18	48	72655	32681	rutgrävn	
700	KÄRL	KERAMIK	F	14	< 37x10	76	52	72647	32673	rutgrävn	Rödbruntgrått gods, mellanmagr. slammad yta. 1 mynningsbit.
701	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		38	52	72647	32673	rutgrävn (A52)	
702	PÄRLA	GLAS	H	0	3	0	54	72639	32700,45		Gräsgrön glasfluspärå.
703	PÄRLA	GLAS	H	0	4	0	54	72638,8	32700	V om profil	Gräsgrön glasfluspärå
704	KÄRL	KERAMIK	F	13	< 53x12	21	59b	72641,5	32688		3 mynningsbitar
705	KÄRL	KERAMIK	F	0	< 19x8	49	45	72647,85	32676,5	(A45)	Rödbrunt gods, mellanmagr. Slammad yta. 1 mynningsbit
706	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1	45	72647,85	32676,5	(A45)	
707	KÄRL	KERAMIK	F	13	< 29x6	15	10a	72650	32688	Rensfynd	
708	BRÄNDA BEN	BEN	F	13		3	10a	72650	32688	Rensfynd/rutgr	
709	KÄRL	KERAMIK	F	30	< 28x9	34	10	72648	32687,5	V-halv Sällfynd	Rödbrunt gods, mellanmagr. slammad yta.
710	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		9	10	72648	32687,5	V-halv Sällfynd	
711	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 16x5	1	10	72648,5	32688	Ö-halv Sällfynd	
712	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		6	10	72648,5	32688	Ö-halv Sällfynd	
713	OID	JÄRN	F	1	16	2	05	72661,75	32692,3	Sällfynd F18	
714	OID	JÄRN	F	1	13	1	05	72660,4	32695,55	Sällfynd F9	
715	OID	JÄRN	F	2	< 14	1	05a	72659,45	32699,2	Sällfynd F2	
716	OID	JÄRN	F	2	< 15	2	05	72660,8	32695,4	Sällfynd F10	
717	HARTS	KÅDA	F	1	12	0	05	72661,9	32694,15		
718	KÄRL	KERAMIK	F	1	24	6	05	72662,35	32694,5	F16	Rödbrunt gods, fin magr. slammad yta. 1 mynningsbit
719	KÄRL	KERAMIK	F	1	24	3	05	72662,35	32694,6	F15	Rödbrunt gods, mellanmagr. slammad yta
720	KÄRL	KERAMIK	F	10	< 18	7	05	72662,25	32694,25	F13 u stenen	
721	NÅL	JÄRN	F	1	11x4	0	59	72640,5	32688,25	Spritt i anl	Del av nål?
722	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		3	59	72640,5	32688,25	Spritt i anl	

FNIR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
723	KÄRL	KERAMIK	F	10	58x48x6	58	59a	72642,35	32688,25	I sotgrop	Brungult gods, grov magr. tunna väggar. 1 mynningsbit, 1 bottenbit.
724	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		7	59	72642	32688	spritt i anl	
725	KÄRL	KERAMIK	F	40	40x27x11	48	59	72642	32688	spritt	Brungrått gods, grov magr. slammad yta. 1 bottenbit
726	KÄRL	KERAMIK	F	23	27x16x7	26	59	72640,5	32688,25	Spritt i anl	Ljusorange/grått, grov magr. poröst
727	BRÄNDA BEN	BEN	F	40		14	59a	72642,35	32688,25	I sotgrop	
728	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		13	59b	72641,5	32688		
729	KÄRL	KERAMIK	F	7	34x26x11	31	52	72648,1	32675,15	Rutgrävning	Ljusbrunt gods, grov magr
730	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		29	52	72648,1	32675,15	Rutgrävning	
731	BRÄNDA BEN	BEN	F	40		31	41	72650	32683	Rutgrävning 2x1m	
732	KÄRL	KERAMIK	F	16	34x30x9	24	41	72650	32683	Rutgrävning 2x2m	Orangebrunt/grått gods, grov magr. tunna väggar, släta ytor.
733	KÄRL	KERAMIK	F	0	75x42x9	194	43	72656	32683	sotkonc sten E	Gråbeige gods, grov magr.
734	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		3	43	72656	32683	sotkonc sten E	
735	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1	43	72656	32683	S om sten E	
736	KÄRL	KERAMIK	F	12	33x27x9	28	43	72656	32683	SO om sten E	Brungrått gods, grov magr
737	KÄRL	KERAMIK	F	1	16x8x3	0	44	72658	32680		Mörkbrunt gods
738	BRÄNDA BEN	BEN	F	11		4	44	72655	32680		
739	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		15		72645	32675	rutgr NO hörn	
740	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2	45	72649	32679	Rutgrävning 2x2 m	
741	KÄRL	KERAMIK	F	4	< 17	2	05	72660,2	32694,8	F6	Gråbrunt gods
742	KÄRL	KERAMIK	F	11	< 23	7	05	72660,1	32693,6	F5	Rödbrunt gods, mellanmagr, slammad yta
743	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 10	1	05	72659,5	32694,75	Sällfynd F3	
744	KÄRL	KERAMIK	F	1	18	1	05	72659,5	32693,7	Sällfynd F1	
745	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1	05	72661	32694	lösfynd profilrens	
746	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1	05	72661	32693	V delen	
747	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		0	05	72661,45	32695,1	Sällfynd F17	
748	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		2	05	72662	32693	Sällfynd F14	
749	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		0	05	72662,35	32695,3	Sällfynd F12	
750	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0	05	72660,85	32694,85	F11	
751	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		1	05	72661,2	32693,8	Sällfynd F7	
752	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0	05	72659,85	32694,75	F4	
753	KAM	HORN	F	10	< 23	9	05a	72660,25	32693,5	Sällfynd	Två tandplattor med passning, linje- och punktdekor. 1 fragm av en tand. Fr per Vi:1?
754	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 23	4	05	72672	32693	Sällfynd	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
755	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		10	05	72660,2	32693,5	5a	
756	BESLAG	JÄRN	F	1	32x8	2	05	72660,2	32693,5	rensfynd	Ev ett bältesbeslag i järn med kvarsittande nit.
757	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		237	05a	72660,25	32693,5	A5a brandgrav	
758	HARTS	KÅDA	F	1	7	0	05	72660,25	32693,5		
759	HARTS	KÅDA	F	1	7	0	30a	72643	32699	Profilbank	
760	OID	BEN	F	1	19	1	30a	72643	32699		Ev bearbetat ben
761	BRÄNDA BEN	BEN	F	40		33		72645	32675		
762	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		25	45b	72649	32677		
763	BRÄNDA BEN	BEN	F	12		3	45	72647,5	32677	Rutgrävning	
764	KÄRL	KERAMIK	F	3	18x13x4	1	45	72649	32679	Rutgrävning 2x2 m	Ljusbrunt gods
765	KÄRL	KERAMIK	F	75	22x19x6	42	45	72647,5	32677	Profileringsning	Gråorange gods, grov magr.
766	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		0	0	prof.rens. L2	
767	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		2	52	72647,35	32675	Profileringsning	
768	KÄRL	KERAMIK	F	3	14x12x6	2		0	0	prof.rens.	Ljusorange/grått gods, grov magr
769	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		3		72645	32675	Rutgrävning	
770	KÄRL	KERAMIK	F	5	36x22x10	14		72645	32675	Rutgrävning	Grått/orange gods, grov magr.
771	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		38	45	72647	32677	rutgr 2x2	
772	KÄRL	KERAMIK	F	44	36x14x4	23	45	72647,3	32677,4	rutgr 2x2	Brunt/orange gods, grov magr.
773	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		13		72645,15	32678,2	rutgr 2x2	
774	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		6		72645	32677		
775	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		29		72655	32681	Rutgrävn 2x2 m	
776	BRÄNDA BEN	BEN	F	25		10	45	72647	32679	Rutgrävning	
777	BRÄNDA BEN	BEN	F	120		54		72645,5	32673,6	Rutgrävning A92?	
778	KÄRL	KERAMIK	F	1	33x27x11	10		72645	32673,6	Rutgrävning	Brunt gods, fin magr
779	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72651	32681	Rutgrävn 2x2 m	
780	KÄRL	KERAMIK	F	11	25x21x8	32		72651	32681	rutgr 2x2 Ö del	Brunt gods, fin magr
781	BRÄNDA BEN	BEN	F	13		6		72645	32681	Rutgrävning A79?	
782	KÄRL	KERAMIK	F	3	18x14x4	2		72645	32681	Rutgrävning A79?	Brunorange gods.
783	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1		72645	32679	Rutgrävn 2x2 m	
784	KÄRL	KERAMIK	F	1	14x13x5	1		72645	32679	Rutgrävn 2x2 m	Gråbrunt gods
785	KÄRL	KERAMIK	F	21	15x15x9	21	45	72649	32677	Rutgrävn 2x2 m	Ljusbrunt/orange gods, fin magr
786	BRÄNDA BEN	BEN	F	40		28		72649	32683	Benkonc.	
787	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		4		72651	32679	Rutgrävn 2x2 m	

FNr	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÅGE X	LÅGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
788	SLAGG	SLAGG	F	1		339		72651	32679	Rutgrävn 2x2 m	
789	BRÄND LERA	KERAMIK	F	3	14x12x7	2		72651	32679	Rutgrävn 2x2 m	
790	BRÄNDA BEN	BEN	F	50		15	49	72653	32684	överst i V del	
791	KÄRL	KERAMIK	F	9	27x21x10	29	49	72653,85	32683,5		Ljusbrunt gods, mellanmagr. släta ytor.
792	KÄRL	KERAMIK	F	35	39x34x11	71	49	72653	32684	V del	Gråsvart/beige gods, fin magr. 1 mynningsbit.
793	NÅL	BRONS	F	1	30x2	0	49	72654,12	32684,16	F2 in situ	Del av nedre partiet, spetsen avbruten.
794	RING	JÄRN	F	1	37x28x7	14	49	72654	32684,03	F3	Oval
795	KÄRL	KERAMIK	F	3	24x12x7	5	49	72653,55	32683,8		
796	OID	BRONS	F	14	< 18x3	1	49	72653,55	32683,8		
797	GLÄTTSTEN	STEN	H	0	39x27x23	28	49	72653,75	32684	Centralt i anl	
798	KAM	HORN	F	24	<12x11x2	6	49	72653,9	32683,95	F5	fragm av plattor med punktcirkeldekor. + tandfragment. Jmfr m F161, 803, 804, 810. enlagskam
799	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		11	49	72653,9	32683,95		
800	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		12	49	72653,55	32683,8		
801	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		175	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	
802	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		178	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	
803	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		290	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	Delar av plattor m ornamentik, tandfragm Jmfr 803 (?), 804, 810
804	KAM	HORN	F	11	25x10x4	3	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	Jmfr 161, 798, 803, 810. enlagskam
805	BLECK	BRONS	F	1	11x6x2	0	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	
806	KÄRL	KERAMIK	F	4	14x9x6	1	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	Mörkbrunt gods, fin magr. 1 mynningsbit
807	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		326	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	
808	KÄRL	KERAMIK	F	6	24x21x8	15	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	
809	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		183	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	
810	KAM	HORN	F	1	14x13x3	1	49	72653,55	32683,8	Rutgrävning	del av platta m streckdekor o cirkeld. Jmfr m 161, 798, 803, 804. kamfodral??
811	NÖTSKAL	HASSELNÖT	F	1	10	0	30a	72643	32699		
812	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 22	3	30	72641	32699	vid kantsten	
813	NIT	JÄRN	F	53	< 17	16	30	72641	32699	vid kantsten	Små järnföremål m fastrostad sand på ytan. Trol nitar.
814	NIT	JÄRN	F	25	< 10	2	30b	72641	32699		Trol nitar
815	BRÄNDA BEN	BEN	F	14		2	30b	72641	32699		
816	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		1	30b	72641	32699	N om anl	
817	OID	BRONS	F	1	8	0	30a	72643	32699		
818	OID	JÄRN	F	4	< 8	0	30a	72643	32699		
819	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		110	30a	72643	32699		sotiga

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
820	HARTS	KÅDA	F	1	12	0	19a	72642	32695		
821	KÄRL	KERAMIK	F	14	< 30	29	19	72643,7	32694,8		Rödbrunt gods, mellanmagr, slammad yta. 1 mynningsbit
822	KÄRL	KERAMIK	F	4	< 21	5	19	72643,6	32694,2		Rödbrungrått gods mellanmagr, slammad yta. 1 mynning
823	KÄRL	KERAMIK	F	1	< 22x7	2	19	72642,5	32696,6		Rödbrunsvart gods, mellanmagr, slammad
824	KÄRL	KERAMIK	F	60	< 79x7	351	19a	72642,7	32695,1		Rödbrunt gods, mellanmagr slammad. 12 mynningsbitar, 3 bottenbitar
825	BRÄND LERA	KERAMIK	F	4	< 16	2	19a	72642,7	32695,1		
826	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		47	19a	72642,7	32695,1		
827	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		530	33:4	72647	32695		sotiga
828	KAM	HORN	F	4	< 21x2	1	33:4	72647	32695	I benpåse	
829	KÄRL	KERAMIK	F	4	< 20	3	33:4	72647	32695	I benpåse	Rödbrunt gods utan synlig magring, slammad yta. Bränd lera?
830	KÄRL	KERAMIK	F	42	< 32x13	60	58	72646,8	32692,8		Rödbrunt gods, mellanmagr, slammad. 2 mynningsbitar
831	KAM	HORN/ METALL	F	11	22x13x1	3	24a	72626,7	32697,1	NO del u F18	Fragment av sammansatt kam. 3 kamplattor m nithål varav en med nit i. 8 delar oid. Nitar 9,3 mm långa, plattan 4 mm tj
832	BRÄNDA BEN	BEN	F	25		22	24a	72626,7	32697,1	se ovan	
833	HARTS	KÅDA	F	2	13x10x3	0	34	72662	32707	NO del	
834	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		22	34	72661	32707	Ö delen	Sotiga
835	KÄRL	KERAMIK	F	0	24x20x8	153	34	72661	32707	SO del	Rödgrått gods, mellanmagr, slammad
836	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		150	34	72662	32707	NV del	Sotiga
837	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		132	22c	72634	32702	omr C	
838	KÄRL	KERAMIK	F	100		390	33	72645,75	32706,75		Brungrått gods, grov magr. 5 mynningsbitar
839	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		76	01	72674	32706		
840	OID	JÄRN	F	2	28x7x4	0	01	72674	32706		
841	KÄRL	KERAMIK	F	1	21	3	58	72647	32693		Orangebrunt gods, grov magr, slammad yta
842	KÄRL	KERAMIK	F	30	< 22x9	16		72645	32693	V om A33	Brungrått gods, fin magr, slammad
843	FIBULA	JÄRN	F	1	17x4	0		72645	32693	V om A33	Ev järnnål till fibula
844	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 39x7	12	02	72669,75	32707,4	u sten	Rödbrungrått gods mellan/grov magr, slammad. 2 mynningsbitar
845	KULA	BLY	D	1	1	5		72646,3	32689,8	Sällfynd	Rund, tung kula m vitt hölje. Bly?
846	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 36x11	18		72646,75	32690,2		Rödbrungrått gods, mellanmagr, slammad
847	KÄRL	KERAMIK	F	4	< 29x10	13		72695	32690	Sällfynd	Rödbrungrått gods, mellanmagr, slammad. I bottenbit
848	KÄRL	KERAMIK	F	1	28x15	4		72697,43	32689,83		Gråbrunt gods, mellanmagr, slammad
849	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 32x10	6	10	72648,25	32689,85	SO vid profil	
850	KÄRL	KERAMIK	F	20	< 29x15	32	10	72649	32688	U SV kantkedja	Rödbrungrått gods, mellanmagr, slammad yta. 1 bottenbit
851	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		3	10	72649	32688	U SV kantkedja	

FNIR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
852	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		35	56	72648	32682		
853	BLECK/NIT	BRONS	F	3	< 14	1	20	72631	32697,5	E 2.schaktn	1 bronsbleck med en nit med platta och 2 lösa nitar m huvud
854	OID	JÄRN	F	25	< 10	1	20	72631	32697,5	E 2.schaktn	Små rostklumpar, kan vara nitar
855	OID	KVARTS	F	3	< 13	1		72631	32697,5	se ovan	Avslag?
856	AVSLAG	FLINTA	F	1	22	1		72643	32673	Rutgrävning	Avslag
857	OID	KVARTS	F	1	8	0		72643	32673	Rutgrävning	
858	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72643	32673	Rutgrävning	
859	KÄRL	KERAMIK	F	1	52x11	25	83	72638,05	32689,5	E 2 sch. (?)	Rödbrunt gods, mellan/grov magr, slammad
860	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		2		72643	32675	Rutgrävning	
861	SLAGG	SLAGG	F	1	16	1		72643	32671	Rutgrävning	
862	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1		72643	32671	Rutgrävning	
863	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		9		72631	32697,5	spritt v rötter	
864	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		3	23g	72642	32689		
865	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		2	23g	72624	32689	Ö om anl	
866	AVSLAG	FLINTA	F	24	< 20	2	23g	72624	32689	S om profil	1 stort avslag, övriga små.
867	OID	KVARTS	F	30		6	23g	72624	32689	S om profil	
868	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		3	23g	72624	32689	S om profil	
869	AVSLAG	FLINTA	F	1	10	0	23g	72624	32689	S om anl	
870	OID	KVARTS	F	2	< 21	2	23g	72624	32689	S om anl	
871	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		3	23g	72624	32689	S om anl	
872	OID	BRONS	D	1	13x14	2	45	72648,5	32677,25		Knappliknande bronsföremål m plats för infattning.
873	KÄRL	KERAMIK	F	1	16x6	1	45	72648	32677	N halvan	Orangegrått gods, mellanmagr, slammad yta
874	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1	45	72648	32677	N halvan	
875	KRITPIPA	LERA	F	1	11	0	45	72648	32677	Nhalvan av anl	
876	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1	48	72654,5	32681		
877	OID	BRONS	F	1	10x2	0	49	72654	32684	Mot botten	Fibulafragm eller del av ring. Platt bronsföremål med brottytor i båda kortsidor
878	FIBULA	BRONS	D	2	< 22x2	1	49	72653	32684	Sällfynd	Trol bronsnål till fibula m spiral i ena ändan
879	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 10x3	1	65	72656	32682		Orangegrått gods, fin magr, slammad yta
880	BRÄNDA BEN	BEN	F	14		3	65	72656	32682		
881	PÄRLA	GLAS	H	0	11x11x6	1	01	72672	32705		Brunröd, rund, ej transparent, m konisk håll
882	PÄRLA	GLAS	H	0	11x10x7	1	01	72672	32705		Rödflammig, rund, ej transparent, konisk håll, ngt värmepåverkad
883	PÄRLA	GLAS	H	0	9x9x7	1	01	72672	32705		Ljusgrön, rund, halvtransparent, konisk håll
884	PÄRLA	GLAS	F	1	8x3	0	01	72672	32705		Gulgrön, rund, halvtransparent, konisk håll

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
885	KÄRL	KERAMIK	F	0	84x40x15	530	01	72672	32705		Brunorange gods, grov magr, porös
886	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1	28	72636	32707	S delen	
887	KÄRL	KERAMIK	F	2	26x14x11	5	28	72641,2	32707	Rens F	Svart-beige gods, porös, mellanmagr
888	KÄRL	KERAMIK	F	1	232x17x9	0	28	72641,2	32707	Rens F	Brunt gods, poröst, grov magr
889	KÄRL	KERAMIK	F	10	31x23x8	16	28	72641	32709	NO on stenkrets	Gråbrunt gods, mellanmagr
890	KÄRL	KERAMIK	F	3	23x21x10	9	28	72640	32706	N/NV	Brunsvart gods, grov magr. 1 mynningsbit
891	KÄRL	KERAMIK	F	10	26x24x8	15	28	72638	32707	Rensfynd	
892	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		2	28	72636	32707	S del	
893	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		2	28	72636	32707		
894	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2	26	72625,1	32705,5	NO delen F1	
895	HARTS	KÅDA	F	1	9x6x4	0	26	72625	32706,55	NO delen F2	
896	HARTS	KÅDA	F	1	18x11x5	1	26	72624,1	32705,8	SO delen F3	
897	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0	26	72623	32706,45	SO hörnet F4	
898	BRÄNDA BEN	BEN	F	30		4	26	72623,1	32705,75	SO delen F5	
899	HARTS	KÅDA	F	5	16x10x6	1	26	72623,2	32705,9	SO delen F6	
900	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		2	26	72624	32708	SO om anl, F7	
901	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 16x5	1		72655	32679	Rutgrävning	Gråbrunrött gods, mellanmagr, slammad. 1 mynning
902	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		4		72655	32679	Rutgrävning (A48)	
903	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		4	57	72653	32681		sotiga
904	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		7		72652	32677		sotiga
905	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 135x12	173	60	72648	32689,8		Bottenbitar m passning. Samma som fnr557,907
906	NIT	JÄRN	F	1	13	1	60	72648	32689,8		Ev nit till kam
907	KÄRL	KERAMIK	F	4	< 38x6	14	60	72648	32689,8		Brunsvart gods fin magr. Samma som fnr557,905
908	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		2	60	72648	32689,8		
909	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		3	61	72648,5	32690		
910	KÄRL	KERAMIK	F	20	< 40x7	34	11	72647,25	32690,7	Rensfynd	Brungrått gods, mellanmagr, slammad
911	KAM	HORN	F	1	13	0	11a	72647,85	32690,8		Ev kamfragm
912	KÄRL	KERAMIK	F	100	< 76x12	862	11a	72647,85	32690,8		Orangeröttbrunt gods, mellanmagr, slammad 5 bottenbitar. Samma påse som Fnr 913. Två kärl i samma grav?
913	KÄRL	KERAMIK	F	40	< 65x7	271	11a	72647,85	32690,8		Gråbrunt gods, mellanmagr, slammad. 6 bottenbitar, 7 mynningsbitar m dekor. Del av mynningen ihoplimmad.
914	KAM	HORN/ METALL	F	11	< 17x6x2	3	11a	72647,85	32690,8		Två fragm har rester efter sågade tänder. 3 nithål.
915	KÄRL	KERAMIK	F	1	27x10	4		72636,92	32685,88	LV 2 V om A23	
916	KÄRL	KERAMIK	F	1	11	0		72636,12	32688,1	V om A23	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRÅGM	ANT FRÅGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÅGEX	LÅGEY	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
917	KÄRL	KERAMIK	F	3	< 19x7	4	81	72653	32683	profilrens.	
918	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		0	81	72653	32683	profilrens.	
919	BRÄNDA BEN	BEN	F	11		2	43	72656	32683	nedgrävn sten E	
920	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		147	49	72654	32684	Bottendelen	
921	KÄRL	KERAMIK	F	2	26x18x6	5	26	72624,85	32704,5	SV del F8	Orangegrått gods
922	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		7	26	72625,05	32705,25	NV del F9	
923	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2	26	72625,2	32704,15	NV del F10	
924	KAM	HORN	F	1	11x10x2	1	26	72624,7	32706,65	F11	Fragm av tandplatta med spår av avsats.
925	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		2	26	72624,45	32706,8	SO delen F13	
926	BRÄNDA BEN	BEN	F	50		10	26	72623,3	32705,7	SO del F14	
927	KÄRL	KERAMIK	F	1	17x13x8	4	26	72623,55	32705,8	SO del F15	Brunbeige-mörkgrått gods, fin magr
928	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0	26	72623,5	32705,5	SO del F16	
929	KÄRL	KERAMIK	F	14	24x20x8	20	23	72623,4	32698,4		Grått gods, grov magr
930	AVSLAG	FLINTA	H	0	<24x17x2	1	23a	72625,4	32693		
931	BRÄND LERA	LERÄ	F	0	20x14x13	4	23	72632,4	32698,4		
932	SLAGG	JÄRN	F	1		6	24a	72627,75	32697,75	NO del F26	
933	HARTS	KÅDA	F	4	14x12x5	3	35	72667	32710	V del kvarten	
934	KÄRL	KERAMIK	F	1	37x21x10	2	54	72639,05	32699,65		Beige utsida, gråsvart insida, fin magr. Mynningsbit
935	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		1	46	72633	32691	Sällfynd V halva	
936	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1	54	72639	32700	Sällfynd	
937	KÄRL	KERAMIK	F	1	2012x7	1	54	72639	32700	Sällfynd	Gråbeige, fin magr
938	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		628	57	72653	32681		soliga
939	KÄRL	KERAMIK	F	1	6x4	0	57	72653	32681		Orangebunt gods
940	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		1	57	72653	32681		soliga
941	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		6	66	72657	32682	Ö halvan	
942	NIT	JÄRN	F	1	13x4	1	61	72647,52	32689,68		Del av nithuvud
943	KÄRL	KERAMIK	F	14	58x52x10	15	63	72643	32685,5	I Brandgrop	Brungrått gods, grov magr
944	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		31	63	72643	32685,5	I Brandgrop	
945	KÄRL	KERAMIK	F	72	<37x23x7	65	66	72657	32682	Ö halvan	Ljusbeige gods, grov magr. 1 mynningsbit
946	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		0	0	V halvan (A66?)	
947	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		2	55	72653	32688,75		soliga
948	KÄRL	KERAMIK	F	1	16x10x6	1	55	72653	32688,75		Ljusorange gods, fin magr
949	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		178	55	72653	32688,75		soliga
950	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		1091	41	72649	32683		

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND-OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
951	KÄRL	KERAMIK	F	100	44x32x8	262	41	72649	32683		Beige/grått gods, grov magr, poröst. 1 bottenbit, 1 ynningsbit m nagelavtryck
952	KÄRL	KERAMIK	F	8	55x30x10	20		72649	32683		Brunbeigeorange, grov magr 1 bottenbit
953	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		2	23c	72624,7	32691,2	Rensfynd	
954	BRÄNDA BEN	BEN	F	3		0		72623,8	32693,16	Rensfynd	
955	KÄRL	KERAMIK	F	10	<19x13x6	2		72656,6	32698,74	Rensfynd	Beige/grått gods, grov magr, poröst
956	KÄRL	KERAMIK	F	2	17x7x7	1		72652,1	32697,6	A33/A38	Brunbeige gods, poröst
957	KÄRL	KERAMIK	F	15	<30x15x9	17	33	72647,94	32695,65	Rensfynd.	Gråbeige gods, grov magr, poröst. 1 mynningsbit
958	KÄRL	KERAMIK	F	1	28x16x7	7	33	72652,58	32701,4	Rensfynd	Gråbeige gods, grov magr, poröst
959	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		4	83	72637,72	32689,55	Rensfynd	
960	KÄRL	KERAMIK	F	3	19x10x6	3	13	72637,08	32689	Rens	Gråbeige gods, poröst
961	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		2	23a	72626,1	32693,9	Rensfynd	
962	HARTS	KÅDA	F	1	12x5	0	23a	72625,98	32693,88	Rensfynd	
963	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72623,86	32688,08	Rensfynd	
964	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		5	23a	72625,6	32693,1	Rensfynd	
965	KÄRL	KERAMIK	F	1	38x24x12	13	23	72627,45	32690,6	Rensfynd	Mörkbrunt gods, fin magr. Bottenfragg
966	KÄRL	KERAMIK	F	3	17x15x5	3		72646	32681	Stubbensning	Beige/vitt gods, poröst
967	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		2		72646	32681	Stubbensning	
968	HARTS	KÅDA	F	2	15x11x9	2		72668,1	32700,58	Rensfynd	
969	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		4		72647	32675	Rensfynd	
970	BRÄNDA BEN	BEN	F	6		3		72647	32671		
971	KÄRL	KERAMIK	F	2	12x11x9	1	41	72649	32683	Rensning 2x2 m	Orange gods
972	KÄRL	KERAMIK	F	1	13x12x7	2	23	72627,5	32690,8	Rensfynd	
973	KÄRL	KERAMIK	F	1	20x18x10	3	20a	72632,03	32696,61	Rensfynd	Grågulbeige gods, grov magr
974	KÄRL	KERAMIK	F	1	15x11x7	1	20a	72632,03	32696,61	Rensfynd	Orangebrunt gods
975	OID	JÄRN	F	8	<8x8x6	2	20a	72632,03	32696,61	Rensfynd	
976	KÄRL	KERAMIK	F	3	18x14x10	3	20a	72632,85	32696,62	Rensfynd	Orange gods, grov magr
977	KÄRL	KERAMIK	F	2	16x10x9	1	20a	72632,03	32696,61	Rensfynd	Gråsvart gods, grov magr
978	OID	JÄRN	F	2	<7x5x5	0	20a	72632,03	32696,61	Rensfynd	
979	AVSLAG	FLINTA	H	0	19x17x8	3	52	72647,15	32674	Rensfynd A52?	
980	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		9		72669	32710		
981	KÄRL	KERAMIK	F	1	12	0	49	72654	32684		
982	KÄRL	KERAMIK	F	16	<29x10	28		72647	32675	rens 2x2m	Rödbrunt gods, fin magr, slammad. 1 bottenbit
983	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		12		72647	32675	rens 2x2m	

FNr	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
984	BRÄND LERA	LERA	F	10	< 14	3		72651	32677	Rutgrävning	
985	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72651	32677		
986	KÄRL	KERAMIK	F	13	< 36x9	30	11	72651	32685	rens lösfynd	Rödbrunt gods, grov magr, poröst, slammatt
987	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1		72645	32685	Rutgrävning	
988	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		12		72647	32679	Rutgrävning	
989	KÄRL	KERAMIK	F	2	< 16x6	2		72645	32679	Rutgrävning	
990	OID	KVARTS	F	2	< 15x11	5		72645	32679	Rutgrävning	
991	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0		72645	32695	V del Rensfynd	
992	KÄRL	KERAMIK	F	10	9	25		72645	32690	V del Rensfynd	
993	KAM	HORN	F	73	< 15x4	6	18a	72635	32698		Kamskena och tandplattor. Punktdekor på en del av skenan. Hö trol ihop m Fnr 214 kam m ring, samt kamdelar fnr 214
994	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		15	18a	72635	32698		
995	AVSLAG	FLINTA	F	1	10	0	58	72647	32693	Sällfynd S del	
996	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2		72667,8	32699,2		
997	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		2		72656,14	32695,2	Rensfynd	
998	HARTS	KÅDA	F	1	17x13x8	1	22	72636,5	32702,25	Rensfynd	
999	KÄRL	KERAMIK	F	1	18x15x7	2		72655,5	32702,58	Rensfynd	Orangebrunt gods
1000	BRÄND LERA	LERA	F	3		8		72653,98	32689,2	Rensfynd	
1001	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		8		72668	32709		
1002	HARTS	KÅDA	F	1	9x8x5	0		72668	32709	Intill A2/35	
1003	HARTS	KÅDA	F	1	14x9x6	0		72669	32710	Intill A2/35	
1004	KÄRL	KERAMIK	F	7	15x11x4	4		72669	32710		Gråbrunt/orange gods, ganska finmagrat
1005	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2		72670	32707		
1006	BRÄNDA BEN	BEN	F	25		13		72669	32709		
1007	KÄRL	KERAMIK	F	1	14x12x5	2		72670	32708		Brunorange gods
1008	KÄRL	KERAMIK	F	4	<8x5x6	1		72645	32690,77	Rensfynd	Gråsvart gods
1009	KÄRL	KERAMIK	F	3	27x20x9	12	28	72636	32706,54	Rensfynd	Gråsvart gods, ganska fin magr
1010	KÄRL	KERAMIK	F	1	35x26x15	7	22c	72634,1	32703,2	Rensfynd	Brunorange gods, grov magr, tjocka väggar. Dekor i form av nagelavtryck
1011	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2	33	72646,7	32696,95	Rensfynd	
1012	KÄRL	KERAMIK	F	3	21x21x8	7		72695,1	32695,18		Ljusbrunt/grått gods, grov magr. 1 mynningsbit
1013	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2	33	72648,9	32699,5	Rensfynd	
1014	KÄRL	KERAMIK	F	2	15x9x5	1		72635,8	32688,5		Gråbrunt gods
1015	KÄRL	KERAMIK	F	2	<17x15x8	2		72638	32686,67		Brungrått gods

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1016	KÄRL	KERAMIK	F	1		8		72665,8	32703,6	Rensfynd	Ljusbrunt gods, grov magr, slammad yta, tunna väggar. 1 mynningsbit.
1017	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		2		72668	32699,97	Rensfynd	
1018	KÄRL	KERAMIK	F	1		3	22c	72633,6	32701,82	Rensfynd	Ljusbrunt/orange gods, grov magr
1019	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0	34	72667,4	32707,8	Rensfynd	Sotiga
1020	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		0		72655,5	32702,58	Rensfynd	
1021	KÄRL	KERAMIK	F	2	<30x18x6	6	10	72649,2	32688,6	Rensfynd	Orangegrått gods, grov magr, porös. 1 mynningsbit.
1022	KÄRL	KERAMIK	F	1	15x10x6	1	75	72655	32686,32	Rensfynd	Lusorangebrunt gods. 1 bottenbit
1023	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		1		72645,05	32672,65	Rensfynd	
1024	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		1	23	72626,1	32692,6	Rensfynd	
1025	BRÄND LERA	LERA	F	2	20x15x11	2	43	72656,85	32683,1	Rensfynd	
1026	KÄRL	KERAMIK	F	3	13x9x6	3		72643,88	32684,12	Rensfynd	Brunsvart gods
1027	KÄRL	KERAMIK	F	7	27x20x7	19		72642,99	32689,94	Rensfynd	Brunorange gods, porös. 3 mynningsbitar
1028	HARTS	KÅDA	F	1	13x11x7	1		72654,95	32704,7	Rensfynd	
1029	KÄRL	KERAMIK	F	14	32x21x8	43	59a	72642,4	32688,88	Rensfynd	Brungrått gods, grov magr. 1 mynningsbit
1030	BRÄNDA BEN	BEN	F	5	16x10x2	1	23c	72624,6	32692,5	Rensfynd	
1031	HARTS	KÅDA	F	1	15x10x6	0		72668,5	32699,2	Rensfynd	
1032	KÄRL	KERAMIK	F	1	28x22x6	4	01	72673,5	32705,6	Rensfynd	Gråsvart gods.
1033	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	20x18x4	2	01	72673,9	32705,33	Rensfynd	
1034	KÄRL	KERAMIK	F	1	11x10x7	1	01	72673,9	32705,33	Rensfynd	Brunt gods m svart kärna.
1035	KÄRL	KERAMIK	F	14	31x15x13	10		72640,3	32689,2	Rens (A15)	Gråbrunt gods, grov magr, poröst.
1036	KÄRL	KERAMIK	F	1	23x17x8	3	59	72642,13	32688,9	Rensfynd	Ljusbrunt gods, grov magr, poröst.
1037	HARTS	KÅDA	F	1	11x7x3	0	06	72658,3	32689,95	Rensfynd	
1038	BRÄNDA BEN	BEN	F	2	8x7x3	0		72646,56	32672,32	Rensfynd	
1039	BRÄNDA BEN	BEN	F	4	33x10x7	4		72650	32687	Stubbens	
1040	KÄRL	KERAMIK	F	5	24x12x12	8		72650,95	32685,33		Ljusbrunt gods, poröst.
1041	KÄRL	KERAMIK	F	4	29x22x9	11	75	72654	32685	Stubbensning	Ljusbrunt gods, grov magr, poröst. 2 mynningsbitar.
1042	HARTS	KÅDA	F	2	< 13x9	1	75	72654	32685	Stubbensning	
1043	KÄRL	KERAMIK	F	2	17x10x7	2		72650	32687	Stubbens.	Brungrått gods.
1044	KÄRL	KERAMIK	F	12	18x14x5	7		0	0	Rensfynd F6?	Gråbrunt gods, poröst.
1045	BRÄND LERA	KERAMIK	F	1	15x12x7	1	0	0	0	Rensfynd F11?	Brunorange gods.
1046	BRÄNDA BEN	BEN	F	10	19x13x4	9		0	0	Stubbensning	
1047	KÄRL	KERAMIK	F	2	36x22x8	11		72651,8	32683	Rensfynd	Gråbrunt gods, fin magr.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1048	HARTS	KÅDA	F	1	16x11	1		72664,75	32683,8		
1049	HARTS	KÅDA	F	1	9x5	0	84	72655,8	32684,05	Rensfynd	
1050	KÄRL	KERAMIK	F	3	18x14x5	2	64	72642,88	32693,46	Rensfynd	Brungrått gods
1051	HARTS	KÅDA	F	1	12x11	1		72646	32686,5	Rensfynd	
1052	OID	JÄRN	F	6	14x13x8	7	64	72643,4	32691,5	Rensfynd	
1053	KÄRL	KERAMIK	F	52	26x25x8	62		72668,6	32698,7	Rensfynd	Brunsvart gods, grov magr. poröst. 1 mynningsbit.
1054	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	9x7x3	0		72651,8	32683	Rensfynd	
1055	HARTS	KÅDA	F	1	11x7	0		72660,7	32681,05	Rensfynd	
1056	KÄRL	KERAMIK	F	6	38x38x8	26		72652	32682,25	Rensfynd	Brungrått gods, fin magr, tunna väggar. 2 mynningsbitar.
1057	KÄRL	KERAMIK	F	4	11x10x8	3		72675,4	32703,55	Rensfynd	Brunt gods m svart kärna.
1058	HARTS	KÅDA	F	1	13x8	0		72664,3	32709	Rensfynd	
1059	HARTS	KÅDA	F	1	10x7	0	27	72631,9	32688,65	Rensfynd	
1060	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	6x5x4	1	16b	72635,7	32694	Rensfynd	
1061	KÄRL	KERAMIK	F	1	23x15x11	4	16	72636	32694,1	Rensfynd	Brunt gods, grov magr.
1062	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	15x7x3	1		0	0	Rensfynd F10	
1063	KÄRL	KER B II Y	F	2	22x14x4	1	45	72650,65	32680,05	Rensfynd	
1064	HARTS	KÅDA	F	1	12x9	0		72667,5	32698,7	Rensfynd	
1065	KÄRL	KERAMIK	F	1	39x28x10	14	334	72647,6	32695,48	Rensfynd	Brunsvart gods, fin magr
1066	KÄRL	KERAMIK	F	3	12x10x3	2	334	72647,06	32695,46	Rensfynd	
1067	KÄRL	KERAMIK	F	1	25x22x10	8		72644,2	32691,2	Rens NV om A64	Brunaktigt gods, poröst.
1068	KÄRL	KERAMIK	F	1	22x18x7	2	11	72646,65	32690,7	Rensfynd	Brungrått gods, poröst.
1069	KÄRL	KERAMIK	F	1	25x23x11	8		72660,9	32704,28	Rens V om A34	Brunorange gods, grov magr, poröst.
1070	KÄRL	KERAMIK	F	2	9x8x5	1	34	72660,9	32705,72	Rensfynd	Orangebrunt gods.
1071	KÄRL	KERAMIK	F	1	14x12x6	1	34	72660,7	32706,2	Rensfynd	Gråorange gods
1072	BRÄNDA BEN	BEN	F	3	28x8x6	3	04	72659,3	32702,2	Rensfynd	
1073	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	17x10x3	1		72674,2	32702,78	Rensfynd	
1074	KÄRL	KERAMIK	F	2	40x26x10	21		72638,3	32711,82	Rensfynd	Brunsvart gods, grov magr, poröst.
1075	KÄRL	KERAMIK	F	1	26x19x11	5		72655,95	32703,5	Rens SO om A4	Gråbrunt gods, grov magr. bottenbit
1076	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	13x7x4	1		72653,2	32699,5	Rensfynd	
1077	AVSLAG	FLINTA	F	1	10x5x2	0		72661	32681		
1078	KÄRL	KERAMIK	F	1	32x30x10	11		72653	32670,5	Rensfynd	Brunt gods, fin magr
1079	KÄRL	KERAMIK	F	1	31x19x9	6	23c	72624,2	32692,36	Rensfynd	Brunt gods, fin magr
1080	BRÄNDA BEN	BEN	F	50	32x7x3	53		72654	32688	sällfn/stubbe	otiga
1081	SÖLJA	JÄRN	F	1	23x20x10	4		72654	32688	sällfn/stubbe	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1082	BRÄNDA BEN	BEN	F	11		15		72654	32688	Under stubbe	
1083	BRÄNDA BEN	BEN	F	12	23x12x3	5	10	72649	32688	sällfn/stubbe	
1084	KÄRL	KERAMIK	F	52	39x28x10	0	10	72649	32688	sällfn/stubbe	Ljusbrunt gods, grov magr, poröst.
1085	BRÄNDA BEN	BEN	F	49	28x12x4	24		72651	32683	sällfn/stubbe	
1086	BRÄNDA BEN	BEN	F	1	14x8x2	1		72660	32699	Rutgrävning	
1087	BRÄNDA BEN	BEN	F	15	17x8x6	4		0	0	nivå ev fel	
1088	FIBULA	BRONS	F	1	30x4	1		72655	32681	Sällfynd /rutgr	Nedre del av nål till fibula?
1089	BLECK	BRONS	F	2	12x6x1	1		72655	32681		
1090	FIBULA	BRONS	F	1	9x6	0	25b	72625,7	32702,45		Fragm av arm till fibula.
1091	NIT	JÄRN	F	1	29x29x4	9	22:1	72634,8	32702,3	Brandgrop	
1092	AGRAFFKNAPP	JÄRN	H	0	13x11x4	1	22c	72634	32703	Sällfynd	
1093	NIT	BRONS	F	1	13x12x5	1	22c	72634	32703	Sällfynd	
1094	AGRAFFKNAPP	JÄRN	F	2	15x9x4	2	22c	72634	32703		
1095	AGRAFFKNAPP	BRONS	F	1	9x7x4	1	03a	72661	32701	sotgrop	
1096	FIBULA	BRONS	F	1	24x4	1	03a	72661,15	32700,85	I sotgrop	Del av nålhållare
1097	NÅL	BRONS	F	1	24x2	0	74	72644	32682		
1098	HÄSTKOSÖM	JÄRN	H	0	20x12	1	74	72644	32682		
1099	BRÄNDA BEN	BEN	F	0	33x21	159	74	72644	32682		
1100	KÄRL	KERAMIK	F	0	36x31x7	649	74	72644	32682		Rödbrunt gods, fin magr, glättad yta.
1101	HARTS	KÅDA	F	1	11x9	0	74	72644	32682		
1102	AVSLAG	FLINTA	F	4	27x10	2	23g	72624	32689,5		Ett eldpåverkat stort avslag
1103	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		11	23g	72624	32689	N delen	
1104	OID	KVARTS	F	26	23x13	21	23g	72624	32689	N delen	avslag ?
1105	KÄRL	KERAMIK	F	2	9x6	0	23g	72624	32689	N delen	Rödbrunt gods, fin magr
1106	KÄRL	KERAMIK	F	2	98x68x23	94	33	72646,8	32701,7		Gråbrunt gods, grov magr. Trol fr nedre delen av kärlet.
1107	KÄRL	KERAMIK	F	11	35x19x10	17	33	72645,5	32706,5	Rutgrävning 0,2x0,2	Rödbrunt gods,
1108	KÄRL	KERAMIK	F	8	18x14	4	33:2	72650,4	32699,8	N delen	
1109	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		6	33:2	72650,4	32699,8		
1110	KÄRL	KERAMIK	F	6	24x17x7	5	33	72651	32696	utanför i N/A33:2	
1111	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		7	33	72651	32696	utanför i N/A33:2	33:2
1112	BRÄNDA BEN	BEN	F	7		1	13	72638,7	32686,3		
1113	BRÄNDA BEN	BEN	F	1		4	78	72645	32683		
1114	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1	68	72654	32681	Ö halvan	

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1115	KÄRL	KERAMIK	F	13	53x40x10	27	83	72638,15	32689,2	mörkfärgn	
1116	KÄRL	KERAMIK	F	2	23x22x12	4	73	72651	32686,5		Gråbrunt gods, mellangrov magr
1117	KÄRL	KERAMIK	F	0	20x19x10	46	49	72653,4	32684,2	vid stubbe	Rödbrunt gods, fin magr, glättad yta. 1 mynningsbit
1118	BRÄNDA BEN	BEN	F	12		1	49	72653,4	32684,2	vid stubbe	
1119	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		278	73	72650,6	32686,3		sotiga
1120	KÄRL	KERAMIK	F	5	20x19x10	7		72650	32685	Sällfynd	Rödbrunt gods, fin magr, glättad yta
1121	BRÄNDA BEN	BEN	F	5		1		72650	32685	Sällfynd	
1122	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1		72651	32683		
1123	MALSTEN	STEN	H	0	56x42	116		72651	32683		glätt- eller malsten.
1124	PILSPETS	FLINTA	H	0	26x10x3	1	33	72648	32694		Pilspets m urnupen bas.
1125	KAM	HORN	F	1	15x8x3	1	33	72648	32694		Tandplatta m spår efter nithål och tänder.
1126	PÄRLA	GLAS	H	0	9x6	1	33	72651	32696		Gråbeige pärla m konisk håll
1127	KAM	HORN	F	1	23x9x3	1	33:2	72651	32698	N del sällning	Tandplatta m tänder
1128	OID	JÄRN	F	1	10x6	0	33	72650	32695	NV del sällning	
1129	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		3	33	72650,02	32695	NV del sällning	33:2
1130	OID	JÄRN	F	6	32x19	10	33	72645	32695	SV del Sällfynd	
1131	KÄRL	KERAMIK	F	1	16x10	1	33	72645	32695	SV del Sällfynd	Mörkbrunt gods, finmagr
1132	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1	33	72645	32695	SV del Sällfynd	33:2
1133	KÄRL	KERAMIK	F	3	31x11x11	5	33	72645	32695	V del rensning	Gråbrunt gods, grov magr, slammad yta.
1134	BRÄNDA BEN	BEN	F	10		2	33	72645	32695	SV del rensn	33:2
1135	KÄRL	KERAMIK	F	37	74x52x145	123	33	72643	32700	S del utanför	Rödbrunt gods, grov magr, slammad yta.
1136	KÄRL	KERAMIK	F	12	39x37x10	86	33:2	72651	32698	vid sten i N	Rödbrungråsvart gods, grov magr, slammad yta. 1 bottenbit, 2 mynningsbitar.
1137	OID	JÄRN	F	8	19x11	4	33:2	72651	32698	vid sten i N	
1138	SLAGG	SLAGG	F	1	31x21	11	33:2	72651	32698	vid sten i N	
1139	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		20	33:2	72651	32698	vid sten i N	
1140	KÄRL	KERAMIK	F	2	53x41	35	33	72646	32704,9	(F2?)	Rödbrunt gods, grov magr, slammad yta.
1141	KÄRL	KERAMIK	F	3	29x24	10	33:2	72652,5	32700	utanför anl	Rödbrunt gods, mellangrov magr., slammad yta
1142	BRÄNDA BEN	BEN	F	2		0	33:2	72652,5	32700	utanför/sällfn	
1143	BRÄND LERA	KERAMIK	F	1	28x17	1	33:2	72652,5	32700	utanför/sällfn	
1144	KÄRL	KERAMIK	F	1	13x128	1	33	72651	32704	utanför/sällfn	Brunsvart gods, grov magr, slammad yta, spjätkat.
1145	HARTS	KÅDA	F	3	20x17	2	33	72651	32704	utanför/sällfn	
1146	BRÄNDA BEN	BEN	F	8		2	33	72651	32704	utanför/sällfn	33:2?
1147	KÄRL	KERAMIK	F	14	62x40x14	40	33	72646,4	32701,2		Rödbrungrått gods, grov magr, slammad yta.


FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÅTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1148	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		16	33:2	72650	32698		
1149	KÄRL	KERAMIK	F	15	25x24x10	22	33:2	72651	32700		Rödbrunt gods, mellangrov magr, slammad yta
1150	BRÄNDA BEN	BEN	F	20		4	33:2	72651	32700		
1151	KAM	HORN/ METALL	F	6	22x19	4	33:5	72645,7	32704,05		Sammansatt. 3 delar av tandplattor, två har rester efter tänder. Två delar a överliggande ribba. 5 rester efter bronsnitar samt en hel. Nitarna har rullats ihop och är därmed ihålliga. I ett hål sitter två sådana nitar. Avsatskam med punktcirkel-dekor
1152	KÄRL	KERAMIK	F	13	78x69x11	96	33:3	72645	32702,8		
1153	OID	JÄRN	F	1	17x14	2	15	72640	32691	42 -28 ?	
1154	KÄRL	KERAMIK	F	1	28x17	3	15	72640	32691	42 -28 ?	Rödbrunt gods, mellangrov magr, slammad yta, spjälkade.
1155	KÄRL	KERAMIK	F	5	32x28x10	16	15	72640	32691	42 -28 ?	
1156	KÄRL	KERAMIK	F	3	13x9	1		72645	32690	5 m ruta	
1157	BRÄNDA BEN	BEN	F	4		1		72645	32690	5 m ruta	
1158	BRÄNDA BEN	BEN	F	15		3		72650	32680	NO kvadrat	
1159	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		99	33:4	72647	32695		sotiga
1160	KAM	HORN/ METALL	F	4	26x18x4	3	33:1	72649,03	32702,83		Tandplattor, en med järnrit kvar. Nitens längd 10, 7 mm. Samma som fnr 161?
1161	KAM	HORN	F	4	17x11x37?	1	33:1	72649	32703	I Brandgrop	En enkelkam med en bit från kanten 3 tänder bevarade.
1162	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		1213	33:1	72649	32703,5	mittpunkt	
1163	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		378	33:3	72645	32702		
1164	KÄRL	KERAMIK	F	60	41x28	117	33:4	72647	32695		Rödbrungrått gods, grov magr., mkt spjälkade. 7 mynningsbitar. Evt två olika kärl
1165	KÄRL	KERAMIK	F	54	89x85x11	1202	33:1	72649	32703,5		Rödbrungrått gods, grov magr. 3 bottenbitar, 9 mynningsbitar.
1166	KAM	HORN	F	3	18x12x2	2	28a	72640	32706,7		Tre fragm av tandplattor m avsats. En har en bronsnit kvar. En med två nithål samt punktcirkeldekor på ovsidan. Nit: 7,7 mm l
1167	KÄRL	KERAMIK	F	8	27x19	8	28a	72640	32706		
1168	OID	JÄRN	F	3	20x15	4	28a	72640	32706		
1169	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		218	28a	72640	32706		
1170	KÄRL	KERAMIK	F	10	78x68x10	128	33:5	72645	32704		
1171	BRÄNDA BEN	BEN	F	0		653	33:5	72645	32704		sotiga
1172	KÄRL	KERAMIK	F	1	22x18x14	5		72658,1	32702,95	Rensfynd	Grått gods, grov magr. poröst. (f.d. 1072)
1173	KÄRL	KERAMIK	F	14	45x25x6	40		72651	32683	sällfn/stubbe	Ljusbrunt gods, grov magr. poröst. 1 bottenbit (f.d. nr 1086)
1174	OID	KVARTS	F	0	29x18x9	6		72651	32683	sällfn/stubbe	(f.d. nr 1087)
1175	KAM	HORN	F	4			33:1	72649	32703,5	osteologisk analys	kamfragm med punktcirkeldekor.
1176	DROPPE	GLAS	H	1	5		33:1	72649	32703,5	osteologisk analys	Liten glasdroppe.

FNR	SAKORD	MATERIAL	FRAGM	ANT FRAGM	MÄTT MM	VIKT GR	ANL NR	LÄGE X	LÄGE Y	FYND- OMSTÄNDIGHET	BESKRIVNING
1177	KAM	HORN	F	1	11		32a	72644,5	32707,25	osteologisk analys	Liten fragm av plattan till kam
1178	KÄRL	KERAMIK	F	1			30a	72643,05	32698,7	osteologisk analys	
1179	NIT	BRONS	H	1	9X2X2		30a	72643	32699	osteologisk analys	Bronsnit t kam.
1180	OID	HORN	F	1	10		10	72650	32688	osteologisk analys	Liten benplatta med hål, 3 mm. Troligen kam
1181	KÄRL	KERAMIK	F	4			52	72647	32673	osteologisk analys	
1182	KÄRL	KERAMIK	F					72655	32681	osteologisk analys	
1183	KAM	HORN	F	2			49	72653,9	32683,95	osteologisk analys	Fragm av platta och tand till kam.
1184	KAM	HORN	F	2			33:4	72647	32695	osteologisk analys	Fragm av kam.
1185	PÄRLA	GLAS	F	1			33:4	72647	32695	osteologisk analys	Fragm av glaspärla.
1186	KÄRL	KERAMIK	F				34	72661	32707	osteologisk analys	
1187	KAM	HORN	F	3			41	72649	32683	osteologisk analys	tre tänder till kam.
1188	BRÄNDA BEN	BEN	F	6	21x12	7	22:1	72634,75	32702,25	osteologisk analys	SOTIGA.Ursprungligen registrerat som FNR 537 (jmf osteologisk analys)
1189	KAM	HORN	F	1			33:5	72645	32704	osteologisk analys	fragm av kamplatta och tänder


Bilaga 5. ^{14}C -resultat

Proverna har analyserats dels hos Beta Analytic Inc, Florida (Beta) 1992 och dels hos Ångströmlaboratoriet, Uppsala (Ua) 2015. Kalibrering har gjorts på OxCal's hemsida ver 4.2.4.


1992 daterades endast träkol från fyra härdar/härdgröpar och tre brandgröpar/brandlager. 2015 kunde kompletterande dateringar göras på brända ben från sjutton begravningar.




Brända ben från benlager i A1




Brända ben från brandgröpar i A3




Brända ben från brandgröpar i A5




Träkol från härdgröpar A7




Träkol från härdgröpar A8




Brända ben från brandgröpar i A10




Träkol från brandgrop i A12




Brända ben från brandgrop i A15




Brända ben från benlager i A16




Brända ben från urnebrandgrop i A19




Brända ben från benlager i A23




Träkol från brandlager i A25




Brända ben från brandgrop i A28




Brända ben från benlager i A29




Träkol från brandgrop i A30




Brända ben från brandgrop A33:1




Brända ben från brandlager A33:2




Brända ben från brandgrop A33:5




Brända ben från brandlager i A34




Träkol från härd A39




Brända ben från brandgrop A41



Brända ben från benlager i A45




Brända ben från brandgrop A57 (A93)



Träkol från härd A71

Alla dateringar i kronologisk ordning

OxCal v4.2.4 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve (Reimer et al 2013)



Bilaga 6. Osteologisk rapport



S Ö D R A D U V E L E D

Osteologisk undersökning av benmaterialet från Fornlämning 160, Byarum socken, Småland. Dnr 55/91.

**Rapportserie från Osteologiska enheten, Statens historiska museum
Osteologisk rapport 1994:11**

**Berit Sigvallius
1:e antikvarie
maj 1994**

OSTEOLOGISK ANALYS AV BENMATERIALET FRÅN SÖDRA DUVELED 1:1, FORNLÄMNING 160, BYARUM SOCKEN, SMÅLAND. Dnr 55/91.

Sommaren 1992 undersöktes fornlämning 160 i Byarum socken under ledning av Ann-Marie Nordman, Jönköpings Länsmuseum. Fornlämningen bestod av ett antal domarringar och stensättningar, vilka daterades till romersk järnålder. De benfynd som påträffades i anläggningarna har analyserats vid Osteologiska enheten, Statens historiska museum, under våren 1994 av Berit Sigvallius.

Material och metod

Materialet bestod av totalt knappt 11 kg brända ben (10 938,2 gram) varav knappt 1,5 kg (1 440,7 gram) kunnat bestämmas; en bestämningsgrad på 13,2%. Den största mängden kom från gravarna (Tabell 2), dessutom tillvaratogs ben vid rensningen inför fotograferingen av gravfältet. Dessa ben tillvaratogs områdes- eller rutvis (Tabell 3). Vissa av benfynden från rutgrävningen kan tänkas höra samman med någon av gravarna, vilket framgår av tabell 3. Eftersom benmängden genomgående är mycket liten per fyndnummer i denna del av materialet och eftersom möjligheterna att bedöma benens samhörighet med ett annat fyndnummer alltid är liten, har inget försök gjorts att finna någon sådan samhörighet. Tidsåtgången har inte bedömts stå i proportion till det resultat som skulle ha kunnat uppnås eftersom benmaterialet från rut- och områdesgrävningen var uppdelat på många olika fyndnummer (Tabell 3). Helt klart är emellertid att de benfragment som tillvaratagits så, till största delen kommer från gravar. I flera av fyndnumren finns människoben identifierade, sannolikt är den övervägande delen av det oidentifierade materialet också rester av människa.

I flera anläggningar fanns benrester i dels en bengrop dels i form av spridda brända ben. I några anläggningar fanns två eller flera bengropar i samma anläggning. I det förra fallet, där endast en bengrop har påträffats, har anläggningen bedömts innehålla endast en grav och de spridda brända benen har därför räknats samman med bengropen. I de fall då flera bengropar påträffats i en anläggning har denna bedömts innehålla flera gravar och de spridda benen har inte i något fall kunnat föras till endera av bengroparna, utan har redovisats i katalogen och i tabellsammanställningen över gravarna (Tabell 2), men utelämnats i beräkningen av antalet individer av människa (Tabell 1).

Benen från vissa anläggningar har uteslutits. Dessa är:

Anläggning 17 - eftersom benen kan tänkas komma från anläggning 15.

Anläggning 51 - eftersom benen kan tänkas komma från anläggning 45.

Anläggningarna 46, 65 och 68 - vilka utgörs av hårdar.

De spridda benen i anläggningarna 31 och 33 - vilka kan komma från endera av gravgroparna.

Alla dessa har markerats i tabell 2 med en parentes kring anläggningsnumret.

De 59 gravanläggningarna har följaktligen bedömts innehålla 64 gravar. I dessa gravar har 53 individer av människa kunnat identifieras. I elva gravar har inget benmaterial kunnat identifieras. Samtliga gravar är enkelgravar med såväl barn som vuxna individer.

Det antal individer som angivits är det minsta antalet individer. Om de spridda benen skulle representera egna gravar, och inte höra samma med bengroparna, blir individantalet naturligtvis högre. Åldersfördelningen framgår av tabell 1. Åldersbedömningarna har utförts på kraniefragmenten och hänsyn har då tagits till såväl sutursammanväxning som till skalltakets treskiktning (Sigvallius 1994). Åldersgruppernas indelning följer Sjøvold (1978). I de två fall då individens kön kunnat bedömas har grunderna härför redovisats i katalogen. Båda dessa individer har bedömts vara män.

Tabell 1: Mista antal individer i olika åldersgrupper

Åldersgrupp	Antal individer
Ingen åldersbedömning	5
0-1 år	1
0-7 år	5
10-24 år	1
10-44 år	1
18-44 år	10
18-64 år	8
35-64 år	9
Vuxna (= 18-89 år)	13
Totalt	53

Rena och sotiga ben

I tabell 2 har sotinblandningen i benmaterialet redovisats. Vid undersökningen har benen, i de fall där så varit möjligt, klassats som rena eller sotiga. Rena och sotiga ben är resultatet av hur benen har hanterats efter det att gravbålet brunnit ner. När elden slocknat efter en framgångsrik kremering är benen rena. Rena ben är alltså inte ett resultat av tvättning utan av själva kremeringen (Sigvallius 1994). De sotiga benen har samlats in tillsammans med sot och kol. Man skulle kunna föreställa sig att de rena och sotiga benen då skulle utgöra olika begravingar, men andra tänkbara förklaringar finns. En vuxen människa ger ca 3 liter brända ben efter kremering, eller 2-2,5 kg beroende på fragmentstorleken. Den benmängd som återfinns i förhistoriska gravar kommer sällan, om någonsin, upp i den omfattningen att man kan säga att samtliga ben finns med i graven. I de flesta gravar har merparten av benen försvunnit. Hur detta gått till kan vi egentligen bara spekulera i. En alternativ tolkning på detta gravfält där gravarna utgörs av bengropar, som ofta innehåller sotiga ben, och spridda brända ben, ofta rena,

är en ceremoni som dels innebar en nedgrävning av delar av det brända skelettet dels en utspridning av ben som samlats in från gravbålet speciellt för detta ändamål. Ett annat alternativ är att de spridda benen utgör en eller flera egna begravningar som inte har något med bengroparna att göra. Tyvärr har inga bevis påträffats varken för eller emot något av alternativen. Emellertid bör man nog tänka sig att de ceremonier som omgav en förhistorisk begravning säkerligen innefattade element som inte har lämnat något tydligt spår till våra dagar. Hanteringen av benen efter det att gravbålet brunnit ner kan vara en sådan ceremoni och vad den egentligen innefattade är svårt att veta. Att benen har krossats kan vi se, men dessutom kan benen ha utsatts för annat, t ex spridning på andra platser än på gravfältet, vindning mm. De spridda benen kan mycket väl vara ett resultat av en sådan ceremoni. All sådan hantering har resulterat i materialförlust.

Djurben

I två anläggningar har djurben påträffats i gravmaterialet, förutom rester av människa. Dessa är anläggning 15 där ett fragment av ett skulderblad av gris har påträffats, och anläggning 23 där ett fragment från bakre fot av får eller get har identifierats.

Ben av får eller get är vanliga i brandgravar från i stort sett alla järnålderns tidsperioder. De ben som vanligen påträffas är fragment från fötter. Inte förrän under vikingatid förekommer får eller get som hela djur i någon större utsträckning (Sigvallius 1994). Däremot är ben av gris inte speciellt vanliga i brandgravar. Då de förekommer kan de vara från vilken kroppsdel som helst av djuret, ofta från någon köttrik del. Troligen kan man tolka benen av gris som rester av ett matoffer medan benen av får eller get är ett symboliskt gravoffer.

I en av härdarna, anläggning 46, har ett fragment av ett hundkranium kunnat identifieras. De vanligaste offerdjuren i järnålderns gravar är hund och får eller get. Det är därför fullt möjligt att härden anläggning 46 egentligen är en grav trots att inga benrester av människa har påträffats. Benmängden är dock mycket liten, inte ens ett gram (se katalogen).

Samtliga benfynd redovisas i katalogen nedan.

LITTERATUR

Sigvallius, B. (1994) *Funeral Pyres. Iron Age Cremations from North Spånga*. Thesis and papers in Osteology I. Stockholms Universitet.

Sjøvold, T. (1978): Inference concerning the age distribution of skeletal populations and some consequences for paleodemography. *Anthrop. Közl.* 22, 99-117.

Tabell 2: Samtliga benfynd från anläggningarna

Tab. 2 Anl.	rent/ sotigt	total vikt,g	best. vikt,g	ålder	kön	kommentar
1	r	70.4	9.6	10-24		
2		124.4	12.5	35-64		
3	s	740.1	70.5	18-44		
4	s	22.0	4.6	0-7		
5		290.1	18.9	18-64		
6	r	182.6	22.4	18-89		
10		14.0	4.0	10-44		inkl. A61
12		2.1	0.0			
13	r+s	150.1	10.4	18-44		
15	s	51.6	0.8	18-89		gris
16		4.5	0.5	18-89		
(17)		4.3	0.7	-----		utesluts
18	r+s	280.7	33.6	18-64		
19	s	41.6	10.5	0-7		
20	s	124.4	11.0	18-89		
21		102.7	16.9	18-64		
22	s	202.2	20.8	18-44		
22:1	s	388.8	62.2	18-44		
23	r+s	633.0	81.6	18-89		får/get
24		110.9	23.1	18-64		
25	r+s	103.0	17.1	35-64		
26		14.8	0.0			
27	r	9.5	0.8	-----		
28	s	190.2	13.6	18-89		
29		9.2	1.7	-----		
30:a	s	186.7	36.2	35-64		

Tab. 2 Anl.	rent/ sotigt	total vikt,g	best. vikt,g	ålder	kön	kommentar
30:b		2.8	0.5	-----		
(31)		3.1	0.0			utesluts
31:a	s	48.7	0.1	-----		
31:b	s	51.1	3.8	18-89		
31:c	s	45.6	1.3	18-89		
32	r	87.4	17.0	18-44		
(33)	r	47.5	2.7	-----		utesluts
33:1	s	997.1	80.8	18-44		
33:2	r	3.1	0.0			
33:3	s	297.3	27.0	18-64	man	
33:4	s	598.6	110.8	18-44		
33:5	s	490.1	78.6	18-44		
33:6	r	5.0	0.0			
34	s	158.3	6.5	18-64		
35	r	181.8	37.8	18-64		
36		1.0	0.2	-----		
38		9.1	0.4	0-7		
41	s	26.0	3.3	18-89		
41?	s	874.6	118.5	18-44	man	
43		4.9	0.0			
44		1.2	0.0			
45		103.0	23.7	35-64		
(46)		0.3	0.1			Härd. Hund- utesluts
47		210.9	39.4	35-64		
48		12.2	0.0			
49	s	969.7	166.2	35-64		

Tab. 2 Anl.	rent/ sotigt	total vikt,g	best. vikt,g	ålder	kön	kommentar
(51)		1.3	0.0			utesluts
52		40.9	6.9	35-64		
53		1.6	0.5	0-1		
54		0.6	0.0			
55	s	155.4	14.2	18-89		
56		26.8	4.6	35-64		
57	s	470.7	80.0	18-44		
59		26.9	7.5	0-7		
60		1.3	0.0			
63		26.0	8.5	0-7		
64		0.1	0.0			
(65)		2.8	0.0			Hård, utesluts
66		4.6	3.2	18-89		
67		3.5	0.6	18-89		
(68)		1.0	0.0			Hård, utesluts
73	s	251.7	21.8	18-64		
74	s	142.7	18.6	35-64		parodontit
78		3.5	3.5	18-89		
80		0.3	0.0			
Totalt:						
		10446.0	1372.6			

Tabell 3: Samtliga benfynd från fotorensning och rutgrävning.

Tab. 3 Anl?	Område	Fynd nr	total vikt,g	bestämd vikt,g	ålder, på id. människa
		22	0.1	0.0	
		36	0.6	0.0	
		37	0.7	0.0	
		270	0.5	0.0	
	D	391	0.2	0.0	
	D	392	1.0	0.0	
	D	393	0.3	0.0	
33:2?	B	394	0.4	0.0	
	B	398	0.2	0.0	
	B	399	2.2	0.0	
		400	0.4	0.0	
	B	421	0.2	0.0	
	B	423	0.2	0.0	
33:2?	B	424	0.1	0.0	
33:2?	B	425	0.2	0.0	
28?		428	0.3	0.0	
	B	432	1.1	0.0	
	B	433	2.4	1.2	18-89
	B	434	6.7	0.0	
	B	436	1.1	0.0	
	D	437	35.1	1.6	18-89
	D	438	1.0	0.0	
	B	441	0.2	0.0	
	B	442	2.4	0.0	
	B	444	0.4	0.0	
	B	447	0.6	0.0	

Tab. 3 Anl?	Område	Fynd nr	total vikt,g	bestämd vikt,g	ålder, på id. människa
	B	449	1.1	0.0	
	A	451	0.9	0.5	18-89
45?		455	6.0	2.3	18-89
	A	456	3.5	2.5	5-24
	A	457	2.4	0.2	0-24
	A	459	0.5	0.0	
	A	461	0.1	0.0	
33:2?		464	12.0	2.6	35-64
	A	465	0.1	0.0	
	A	467	8.1	0.7	ingen ålder
	C	469	5.1	0.3	ingen ålder
	B	470	4.7	0.7	ingen ålder
	B	471	9.2	0.2	18-89
	D	473	4.5	1.9	18-89
3?		604	4.1	0.0	
3? el. 4?		605	0.2	0.0	
3?		606	1.0	0.0	
3?		607	2.1	0.4	18-89
3?		608	0.9	0.0	
	B	609	2.3	0.0	
	B	610	2.2	0.0	
3?		611	12.9	0.0	
3?		612	0.1	0.0	
24?		660	1.2	0.0	
24?		685	0.7	0.0	

Tab. 3 Anl?	Område	Fynd nr	total vikt,g	bestämd vikt,g	ålder, på id. människa
23?		688	1.6	0.0	
23?		690	4.2	0.0	
45? 52		701	44.9	9.9	18-64
		735	0.4	0.0	
52?		766	0.2	0.0	
45?		767	0.8	0.0	
45?		769	1.8	0.3	18-89
52?		773	11.5	0.0	
52?		774	5.0	0.4	18-89
	A	775	23.5	4.5	18-44
45?		777	48.7	13.3	18-89
52?		781	2.3	0.0	
52?		783	0.4	0.0	
	A	786	26.0	2.7	18-89
	A	787	2.3	0.0	
45?		858	0.1	0.0	
45?		860	1.6	0.0	
45?		862	0.6	0.0	
45?					
		863	7.7	0.0	
	A	904	3.9	0.0	
	A	918	0.2	0.0	
		919	1.0	0.0	
23?		953	0.1	0.0	
23?		954	0.1	0.0	
		959	2.2	0.2	18-89
23 el 24?		961	0.7	0.0	

Tab. 3 Anl?	Område	Fynd nr	total vikt,g	bestämd vikt,g	ålder, på id. människa
		963	0.2	0.0	
23 el 24?		964	2.7	0.0	
		967	0.4	0.0	
45 el 52?		969	2.7	0.0	
45?		970	1.7	0.0	
2?		980	7.1	0.4	ingen ålder
45 el 51?		983	11.5	2.3	18-89
	A	985	0.4	0.0	
52?		987	0.6	0.0	
45?		988	10.8	4.4	18-89
33:2?		991	0.2	0.0	
	C	996	0.5	0.0	
	B	997	0.3	0.0	
2?		1001	6.3	0.0	
2?		1005	0.2	0.0	
2?		1006	10.1	0.0	
33:2?		1011	0.4	0.0	
33:6?		1013	0.3	0.0	
	C	1017	0.9	0.0	
2?		1019	0.3	0.0	
	B	1020	0.2	0.0	
45?		1023	1.1	1.1	18-64
23?		1024	1.3	0.0	
23?		1030	0.6	0.0	
1?		1033	1.4	1.4	18-89
45?		1038	0.3	0.0	
10 el 73?	A	1039	4.0	0.0	

Tab. 3 Anl?	Område	Fynd nr	total vikt,g	bestämd vikt,g	ålder, på id. människa
	A	1054	0.2	0.0	
20?		1060	0.1	0.0	
		1062	0.2	0.0	
3 el 4?		1072	2.5	2.0	18-89
		1073	0.7	0.0	
	B	1076	0.2	0.0	
	A	1080	47.1	2.4	18-89
	A	1082	11.7	5.7	18-89
	A	1085	21.2	2.0	18-89
41?	A	1086	0.3	0.0	
	A	1087	2.2	0.0	
11 el 60?		1157	0.6	0.0	
	A	1158	2.4	0.0	
Totalt:			492.2	68.1	

KATALOG

ANLÄGGNING: 1

Fyndnummer: 839

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 70,4 gram varav 13,6% kunnat bestämmas.

Människa: (*Homo sapiens*) (9,6 g) En ung individ, 10-24 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 11 fr), lårben (*femur* 1 fr) och skenben (*tibia* 2 fr).

ANLÄGGNING: 2

Fyndnummer: 516-518, 521, 522, 529

0,2 liter brända ben, 124,4 gram varav 10% kunnat bestämmas.

Människa: (12,5 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 9 fr), underkäke (*mandibula* 1 fr), strålben (*radius* 3 fr), nedre extremitet (*femur* 1 fr, *tibia* 1 fr) samt finger- eller tåben (ospecificerad *phalanx* 2 fr).

ANLÄGGNING: 3

Två fyndenheter: Gravgrop, utspritt i anläggningen

Fyndnummer: 568 - 570 - Gravgrop

1,0 liter sotiga brända ben, 732,4 gram varav 9,6% kunnat bestämmas.

Människa: (70,4 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 55 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr), tänder (*dentes* 3 fr), kotor (*atlas* 1 fr, *axis* 1 fr, ospecificerade *vertebrae* 7 fr), revben (*costae* 6 fr), övre extremitet (*humerus* 1 fr, *radius* 1 fr), bäckenben (*coxae* 1 fr), skenben (*tibia* 4 fr), handleds- eller fotledsben (*mesopodium* 1 fr), mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 1 fr), finger- eller tåben (ospecificerad *phalanx* 2 fr).

Fyndnummer: 561, 562, 566 - Utspritt i anläggningen

Mindre än 0,1 liter brända ben, 7,7 gram varav 1,3% kunnat bestämmas.

Människa: (0,1 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment av en tand (*dens* 1 fr).

Kommentar: Samtliga fyndenheter kan mycket väl höra samman. Inga bevis finns emellertid. Anläggning 3 behandlas som en grav i rapportens fyndsammanställning: 740,1 gram ben totalt, 70,5 gram identifierade ben av en människa: 18-44 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 4

Två fyndenheter: Brandgrop, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 576 - Utspritt i anläggningen

12 fragment brända ben, 0,9 gram varav 55,6% kunnat bestämmas.

Människa: (0,5 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment av kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 577 - Brandgrop

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 21,1 gram varav 19,4% kunnat bestämmas.

Människa: (4,1 g) Ett barn i åldersgruppen Infans I = 0-7 år. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 21 fr), tänder (*dentes* 2 fr), kota (ospecificerad *vertebra* 1 fr).

Kommentar: Fyndenheterna kan mycket väl höra ihop, de behandlas som en grav i rapportens fyndsammanställning: 22 gram ben totalt, 4,6 gram identifierade ben av en människa, 0-7 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 5

Två fyndenheter: Gravgrop, utspritt i anläggningen

Fyndnummer: 745-752, 755 - Utspritt i anläggningen

Mindre än 0,1 liter brända ben, 12,7 gram varav 12,6% kunnat bestämmas.

Människa: (1,6 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 757 - Brandgrop

0,4 liter brända ben, 277,4 gram varav 6,2% kunnat bestämmas.

Människa: (17,3 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 11 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr), tänder (*dentes* 2 fr), handledsben (*carpal* 1 fr), skenben (*tibia* 2 fr).

Kommentar: Fyndenheterna kan mycket väl höra ihop, de behandlas som en grav i rapportens fyndsammanställning: 290,1 gram ben totalt, 18,9 gram identifierade ben av en människa, 18-64 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 6

Två fyndenheter: Gravgrop, utspritt i anläggningen

Fyndnummer: 321 - Gravgrop

0,1 liter rena brända ben, 100,8 gram varav 13,5% kunnat bestämmas.

Människa: (13,6 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 10 fr), nedre extremitet (*femur* 3 fr, *tibia* 1 fr).

Fyndnummer: 323, 325-329, 1046 - Utspritt i anläggningen

0,1 liter rena brända ben, 81,8 gram varav 10,8% kunnat bestämmas.

Människa: (8,8 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr), underkäke (*mandibula* 3 fr), tand (*dens* 1 fr), lårben (*femur* 4 fr).

Kommentar: Fyndenheterna kan mycket väl höra ihop, de behandlas som en grav i rapportens fyndsammanställning: 182,6 gram ben totalt, 22,4 gram identifierade ben av en människa, 18-89 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 10

Fyndnummer: 708, 710, 712, 851, 1083 - Gravgrop

Mindre än 0,1 liter brända ben, varav 11,3% kunnat bestämmas.

Människa: (2,8 g) En individ, 10-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 12 fr).

Kommentar: I kantkedjan till anläggning 10 ligger anläggning 61, fyndnummer 909.

Benen från anläggning 61 kan eventuellt höra till anläggning 10. Eftersom det inte kan visas huruvida anläggning 10 och 61 är en eller två gravar och eftersom fynd av liknande karaktär har sammanförts till en och samma grav i andra anläggningar, kommer så att ske i fyndsammanställningar även för anläggning 10 och 61. Anläggning 10 har följaktligen en total benmängd av 14,0 gram (2,7 gram från anläggning 61) och 4,0 gram identifierade ben (1,2 gram från anläggning 61). I anläggning 10 har då en individ av människa påträffats, 10-44 år, ej könsbedömd. Anläggning 61 utgår ur fyndsammanställningarna men benen har hållits åtskilda och benfynden från anläggning 61 specificeras under sitt anläggningsnummer nedan.

ANLÄGGNING: 12

Två fyndenheter: Gravrop, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 311 - Gravrop

13 fragment brända ben, 0,6 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 304 - 306 - Utspritt i anläggningen.

5 fragment brända ben, 1,5 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: I fyndsammanställningen behandlas samtliga fyndnummer som en enhet: 2,1 gram ben totalt, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING: 13

Tre fyndenheter: Gravrop 13 a och stolphål 13 b samt utspritt i anläggningen, dessa troligen tillhöriga gravrop 13 a.

Fyndnummer: 279 - Gravrop 13 a.

0,2 liter sotiga brända ben, 123,4 gram varav 8,2% kunnat bestämmas.

Människa: (10,1 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr), revben (*costa* 1 fr), skenben (*tibia* 1 fr), vadben (*fibula* 3 fr), rullben (*talus* 1 fr), finger- eller tåben (*phalanx I* 2 fr).

Fyndnummer: 269, 271, 274, 277, 278, 281, 1112 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 25,1 gram varav 1,2% kunnat bestämmas.

Människa: (0,3 g) En individ vars ålder och kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 273 - Stolphål 13 b.

10 fragment brända ben, 1,6 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Gravropen 13 a innehåller sotiga brända ben, stolphålet 13 b och samtliga fyndnummer spridda ben innehåller rena ben. Detta ger en viss tveksamhet till att samtliga fynd skulle tillhöra samma grav. De spridda benen och benen i stolphålet kan mycket väl höra samman. Några bevis finns dock ej för eller emot detta. Om gravropen 13 a hör till de övriga fynden måste man förutsätta att benen från gravbålet behandlats på olika sätt, vilket i och för sig inte alls är omöjligt. Anläggning 13 behandlas i fyndsammanställningen som om den innehöll endast en grav varifrån samtliga ben härrör: 150,1 gram ben totalt, 10,4 gram identifierade ben av en människa, 18-44 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 15 (a)**Fyndnummer:** 580

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 51,6 gram varav 1,6% kunnat bestämmas.

Människa: (0,2 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment av en tand (*dens* 1 fr).**Gris:** (*Sus scrofa (forma domestica?)*) (0,6 g) En juvenil individ. Identifierat fragment från skulderblad (*scapula* 1 fr).**ANLÄGGNING: 16****Fyndnummer:** 336, 338 (fyndnummer 334 saknas) - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 4,5 gram varav 11,1% kunnat bestämmas.

Människa: (0,5 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).**ANLÄGGNING: 17****Fyndnummer:** 164, 165 - Utspritt, främst i anläggningens N del.

16 fragment brända ben, 4,3 gram varav 16,3% kunnat bestämmas.

Människa: (0,7 g) en individ vars ålder och kön ej kunnat avgöras. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).**Kommentar:** Enl. arkeologiska uppgifter kan benen härröra från anläggning 15. Eftersom detta ej kan avgöras osteologiskt kommer benen från anläggning 17 att uteslutas ur fyndsammanställningen för gravarna.**ANLÄGGNING: 18**

Sex fyndenheter: Gravrop 18a, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 374, 394 - Gravrop 18 a

0,1 liter sotiga brända ben, 97,1 gram varav 10,9% kunnat bestämmas.

Människa: (10,6 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 6 fr) och armbågsben (*ulna* 1 fr).**Fyndnummer:** 364 - Utspritt i anläggningens N del

6 fragment rena brända ben, 1,8 gram varav 55,6% kunnat bestämmas.

Människa: (1,0 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr).**Fyndnummer:** 372, 373 - Utspritt i anläggningens S del.

0,2 liter rena brända ben, 128,2 gram varav 12,9% kunnat bestämmas.

Människa: (16,5 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 23 fr), tand (*dens* 1 fr), kota (ospecificerad *vertebra* 1 fr) och lårben (*femur* 2 fr).**Fyndnummer:** 376 - Utspritt i anläggningen

11 fragment brända ben, 0,8 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 598 - 600 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 52,8 gram varav 10,4% kunnat bestämmas.

Människa: (5,5 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.

Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr).

Fyndnummer: 371 - Strax SSV om anläggningen, kan höra till A 20.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 2,5 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Det finns ingenting som hindrar att samtliga ben i anläggningen kan härröra från en och samma grav. Några bevis finns emellertid inte heller för att så skulle vara fallet. Det kan ej avgöras om fynd 371 kommer från anläggning 18 eller anläggning 20, därför utesluts detta fyndnummer ur fyndsammanställningen. Övriga fyndnummer med ben, från anläggning 18, behandlas i fyndsammanställningen som samma grav: 280,7 gram ben totalt, 33,6 gram identifierade ben av en människa, 18-64 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 19 (a)

Fyndnummer: 826 - Gravrop

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 41,6 gram varav 25,2% kunnat bestämmas.

Människa: (10,5 g) En individ, 0-7 år, vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 53 fr) och strålben (*radius* 1 fr).

ANLÄGGNING: 20

Fyra fyndenheter: Två brandlager: 20 a och 20 b, under stensamling i SV, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 583, 665, 668, 670, 671 - Brandlager 20 a

Eftersom fyndnummer 670 avviker i utseende från övriga fyndnummer i brandlager 20 a har detta inte sammanslagits med de övriga.

Fynd 583: Brandlager 20 a?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 9,0 gram varav 2,2% kunnat bestämmas.

Människa: (0,2 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment av kranium (*calvarium* 1 fr).

Fynd 670: Del av brandlager 20 a (Obs påsen var märkt A 20 b:1)

Mindre än 0,1 liter starkt sotiga brända ben, 56,8 gram varav 15,8% kunnat bestämmas.

Människa: (9,0 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 1 fr), armbågsben (*ulna* 1 fr) samt skenben (*tibia* 2 fr).

Fynd 665, 668, 671: Del av brandlager 20 a (Obs påsen märkt A 20 b)

Mindre än 0,1 liter svagt sotiga brända ben, 42,3 gram varav 2,8% kunnat bestämmas.

Människa: (1,2 g) en vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 585 - Brandlager 20 b (Obs påsen var märkt A 20 a)

8 fragment brända ben, 0,4 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 673 - Under stensamling i Sv (Obs påsen märkt A 20 c)

3 fragment brända ben, 1,1 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 633, 637, 661, 664 (Obs fyndnummer 631 saknas)

Mindre än 0,1 liter brända ben, 14,8 gram varav 4,1% kunnat bestämmas.

Människa: (0,6 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.

Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Kommentar: Det finns inga osteologiska bevis i form av dublerade ben vilket skulle kunna bevisa att de ovanstående fyndenheter kommer från olika gravar. Fynden har redovisats så separat som bedömts vara nödvändigt med tanke på utseendet; så skiljer sig benen i fyndnummer 670 väsentligt från övriga benfynd i brandlager 20 a genom den starka sotinblandningen. Det är möjligt att de olika fyndnumren utgör olika gravar. Eftersom detta inte kan bevisas kommer samtliga fyndnummer emellertid att behandlas i fyndsammanställningarna som om de utgjorde en och samma grav: 124,4 gram ben totalt, 11 gram identifierade ben av en människa, 18-89 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 21

Två fyndenheter: Gravrop 21 b, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 544 (?) - Gravrop 21 b

(Obs påse och fyndlapp var märkta fynd 543. Emellertid finns redan en påse med fyndnummer 543, dock med väsentligt mindre mängd ben. Benmängden i denna påse 543 överensstämmer bättre med den som uppgivits för fynd 544).

Mindre än 0,1 liter brända ben, 53,9 gram varav 11,7% kunnat bestämmas.

Människa: (6,3 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 6 fr) samt underkäke (*mandibula* 1 fr).

Fyndnummer: 543, 548, 549, 550 - 555. - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 48,8 gram varav 21,7% kunnat bestämmas.

Människa: (10,6 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 10 fr), lårben (*femur* 1 fr) och skenben (*tibia* 2 fr).

Kommentar: Alla fyndenheter kan mycket väl höra till samma grav. Inga bevis finns emellertid för detta. I fyndsammanställningen kommer samtliga fynd att behandlas tillsammans som en och samma grav; total benmängd: 102,7 gram ben, 16,9 gram identifierade ben av en människa, 18-64 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 22

Fem fyndenheter: Mörkfärgning, gravrop under mörkfärgningen, utspritt i anläggningen, benkoncentration i anläggningens S del, mörkfärgning i anläggningens V del.

Fyndnummer: 534, 535, 837 - Mörkfärgning.

0,3 liter något sotiga brända ben, 186,7 gram varav 11,0% kunnat bestämmas.

Människa: (20,6 g) en individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 21 fr), tänder (*dentes* 3 fr), kotor (ospecificerade *vertebrae* 2 fr), nedre extremitet (*femur* 1 fr, *tibia* 3 fr) samt mellanfotsben (*metatarsus* 1 fr).

Fyndnummer: 498 - Utspritt i anläggningen.

14 fragment brända ben, 6,7 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 499 - Benkoncentration i anläggningens S del.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 8,0 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 531 - Mörkfärgning i anläggningens V del.

7 fragment brända ben, 0,8 gram varav 2,5% kunnat bestämmas.

Människa: (0,2 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierat

fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 538 - Gravgröp under mörkfärgningen. Saknas.

Kommentar: Fyndnummer 538 saknas. Benen skall enligt uppgift väga 121,3 gram. Istället finns ett fyndnummer 537 som enligt märkningen på påsen tillhör anläggning 22:1. Mängden ben i fynd 537 är dock väsentligt större, nämligen 388,8 gram. Fyndnummer 537 finns inte upptaget i fyndförteckningen. Det skulle kunna vara dessa ben som avses med fyndnummer 538, men helt säkert är det inte p.g.a. den stora skillnaden i benmängd. Fynd 537 redovisas och behandlas som en egen anläggning: 22:1 (se nedan). Övriga fyndenheter i anläggning 22 behandlas som en och samma grav i fyndsammanställningarna: total benmängd 202,2 gram, identifierad benmängd 20,8 gram av en människa 18-44 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 22:1

Fyndnummer: 537

0,5 liter starkt sotiga brända ben ("i sotfläcken"), 388,8 gram varav 16,0% kunnat bestämmas.

Människa: (62,2 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 63 fr), underkäke (*mandibula* 4 fr), tänder (*dentes* 2 fr), kotor (*vertebrae cervicale* 2 fr, ospecificerade *vertebrae* 8 fr), revben (*costae* 6 fr), skenben (*tibia* 1 fr) och finger- eller tåben (*phalanx* II och III samt ospecificerade *phalangi* 3 fr).

ANLÄGGNING: 23

Tre fyndenheter: Mörkfärgning samt gravgröp, nedgrävning under SV stenen, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 648, 649, 652, 653, 656 - Mörkfärgning samt gravgröp.

Fynd 656 avviker i utseende från övriga fyndnummer genom att detta innehåller sotiga ben medan övriga fyndnummer innehåller rena ben. De redovisas tillsammans nedan men har hållits i separata påsar och inte slagits samman.

0,6 liter brända ben, rena och sotiga, 545,1 gram varav 14,0% kunnat bestämmas.

Människa: (76,1 g). En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 103 fr), överkäke (*maxilla* 1 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr), tänder (*dentes* 2 fr), kota (ospecificerad *vertebra* 1 fr), revben (*costa* 1 fr), övre extremitet (*humerus* 1 fr, *radius* 1 fr), nedre extremitet (*femur* 2 fr, *tibia* 3 fr) samt handleds- eller fotledsben (*mesopodium* 1 fr).

Fyndnummer: 864, 865, 868, 871, 1103 - Nedgrävning under SV stenen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 19,5 gram varav 15,9% kunnat bestämmas.

Människa: (2,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr) och tand (*dens* 1 fr).

Får/Get: (*Ovis aries/Capra hircus*) (0,7 g) Identifierat fragment av ett mellanfotsben av bakre extremitet (*metatarsus* 1 fr).

Fyndnummer: 643 - 645 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 18,0 gram varav 13,3% kunnat bestämmas.

Människa: (2,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.

Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 4 fr) och tänder (*dentes* 2 fr).

Kommentar: Även om olika fyndnummer har olika utseende så finns det ingenting som bevisar att det rör sig om fler än en grav. I fyndsammanställningarna kommer därför samtliga fyndnummer att behandlas som en och samma grav, total benmängd 633 gram, 81,6 gram identifierade ben av en vuxen människa (= 18-89 år), ej könsbedömd, samt får eller get.

ANLÄGGNING: 24

Tre fyndenheter: Gravgrop, utspritt i anläggningen, SV delen.

Fyndnummer: 385 - Gravgrop

0,1 liter brända ben, 73,4 gram varav 22,9% kunnat bestämmas.

Människa: (16,8 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 19 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr), tand (*dens* 1 fr) samt kota (ospecificerad *vertebra* 1 fr).

Fyndnummer: 288, 290, 292, 294, 296, 298, 383, 389, 832 - Utspritt i anläggningen. Mindre än 0,1 liter brända ben, 32,6 gram varav 15,0% kunnat bestämmas.

Människa: (4,9 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 5 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr) samt bäckenben (*coxae* 1 fr).

Fyndnummer: 283 - SV delen. (Fanns ej i fyndförteckningen)

11 fragment brända ben, 4,9 gram varav 28,6% kunnat bestämmas.

Människa: (1,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från lårben (*femur* 1 fr).

Kommentar: De olika fyndenheterna kan mycket väl höra samman, inga bevis finns dock för detta. I fyndsammanställningarna behandlas de som en och samma grav med en total benmängd på 110,9 gram och 23,1 gram identifierade ben av en människa, 18-64 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 25

Tre fyndenheter: Stenkista i anläggningens mitt, i anläggningens SÖ hörn, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 408 - Stenkista i anläggningens mitt.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 31,4 gram varav 13,7% kunnat bestämmas.

Människa: (4,3 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 4 fr) och skenben (*tibia* 1 fr).

Fyndnummer: 379 - I anläggningens SÖ hörn.

Mindre än 0,1 liter något sotiga brända ben, 15,1 gram varav 33,8% kunnat bestämmas.

Människa: (5,1 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr) och överarmsben (*humerus* 1 fr).

Fyndnummer: 378, 380, 406 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 56,5 gram varav 13,6% kunnat bestämmas.

Människa: (7,7 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 8 fr) och höger skulderblad (*scapula dx* 1 fr).

Kommentar: De olika fyndenhetererna kan mycket väl höra samman, inga bevis finns dock för detta. I fyndsammanställningarna behandlas de som en och samma grav med en total benmängd på 103 gram och 17,1 gram identifierade ben av en människa, 35-64 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 26

Två fyndenheter: Utspritt i V delen, utspritt i Ö delen.

Fyndnummer: 897, 898, 900, 925, 926, 928 - Utspritt i V delen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 10,6 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer; 894, 922, 923 - Utspritt i Ö delen.

15 fragment brända ben, 4,2 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: De båda fyndenhetererna behandlas som samma grav i fyndsammanställningarna; 14,8 gram ben totalt.

ANLÄGGNING: 27

Fyndnummer: 475 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 9,5 gram varav 8,4% kunnat bestämmas.

Människa: (0,8 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

ANLÄGGNING: 28

Två fyndenheter: Gravrop 28:1, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 1169 - Gravrop 28:1

0,25 liter sotiga brända ben, 187,5 gram varav 7,3% kunnat bestämmas.

Människa: (13,6 g) en vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.

Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 13 fr), tand (*dens* 1 fr), lårben (*femur* 5 fr) och mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 1 fr).

Fyndnummer: 886, 892, 893 - Utspritt i anläggningen.

18 fragment brända ben, 2,7 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: De båda fyndenhetererna kan höra samman, inga bevis finns dock. I fyndsammanställningarna behandlas de som en grav; total benmängd 190,2 gram ben och 13,6 gram identifierade ben av en människa, 18-89 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 29

Tre fyndenheter: Mörkfärgning, utspritt i anläggningen, nedgrävning S om anläggningen.

Fyndnummer: 417 - Mörkfärgning

Mindre än 0,1 liter brända ben, 4,9 gram varav 22,4% kunnat bestämmas.

Människa: (1,1 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr) och underkäke (*mandibula* 1 fr).

Fyndnummer: 418 - 420 (Obs fyndnummer 419 saknas) - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 3,2 gram varav 18,8% kunnat bestämmas.

Människa: (0,6 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från kranium (*petrosum* 1 fr).

Fyndnummer: 245 - Nedgrävning S om anläggningen.

12 fragment brända ben, 1,1 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Även om nedgrävningen söder om anläggningen mycket väl skulle kunna vara en egen grav kommer den att behandlas som tillhörig de båda andra fyndenhetererna i anläggning 29. Total benmängd 9,2 gram, 1,7 gram identifierade ben av en människa, ej åldersbedömd, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 30

Två fyndenheter: Gravrop 30 a i anläggningens N del, stenkista 30 b.

Fyndnummer: 692, 819 (760 skulle också höra hit enligt fyndförteckningen, denna innehåller dock ej ben) - Gravrop 30 a i anläggningens N del.

0,2 liter sotiga brända ben, 186,7 gram varav 19,4% kunnat bestämmas.

Människa: (36,2 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 42 fr), tand (*dens* 1 fr) och strålben (*radius* 2 fr).

Fyndnummer: 815, 816 - Stenkista 30 b.

13 fragment brända ben, 2,8 gram varav 17,9% kunnat bestämmas.

Människa: (0,5 g) en individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Kommentar: Osteologiskt finns ingenting som hindrar att de båda fyndenhetererna hör samman. Fyndomständigheterna tyder dock på att det skulle röra sig om två olika gravar. I fyndsammanställningarna kommer därför anläggning 30 att räknas som innehållande två gravar: 30 a och 30 b.

ANLÄGGNING: 31

Fyra fyndenheter: Gravrop 31 a, 31 b och 31 c samt utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 347 - Gravrop 31 a

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 48,7 gram varav 0,2% kunnat bestämmas.

Människa: (0,1 gram) En individ vars ålder och kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från ett finger- eller tåben (*phalanx III* 1 fr).

Fyndnummer: 354 - Gravrop 31 b

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 51,1 gram varav 7,4% kunnat bestämmas.

Människa: (3,8 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 11 fr).

Fyndnummer: 362 - Gravrop 31 c

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 45,6 gram varav 2,9% kunnat bestämmas.

Människa: (1,3 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr) och överarmsben (*humerus* 1 fr).

Fyndnummer: 341 - 343, 620 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 3,1 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Ur osteologisk synpunkt finns det ingenting som hindrar att de tre gravroparna och de utspridda brända benen hör till en och samma grav. De arkeologiska iakttagelserna måste vara avgörande. Eftersom det emellertid finns tre

definierade gravgropar kommer dessa att räknas som separata gravar i fyndsammanställningarna. De utspridda brända benen kan höra till endera av dessa eller vara en egen begravning, detta kan ej avgöras och därför kommer de utspridda benen inte att tas med i fyndsammanställningen. Anläggning 31 räknas följaktligen som innehållande tre olika gravar: 31 a, 31 b och 31 c.

ANLÄGGNING: 32

Två fyndenheter: Gravgrop 32 a, utspritt i anläggningen.

Fyndnummer: 483 - Gravgrop 32 a

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 67,6 gram varav 18,3% kunnat bestämmas.

Människa: (12,4 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 24 fr) och tänder (*dentes* 3 fr).

Fyndnummer: 482, 484 - 487 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 19,8 gram varav 23,2% kunnat bestämmas.

Människa: (4,6 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr) och tand (*dens* 1 fr).

Kommentar: De båda fyndenheterna kan mycket väl komma från samma grav. I fyndsammanställningarna kommer de att räknas som en grav innehållande en total benmängd på 87,4 gram med 17 gram identifierade ben av en människa, 18-44 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 33

Sju fyndenheter: Gravgrop 33:1, ben- och keramikkoncentration 33:2, gravgrop 33.3, 33:4, 33:5, 33:6, utspritt i och strax utanför anläggningen.

Fyndnummer: 1162 - Gravgrop 33:1

1,25 liter något sotiga brända ben, 997,1 gram varav 8,1% kunnat bestämmas.

Människa: (80,8 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 89 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr), tänder (*dentes* 5 fr), kotor (*atlas* 1 fr, ospecificerad *vertebra* 1 fr), övre extremitet (*humerus* 1 fr, *radius* 5 fr), lårben (*femur* 1 fr), handleds- eller fotledsben (*mesopodium* 2 fr), mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 6 fr), finger- och tåben (*phalanx I manis/pedis* 5 fr, *phalanx III manis* 1 fr, d:o *pedis* 1 fr, ospecificerade *phalangi* 6 fr).

Fyndnummer: 1150 - Ben- och keramikkoncentration 33:2, 0,5 meter från gravgrop 33:6.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 3,1 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 1163 - Gravgrop 33:3

0,4 liter sotiga brända ben, 297,3 gram varav 9,1% kunnat bestämmas.

Människa: (27,0 g) En man? i åldersgruppen *adultus-maturus*, d.v.s 18-64 år. Könsbedömningen utförd på kraniefragment: ett kraftigt fragment av pannbenet (*os frontale*, *glabella*). Identifierade fragment från kranium (*cranium* 23 fr), kota (*dens axis* 1 fr), överarmsben (*humerus* 1 fr), mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 1 fr) samt finger- eller tåben (*phalanx I* 2 fr).

Fyndnummer: 827, 1159 - Gravgrop 33:4

0,7 liter sotiga brända ben, 598,6 gram varav 18,5% kunnat bestämmas.

Människa: (110,8 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 38 fr), överkäke (*maxilla* 1 fr), kotor (*dens axis* 1 fr, *vertebrae cervicale* 2 fr samt ospecificerade *vertebrae* 4 fr), revben (*costa* 1 fr), övre extremitet (*humerus* 1 fr, *ulna* 1 fr), nedre extremitet (*femur* 8 fr, *patella* 1 fr, *tibia* 5 fr) samt finger- eller tåben (ospecificerad *phalanx* 1 fr).

Fyndnummer: 1171 - Gravrop 33:5

0,7 liter starkt sotiga brända ben, 490,1 gram varav 16,0% kunnat bestämmas.

Människa: (78,6 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 34 fr), överkäke (*maxilla* 1 fr), övre extremitet (*humerus* 2 fr, *radius* 1 fr), handledsben (*carpal* 1 fr), bäckenben (*coxae* 1 fr), nedre extremitet (*femur* 3 fr, *tibia* 1 fr), fotledsben (*tarsi* 3 fr) samt mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 1 fr).

Fyndnummer: 1109 - Gravrop 33:6 2

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 5,0 gram, allt oidentifierat.

Fyndnummer: 1111, 1129, 1132, 1134, 1139, 1142, 1146, 1148 - Utspritt i och strax utanför anläggningen.

Mindre än 0,1 liter rena brända ben, 47,5 gram varav 5,9% kunnat bestämmas.

Människa: (2,7 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr).

Kommentar: I anläggning 33 finns sex gravropar; 33:1-6. Även ben- och keramikkoncentrationen kan räknas som en egen gravrop. Av det osteologiska materialet framgår att gravrop 33:3 och 33:4 innehåller olika individer av människa: ett tandutskott (*dens axis*) från första halskotan i vardera gravropen. Även om det inte kan bevisas att de övriga fyra gravroparna utgör varsina gravar, finns det dock anledning att förmoda att så är fallet. Det finns ingen möjlighet att avgöra vart de spridda brända benen hör; om de hör samman med någon av gravroparna eller utgör en egen grav. I fyndsammanställningarna kommer anläggning 33 att redovisas som innehållande sex olika gravar bestående av gravrop 33:1, 33:3-6 samt ben- och keramikkoncentrationen 33:2. De spridda brända benen utelämnas ur fyndsammanställningen.

ANLÄGGNING: 34

Fyndnummer: 834, 836 - Utspritt i anläggningen.

0,15 liter sotiga brända ben, 158,3 gram varav 4,1% kunnat bestämmas.

Människa: (6,5 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 11 fr) och underkäke (*mandibula* 1 fr).

ANLÄGGNING: 35

Två fyndenheter: Gravrop, utspritt i och strax utanför anläggningen.

Fyndnummer: 507, 514 - Gravrop

Fynd 507 innehåller rena ben och fynd 514 innehåller sotiga ben. Det finns inga bevis för att de skulle vara olika begravingar även om möjligheten för detta finns. Benen har inte slagits samman men redovisas tillsammans här.

0,1 liter rena och sotiga brända ben, 140,9 gram (varav 11,4 gram rena ben från fynd 507) varav 24,4% kunnat bestämmas.

Människa: (34,4 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 33 fr), underkäke (*mandibula* 2 fr), tänder (*dentes* 3 fr), revben (*costa* 1 fr), strålben (*radius* 1 fr), nedre extremitet (*femur* 1 fr, *tibia* 2 fr) samt finger- eller tåben (*phalanx I* 1 fr, *phalanx III* 1 fr).

Fyndnummer: 477, 478, 480, 502, 504, 505, 508, 510, 511, 512, 513 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 40,9 gram varav 8,3% kunnat bestämmas.

Människa: (3,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 6 fr).

Kommentar: De båda fyndenhetererna kan komma från en och samma grav. Några bevis finns inte, varken för eller emot detta. I fyndsammanställningarna behandlas anläggning 35 som om den innehöll en grav med en total benmängd på 181,8 gram och en identifierad benmängd på 37,8 gram, av en människa, 18-64 år, ej könsbedömd.

ANLÄGGNING: 36

Fyndnummer: 171 - i N delen

7 fragment brända ben, 1,0 gram varav 20% kunnat bestämmas.

Människa: (0,2 g) En individ vars ålder och kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

ANLÄGGNING: 38

Fyndnummer: 676, 678 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 9,1 gram varav 4,4% kunnat bestämmas.

Människa: (0,4 g) Ett barn, 0-7 år. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr).

ANLÄGGNING: 41

Fyndnummer: 731 Gravrop

Mindre än 0,1 liter sotiga brända ben, 26,0 gram varav 12,7% kunnat bestämmas.

Människa: (3,3 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 2 fr), underkäke (*mandibula* 1 fr), tänder (*dentes* 3 fr), handledsben (*carpal* 1 fr), fingerben (*phalanx III manis* 1 fr, ospecificerade *phalangi* 2 fr).

ANLÄGGNING: 41 (?)

Fyndnummer: 950 (Enligt fyndförteckningen skall fyndnummer 950 höra till anläggning 49. Påsen är dock märkt "A 41". Den redovisas därför separat.

1,25 liter sotiga brända ben, 874,6 gram varav 13,5% kunnat bestämmas.

Människa: (118,5 g) En man i åldersgruppen adultus, d.v.s = 18-44 år. Könsbedömningen utförd på ett fragment av pannbenet med en mycket kraftig ögonbrynsbåge (*os frontale: margo supraorbitalis*). Identifierade fragment från kranium (*cranium* 54 fr), överkäke (*maxilla* 2 fr), underkäke (*mandibula* 10 fr), tänder (*dentes* 40 fr), kotor

(*atlas* 1 fr, *vertebrae cervicale* 4 fr, ospecificerade *vertebrae* 21 fr), revben (*costae* 5 fr), vänster skulderblad (*scapula sin* 1 fr), övre extremitet (*humerus* 1 fr, *radius* 3 fr, *carpi* 2 fr), nedre extremitet (*femur* 1 fr, *patella* 2 fr, *tibia* 3 fr, *tarsi* 2 fr), mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 4 fr), finger- eller tåben (*phalanx I* 3 fr, *ph. II* 6 fr, *ph. III* 1 fr).

ANLÄGGNING: 43

Fyndnummer: 734 - runt den resta stenen.

25 fragment brända ben, 4,9 gram, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING: 44

Fyndnummer: 738 - Utspritt i sotlager

10 fragment brända ben, 1,2 gram, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING: 45

Fyndnummer: 739, 740, 761, 762, 763, 771, 776 - Utspritt med två koncentrationer F 761 och 762.

0,1 liter brända ben, 103 gram varav 23,0% kunnat bestämmas.

Människa: (23,7 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 24 fr), övre extremitet (*humerus* 2 fr, *ulna* 1 fr) och sesamben (*sesamoidea* 1 fr).

ANLÄGGNING: 46

Fyndnummer: 935 - Ytligt i härden.

3 fragment brända ben, 0,3 gram varav 33,3% kunnat bestämmas.

Hund: (*Canis familiaris*) (0,1 g) Ett identifierat fragment av nackbenet (*condylus occipitalis* 1 fr).

ANLÄGGNING: 47

Fyndnummer: 527, 528 - Utspritt i anläggningen.

0,25 liter brända ben, 210,9 gram varav 18,7% kunnat bestämmas.

Människa: (39,4 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 59 fr), nedre extremitet (*femur* 1 fr, *tibia* 1 fr) samt fingerben (*phalanx III manis* 1 fr, ospecificerad *phalnx* 1 fr).

ANLÄGGNING: 48

Fyndnummer: 699, 876 - Utspritt i anläggningens N del.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 12,2 gram, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING : 49

Fyndnummer: 790, 799, 800, 802, 803, 807, 809, 920, 1118 - Gravgrop

Enligt fyndförteckningen skall fyndnummer 801 och 950 höra till anläggning 49. Fyndnummer 950 är dock märkt med anläggningsnummer 41 och har behandlats ovan. Fyndnummer 801 saknas. Av fyndnummer 802 finns två påsar.

1,7 liter sotiga brända ben, 969,7 gram varav 17,1% kunnat bestämmas.

Människa: (166,2 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 59 fr), överkäke (*maxilla* 2 fr), underkäke (*mandibula* 6 fr), tänder (*dentes* 13 fr), kotor (*atlas* 3 fr, *axis* 1 fr, *vertebra lumbale* 1 fr, ospecificerade *vertebrae* 9 fr), revben (*costae* 5 fr), övre extremitet (*humerus* 1 fr, *radius* 5 fr, *carpi* 3 fr), bäckenben (*coxae* 3 fr), nedre extremitet (*femur* 7 fr, *tibia* 5 fr), mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 5 fr), finger- och/eller tåben (*phalanx I m/p* 2 fr, *ph. II m/p* 2 fr, *ph. III manis* 3 fr, ospecificerade *phalangi* 2 fr).

ANLÄGGNING: 51

Fyndnummer: 706, 874, 875 - "troligen kommer benen från anläggning 45"

6 fragment brända ben, 1,3 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Det kan ej avgöras om benen kommer från anläggning 45 eller ej. Utesluts ur fyndsammanställningen av gravarna.

ANLÄGGNING: 52

Fyndnummer: 697, 730 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 40,9 gram varav 16,9% kunnat bestämmas.

Människa: (6,9 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 8 fr), strålben (*radius* 1 fr).

ANLÄGGNING: 53

Fyndnummer: 492, 496 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 1,6 gram varav 31,3% kunnat bestämmas.

Människa: (0,5 g) Ett barn, 0-1 år. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 12 fr).

ANLÄGGNING: 54

Fyndnummer: 936 - Utspritt i anläggningen.

5 fragment brända ben, 0,6 gram, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING: 55

Fyndnummer: 947, 949 - "Härd"

0,2 liter sotiga brända ben, 155,4 gram varav 9,1% kunnat bestämmas.

Människa: (14,2 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 1 fr, *petrosae, sin + dx* 2 fr), tand (*dens*

1 fr), skenben (*tibia* 2 fr).

ANLÄGGNING: 56

Fyndnummer: 852 - Utspritt i sotlager.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 26,8 gram varav 17,2% kunnat bestämmas.

Människa: (4,6 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 4 fr).

ANLÄGGNING: 57

Fyndnummer: 903, 938, 940 - Gravgrop.

0,7 liter sotiga brända ben, 470,7 gram varav 17,% kunnat bestämmas.

Människa: (80,0 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 66 fr), underkäke (*mandibula* 4 fr), tänder (*dentes* 10 fr), kotor (*atlas* 1 fr, *vertebra thoracicae* 1 fr, ospecificerade *vertebrae* 7 fr), revben (*costa* 1 fr), skenben (*tibia* 1 fr), mellanhands- eller mellanfotsben (*metapodium* 1 fr), finger- eller tåben (ospecificerad *phalanx* 1 fr).

ANLÄGGNING: 59

Tre fyndenheter: Utspritt i anläggningen, sotgrop i anläggningens mitt, benkoncentration i anläggningens Ö kant (ev äldre än A 59).

Fyndnummer: 679, 722, 724 - Utspritt i anläggningen.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 6,9 gram varav 26,1% kunnat bestämmas.

Människa: (1,8 g) Ett barn, 0-7 år. identifierade fragment från kranium (*calvarium* 12 fr).

Fyndnummer: 727 - Sotgrop i anläggningens mitt.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 11,0 gram varav 31,8% kunnat bestämmas.

Människa: (3,5 g) Ett barn, 0-14 år. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 18 fr).

Fyndnummer: 728 - Benkoncentration i anläggningens Ö kant, eventuellt äldre än anläggning 59.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 9,0 gram varav 24,4% kunnat bestämmas.

Människa: (2,2 g) Ett barn, 0-14 år. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 8 fr).

Kommentar: Det kan inte avgöras om fyndnummer 728 hör till en annan anläggning än A 59. Det kan heller inte avgöras om det här är fråga om ett eller tre barn. I fyndsammanställningarna kommer anläggning 59 att behandlas som om den innehöll endast en grav, total benmängd 26,9 gram, identifierad benmängd 7,5 gram av en människa: ett barn 0-7 år.

ANLÄGGNING: 60

Fyndnummer: 593, 908 - Utspritt och i gravgrop.

8 fragment brända ben, 1,3 gram, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING: 61

Fyndnummer: 909 - I sotgrop. Kan ha ingått i anläggning 10.

16 fragment brända ben, 2,7 gram varav 44,4% kunnat bestämmas.

Människa: (1,2 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 4 fr).

Kommentar: Det kan inte avgöras om benen från anläggning 61 egentligen hör till anläggning 10. Eftersom anläggning 61 ligger i kantkedjan till anläggning 10, och fynd av liknande karaktär tidigare räknats som en och samma anläggning, kommer anläggning 61 att utgå ur fyndsammanställningarna. Benmängden läggs till anläggning 10.

ANLÄGGNING: 63

Fyndnummer: 944 - Rest sten.

Mindre än 0,1 liter brända ben, 26,0 gram varav 32,7% kunnat bestämmas.

Människa: (8,5 g) Ett barn, 0-7 år. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 78 fr), tänder (*dentes* 3 fr). Tänderna utgörs av fragment av icke frambrutna tandkronor, ej identifierade.

ANLÄGGNING: 64 (Påsen märkt 64 b)

Fyndnummer: 178 - I mörkfärgning.

Ett stort antal mycket små fragment brända ben, mindre än 0,1 gram, allt oidentifierat.

ANLÄGGNING: 65

Fyndnummer: 880 - I härden.

14 fragment brända ben, 2,8 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Eftersom benen inte kunnat bestämmas kan det ej avgöras om det är människa eller djur. Eftersom anläggningen klassats som härd kommer den att utgå ur fyndsammanställningen för gravar.

ANLÄGGNING: 66

Fyndnummer: 941 - I härden/kokgropen.

6 fragment brända ben, 4,6 gram varav 69,6% kunnat bestämmas.

Människa: (3,2 g) en vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från lårben (*femur* 1 fr).

Kommentar: Eftersom ben av människa identifierats i anläggningen kommer denna att räknas som grav och inte som härd.

ANLÄGGNING: 67

Fyndnummer: 902 - Mörkfärgning intill A 48 och A 68.

7 fragment brända ben, 3,5 gram varav 17,1% kunnat bestämmas.

Människa: (0,6 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

ANLÄGGNING: 68

Fyndnummer: 946, 1114 - I härden. (Fynd 946 fanns ej med i fyndförteckningen)
5 fragment brända ben, 1,0 gram, allt oidentifierat.

Kommentar: Eftersom ingenting av benmaterialet kunnat identifieras och anläggningen klassats som hård, kommer den inte att tas med i fyndsammanställningen över gravar.

ANLÄGGNING: 73

Fyndnummer: 1119 - Gravgrop.

0,3 liter sotiga brända ben, 251,7 gram varav 8,7% kunnat bestämmas.

Människa: (21,8 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 13 fr), underkäke (*mandibula* 1 fr), skulderblad (*scapula* 1 fr), strålben (*radius* 2 fr), bäckenben (*coxae* 1 fr), lårben (*femur* 3 fr).

ANLÄGGNING: 74

Fyndnummer: 1099 - Utspritt i hela brandlagret.

0,2 liter sotiga brända ben, 142,7 gram varav 13,0% kunnat bestämmas.

Människa: (18,6 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 14 fr), överkäke (*maxilla* 1 fr), tänder (*dentes* 2 fr), nedre extremitet (*femur* 4 fr, *tibia* 1 fr).

Kommentar: Överkäksfragmentet bär spår av parodontit, d.v.s. tandlossning, minst en alveol är helt igenväxt.

ANLÄGGNING: 78

Fyndnummer: 1113 - I mörkfärgningen.

1 fragment bränt ben, 3,5 gram, bestämt.

Människa: (3,5 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från skenben (*tibia* 1 fr).

ANLÄGGNING: 80

Fyndnummer: 314 - I groppen.

1 fragment bränt ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Lösfynd från fotorensning samt rutgrävning

Det mesta av nedanstående benmaterial är oidentifierat. Fyndnumren innehåller i de allra flesta fall mycket små mängder ben. Det är mycket tidskrävande att undersöka huruvida dessa benfynd kommer från endera av de föreslagna anläggningarna. Dessutom visar alla erfarenheter att sådana jämförelser ger ett magert resultat när fyndmängden är av så ringa omfattning. Dessa jämförelser har följaktligen inte gjorts. Fynden redovisas nedan i nummerordning.

Följande fyndnummer, upptagna i fyndförteckningen, saknas i materialet: 430, 1075, 1121.

De fyndnummer som inte fanns upptagna i fyndförteckningen (totalt 12 av nedanstående fyndnummer) har markerats med *.

Fyndnummer: 22 *

1 fragment bränt ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 36 *

1 fragment bränt ben, 0,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 37 *

3 fragment brända ben, 0,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 270 *

2 fragment brända ben, 0,5 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 391 - Område D

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 392 - Område D

1 fragment bränt ben, 1,0 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 393 - Område D

1 fragment bränt ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 394 - Område B, Anl 33:2?

2 fragment brända ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 398 - Område B

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 399 - Område B

Ca 20 fragment brända ben, 2,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 400 *

1 fragment bränt ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 421 - Område B

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 423 - Område B

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 424 - Område B, Anl 33:2?

2 fragment brända ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 425 - Område B, Anl 33:2?

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 428 - Anl 28?

1 fragment bränt ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 432 - Område B

5 fragment brända ben, 1,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 433 - Område B

9 fragment brända ben, 2,4 gram varav 50% kunnat bestämmas.

Människa: (1,2 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas.
Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 434 - Område B

24 fragment brända ben, 6,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 435 - Område B

5 fragment brända ben, 1,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 437 - Område D

Mindre än 0,1 liter brända ben, 35,1 gram varav 4,6% kunnat bestämmas.

Människa: (1,6 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.
Identifierade fragment från kranium (*cranium* 3 fr).

Fyndnummer: 438 - Område D

8 fragment brända ben, 1,0 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 441 - Område B

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 442 - Område B

7 fragment brända ben, 2,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 444 - Område B
2 fragment brända ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 447 - Område B
1 fragment bränt ben, 0,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 449 - Område B
4 fragment brända ben, 1,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 451 - Område A
2 fragment brända ben, 0,9 gram varav 55,6% kunnat bestämmas.
Människa: (0,5 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 455 - Anl 45?
Mindre än 0,1 liter brända ben, 6,0 gram varav 38,3% kunnat bestämmas.
Människa: (2,3 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 456 - Område A
Mindre än 0,1 liter brända ben, 3,5 gram varav 71,4% kunnat bestämmas.
Människa: (2,5 g) Ett barn/ung individ, 5-24 år, vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr).

Fyndnummer: 457 - Område A
Mindre än 0,1 liter brända ben, 2,4 gram varav 8,3% kunnat bestämmas.
Människa: (0,2 g) Ett barn/ung individ, yngre än 24 år, vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 459 - Område A
5 fragment brända ben, 0,5 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 461 - Område A
1 fragment bränt ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 464 - Anl 33:2?
Mindre än 0,1 liter brända ben, 12,0 gram varav 21,7% kunnat bestämmas.
Människa: (2,6 g) En individ, 35-64 år, vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 5 fr).

Fyndnummer: 465 - Område A
1 fragment bränt ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 467 - Område A

Mindre än 0,1 liter brända ben, 8,1 gram varav 8,6% kunnat bestämmas.

Människa: (0,7 g) En individ vars ålder och kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 469 - Område C

Mindre än 0,1 liter brända ben, 5,1 gram varav 5,9% kunnat bestämmas.

Människa: (0,3 g) En individ vars ålder och kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 470 - Område B

Mindre än 0,1 liter brända ben, 4,7 gram varav 14,9% kunnat bestämmas.

Människa: (0,7 g) En individ vars ålder och kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 1 fr) och kota (ospecificerad *vertebra* 1 fr).

Fyndnummer: 471 - Område B

Mindre än 0,1 liter brända ben, 9,2 gram varav 2,2% kunnat bestämmas.

Människa: (0,2 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 473 - Område D

Mindre än 0,1 liter brända ben, 4,5 gram varav 42,2% kunnat bestämmas.

Människa: (1,9 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*petrosus* 2 fr).

Fyndnummer: 604 - Anl 3?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 4,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 605 - Anl 3 eller Anl 4?

2 fragment brända ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 606 - Anl 3?

6 fragment brända ben, 1,0 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 607 - Anl 3?

4 fragment brända ben, 2,1 gram varav 19,0% kunnat bestämmas.

Människa: (0,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 608 - Anl 3?

3 fragment brända ben, 0,9 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 609 - Område B

Mindre än 0,1 liter brända ben, 2,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 610 - Område B

8 fragment brända ben, 2,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 611 - Anl 3?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 12,9 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 612 - Anl 3?

1 fragment bränt ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 660 - Anl 24?

2 fragment brända ben, 1,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 685 - Anl 24?

1 fragment bränt ben, 0,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 688 - Anl 23?

8 fragment brända ben, 1,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 690 - Anl 23?

6 fragment brända ben, 4,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 701 - Anl 45?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 44,9 gram varav 22,0% kunnat bestämmas.

Människa: (9,9 g) en individ, 18-64 år, vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 12 fr) och överkäke (*maxilla* 1 fr).

Fyndnummer: 735 *

2 fragment brända ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 766 - Anl 52?

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 767 - Anl 45?

2 fragment brända ben, 0,8 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 769 - Anl 45?

7 fragment brända ben, 1,8 gram varav 16,7% kunnat bestämmas.

Människa: (0,3 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 773 - Anl 52?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 11,5 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 774 - Anl 52?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 5,0 gram varav 8% kunnat bestämmas.

Människa: (0,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 775 - Område A

Mindre än 0,1 liter brända ben, 23,5 gram varav 19,1% kunnat bestämmas.

Människa: (4,5 g) En individ, 18-44 år, vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 7 fr) och finger- eller tåben (*phalanx I* 1 fr).

Fyndnummer: 777 - Anl 45?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 48,7 gram varav 27,3% kunnat bestämmas.

Människa: (13,3 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 6 fr), tänder (*dentes* 2 fr), kotor (*atlas* 1 fr, ospecificerade *vertebrae* 5 fr) och lårben (*femur* 1 fr).

Fyndnummer: 779 - Område A

Lera. Utesluts ur alla fyndsammanställningar.

Fyndnummer: 781 - Anl 52?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 2,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 783 - Anl 52?

3 fragment brända ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 786 - Område A

Mindre än 0,1 liter brända ben, 26,0 gram varav 10,4% kunnat bestämmas.

Människa: (2,7 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr) och överkäke (*maxilla* 1 fr).

Fyndnummer: 787 - Område A

4 fragment brända ben, 2,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 858 - Anl 45?

1 fragment bränt ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 860 - Anl 45?

7 fragment brända ben, 1,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 862 - Anl 45?

4 fragment brända ben, 0,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 863 - Anl 45?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 7,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 904 - Område A

Mindre än 0,1 liter brända ben, 3,9 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 918 - Område A

8 fragment brända ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 919 *

13 fragment brända ben, 1,0 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 953 - Anl 23?

3 fragment brända ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 954 - Anl 23?

3 fragment brända ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 959 *

6 fragment brända ben, 2,2 gram varav 9,1% kunnat bestämmas.

Människa: (0,2 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 961 - Anl 23 eller 24?

5 fragment brända ben, 0,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 963 *

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 964 - Anl 23 eller 24 ?

12 fragment brända ben, 2,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 967 *

6 fragment brända ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 969 - Anl 45 eller 52?

4 fragment brända ben, 2,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 970 - Anl 45?

7 fragment brända ben, 1,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 980 - Anl 2?

20 fragment brända ben, 7,1 gram varav 5,6% kunnat bestämmas.

Människa: (0,4 g) En individ vars ålder och kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från underkäke (*mandibula* 1 fr).

Fyndnummer: 983 - Anl 45 eller 51?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 11,5 gram varav 20% kunnat bestämmas.

Människa: (2,3 g) en vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.

Identifierade fragment från kranium (*cranium* 5 fr).

Fyndnummer: 985 - Område A

1 fragment bränt ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 987 - Anl 52?

1 fragment bränt ben, 0,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 988 - Anl 45?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 10,8 gram varav 40,7% kunnat bestämmas.

Människa: (4,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas.

Identifierade fragment från nedre extremitet (*femur* 2 fr, *tibia* 1 fr).

Fyndnummer: 991 - Anl 33:2?

2 fragment brända ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 996 - Område C

1 fragment bränt ben, 0,5 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 997 - Område B

2 fragment brända ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1001 - Anl 2?

15 fragment brända ben, 6,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1005 - Anl 2?

2 fragment brända ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1006 - Anl 2?

Mindre än 0,1 liter brända ben, 10,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1011 - Anl 33:2?

1 fragment bränt ben, 0,4 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1013 - Anl 33:6?

1 fragment bränt ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1017 - Område C

1 fragment bränt ben, 0,9 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1019 - Anl 2?

2 fragment brända ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1020 - Område B

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1023 - Anl 45?

2 fragment brända ben, 1,1 gram, identifierat.

Människa: (1,1 g) En individ, 18-64 år, vars kön ej kan bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 2 fr).

Fyndnummer: 1024 - Anl 23?

1 fragment bränt ben, 1,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1030 - Anl 23?

5 fragment brända ben, 0,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1033 - Anl 1?

1 fragment bränt ben, 1,4 gram, identifierat. A1

Människa: (1,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kan bedömas. Identifierat fragment från kranium (*calvarium* 1 fr).

Fyndnummer: 1038 - Anl 45?

2 fragment brända ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1039 - Område A, Anl 10 eller 73?

4 fragment brända ben, 4,0 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1054 - Område A

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1060 - Anl 20?

1 fragment bränt ben, 0,1 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1062 *

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1072 - Anl 3 eller 4?

3 fragment brända ben, 2,5 gram varav 80% kunnat bestämmas.

Människa: (2,0 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierat fragment från skenben (*tibia* 1 fr).

Fyndnummer: 1073 *

1 fragment bränt ben, 0,7 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1076 - Område B

1 fragment bränt ben, 0,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1080 - Område A

0,1 liter brända ben, 47,1 gram varav 5,1 % kunnat bestämmas.

Människa: (2,4 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*cranium* 2 fr), överkäke (*maxilla* 1 fr) och skenben (*tibia* 1 fr).

Fyndnummer: 1082 - Område A

10 fragment brända ben, 11,7 gram varav 48,7% kunnat bestämmas.

Människa: (5,7 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från lårben (*femur* 2 fr).

Fyndnummer: 1085 - Område A (Obs påsen med ben fyndnummer 1085 låg i påsen med ben fyndnummer 465)

Mindre än 0,1 liter brända ben, 21,2 gram varav 9,4% kunnat bestämmas.

Människa: (2,0 g) En vuxen individ (= 18-89 år) vars kön ej kunnat bedömas. Identifierade fragment från kranium (*calvarium* 3 fr) och finger- eller tåben (ospecificerad *phalanx* 1 fr).

Fyndnummer: 1086 - Område A, Anl 41?

1 fragment bränt ben, 0,3 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1087 - Område A

14 fragment brända ben, 2,2 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1157 - Anl 11 eller 60?

4 fragment brända ben, 0,6 gram, oidentifierat.

Fyndnummer: 1158 - Område A

15 fragment brända ben, 2,4 gram, oidentifierat.

Bilaga 7. Bildbilaga



A33. Den största graven på gravfältet var en oval domarring 14 x 8,5 meter stor med elva eller tretton stenar. Från öst.



Gravarna låg tätt på gravfältet. I förgrunden AA10, A61, A58 och A33 längst till höger. I bakgrunden domarringarna A6 och A5. Från syd



A25. Rektangulär stensättning med järnåldersdös (bortplockad i bild, se fig 6 i rapporten). Från nordöst



A5. Domarring i gravfältets norra del delvis utgrävd. Brandgropen under profilen återstår att gräva ut. I bakgrunden domarringen A6. Från norr.



A69. I gravfältets västra del hade sentida kolning skadat gravmarkeringarna. Flera berandgropar, som denna A69, fanns dock kvar.



A22. Brandgropen i domarringen nästan utgrävd. I botten låg två välbehållna knivar.



A33:4 Profil genom en av fem begravningar i den stora ovala domarringen.



A30a. Nyckel fnr81, två nyckelskyltar fnr82 och 94, en kniv fnr89 och en sölja fnr121. Bland övriga fynden i A30a kan nämnas fragment av minst två fibulor, en bronspärla och en benkam.



Sex av totalt 27 knivar. Från ovan Fnr88 (A57), 84 (A49), 83 (A33:4), 128 (A15a), 89 (A30a), 87 (A5a)



Detalj av kniv Fnr83. En av två knivar med denna typ av dekor på knivbladets rygg.



Två små silverbeslag. T.v. Fnr246 från brandgropen A29b och Fnr134 från brandgrop A30a.



A18a. Benkam med tillhörande hänganordning av brons och järn. Fnr214 och 993.

Under våren och sommaren 1992 undersöktes ett gravfält från – i huvudsak – folkvandringstiden utanför Vaggeryd. Gravfältet var känt åtminstone sedan tidigt 1800-tal. I en sockenbeskrivning från 1852 omtalas att "Uti torpet Knöpelängs åkerlycka, finnas dock en mängd resta stenar, men utan all synbar ordning."

Vid senaste fornminnesinventeringen 1984 bestod fornlämningen av 25 stenar utan synbar ordning. Ordningen blev återställd 1992 då matjorden avlägsnades och ett gravfält med domarringar, stensättningar, stenkretsar och omarkerade gravar framträdde. Domarringarna bestod av fem till elva (eller tretton) stenar med rader av småsten som sammanband de resta stenarna. Den största var oval och mätte 14 × 8,5 meter. Innanför fanns fem begravingar i form av brandgropar. Stensättningarna var ofyllda, där den yttre ramen bestod av mindre – oftast kantställda – stenar. Flera av de ursprungliga resta stenarna i domarringarna hade under århundradens lopp vittrat sönder och endast den under mark liggande delen kvarstod. De döda hade kremerats och de brända benen hade placerats i små omarkerade gropar tillsammans med gravgåvor av knivar, smycken, glaspärlor, benkammar med mera.

I fyra stensättningar fanns små järnåldersdösar vars funktion är något oklar då inga begravingar fanns i dem. Ytterligare sju stensättningar hade så kallade sydportar, små öppningar i den södra delen av stenramen. Dessa har bland annat kallats för död mans port.

Uppskattningsvis har 60–70 personer begravts på detta gravfält under loppet av 300–350 år.